

LEGENDA

Progetto opere infrastrutturali


- Trattati allo scoperto
- Trattati in galleria
- Trattati in viadotto

Progetto opere di mitigazione e compensazione

SIMBOLO	CODICE	DESCRIZIONE	
	OPV01	Idrosemina	
	OPV02	Siepe Plurispecifica	Densità: 50 p.li ogni 80 m ² Sezze d'impianto: 1,20 x 1,20 m. Dimensione piante: altezza 0,4-0,8 m; età 2 anni
			<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Rhynchospora alaternus</i> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Spartium junceum</i> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Pistacia lentiscus</i> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Cistus salvifolius</i>
			<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Phyllirea angustifolia</i> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Pistacia terebinthus</i>
	OPV03	Siepe arborea arbustiva	Densità: 40 p.li ogni 70 m ² ; 40 arbusti ogni 70 m ² Sezze d'impianto: 1,20 x 1,20 m. (arbusti) 6,7 m piante Dimensione piante: h. 0,4-0,8 m arbusti; 1,20-0,8 m arbusti; età 2 anni
		Componente arbustiva	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Phyllirea angustifolia</i> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Spartium junceum</i> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Pistacia lentiscus</i>
		Componente arborea	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Olea europaea subsp. Oleaster</i> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Ceratonia siliqua</i> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Quercus virgiliana</i>
	OPV04	Macchia arborea arbustiva	Densità: 30 p.li ogni 100 m ² ; 30 arbusti ogni 130 m ² Sezze d'impianto: 1,91 x 1,91 m. arbusti e piante Dimensione piante: h. 0,4-0,8 m arbusti e arbusti; età 2 anni
		Componente arbustiva	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Cistus salvifolius</i> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Spartium junceum</i> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Pistacia lentiscus</i>
		Componente arborea	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Olea europaea subsp. Oleaster</i>
	OPV05	Sistemazione gresti	Densità: 120 p.li ogni 100 m ² Sezze d'impianto: 1,50 x 1,50 m. Dimensione piante: altezza 0,4-0,8 m; età 2 anni
			<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Salix purpurea</i> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Vitis agnus-caustus</i> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Nerium oleander</i> <li style="margin-right: 5px;"> <i>Tamarix africana</i>
	OPV06	Manutenzione vegetazione ripariale	
	OPV07	Manutenzione oliveto	
	OPV08	Manutenzione siepi	
	OPV09	Terreno per oliveto	
		<i>Olea europaea</i>	
	OPV10	Terreno per agrumeto	
		<i>Citrus x aurantium</i>	
	-	Area di cantiere temporanee - preparazione terreno in funzione della destinazione ad uso finale	

NOTE:

- Per interventi OPV01 si prevede aspersione di miscela formata da acqua, miscuglio di semi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito (40 gr/m²), concime organico, collanti e sostanze migliorative del terreno;
- per interventi OPV02, OPV03, OPV04 e OPV05 si prevede piantagione di essenze arboree o arbustive in vasetto o alveolo;
- per interventi OPV06 e OPV08 si prevede il mantenimento della vegetazione esistente.



COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:
CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO NORD

Mandataria Mandante

PROGETTAZIONE: RTI - Rocksoil SpA, Proger SpA, Pini Swiss Engineers srl

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA CATANIA - MESSINA
RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 2: Taormina (e) - Giampilieri (e)

MITIGAZIONI, COMPENSAZIONI E RIPRISTINI AMBIENTALI
Dettagli sedi di impianto 12 - Area 3A

APPALTATORE Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianvecchio	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Il responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cesari	PROGETTISTA Dott. M. Sandrucci
---	---	-----------------------------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	
RS50	02	E	ZZ	P9	IA0000	019	B	1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutive	GIORGETTI	20/01/2022	SANCIRIACO	20/01/2022	LISTORI	20/01/2022	CASANI	MAGGIO 2022
B	Revisione e completamento di elaborazione	GIORGETTI	MAGGIO 2022	SANCIRIACO	MAGGIO 2022	LISTORI	MAGGIO 2022		