

LEGENDA

Progetto opere infrastrutturali



Progetto opere di mitigazione e compensazione


SIMBOLO	CODICE	DESCRIZIONE
	OPV01	Idrosemina
	OPV02	Siepe Plurispécifica
	OPV03	Siepe arborea arbustiva
	OPV04	Macchia arborea arbustiva
	OPV05	Sistemazione greti
	OPV06	Manutenzione vegetazione ripariale
	OPV07	Manutenzione oliveto
	OPV08	Manutenzione siepi
	OPV09	Terreno per oliveto
	OPV10	Terreno per agrumeto
	-	Aree di cantiere temporanee - preparazione terreno in funzione della destinazione ad uso finale

DESCRIZIONE	DENSITA'
Idrosemina	50 g/m ² ogni 60 m ²
Siepe Plurispécifica	Setto d'impianto: 1,20 x 1,20 m Dimensione piante: altezza 0,4-0,8 m; età 2 anni
Siepe arborea arbustiva	Densità: 40 p/m ² ogni 72 m ² - 40 arbusti ogni 72 m ² Setto d'impianto: 1,20 x 1,20 m (arbusti) 0,7 m piante Dimensione piante: h. 0,4-0,8 m arbusti - 100/0,0 m arbusti; età 2 anni
Macchia arborea arbustiva	Densità: 30 p/m ² ogni 135 m ² - 30 arbusti ogni 135 m ² Setto d'impianto: 1,50 x 1,50 m Dimensione piante: h. 0,4-0,8 m arbusti e alberi; età 2 anni
Sistemazione greti	Densità: 120 p/m ² ogni 100 m ² Setto d'impianto: 1,00 x 1,00 m Dimensione piante: altezza 0,4-0,8 m; età 2 anni

COMPONENTE ARBUSTIVA	COMPONENTE ARBOREA
<ul style="list-style-type: none"> Phyllirea angustifolia Spartium junceum Pistacia lentiscus 	<ul style="list-style-type: none"> Cerastium siligua Olea europaea subsp. Oleaster Quercus virgiliana
<ul style="list-style-type: none"> Cistus salvifolius Spartium junceum Pistacia lentiscus 	<ul style="list-style-type: none"> Olea europaea subsp. Oleaster

- NOTE:
- per intervento OPV01 si prevede aspersione di miscela formata da acqua, miscuglio di semi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito (40 gr/m²), concime organico, collanti e sostanze migliorative del terreno;
 - per interventi OPV02, OPV03, OPV04 e OPV05 si prevede piantagione di essenze arboree o arbustive in vasetto o alveolo;
 - per interventi OPV06 e OPV08 si prevede il mantenimento della vegetazione esistente.

Key Plan



21.59 metri

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO NORD
Mandataria

PROGETTAZIONE: RTI - Rocksoil SpA, Proger SpA, Pini Swiss Engineers srl

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA CATANIA - MESSINA
RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 2: Taormina (e) - Giampileri (e)

MITIGAZIONI, COMPENSAZIONI E RIPRISTINI AMBIENTALI

Dettagli sedi di impianto 2 - Area 6A

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Giannocchini	Il responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casarri	Dot. M. Sandrucci

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS50	02	E	ZI	P9	IA0000	028	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	GIRGETTI	20/05/2022	SANRUCCI	20/05/2022	LUSTORI	20/05/2022	CASARI	MAGGIO 2022
B	Revisione a seguito di istruzione	GIRGETTI	MAGGIO 2022	SANRUCCI	MAGGIO 2022	LUSTORI	MAGGIO 2022		