



cavo microfonico

Analizzatore per cavo microfonico

Zona A

Zona B

TELECAMERA DAY-NIGHT CCD SUPERHAD SONY - IR 60M

Telecamera a colori Day-Night con infrarossi 60m

- Codice di protezione IP66
- CCD SONY 1/3" - 540LTV
- Lente 6mm
- Angolo di vista orizzontale 43°
- Controlli Intelligent IR LED
- Portata illuminatori IR al buio 60 metri circa
- Uscita video 1.0Vp-p, 75Ω, BNC Connector
- Completa di staffa in alluminio anodizzato ad alta resistenza
- Alimentazione 12V
- Dimensioni 280mm x 100mm x 180mm
- Peso Gr 1050 (compreso staffa di supporto)
- Compreso alimentatore switching 12V / 3A di elevata potenza
- Adatto ad alimentare telecamere ad alto assorbimento. Compreso cavo di alimentazione 220V separato.

- ## FUNZIONALITA' SISTEMI DI SICUREZZA
- Il cavo microfonico sarà instalalto lungo la recinzione a circa metà della sua altezza
 - I pozzetti, una volta posizionati e completi, verranno riempiti con sabbia come deterrente contro eventuali sfilamenti dei cavi che passano al loro interno.
 - Le telecamere sono di tipo night & day con sensori a infrarosso per la visione notturna
 - Le lampade saranno con Tecnologia LED per risparmio energetico. Esse entreranno in funzione esclusivamente nel caso in cui ci sia un ingresso non autorizzato in campo che verrà segnalato dal cavo microfonico e/o le telecamere. Normalmente rimarranno spente durante la notte.
 - I sistemi di sicurezza saranno gestiti da una centralina e da un registratore per le telecamere. Il tutto sarà collegato ad uno modem/router per l'invito dei dati in remoto.



LEGENDA

- VIDEOCAMERA A DAYGHT
- RAGGIO D'AZIONE VIDEOCAMERA
- LAMPADA LED
- CAVO MICROFONICO FISSATO SULLA RECINZIONE
- RECINZIONE
- VIABILITA' INTERNA
- AREA LAGO
- LINEA SNAM
- CABINA ELETTRICA

COMUNE DI RAVENNA

PROVINCIA DI RAVENNA

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO GALLEGGIANTE

COMMITTENTE : **CM SOLAR SRL**

PROGETTISTA ARCHITETTONICO: ING. MINORCHIO MASSIMILIANO

INGEGNERIA INTEGRATA Srl StP
Ing. Minorchio Massimiliano
Cell: 34778126620
e-mail: minorchio.massimiliano@gmail.com
Sede: Via Ugo la Malfa, 10 - 40026 Imola (BO)
Ufficio Tecnico tel. 0542/644055

N° ELABORATO **T20**

ELABORATO **SISTEMI DI SICUREZZA**

SCALA 1:1000	PROGETTA IN 0124 2019_FV	REVISIONE 1 28/01/2021
DATA 20/10/2021	DISEGNATORE MM	REVISIONE 2 15/02/2021
		REVISIONE 3 15/02/2021
		REVISIONE 4

SENZA NOTIZIA ESPLICA ADESIONE QUESTO LAVORO HA FATTO COPIE IMPROVVISATE, QUALCUNO 3 TRACCE E 1000