



Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01 Fasc. SS-PNRR 8.42.1/2021

Oggetto: [ID 7637] – Comune di San Severo (FG) – Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "Clemente", della potenza nominale di 13,0186 MW e delle relative opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, sito in agro di San Severo (FG) alla C.da "Ratino".

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006

Proponente: Progenergy Solar Plant 3 S.r.l.

Richiesta di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006

Roma

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale Valutazioni ambientali
va@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Società Progenergy Solar Plant 3 S.r.l.
progenergy-solar-plant3@pecaruba.it

E.p.c.

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della Direzione generale ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico
e architettonico della Direzione generale ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

CONSIDERATO che il MiTE con nota prot. n. 87319 del 13/07/2021, acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot.n.1524 del 14/07/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, presentata dalla Società Progenergy Solar Plant 3 S.r.l. e pubblicato la relativa documentazione sul portale autorizzazioni ambientali all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8170/12027>;

CONSIDERATO che il progetto consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare fotovoltaica ad inseguimento mono-assiale per una potenza nominale complessiva di 13,0186 Mwp, su una superficie complessiva di circa 26,76 ha, connesso alla Stazione Elettrica TERNA (SE) denominata "San Severo", tramite cavidotto interrato di media tensione (30kV) di



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

20/09/2022

1/5

lunghezza pari a circa 4.400 m fino alla sottostazione elettrica utente di trasformazione (SEU) e successivamente con un cavidotto in alta tensione (150kV) di lunghezza di circa 280 m fino alla stazione elettrica TERNA; e che si prevede che l'impianto sia integrato con circa 8.500 piante di melograno;

CONSIDERATO che l'area destinata ad ospitare le opere di progetto è costituita da una macro area suddivisa in sei sottocampi fotovoltaici, delimitata a est dalla strada provinciale SP20, a sud da terreni coltivati a vigneto, ad ovest da terreni agricoli coltivati ad uliveto;

CONSIDERATO che l'intervento in argomento (impianto e cavidotto) ricade nell'Ambito di Paesaggio "Tavoliere", Figura Territoriale "Il mosaico di San Severo";

CONSIDERATO che tutta l'area dell'impianto e relative opere connesse ricadono nell'UCP – *Testimonianze della Stratificazione Insediativa – Paesaggi Rurali* tutelato ai sensi dall'art. 143 co. 1 lett. e) del D.Lgs 42/2004, e disciplinato dall'art.76 -4) del PPTR, individuato dal PUG del Comune di San Severo adeguato al PPTR come Zona Territoriale Omogenea 'Es – Zona agricola pregiata' (di alto valore agronomico a produzione specializzata);




Fig. 1 UCP Paesaggio rurale - Fig 2: BP Corsi d'acqua
Cartografia elaborata su base dati georiferiti consegnati dal Proponente (Cartella file: DATI GIS)


CONSIDERATO che nell'area vasta dell'impianto e relative opere connesse, sono presenti Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici tutelati dal PPTR Puglia, come individuato anche dalla Società proponente, ovvero, per il BP *Fiumi, Torrenti, Corsi d'acqua*, la presenza del 'Canale Santa Maria' e del 'Canale Ferrone' tutelati ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del D.Lgs 42/2004, e interferiti direttamente da alcuni tratti del cavidotto; con riferimento a *UCP Testimonianze della Stratificazione Insediativa e rispettiva fascia di tutela*, relativamente a *Segnalazioni architettoniche* la presenza di numerose masserie nello specifico la Masseria Motta del Lupo, la Masseria Torretta Perazze, la Masseria La Monaca e la Masseria Motta Regina; relativamente a *Segnalazioni archeologiche* la presenza di due ampie aree in località Motta del Lupo nella quale l'impianto ricade interamente, e in località Motta Regina a sud nei pressi della SE, e numerose *Aree a rischio archeologico* con anche interferenze dirette del cavidotto; nonché *UCP Componenti dei valori percettivi – Strade a valenza Paesaggistica* per la presenza della SP 13 e della SP 20;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

20/09/2022

2/5



Cartografia elaborata su base dati georiferiti consegnati dal Proponente (Cartella file: DATI GIS). Individuazione BP e UCP del PPTR

RICHIAMATO che ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, "... il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica";

CONSIDERATO che la Soprintendenza Speciale per il PNRR del MiC con nota prot. n. 2532 del 18/08/2022 ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia il proprio parere endoprocedimentale e al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico e Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP i propri contributi istruttori;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota 9916 del 12/09/2022, ha trasmesso alla Soprintendenza Speciale per il PNRR le proprie richieste di integrazioni,



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

20/09/2022

acquisite da questa SS PNRR con prot.n. 3347 del 14/09/2022, ricomprese interamente nelle richieste qui formulate;

CONSIDERATO che il Servizio III – *Tutela del patrimonio storico artistico e architettonico* della DG ABAP, con nota prot.3463 del 16/09/2022, ha comunicato di concordare, per quanto di propria competenza, con la Soprintendenza ABAP, e che il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della DG ABAP, con nota prot.3491 del 19/09/2022, concordando per quanto di propria competenza con la Soprintendenza ABAP, ha fornito ulteriori precisazioni anch'esse qui ricomprese;

questa Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai fini delle valutazioni e dell'espressione del parere di competenza nell'ambito della procedura di VIA in argomento, ritiene necessario chiedere al Proponente la seguente DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:

1. tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 (con idonea risoluzione grafica e ad ampio raggio) dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse, insieme alla evidenziazione delle caratteristiche morfologiche dei luoghi (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, tutti con diversa simbologia), l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;
2. in riferimento alla valutazione compiuta dal Proponente (tavola grafica 'Tav.08 - Analisi cumulativa impianti FER limitrofi') circa gli impatti cumulativi e le interferenze del progetto di cui trattasi con altri impianti FER esistenti e/o in corso di valutazione, si rappresenta che le informazioni riportate sul Sit.Puglia denominata Impianti FER DGR2122 non è aggiornata e non riporta gli impianti autorizzati o in corso di autorizzazione con procedura Ministeriale. Pertanto l'analisi degli impatti cumulativi dovrà essere aggiornata indicando sia gli impianti eolici che fotovoltaici già realizzati, quelli in corso di realizzazione, quelli approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni al fine di valutare l'effetto cumulo come disposto dalle DGR 2122/2012 e DD 162/2014. L'analisi degli impatti cumulativi dovrà essere eseguita su base cartografica IGM in scala 1:25.000.
3. Sulla suddetta base cartografica si dovrà verificare l'impatto sul patrimonio culturale e identitario. L'unità di analisi è definita dalle figure territoriali del PPTR contenute nel raggio di 3 Km dall'impianto.
4. Si dovrà considerare lo stato dei luoghi in relazione ai caratteri identitari di lunga durata (invarianti strutturali, regole di trasformazione del paesaggio) che contraddistinguono l'ambito paesistico oggetto di valutazione e che sono identificati nelle Schede d'Ambito del PPTR, verificando che la trasformazione introdotta dal progetto in valutazione nel territorio di riferimento non interferisca con l'identità di lunga durata dei paesaggi e quindi con le invarianti strutturali. Nelle tavole di Analisi di compatibilità con il PPTR (Tavv. 3A-3B-3C-3D-3E-3F) si dovranno riportare tutti i BP e UCP ricadenti nell'area di analisi
5. sulla cartografica IGM in scala 1:25.000 andranno indicate le aree idonee indicate dal D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. tenendo conto delle ultime disposizioni normative in merito alle fasce di rispetto dai beni appartenenti al patrimonio culturale;
6. integrare lo studio sull'intervisibilità (elaborato '3SYBM15_AnalisiPaesaggistica') con un'ulteriore carta dell'intervisibilità di dettaglio dell'impianto in oggetto e delle opere connesse, estesa alle aree contermini, come definite dalle *Linee Guida* del D.M. 10.09.2010, con base cartografica IGM in scala al 25.000; sulla medesima cartografia andranno indicate le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, la rete tratturale, il sistema insediativo, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e di



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

20/09/2022

interesse archeologico, nonché tutti gli ulteriori beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs.


7. Produrre ulteriori le fotosimulazioni dell'impianto e delle opere connesse (rispetto a quelle già prodotte all'interno dell'elaborato '3SYBM15_AnalisiPaesaggistica') su immagini reali (NO GOOGLE EARTH) ad alta definizione e realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, ecc) con coni visuali privi di ostacoli in primo piano. In particolare, tenuto conto della fitta rete tratturale nell'area di riferimento e della rete viaria esistente, dovranno essere presi in considerazione ulteriori coni visuali che si aprono lungo i suddetti percorsi in prossimità dell'impianto;
8. elaborazione di rendering fotografici dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, da tutti i punti di belvedere, dalle strade panoramiche e a valenza paesaggistica, nonché da tutte le aree archeologiche e masserie in prossimità dell'impianto;
9. individuazione di alternative localizzative del progetto di cui trattasi, considerato che l'area di intervento proposta interessa un territorio caratterizzato da un sistema insediativo rurale la cui trama si rifà al periodo della riforma agraria costituito da masserie e poste collegate tra di loro dalla rete storica dei tratturi e ricade in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica.

Inoltre, con particolare riferimento alla tutela archeologica, considerate le precisazioni del Servizio II della Direzione generale ABAP, si evidenzia che il comparto territoriale nel quale si inseriscono le opere in questione risulta ricchissimo di testimonianze riferibili a una frequentazione che va dall'età neolitica al pieno medioevo, come ampiamente confermato dalla documentazione archeologica di progetto che riporta una serie di pesanti interferenze delle opere in oggetto con preesistenze note e aree di dispersione di materiali che presuppongono la presenza di ulteriori preesistenze ancora non compiutamente individuate. Tale comparto territoriale è ritenuto ad altissimo indice di significatività archeologica dalla Soprintendenza ABAP, tanto da chiedere di considerare le possibili alternative alla localizzazione delle opere.


Al riguardo, qualora la Società Proponente non prenda in considerazione la possibilità di posizionare l'impianto in esame in un diverso contesto territoriale, si richiama la necessità di attivarsi con la massima urgenza per sottoscrivere l'accordo di cui al co.14 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione e definire le metodologie e le procedure da attivare al fine di evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto.

Si richiama che la documentazione integrativa dovrà essere corredata da una breve relazione che evidenzi come siano state riscontrate ciascuna delle richieste di cui sopra.


Il Funzionario del Servizio V- DG ABAP
U.O.T.T. n.6 - Arch. Maria Teresa Idone



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it