



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01/8.194.1/2021

Allegati:

Roma (vedi intestazione digitale)

Al **Ministero della Transizione ecologica**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Al **Ministero della Transizione ecologica**
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla **Società Ambra Solare 33 S.r.l.**
ambrasolare33srl@legalmail.it

Oggetto: [ID: 7760] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato "Anastasia", della potenza nominale pari a 19,95 MW, e relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel Comune di Maschito (PZ), in contrada Anastasia.
Proponente: Ambra Solare 33 S.r.l.
Richiesta documentazione integrativa

e. p.c

Alla **Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Al **Servizio II – Scavi e tutela
del patrimonio archeologico**

Al **Servizio III – Tutela del
patrimonio artistico, storico e architettonico**



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Alla

Regione Basilicata
Dipartimento ambiente e energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
Ufficio Urbanistica
e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Alla

Regione Puglia - Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla

Provincia di Potenza
protocollo@pec.provinciapotenza.it

Alla

Comune di Maschito (PZ)
anagrafe.maschito@cert.ruparbasilicata.it

Alla

Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)
comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it

In riferimento al procedimento in epigrafe, si comunica che l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti."

Pertanto, nel precisare che, per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, si rappresenta che, in riferimento al progetto in oggetto, con nota prot. n. 3315-P del 12/09/2022, la Soprintendenza speciale per il PNRR ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata ed ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni di merito;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata ha espresso le proprie valutazioni di merito esprimendo l'esigenza di acquisire documentazione integrativa con nota prot.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

11538 del 26/09/2022, acquisita al prot. n. 3835 del 27/09/2022;

considerato che il Servizio II della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 4010 del 3/10/2022, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi ai fini dell'espressione del contributo istruttorio di competenza;

considerato che il Servizio III della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 3974 del 30/09/2022, ha concordato con quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata in merito alla documentazione da richiedere;

esaminata la documentazione di progetto, si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa:

Paesaggio:

Considerato il particolare contesto paesaggistico in cui l'impianto si inserisce, segnato anche dalla presenza di altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (soprattutto eolico e minieolico), esistenti e in corso di autorizzazione, risulta fondamentale acquisire ulteriore documentazione e integrare la carta di intervisibilità dell'impianto. Per quanto concerne i fotoinserti è necessario produrre ulteriori fotosimulazioni, di maggiore dettaglio, da punti di vista ravvicinati e da punti di vista sensibili, che permettano anche una più adeguata valutazione dell'effetto cumulo con altri impianti in essere o in fase di autorizzazione.

Si chiede pertanto di voler integrare la documentazione fornita con:

- *Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M 12/12/2015*, in considerazione del fatto che l'impianto, per la parte delle connessioni, interferisce con beni paesaggistici tutelati;
- *Integrazione del reportage fotografico*, contenuto nello Studio di Impatto Ambientale (cfr. elaborato *A_5_3_Studio di Impatto Ambientale*), con fotosimulazioni ante e post operam prodotte da TUTTI i punti percettivi sensibili dinamici e statici, ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, ricompresi nell'area di analisi (raggio di circa 5 Km), inserendo non solo l'impianto in oggetto, ma anche gli altri impianti FER già realizzati, autorizzati e/o in corso di autorizzazione, anche eolici e minieolici. Le fotosimulazioni prodotte, in numero di quattro, non sono, infatti, adeguate alla comprensione percettiva dell'impianto dai principali punti sensibili, quali masserie, beni monumentali, fiumi, belvedere e punti panoramici dai centri storici più prossimi, aree archeologiche, aree boscate, ecc.

Le fotosimulazioni dovranno: (i) essere realizzate su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View); (ii) essere riprese in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto); (iii) essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali; (iv) essere corredate da sezioni illustrative della morfologia del terreno; (v) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto; (vi) essere integrate con didascalie riportanti il nome del bene o delle località dalla quale è stata scattata la fotografia.

- *Aggiornamento della mappa di intervisibilità*, di cui all'elaborato "*A_13_a_4_Carta dell'intervisibilità*", con redazione di un'unica tavola, o più tavole a seconda della scala di rappresentazione, divisa in quattro mappe, così definite:

- 1) mappa di intervisibilità *ante operam*, che illustri la visibilità di tutti gli impianti FER presenti o autorizzati nell'area di analisi (raggio di circa 5 Km);
- 2) mappa di intervisibilità teorica di progetto, che illustri la visibilità teorica indotta dall'impianto in



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

progetto (come quella prodotta);

3) mappa di intervisibilità cumulata, che illustri la visibilità degli impianti già presenti e/o autorizzati (mappa 1 + mappa 2);

4) mappa di intervisibilità teorica cumulata, che illustri la visibilità di cui alla mappa 3 sommata alla visibilità che potenzialmente potrebbe essere prodotta da tutti gli altri impianti in corso di autorizzazione nell'area di analisi.

Per ciascuna mappa, occorre riportare la tabella degli indici di visibilità, i quali dovranno essere espressi in percentuale.

- *Attestazione inesistenza usi civici* sui terreni interessati dall'installazione dell'impianto, dall'attraversamento del cavidotto di connessione e dalla realizzazione della SSE di utenza;
- *Studio sul patrimonio storico costruito non tutelato*, (masserie, opere d'arte del paesaggio rurale storico, muretti a secco, etc.) presente nell'area vasta di analisi, nel rispetto dei buffer previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, anche su cartografia nella quale il patrimonio dovrà essere opportunamente numerato e completo di denominazione;
- *Verifica della conformità del progetto alle "Linee Guida in materia di Impianti Agrovoltaci"* di cui al D. Lgs. 199/2021, emanate dal MITE nel giugno 2022, con particolare riferimento ai requisiti indispensabili per la realizzazione dell'impianto agrovoltaco.

Archeologia:

Stante l'elevato potenziale archeologico, al fine di valutare i potenziali impatti dell'impianto sul patrimonio archeologico, si chiede di integrare la documentazione con i seguenti dati:

- *analisi della cartografia storica e della toponomastica* che evidenzii il quadro conoscitivo, relativo anche alla rete viaria storica;
- *analisi delle foto aeree* che dovranno essere comparate ad eventuali altri fotogrammi precedenti alle immagini satellitari presi in esame (eventuali foto aeree RAF e USAAF, foto IGM, Volo Base, ecc.);
- *geodati in formato vettoriale* con gli elementi di interesse archeologico;
- *risultati di ricognizioni archeologiche puntuali*, riferite allo stato di fatto attuale e all'area di progetto.

Si rimane in attesa delle integrazioni richieste.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
Arch. Gilda di Pasqua
(email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)

grap

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

X

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

[Handwritten signature of Luigi La Rocca]



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it