



- LEGENDA**
- PERMEABILITÀ INTRINSECA**
- Depositi a permeabilità elevata - coefficiente di permeabilità $k > 10^{-4}$ m/sec**
Depositi a granulometria prevalentemente sabbiosa e sabbioso limosa. Sabbie medie e fini, organizzate in strati di spessore decimetrico, intercalate a sabbie fini e finissime limose; subordinatamente sono presenti limi e limi argillosi. Localmente sabbie medie e grossolane talora ghiaiose.
 - Depositi a media permeabilità - coefficiente di permeabilità $10^{-4} > k > 10^{-5}$ m/sec**
Depositi a granulometria prevalentemente limoso sabbiosa, da argillosi a debolmente argillosi.
 - Depositi a bassa permeabilità - coefficiente di permeabilità $k < 10^{-5}$ m/sec**
Depositi a granulometria prevalentemente limosa e limoso argillosa, limi, limi argillosi con locali e rare intercalazioni di limi sabbiosi e sabbie limose nonché depositi a granulometria prevalentemente argillosa e argilloso limosa talora con presenza di residui vegetali e lenti di strati torbosi.
- SIMBOLOGIA**
- 15.0 -** Curve isofreatiche dei massimi livelli della falda (in m s.l.m.)
 - MO0100** Pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee della Rete Regionale
- INDAGINI GEOGNOSTICHE 2011-2012**
- BH605** Sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo attrezzati con piezometro a tubo aperto tipo Norton
 - BH604** Sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo attrezzati con piezometro Casagrande

IL CONCESSIONARIO: **ARC** AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

IL CONCESSIONARIO: **Regione Emilia-Romagna**

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13
CODICE C.U.P. E8180800060009

PROGETTO DEFINITIVO

VIABILITÀ DI ADDUZIONE AL SISTEMA AUTOSTRADALE - D03 (EX 2RE) CISPADANA TRA LA SP N° 2 "REGGIOLO-GONZAGA" E LA EX SS N° 62 "DELLA CISA"
GEOLOGIA, IDROGEOLOGIA, SISMICA E GEOTECNICA

GEOLOGIA - IDROGEOLOGIA

CARTA IDROGEOLOGICA - Tav. 2/2

IL PROGETTISTA: Ing. Gianfranco Marchi
Albo Ing. Ravenna n° 342
Dott. Geol. Gianluigi Benedetti
Ordine Geol. Emilia-Romagna - Scelto 1/2019

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 545

IL CONCESSIONARIO: **Autosole Regionale Casadei S.p.A. e consociati**

17.04.2012 EMISSIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

DATA: 17.04.2012 DESCRIZIONE: BENEDETTI G. MARCHI E. SALSIS

REDAZIONE: BENEDETTI G. MARCHI E. SALSIS

CONTROLLO: BENEDETTI G. MARCHI E. SALSIS

SCALE: 1:5000

MAGGIO 2012