

Allegato II

Elenco delle Specie Ittiche - Oristano

Specie	Caratteristiche e Habitat	Status
<i>Alopias superciliosus</i>	Acque costiere, piattaforma continentale e pelagico	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Alopias vulpinus</i>	Piattaforma continentale e pelagico	DD
<i>Anguilla anguilla</i>	Specie catadroma, ambienti con fonadali melmosi	Non incluso nella lista rossa IUCN; Annesso III da ASPIM.
<i>Auxis rochei</i> (Tombarello)	Sgombro epipelagico acque costiere	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Auxis thazard</i>	epipelagico acque costiere e oceaniche	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Boops boops</i> (Bacello)	Piattaforma continentale	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Carcharias taurus</i> (squalo toro)	Acque costiere.	VU
<i>Carcharodon carcharias</i> (Squalo bianco)	Specie pelagica	VU Annesso II da ASPIM; BERNA Ap.2.
<i>Centrophorus granulosus</i> (Centroforo)	Piattaforme continentali esterne, comune sotto i 200m.	VU; Annesso II da ASPIM; BERNA Ap.2.
<i>Cetorhinus maximus</i> (squalo elefante)	Acque nefritiche e pelagiche	VU;
<i>Conger conger</i> (grongo)	Specie demersale e oceanodroma	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Coryphaena hippurus</i> (Lampuga)	Epipelagico	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Dentex dentex</i> (dentice)	Fondi rocciosi fino a 200 metri	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Dicentrarchus labrax</i> (Spigola)	Specie demersale di ambiente costiero sino a 100 metri e lagunare. Uova pelagiche	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Diplodus sargus</i> (Sarago maggiore)	Fondali rocciosi e posidonieti	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Dipturus oxyrinchus</i> (Razza monaca)	Specie benthica su fondali sabbiosi. Comune verso i - 200m.	VU
<i>Engraulis encrasicolus</i> (Alice)	Pelagico e salmastro sino a 400 metri di rprofondità	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Heptranchias perlo</i> (Squalo manzo)	Batidemersale sino a 1000 metri	NT
<i>Katsuwonus pelamis</i> (Connetto striato)	Pelagico e oceanodromo. Sino ai 260 metri di profondità.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Lamna nasus</i> (Smeriglio)	Pelagico e oceanodromo. Sino ai 700 metri di profondità	VU; Annesso III da ASPIM; BERNA Ap.3.
<i>Lepidopus caudatus</i> (Pesce sciabola)	Batidemersale e oceanodromo tra i 100 - 620 metri.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> (Rombo giallo)	Batidemersale	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Lophius piscatorius</i> (Rana pescatrice)	Batidemersale, fondali sabbiosi e fangosi sottocosta sotto i 20 metri di profondità	Non incluso nella lista rossa IUCN

Specie	Caratteristiche e Habitat	Status
<i>Leucoraja circularis</i> (Razza rotonda)	Specie bentica, piattaforma continentale. Comune a -100 m.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Leucoraja naevus</i> (Razza)	Specie bentica di acque costiere	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Merluccius merluccius</i> (Nasello)	Demersale, fondi compresi tra i -70 e -370 metri.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Micromesistius poutassou</i>	Specie pelagica	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Molva dypterygia</i> (Molva)	Demersale, profondità comprese tra -350 e -500	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Molva molva</i> (Molva)	Demersale batimetria compresa tra i -100 e -1000. Fondali rocciosi.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Mugil cephalus</i> (Zievalo)	Benthopelagico, catadromo. Fondali sabbiosi o con vegetazione densa.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Mullus barbatus</i> ¹ (Triglia di fango)	Demersale, piattaforma continentale	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Mullus surmuletus</i> (Triglia di scoglio)	Demersale, piattaforma continentale	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Odontaspis ferox</i> (Cagnaccio)	Demersale, batimetria compresa tra -10 e -530 m.	DD
<i>Oxynotus centrina</i> (Pesce porco)	Batidemersale, batimetria compresa tra -60 e 770 m.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Pagrus caeruleostictus</i> (Pagro reale)	Benthopelagico di ambiente marino e salmastro.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Platichthys flesus</i> (passera nera)	Demersale, catadromo di ambiente marino, salmastro e acque dolci.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Pleuronectes platessa</i>	Demersale, catadromo di ambiente marino e salmastro	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Raja brachyura</i> (Razza a coda corta)	Specie bentica di fondali sabbiosi.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Raja clavata</i> (Razza chiodata)	Specie bentica sino allo zona batiale	LR nt. Nel Mediterraneo è molto comune.
<i>Raja miraletus</i> (Razza quattrocchi)	Specie bentica comune in fondali compresi tra i -50 e -150 m.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Raja montagui</i> (Razza montagu)	Specie bentica comune in fondi sabbiosi fangosi a -100m.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Raja polystigma</i> (Razza)	Specie bentica su fondali mobili compresi tra -100 e -400 m.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Sarda sarda</i> (Palamita)	Specie neritica e epipelagica	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Sardina pilchardus</i> (Cicinnelli jacullilli)	Specie neritica epipelagica	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Sardinella aurita</i>	Specie pelagica.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Scomber japonicus</i> (Cavallo)	Specie pelagica costiera	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Scomber scombrus</i> (Sgombro)	Specie pelagica, oceanodromia	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Solea solea</i> (Sogliola)	Specie demersale. Fondali sino a -150.	Non incluso nella lista rossa IUCN

¹ Verificata presenza della triglia *Mullus barbatus* e *M. surmuletus* nella zona tra i 10 e i 50 m di profondità nello studio di *George Tserpes et al*, 2002.

Specie	Caratteristiche e Habitat	Status
<i>Sparus aurata</i> (Orata)	Specie demersale. Praterie di fanerogame marine e fondali sabbiosi. Anche in acque salmastre.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Sprattus sprattus</i> (Papalina)	Specie epipelagica di ambiente marino e salmastro.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Squalus acanthias</i> (Spinarolo)	Benthopelagico di ambiente marino e salmastro.	VU
<i>Squalus blanvillei</i> (Spinarolo bruno)	Specie demersale di ambiente marino e salmastro. Fondali sino a -780.	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Squatina oculata</i> (Squadro pelle rossa)	Specie demersale di ambiente marino. Batimetria tra -5 e -500 m.	EN
<i>Squatina squatina</i> (Squadro)	Specie demersale e oceanodroma. Fondali sabbiosi. Batimetria sino -150.	CR; Annesso III da ASPIM; BERNA Ap.3.
<i>Thunnus alalunga</i> (tonno)	Specie epipelagica e mesopelagica.	DD
<i>Trachurus mediterraneus</i> (Sugarello maggiore)	Specie pelagica	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Trachurus trachurus</i> (Suro)	Specie pelagica	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Trichiurus lepturus</i> (Pesce coltello)	Specie benthopelagica	Non incluso nella lista rossa IUCN
<i>Xiphias gladius</i> (Pesce spada)	Specie pelagica oceanodroma	DD; Annesso III da ASPIM
<i>Zeus faber</i> (Pesce San Pietro)	Specie benthopelagica. Batimetria tra -5 e -400 m.	Non incluso nella lista rossa IUCN

Legenda:

IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)

EX = Estinto;

EW = Estinto in natura;

CR = Gravemente minacciato;

EN = Minacciato;

VU = Vulnerabile;

LR = A minor rischio;

cd = Dipendenti dalla protezione;

nt = Quasi a rischio;

lc = A rischio relativo;

DD = Dati insufficienti;

NE = Non valutato.

ASPIM= Aree Specialmente Protette di Interesse Mediterraneo definite dalla Convenzione di Barcellona nel 1995;

BERNA= Ap.2,3: allegato 2 e 3 della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979

CITES= Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), disciplinato dai seguenti regolamenti comunitari: Reg. CEE n. 3626/82 ; Reg. CEE n. 3418/83 ; Reg. CEE n. 197/90 ; Reg. CEE n. 3675/91 ; Reg. CEE n. 2307/97 ; questo ultimo regolamento è composto da diversi Allegati: CITES All. A, B, D: Allegato A del Regolamento (CE) n. 2307/97 ; nei diversi allegati, le specie vengono suddivise in base al loro grado di pericolo)

BONN= Ap.1: allegato 1 e 2 della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica adottata a Bonn il 23 giugno 1979

Habitat Allegati = Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE "Habitat" denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.). Allegato 4 " denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Allegato 5 denominato "Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione". Sono tutti stati aggiornati con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997.

Barcellona all. 2 = Allegato 2 alla Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento; adottata il 16 Febbraio 1976, e approvata con Decisione del Consiglio Europeo 25 luglio 1977, n. 77/585/CEE(G.U.C.E. 19 settembre 1977,n.L 240)