



LEGENDA

- VIABILITÀ PROVVISORIA DI CANTIERE SU SEDIME ESISTENTE
- VIABILITÀ PROVVISORIA DI NUOVA REALIZZAZIONE
- CANTIERI BASE CON RECINZIONE PERIMETRALE
- CANTIERI OPERATIVI CON RECINZIONE PERIMETRALE
- AREE TECNICHE
- PISTE DI CANTIERE FUORI SEDIME ESISTENTE
- TRATTI DI PROGETTO IN FASE DI REALIZZAZIONE
- TRATTI REALIZZATI NELLE FASI DI CANTIERE PRECEDENTI

MACROFASE 1
 La MACROFASE 1 comprende in prima battuta tutte le attività di accantonamento propedeutiche all'inizio vero e proprio dei lavori, con la predisposizione dei cantieri principali, o cantieri base CB01 e CB02, che rimarranno attivi per tutta la durata delle lavorazioni. In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto DEC/VIA700750/2005, in primo luogo si prevede la realizzazione della bretella di collegamento a 2 corsie tra San Zeno e il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle, nonché della bretella di collegamento sud tra la E78 e la S.R.71. Successivamente si procederà alla realizzazione di tutti i tratti di viabilità di progetto, sia principali che secondari, che si sviluppano al di fuori dei sedimi stradali esistenti.

MICROFASE 1A
 Nella MICROFASE 1A si procederà a realizzare la bretella di collegamento sud tra la E78 e la S.R.71, inoltre, per garantire la continuità di esercizio delle viabilità locali interferenti con la bretella tra San Zeno ed il raccordo autostradale, verranno dapprima realizzati i 4 sottovia ST04, ST05, ST06 e ST07 nonché la viabilità secondaria SEC16. Prima dell'inizio delle lavorazioni è previsto l'allestimento del campo base 1 e dei campi operativi 4-5-7. Le viabilità di accesso ai suddetti campi sfruttaranno esclusivamente sedimi di strade esistenti e saranno soggette ad un limite di velocità amministrativa pari a 40 km/h finalizzato a limitare il rischio dovuto all'ingresso/uscita degli automezzi di cantiere.

- MICROFASE 1A - Realizzazione bretella di collegamento sud tra la E78 e la S.R.71**
1. Realizzazione sottovia ferroviario ST03
 2. Realizzazione intersezioni a rotatoria con parzializzazione del traffico, mantenendo in esercizio le viabilità interferite

LEGENDA CANTIERI BASE

1 GUARDICIA	11 OFFICINA
2 AREA STOCCAGGIO INERTI PER CLS	12 AREA PER SUBAPPALTORI E APPALTORI
3 AREA LAVAGGIO BETONIERE	13 TORRI FARO
4 VASCA DI ACCUMULO ACQUA IMPUNTO DI BENTONITICO CON RISCALDAMENTO	14 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
5 UFFICI	15 DIREZIONE LAVORI
6 CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE	16 SERVIZI
7 PESA AUTOMEZZI	17 SPOGLIATOIO
8 IMPIANTO LAVAGGIO RUOTE	18 MENSA
9 SACCO DI DECONTAMINAZIONE FANGHI DI LAVAGGIO	19 AREA RELAX
10 AREA LAVAGGIO AUTOMEZZI	20 INFERMERIA
11 TETTOIA RICOVERO MEZZI E MATERIALI	21 LAVANDERIA
12 SERBATOIO GPL	22 GRUPPO ELETTOGENO
13 DEPOSITO REFIUTI SPECIALI	23 CENTRALE TERMICA
14 DEPOSITO REFIUTI	24 IMPIANTO DI BENTONAGGIO
15 GRU A TORRE	25 BERMA PERIMETRALE DI PROTEZIONE
16 AREA DI PREASSEMBLAGGIO FERRO	26 DORMITORI
17 AREA STOCCAGGIO MATERIALE DI RISULTA DEMOLIZIONE CLS - AREA PREFABBRICAZIONE PICCOLI MANUFATTI	27 DISCATORE E OSSABATORE
18 VASCHE DI ACCUMULO ACQUE AD USO CIVILE	28 FOGGIA IMHOFF
19 TETTOIA RICOVERO MEZZI E MATERIALI	
20 MAGAZZINO	

VIABILITÀ AUTOVETTURE (INTERNA AI CANTIERI)
 VIABILITÀ MEZZI PESANTI (INTERNA AI CANTIERI)



E78 GROSSETO - FANO
 Tratto Nodo di Arezzo - Selci - Lama (E45) - Palazzo del Pero - Completamento

PROGETTO DEFINITIVO FI 509

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

IL GEOLOGO Dott. Gian. Marco Leonardi Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1341 Provincia di Roma n. 42557	PROGETTISTI SPECIALISTI Ing. Ambrogio... Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 42557	PROGETTAZIONE ATT. GPI INGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l.
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Arch. Santo Salvatore Vermiglio Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270 VISTO IN RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Francesco Pisanò	COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Matteo Bordugo Ordine Ingegneri Provincia di Potenza n. n. 390A	(Mandatante) cooprogetti engeko
VISTO IN RESP. DEL PROGETTO Arch. Pisanò, Marco Calozza	PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (DPR/207/10 ART. 15 COMMA 2) Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035	(Mandatante) cooprogetti engeko

CANTIERIZZAZIONE
 FASI COSTRUTTIVE
 Bretella di collegamento sud tra la E78 e la S.R.71 - Fase 1A

CODICE PROGETTO	PROGETTO	NOVE FILE	TOOCA00CANPL06_A	REVISIONE	SCALA
D	21	ELAB.	TOOCA00CANPL06	A	1:2000
C					
B					
A	Emissione		Maggio '22	Forino	Signorelli
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO
					GUIDUCCI
					APPROVATO