



LABORATORI CHIMICI "STANTE" srl

sede amministrativa e laboratorio centro nord: Via del Chiù, 68-70 - 40133 BOLOGNA - C.F. e P.IVA: 02579611209
- Tel. 051-384086 - Fax 051-384088 - Email: info@labstante.com - www.labstante.it -



AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO EN ISO 9001:2015
E SISTEMA AMBIENTALE CERTIFICATO EN ISO 14001:2015

RAPPORTO DI PROVA

Il presente rapporto di prova **Annulla e Sostituisce** il rapporto di prova n° **20BO14243**



Tipologia del campione:	SEDIMENTI MARINI
Etichettatura e sigilli:	Sondaggio a mare SP03 da -2.25 a -2.75m
Numero del rapporto di prova:	21BO07440
Committente:	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE Piazzale Cristoforo Colombo, 1 70122 Bari (BA)
Produttore del campione:	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE Piazzale Cristoforo Colombo, 1 70122 Bari (BA)
Data di ricevimento del campione:	06/11/2020
Data inizio analisi:	06/11/2020
Data fine analisi:	17/05/2021
Data di campionamento:	03/11/2020
Campionamento a cura di:	Sig. Sergio Palmieri - HYDROLAB S.r.l.
Luogo di campionamento:	Area Sant'Apollinare - Porto di Brindisi (BR)
Verbale di campionamento:	A cura del prelevatore

Bologna li: 18/05/2021

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16.
Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. Analisi eseguite presso la sede di Bologna



LABORATORI CHIMICI "STANTE" srl

sede amministrativa e laboratorio centro nord: Via del Chiù, 68-70 - 40133 BOLOGNA - C.F. e P.IVA: 02579611209
- Tel. 051-384086 - Fax 051-384088 - Email: info@labstante.com - www.labstante.it -



**AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO EN ISO 9001:2015
E SISTEMA AMBIENTALE CERTIFICATO EN ISO 14001:2015**

segue Rapporto di prova n°: **21BO07440** del **18/05/2021**

Risultati analitici

Parametro	U.M.	Risultato	Incertezza
<i>Metodo</i>			
Volume apparente	kg/mc	1,61	±0,32
<i>D.M. 01/08/1997 GU n°204 02/09/1997 SO n°173 Met.1</i>			
ANALISI GRANULOMETRICA			
Frazione Granulometrica < 0.063 mm	% m/m	0,3	±0,05
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica tra 0.063 mm e 0.125 mm	% m/m	10,6	±1,59
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica tra 0.125 mm e 0.180 mm	% m/m	39,4	±5,91
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica tra 0.180 mm e 0.250 mm	% m/m	37,1	±5,57
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica tra 0.250 mm e 0.500 mm	% m/m	12,3	±1,85
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica tra 0.500 mm e 0.710 mm	% m/m	0,3	±0,05
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica tra 0.710 mm e 1 mm	% m/m	0,1	±0,02
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica tra 1 mm e 2 mm	% m/m	< 0,1	
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica > 2 mm	% m/m	< 0,1	
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Argilla (Frazione granulometrica < 0.004 mm)	% m/m	0,1	±0,02
<i>PDP024 REV. 2 2020</i>			
Limo (Frazione granulometrica tra 0.004 mm e 0.063 mm)	% m/m	0,2	±0,03
<i>PDP024 REV. 2 2020</i>			
Sabbia (Frazione granulometrica tra 0.063 mm e 2 mm)	% m/m	99,7	±14,96
<i>PDP024 REV. 2 2020</i>			
Ghiaia (Frazione granulometrica > 2 mm)	% m/m	< 0,1	
<i>PDP024 REV. 2 2020</i>			
ANALISI MICROBIOLOGICHE			
Conta Streptococchi fecali	UFC/100 ml	1,00*10⁴+003	
<i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>			
Conta coliformi totali	UFC/100 ml	< 1	
<i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>			
Conta Escherichia coli	UFC/100 ml	< 1	
<i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>			

Bologna li: 18/05/2021

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. Analisi eseguite presso la sede di Bologna



LABORATORI CHIMICI "STANTE" srl

sede amministrativa e laboratorio centro nord: Via del Chiù, 68-70 - 40133 BOLOGNA - C.F. e P.IVA: 02579611209
- Tel. 051-384086 - Fax 051-384088 - Email: info@labstante.com - www.labstante.it -



**AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO EN ISO 9001:2015
E SISTEMA AMBIENTALE CERTIFICATO EN ISO 14001:2015**

segue Rapporto di prova n°: **21BO07440** del **18/05/2021**

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza
Spore di clostridi solfito riduttori <i>APAT CNR IRSA 7060 B Mar 29 2003</i>	UFC/100 ml	< 1	
Conta salmonella <i>Rapporti ISTISAN 14/18 Met. ISS F 002B rev. 00</i>	MPN/g	< 10	
Conta Stafilococchi <i>ISS A 018B rev. 00</i>	UFC/100ml	< 1	
Miceti e lieviti <i>Rapporti ISTISAN 07/5</i>	UFC/100ml	< 1	

ANALISI ECO-TOSSICOLOGICHE

Saggio di inibizione della crescita di alghe marine con <i>Phaeodactylum tricornutum</i> <i>UNI EN ISO 10253:2017</i>			
EC 10 <i>UNI EN ISO 10253:2017</i>	%	>100	
EC 50 <i>UNI EN ISO 10253:2017</i>	%	>100	
Inibizione tasso di crescita - media alla conc. 100% <i>UNI EN ISO 10253:2017</i>	%	-5,3	
Inibizione tasso di crescita - Dev. St. alla conc. 100% <i>UNI EN ISO 10253:2017</i>	%	0,4	
Tasso di crescita - media alla conc. 100% <i>UNI EN ISO 10253:2017</i>	cell/ml(1/giorno)	1,48	
Tasso di crescita - Dev. St. alla conc. 100% <i>UNI EN ISO 10253:2017</i>	cell/ml(1/giorno)	0,01	
Tossicità acuta di <i>Vibrio fischeri</i> in fase solida <i>UNI EN ISO 11348-3:2019 + ICRAM Metodologie analitiche di riferimento (2001) Scheda 11, App 2</i>			
Tossicità misurata (TU50) <i>UNI EN ISO 11348-3:2019 + ICRAM Metodologie analitiche di riferimento (2001) Scheda 11, App 2</i>	TU	4,87	
Limiti fiduciali al 95% <i>UNI EN ISO 11348-3:2019 + ICRAM Metodologie analitiche di riferimento (2001) Scheda 11, App 2</i>	TU	4,02 - 5,91	
Coefficiente di determinazione (R2) <i>UNI EN ISO 11348-3:2019 + ICRAM Metodologie analitiche di riferimento (2001) Scheda 11, App 2</i>		0,991	
S.T.I. (Sediment Toxicity Index) <i>UNI EN ISO 11348-3:2019 + ICRAM Metodologie analitiche di riferimento (2001) Scheda 11, App 2</i>		0,2	
Test di sviluppo larvale con <i>Paracentrotus lividus</i> (riccio di mare) <i>ISPRA QUADERNI-RICERCA MARINA 11/2017</i>			
Media larve anomale alla concentrazione 100% <i>ISPRA QUADERNI-RICERCA MARINA 11/2017</i>	%	17,7	

Bologna li: 18/05/2021

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. Analisi eseguite presso la sede di Bologna



LABORATORI CHIMICI "STANTE" srl

sede amministrativa e laboratorio centro nord: Via del Chiù, 68-70 - 40133 BOLOGNA - C.F. e P.IVA: 02579611209
- Tel. 051-384086 - Fax 051-384088 - Email: info@labstante.com - www.labstante.it -



**AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO EN ISO 9001:2015
E SISTEMA AMBIENTALE CERTIFICATO EN ISO 14001:2015**

segue Rapporto di prova n°: **21BO07440** del **18/05/2021**

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza
Dev. St. delle repliche alla conc. 100% <i>ISPRA QUADERNI-RICERCA MARINA 11/2017</i>	%	1,7	
EC 20 <i>ISPRA QUADERNI-RICERCA MARINA 11/2017</i>	%	>100	
EC 50 <i>ISPRA QUADERNI-RICERCA MARINA 11/2017</i>	%	>100	

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%.

NOTE RELATIVE ALLE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI EFFETTUATE SUL RDP PRECEDENTE:

Sostituzione del metodo accreditato "Linee Guida SNPA 18:2018" con i metodi interni "PDP065 REV. 0 2020" e "PDP024 REV. 2 2020" e conseguente rimozione del marchio ACCREDIA sul Rapporto di Prova.
Nessuna prova è stata rieseguita.

Note al metodo PDP065 REV. 0 2020

- Pretrattamento campioni:
 - o Quantità di campione pre-trattata: 100 g;
 - o Trattamento con H₂O₂ 30 % w/v: H₂O distillata (1:4);
 - o Tempo di trattamento: 24 h a temperatura ambiente;
 - o Lavaggio del campione con acqua naturale e decantazione dell'acqua di lavaggio;
 - o Separazione a 63 um per l'individuazione della frazione grossolana e della frazione fine;
- Analisi del campione (frazione grossolana):
 - o Essiccazione su carta da filtro a 40°C per 4 h;
 - o Setacciatura con setacciatore automatico Retsch mod. AS200 Control;
 - o Setacci Retsch (varie maglie) tipo ISO 3310/1 e conformi EN 10204 2.1. Tutti i setacci sono verificati annualmente con sfere certificate (Microsfere Whitehouse Scientific);
 - o Tempo di setacciatura: 15 minuti;
 - o Analisi gravimetrica con Bilancia analitica 0,1 mg.

Note al metodo PDP024 REV. 2 2020

Il campione destinato all'analisi della frazione fine è il risultato della frazione < 63 um ottenuta a seguito dell'attività di pretrattamento descritta per il metodo PDP065 REV. 0 2020.

- Analisi del campione:
 - o Pesatura di circa 20 g di frazione fine;
 - o Dispersione fisica con Sodio Esametasolfato a 0,5 g/L per 8 h e successivo trattamento a ultrasuoni per 60 secondi;
 - o Utilizzo della pipetta di Andreasen per la separazione delle frazioni fini;
 - o Tempi di sedimentazione: Argilla (< 0,004 mm) = 20h, Limo (0,004 mm - 0,063 mm) = 18 minuti;
 - o Essiccazione delle frazioni a 105°C per 30 minuti;
 - o Determinazione gravimetrica

CLASSIFICAZIONE ECO-TOSSICOLOGICA:

Classe di gravità del pericolo ecotossicologico secondo D.M. 173/2016 : ASSENTE

NOTE ALLE ANALISI ECO-TOSSICOLOGICHE:

Indice di tossicità STI calcolato come TU(campione) / TU(soglia stimata), dove la soglia stimata è stata ottenuta tramite il modello di normalizzazione pelitica con dati granulometrici forniti dal Cliente

EC50(20)(10)-XX: Concentrazione del campione che dopo un tempo XX determina un effetto del 50 (20) (10) % sugli organismi sottoposti al test.

- Tossicità acuta di Vibrio fischeri in fase solida

Specie test: batteri liofilizzati Vibrio fischeri NRRL-11177- lotto19G4153A scad.03/2021 (Temperatura di conservazione -18 ± 3°C)

Endpoint misurato: Bioluminescenza

Controllo negativo/diluente: Acqua di mare sintetica ISO

Test effettuato su sedimento intero

Valori riferiti alla sostanza secca

Bologna lì: 18/05/2021

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. Analisi eseguite presso la sede di Bologna



LABORATORI CHIMICI "STANTE" srl

sede amministrativa e laboratorio centro nord: Via del Chiù, 68-70 - 40133 BOLOGNA - C.F. e P.IVA: 02579611209
- Tel. 051-384086 - Fax 051-384088 - Email: info@labstante.com - www.labstante.it -



**AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO EN ISO 9001:2015
E SISTEMA AMBIENTALE CERTIFICATO EN ISO 14001:2015**

segue Rapporto di prova n°: **21BO07440** del **18/05/2021**

Risultati analitici

Percentuale di inibizione a 30 min con la sostanza di riferimento (3,5-diclorofenolo 3,4 mg/L): 61,29
- Saggio di inibizione della crescita di alghe marine con *Phaeodactylum tricornutum*
Specie test: *Phaeodactylum tricornutum* -coltura originata dal lotto PT051020
Endpoint misurato: Crescita algale
Controllo negativo/diluente: Mezzo di coltura algale (acqua di mare naturale filtrata)
Test effettuato su elutriato di sedimento 1:4 peso secco/volume
Incubazione per 72 ore a $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Numero di repliche del trattato e del controllo negativo: 3
Tasso di crescita medio a 72 ore del controllo negativo (cell/mL(1/giorno)): $1,41 \pm 0,01$
EC50 con la sostanza di riferimento (Dicromato di potassio): 17,34 mg/L

- Test di sviluppo larvale con *Paracentrotus lividus* (riccio di mare)
Specie test: *Paracentrotus lividus*
Endpoint misurato: Sviluppo larvale
Controllo negativo/diluente: Acqua di mare naturale filtrata
Test effettuato su elutriato di sedimento 1:4 peso secco/volume
Incubazione per 72 ore a $18 \pm 1^\circ\text{C}$ al buio
Numero di repliche del trattato e del controllo negativo: 3
Media larve anomale a 72 ore nel controllo negativo: $7,3 \pm 1,7$
EC50 con la sostanza di riferimento (Cu): 34,04 $\mu\text{g/L}$ (31,47 - 36,82)

IL LABORATORIO NON E' RESPONSABILE DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE:

- 1) Descrizione "Etichettatura e Sigilli" ove diverso da "Nessuna etichettatura e nessun sigillo";
- 2) Codice CER (in caso di campione costituito da Rifiuto);
- 3) Data di campionamento;
- 4) Verbale di campionamento (qualora redatto e fornito dal Cliente);
- 5) Identificazione del campionatore (qualora diverso dal personale di Laboratorio);
- 6) Metodo di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio);
- 7) Luogo di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio).

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.Chim. Francesco Stante

Fine del rapporto di prova n° **21BO07440**

Bologna li: 18/05/2021

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16.
Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. Analisi eseguite presso la sede di Bologna