



# LABORATORI CHIMICI "STANTE" srl

sede amministrativa e laboratorio centro nord: Via del Chiù, 68-70 - 40133 BOLOGNA - C.F. e P.IVA: 02579611209  
- Tel. 051-384086 - Fax 051-384088 - Email: info@labstante.com - www.labstante.it -

**AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO EN ISO 9001:2015**  
**E SISTEMA AMBIENTALE CERTIFICATO EN ISO 14001:2015**



## RAPPORTO DI PROVA

Il presente rapporto di prova **Annulla e Sostituisce** il rapporto di prova n° **20BO15708**



Tipologia del campione: **SEDIMENTI MARINI**

Etichettatura e sigilli: **Sondaggio a mare SP07 da -0.50 a -1.00 m**

Numero del rapporto di prova: **21BO07519**

Committente: **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE  
Piazzale Cristoforo Colombo, 1  
70122 Bari (BA)**

Produttore del campione: **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE  
Piazzale Cristoforo Colombo, 1  
70122 Bari (BA)**

Data di ricevimento del campione: **01/12/2020**

Data inizio analisi: **01/12/2020**

Data fine analisi: **18/12/2020**

Data di campionamento: **26/11/2020**

Campionamento a cura di: **Dott. Laviola Giuseppe - HYDROLAB S.r.l.**

Luogo di campionamento: **Area Sant'Apollinare - Porto di Brindisi (BR)**

Verbale di campionamento: **A cura del prelevatore**

Bologna li: 18/05/2021

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16.  
Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. Analisi eseguite presso la sede di Bologna



# LABORATORI CHIMICI "STANTE" srl

sede amministrativa e laboratorio centro nord: Via del Chiù, 68-70 - 40133 BOLOGNA - C.F. e P.IVA: 02579611209  
- Tel. 051-384086 - Fax 051-384088 - Email: info@labstante.com - www.labstante.it -



**AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO EN ISO 9001:2015  
E SISTEMA AMBIENTALE CERTIFICATO EN ISO 14001:2015**

segue Rapporto di prova n°: **21BO07519** del **18/05/2021**

## Risultati analitici

Parametro	U.M.	Risultato	Incertezza
<i>Metodo</i>			
Volume apparente	kg/mc	<b>1,53</b>	±0,31
<i>D.M. 01/08/1997 GU n°204 02/09/1997 SO n°173 Met.1</i>			
<b>ANALISI GRANULOMETRICA</b>			
Frazione Granulometrica < 0.063 mm	% m/m	<b>13,8</b>	±2,07
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica tra 0.063 mm e 0.125 mm	% m/m	<b>36,3</b>	±5,45
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica tra 0.125 mm e 0.180 mm	% m/m	<b>30,1</b>	±4,52
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica tra 0.180 mm e 0.250 mm	% m/m	<b>9,2</b>	±1,38
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica tra 0.250 mm e 0.500 mm	% m/m	<b>6,2</b>	±0,93
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica tra 0.500 mm e 0.710 mm	% m/m	<b>1,8</b>	±0,27
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica tra 0.710 mm e 1 mm	% m/m	<b>0,6</b>	±0,09
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica tra 1 mm e 2 mm	% m/m	<b>0,7</b>	±0,11
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Frazione Granulometrica > 2 mm	% m/m	<b>1,3</b>	±0,20
<i>PDP065 REV. 0 2020</i>			
Argilla (Frazione granulometrica < 0.004 mm)	% m/m	<b>3,7</b>	±0,56
<i>PDP024 REV. 2 2020</i>			
Limo (Frazione granulometrica tra 0.004 mm e 0.063 mm)	% m/m	<b>10,1</b>	±1,52
<i>PDP024 REV. 2 2020</i>			
Sabbia (Frazione granulometrica tra 0.063 mm e 2 mm)	% m/m	<b>84,9</b>	±12,74
<i>PDP024 REV. 2 2020</i>			
Ghiaia (Frazione granulometrica > 2 mm)	% m/m	<b>1,3</b>	±0,20
<i>PDP024 REV. 2 2020</i>			
<b>ANALISI MICROBIOLOGICHE</b>			
Conta Streptococchi fecali	UFC/100 ml	<b>&lt; 1</b>	
<i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>			
Conta coliformi totali	UFC/100 ml	<b>4,00*10<sup>4</sup>+004</b>	
<i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>			
Conta Escherichia coli	UFC/100 ml	<b>&lt; 1</b>	
<i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>			

Bologna li: 18/05/2021

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. Analisi eseguite presso la sede di Bologna



# LABORATORI CHIMICI "STANTE" srl

sede amministrativa e laboratorio centro nord: Via del Chiù, 68-70 - 40133 BOLOGNA - C.F. e P.IVA: 02579611209  
- Tel. 051-384086 - Fax 051-384088 - Email: info@labstante.com - www.labstante.it -



**AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO EN ISO 9001:2015**  
**E SISTEMA AMBIENTALE CERTIFICATO EN ISO 14001:2015**

segue Rapporto di prova n°: **21BO07519** del **18/05/2021**

## Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza
Spore di clostridi solfito riduttori <i>APAT CNR IRSA 7060 B Mar 29 2003</i>	UFC/100 ml	< 1	
Conta salmonella <i>Rapporti ISTISAN 14/18 Met. ISS F 002B rev. 00</i>	MPN/g	< 10	
Conta Stafilococchi <i>ISS A 018B rev. 00</i>	UFC/100ml	< 1	
Miceti e lieviti <i>Rapporti ISTISAN 07/5</i>	UFC/100ml	<b>2,00*10<sup>+</sup>+003</b>	

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%.

### NOTE RELATIVE ALLE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI EFFETTUATE SUL RDP PRECEDENTE:

Sostituzione del metodo accreditato "Linee Guida SNPA 18:2018" con i metodi interni "PDP065 REV. 0 2020" e "PDP024 REV. 2 2020" e conseguente rimozione del marchio ACCREDIA sul Rapporto di Prova.  
Nessuna prova è stata rieseguita.

### Note al metodo PDP065 REV. 0 2020

- Pretrattamento campioni:
  - o Quantità di campione pre-trattata: 100 g;
  - o Trattamento con H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 30 % w/v: H<sub>2</sub>O distillata (1:4);
  - o Tempo di trattamento: 24 h a temperatura ambiente;
  - o Lavaggio del campione con acqua naturale e decantazione dell'acqua di lavaggio;
  - o Separazione a 63 um per l'individuazione della frazione grossolana e della frazione fine;
  
- Analisi del campione (frazione grossolana):
  - o Essiccazione su carta da filtro a 40°C per 4 h;
  - o Setacciatura con setacciatore automatico Retsch mod. AS200 Control;
  - o Setacci Retsch (varie maglie) tipo ISO 3310/1 e conformi EN 10204 2.1. Tutti i setacci sono verificati annualmente con sfere certificate (Microsfere Whitehouse Scientific);
  - o Tempo di setacciatura: 15 minuti;
  - o Analisi gravimetrica con Bilancia analitica 0,1 mg.

### Note al metodo PDP024 REV. 2 2020

Il campione destinato all'analisi della frazione fine è il risultato della frazione < 63 um ottenuta a seguito dell'attività di pretrattamento descritta per il metodo PDP065 REV. 0 2020.

- Analisi del campione:
  - o Pesatura di circa 20 g di frazione fine;
  - o Dispersione fisica con Sodio Esametassolfato a 0,5 g/L per 8 h e successivo trattamento a ultrasuoni per 60 secondi;
  - o Utilizzo della pipetta di Andreasen per la separazione delle frazioni fini;
  - o Tempi di sedimentazione: Argilla (< 0,004 mm) = 20h, Limo (0,004 mm - 0,063 mm) = 18 minuti;
  - o Essiccazione delle frazioni a 105°C per 30 minuti;
  - o Determinazione gravimetrica

### IL LABORATORIO NON E' RESPONSABILE DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE:

- 1) Descrizione "Etichettatura e Sigilli" ove diverso da "Nessuna etichettatura e nessun sigillo";
- 2) Codice CER (in caso di campione costituito da Rifiuto);
- 3) Data di campionamento;
- 4) Verbale di campionamento (qualora redatto e fornito dal Cliente);
- 5) Identificazione del campionatore (qualora diverso dal personale di Laboratorio);
- 6) Metodo di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio);
- 7) Luogo di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio).

Bologna lì: 18/05/2021

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. Analisi eseguite presso la sede di Bologna



# LABORATORI CHIMICI "STANTE" srl

sede amministrativa e laboratorio centro nord: Via del Chiù, 68-70 - 40133 BOLOGNA - C.F. e P.IVA: 02579611209  
- Tel. 051-384086 - Fax 051-384088 - Email: info@labstante.com - www.labstante.it -

**AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO EN ISO 9001:2015**  
**E SISTEMA AMBIENTALE CERTIFICATO EN ISO 14001:2015**



segue Rapporto di prova n°: **21BO07519** del **18/05/2021**

## Risultati analitici

**Il Responsabile di Laboratorio**

Dott.Chim. Francesco Stante

Fine del rapporto di prova n° **21BO07519**

---

Bologna li: 18/05/2021

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16.  
Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. Analisi eseguite presso la sede di Bologna