



- LEGENDA**
- LAYOUT DI PROGETTO
  - AREA CONTERMINE - BUFFER DI 3 KM DELL'IMPIANTO
  - CLASSI DI INTERVISIBILITA'
  - BASSA VISIBILITA'
  - 
  - 
  - ALTA VISIBILITA'
  - SITI STORICO CULTURALI
  - FASCIA DI RISPETTO SITI STORICO - CULTURALI
  - RETE TRATTURI
  - FASCIA DI RISPETTO RETE TRATTURI
  - AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO

**NOTE:**  
 Per analizzare l'intervisibilità dell'impianto è stato utilizzato il Modello Digitale del Terreno disponibile sul Portale TINItaly. L'intervisibilità è stata analizzata all'interno di un'Area Buffer di 3 Km, definita Area Contermine, che rappresenta l'area di visibilità teorica dell'impianto.  
 Per il calcolo dell'intervisibilità la recinzione dell'impianto è stata discretizzata definendo 8 punti che rappresentano l'andamento planimetrico del perimetro del Sito e la sua dorsale centrale. Ai punti individuati sono stati applicati i seguenti criteri:

- OFFSETA = 4,76 m, rappresentante l'altezza massima delle strutture dell'impianto fotovoltaico;
- OFFSETB = 1,70 m, rappresentante l'altezza media dello spettatore.

Si sottolinea che l'intervisibilità riportata nel presente documento non tiene conto della vegetazione e di altri ostacoli visivi diversi dalla Morfolgia del Territorio. Il risultato è una Mappa di Interisibilità Teorica estremamente cautelativa.

SCALA 1:15000 - 1 cm = 150 m

0			MCU	DCI	LC	12/2021
REV.		DESCRIZIONE	DISSEG.	CONTROL.	APPROV.	DATA

Montana SpA  
 Via Carlo Farini, 6  
 20143 Milano  
 Milano (sede certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma

Tel. +39 02 54118173  
 Fax +39 02 54129866  
 www.montanasp.com

P.IVA 1041420156  
 Cap. Soc. 600.000,00 €

---

Committente: **TE GREEN DEV 3 Srl**  
 Vicolo Gumer, 9  
 39100 Bolzano (BZ)

---

Progettisti: **ING. LAURA CONTI**  
 Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726

---

Oggetto: **IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN**  
 POTENZA NOMINALE 39,5 MW  
 COMUNE TROIA (FG)  
 RICHIESTE INTEGRAZIONI MIC

---

Tavola: **RICHIESTE DI INTEGRAZIONE**  
**MAPPA DELL'INTERVISIBILITA' DI DETTAGLIO**

N. Tav. **1**

N. Rev. **2748\_4499\_TR\_INT\_T01\_REV0\_INTERVISIBILITA DI DETTAGLIO**

Solo 1:15000

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA