



REGIONE BASILICATA

Proponente



Powertis S.A.U
Calle Principe de Vergara, 43
Planta 6 oficina 1
28001, Madrid, España
info@powertis.com

Powertis S.R.L.
Powertis S.A.U. socio unico di Powertis S.R.L.
Via Venti Settembre 1
00187, Roma, Italia
C.F. e P.IVA: 15448121002
info@powertis.com

IMPIANTO AGRIVOLTAICO PALERMO E OPERE CONNESSE POTENZA IMPIANTO 19,96 MWp COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ)

ANALISI PREZZI

Progettazione



Studio Margiotta Associati
Via Vaccaro, 36
85100 POTENZA (PZ) - ITALY
Tel. 097137512
Pec: donata.margiotta@archiworldpec.it

Arch. Donata M. R. MARGIOTTA

PROGETTO DEFINITIVO					
COD. PROGETTO	21IT1496	COD ELABORATO		scala	
COD. FILE	21IT1496-D.1	D.3		-	
00	Nov 2021	Progetto Definitivo	Montella	Margiotta	POWERDIS
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 001

ONERI DI ACCANTIERAMENTO per tutta la durata del cantiere - Allestimento cantiere comprensivo di preparazione dell'area, baracche, bagni di cantiere, fornitura elettrica, acqua, recinzioni temporanee e opere provvisorie comprese l'onere per occupazione suolo e quant'altro indicato dalla D.L. e CSE in accordo al PSC, compreso pulizia finale; ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	250	€ 25,90	€ 6.475,00
	Mano d'opera	Operaio generico	h	250	€ 23,38	€ 5.845,00
	Materiali	Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confini ...ca zincata H3.00	mq	2000	€ 16,50	€ 33.000,00
	Materiali	Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti caratteristiche ...x2,50x2,50	mq	6	€ 3.500,00	€ 21.000,00
	Materiali	Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 20 ...d esterno.	mq	140	€ 9,10	€ 1.274,00
	NOLI	Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso WC noleggio Giornaliero	CAD	480	€ 25,00	€ 12.000,00
	Trasporto	Trasporto materiali.	%	0,03	€ 55.274,00	€ 1.658,22
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Apprestamenti area di cantiere + forniture e allacci	A CORPO	1	€ 8.010,80	€ 8.010,80
SOMMANO						€ 89.263,02
Spese generali 14%						€ 12.496,82
Utile d'impresa 10%						€ 10.175,98
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 111.935,83

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 002

Fornitura e posa in opera di drenaggio per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, il drenaggio sarà creato in opera, sarà predisposto uno scavo, la posa TNT (tessuto no Tessuto) al fine di mantenere il materiale drenante pulito, il materiale inerte dovrà essere idoneo all'utilizzo e quindi di giusta pezzatura, Ghiaione o frantumato 30_70 , proveniente da cava .E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,05	€ 25,90	€ 1,30
	Mano d'opera	Operaio generico	h	0,05	€ 23,38	€ 1,17
	Materiali	TNT, Materiale da Cava	ML	1	€ 9,00	€ 9,00
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=9,00)	%	0,03	€ 9,00	€ 0,27
SOMMANO						€ 11,73
Spese generali 14%						€ 1,64
Utile d'impresa 10%						€ 1,34
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>						€ 14,71

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 003

Fornitura e posa in opera di Inseguitore monoassiale 1V infissi nel terreno per moduli fotovoltaici da 600 W bifacciale. Incluso di elementi di fissaggio (viti, bulloneria, infissaggio pali, ecc), trasporto, pull out test, commissioning e quan'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	3	€ 27,84	€ 83,52
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	2	€ 25,90	€ 51,80
	Mano d'opera	Operaio generico	h	4	€ 23,38	€ 93,52
	Materiali	Fornitura di Inseguitore monoassiale 1V per moduli fotovoltaici ...pali, ecc)	n	1	€ 760,00	€ 760,00
	NOLI	Noleggio battipalo per infissione pali	giorno	0,4	€ 190,00	€ 76,00
	NOLI	Noleggio sollevatore telescopico	giorno	0,4	€ 99,00	€ 39,60
	NOLI	Autogru pesante , compreso un autista operatore , consumi, l...ale scorta	ora	0,05	€ 291,10	€ 14,56
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=760,00)	%	0,03	€ 760,00	€ 22,80
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Test e commissioning	%	0,1	€ 50,00	€ 5,00
SOMMANO						€ 1.146,80
						€ 160,55
						€ 130,73
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 1.438,08

Spese generali 14%

Utile d'impresa 10%

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 004

Fornitura e posa di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino bifacciale della potenza di 600 W struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, dimensioni modulo 2172 x 1303 mm. Scatola di connessione piatta IP65, con diodi di by-pass, completa di cavo e connettori

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	0,04	€ 27,84	€ 1,11
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,04	€ 25,90	€ 1,04
	Mano d'opera	Operaio generico	h	0,04	€ 23,38	€ 0,94
	Materiali	Fornitura di Inseguitore monoassiale 1V per moduli fotovoltaici (pali, ecc)	n	1	€ 97,00	€ 97,00
	NOLI	Noleggio sollevatore telescopico	giorno	0,01	€ 99,00	€ 0,99
	NOLI	Autogru, compreso operatore , consumi, carburanti, lubrificazione ...tata 10 t	giorno	0,005	€ 57,60	€ 0,29
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=97,00)	%	0,03	€ 97,00	€ 2,91
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Test e commissioning	%	0,005	€ 50,00	€ 0,25
SOMMANO						€ 104,52
Spese generali 7%						€ 7,32
Utile d'impresa 10%						€ 11,18
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 123,02

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:**NP 006**

Fornitura e posa Cabina Ausiliari comprensiva di apparecchiature elettriche, quadri BT, Rack dati, ecc. e quant'altro per dare il lavoro finito e a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	2	€ 27,84	€ 55,68
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	2	€ 25,90	€ 51,80
	Mano d'opera	Operaio generico	h	2	€ 23,38	€ 46,76
	Materiali	Fornitura Cabina Ausiliari comprensiva di apparecchiature el ... dati, ecc	cad	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	NOLI	Autogru pesante , compreso un autista operatore , consumi, l ...ale scorta	ora	2	€ 291,10	€ 582,20
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=17000,00)	%	0,03	€ 15.000,00	€ 450,00
SOMMANO						€ 16.186,44
Spese generali 14%						€ 2.266,10
Utile d'impresa 10%						€ 1.845,25
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 20.297,80

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 007

Fornitura e posa di sistema di monitoraggio e controllo comprensivo di web server centrale (PC, ethernet switch, ethernet router, accessori), Data logger power station (mini UPS, ethernet switch, I/ O cards), Cavi RS485 (da power station a string box), cavi in F.O. (da power station a cabina primaria).

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	100	€ 27,84	€ 2.784,00
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	100	€ 25,90	€ 2.590,00
	Materiali	Fornitura di sistema di monitoraggio e controllo comprensivo ...rimaria).	a corpo	1	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=25000,00)	%	0,03	€ 12.000,00	€ 360,00
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Collaudo e commissioning	a corpo	1	€ 9.614,02	€ 9.614,02
SOMMANO						€ 27.348,02
						€ 3.828,72
						€ 3.117,67
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 34.294,42

Spese generali 14%

Utile d'impresa 10%

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 008

Fornitura e posa Stazione meteorologica comprensiva di Piranometro (sec. Std) per radiazione totale incidente, Piranometro (sec. Std) per radiazione globale sup incidente, igrometro, pressoanemometro, anemometro, cella di riferimento. Incluso di cavi, di elementi di fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto e commissioning e quan'altro necessario per dare l'opera finita a regolad'arte.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	24	€ 27,84	€ 668,16
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	24	€ 25,90	€ 621,60
	Materiali	Fornitura di Stazione meteorologica comprensiva di Piranomet ...eria, ecc)	a corpo	1	€ 18.530,00	€ 18.530,00
	Noli	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi , carburanti, lu ...operatore	ora	4	€ 61,29	€ 245,16
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=6700,00)	%	0,03	€ 18.530,00	€ 555,90
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Collaudo e commissioning	a corpo	1	€ 500,00	€ 500,00
SOMMANO						€ 21.120,82
Spese generali 14%						€ 2.956,91
Utile d'impresa 10%						€ 2.407,77
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 26.485,51

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 009

Fornitura e posa di sistema illuminatori a luce bianca (LED), illuminatori IR, pali acciaio zincato H 4.50 m, cavo fibra ottica monomodale, giunti e terminazioni cavi e cavo di alimentazione. Incluso sistemi di fissaggio, trasporto, commissioning e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	400	€ 27,84	€ 11.136,00
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	400	€ 25,90	€ 10.360,00
	Mano d'opera	Operaio generico	h	400	€ 23,38	€ 9.352,00
	Materiali	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante	cad	130	€ 120,00	€ 27.668,60
	Materiali	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo ... (Hi=500).	cad	130	€ 123,72	€ 16.083,60
	Materiali	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 so ... 3x2,5 mm ²	ml	3500	€ 3,31	€ 11.585,00
	Noli	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi , carburanti, lu ...operatore	ora	58	€ 61,29	€ 3.554,82
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 0,00	€ 0,00
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Fornitura e posa di Fibra ottica monomodale, incluso giunzio ...ola d'arte di cui MDO= 24.324%; MAT= 54.054%; ATT= 1.802%;	ml	3296	€ 0,89	€ 2.933,44
	PRESTAZIONI	Test, collaudo e commissionig	a corpo	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00
SOMMANO						€ 117.673,46
Spese generali 14%						€ 16.474,28
Utile d'impresa 10%						€ 13.414,77
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 147.562,52

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 010

Fornitura e posa di sistema Videosorveglianza comprendente web server centrale, videocamere IP (con motion dection), illuminatore a luce bianca, illuminatore IR, pali in acciaio H4,5 m, cavo fibra ottica monomodale, giunti terminazioni e connessioni, cavo di alimentazione e accessori vari. Incluso sistemi di fissaggio, trasporto e commissioning e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	150	€ 27,84	€ 4.176,00
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	150	€ 25,90	€ 3.885,00
	Mano d'opera	Operaio generico	h	150	€ 23,38	€ 3.507,00
	Materiali	Fornitura VIDEOCAMERE	cad	6	€ 250,00	€ 1.500,00
	Materiali	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo ...	cad	6	€ 123,72	€ 742,32
	Materiali	Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a microp ...la d'arte	cad	1	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	Materiali	Fornitura di cavo microfonico allarmato	ml	4500	€ 1,20	€ 5.400,00
	Materiali	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 so ... 3x2,5 mm ²	ml	4500	€ 3,31	€ 14.895,00
	Materiali	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passiv ...0 m circa	cad	22	€ 104,80	€ 2.305,60
	Noli	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi , carburanti, lu ...operatore	ora	150	€ 120,00	€ 18.000,00
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 12.500,00	€ 375,00
	PRESTAZIONI	Test, collaudo e commissionig	a corpo	1	€ 8.000,00	€ 8.000,00
SOMMANO						€ 80.785,92
						€ 11.310,03
						€ 9.209,59

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 012

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo unipolare MT, sigla di designazione tipo ARE4H1E 18/30(36)kV (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l'installazione su scavo predisposto, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x630 mm

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,06	€ 25,90	€ 1,55
	Mano d'opera	Operaio generico	h	0,12	€ 23,38	€ 2,81
	Materiali	Fornitura di cavo unipolare MT, sigla di designazione tipo1x630 mm ²	ml	1	€ 28,00	€ 28,00
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 25,90	€ 0,78
SOMMANO						€ 33,14
						€ 4,64
						€ 3,78
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>						€ 41,55

Spese generali 14%

Utile d'impresa 10%

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 014

Fornitura e posa Nastro monitore per individuazione cavi

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,01	€ 25,90	€ 0,26
	Materiali	Fornitura nastro monitore compreso trasporto	ml	1	€ 0,60	€ 0,60
SOMMANO						€ 0,86
Spese generali 14%						€ 0,12
Utile d'impresa 10%						€ 0,10
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>						€ 1,08

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 015

Fornitura e posa tegole di protezione cavi MT

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,015	€ 25,90	€ 0,39
	Mano d'opera	Operaio generico	h	0,015	€ 23,38	€ 0,35
	Materiali	fornitura tegole di protezione cavi MT	ml	1	€ 3,50	€ 3,50
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 3,50	€ 0,11
SOMMANO						€ 4,34
Spese generali 14%						€ 0,61
Utile d'impresa 10%						€ 0,50
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 5,45

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 016

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo unipolare MT, sigla di designazione tipo ARE4H1E 18/30(36)kV (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l'installazione su scavo predisposto, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x150 mm²

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,01	€ 25,90	€ 0,26
	Mano d'opera	Operaio generico	h	0,01	€ 23,38	€ 0,23
	Materiali	Fornitura di cavo solare DC (colore rosso per positivo e col ...a 1x150 mm ²	ml	1	€ 7,50	€ 7,50
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 0,65	€ 0,02
SOMMANO						€ 8,01
Spese generali 14%						€ 1,12
Utile d'impresa 10%						€ 0,91
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>						€ 10,05

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 020

Fornitura in opera di recinzione realizzata con rete oa pannelli in filo di ferro zincato e plastificato, colore verde, maglia mm 50 x 50, dell'altezza perimetrale di m 2.00 incluso paletti. I paletti di sostegno ed il corrimano sono realizzati in tubo o scatolare di acciaio zincati.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	0,5	€ 27,84	€ 13,92
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,5	€ 25,90	€ 12,95
	Materiali	Fornitura di recinzione realizzata con rete oa pannelli in f ...o paletti.	ml	1	€ 12,00	€ 12,00
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 12,00	€ 0,36
SOMMANO						€ 39,23
Spese generali 14%						€ 5,49
Utile d'impresa 10%						€ 4,47
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>						€ 49,19

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 021

Fornitura e posa in opera di cancello pedonale in ferro zincato della lunghezza fino a m 1.2, con lucchetto, compresi getto di strutture di fondazione contro terra o entro casserature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	2	€ 27,84	€ 55,68
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	2	€ 25,90	€ 51,80
	Materiali	Fornitura di cancello pedonale in ferro zincato della lunghe ... Lucchetto	ml	1	€ 450,00	€ 450,00
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 450,00	€ 13,50
SOMMANO						€ 570,98
Spese generali 14%						€ 79,94
Utile d'impresa 10%						€ 65,09
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>						€ 716,01

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 022

Fornitura e posa di Fibra ottica monomodale, incluso giunzioni, terminazioni, collaudo, commissioning e quant'altro per dare il lavoro finito e a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	0,005	€ 27,84	€ 0,14
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,005	€ 25,90	€ 0,13
	Materiali	Fornitura Fibra ottica monomodale, incluso giunzioni e terminali	ml	1	€ 0,60	€ 0,60
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 0,60	€ 0,02
SOMMANO						€ 0,89
Spese generali 14%						€ 0,12
Utile d'impresa 10%						€ 0,10
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 1,11

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 023

Fornitura e posa di cavo RS485, incluso giunzioni, terminazioni, collaudo, commissioning e quant'altro per dare il lavoro finito e a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	0,002	€ 27,84	€ 0,06
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,002	€ 25,90	€ 0,05
	Materiali	Fornitura di cavo RS485, incluso di giunzioni, terminali	ml	1	€ 0,20	€ 0,20
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 0,20	€ 0,01
SOMMANO						€ 0,31
Spese generali 14%						€ 0,04
Utile d'impresa 10%						€ 0,04
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>						€ 0,39

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 024

Fornitura e posa TRASFORMATORE 44/55 MVA ONAN/ONAF. Incluso di quadri, cavi, cablaggi, di elementi di fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto, collaudo, commissioning e quan'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	24	€ 27,84	€ 668,16
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	24	€ 25,90	€ 621,60
	Mano d'opera	Operaio generico	h	24	€ 23,38	€ 561,12
	Materiali	Fornitura TRASFORMATORE 44/55 MVA ONAN/ONAF	a corpo	1	€ 199.883,30	€ 199.883,30
	Noli	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi , carburanti, lu ...operatore	ora	16	€ 61,29	€ 980,64
	Noli	Autogru pesante , compreso un autista operatore , consumi, l ...ale scorta	ora	8	€ 291,10	€ 2.328,80
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=375000,00)	%	0,03	€ 199.883,30	€ 5.996,50
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Test, collaudo e commissionig	a corpo	1	€ 8.000,00	€ 8.000,00
SOMMANO						€ 219.040,12
Spese generali 14%						€ 30.665,62
Utile d'impresa 10%						€ 24.970,57
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 274.676,31

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 025

Fornitura e posa Apparecchiature MT, quadri BT, servizi ausiliari, Gruppo elettrogeno e accessori vari. Incluso di cavi, cablaggi, di elementi di fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto, collaudo, commissioning e quan'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	24	€ 27,84	€ 668,16
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	32	€ 25,90	€ 828,80
	Mano d'opera	Operaio generico	h	32	€ 23,38	€ 748,16
	Materiali	Fornitura Apparecchiature MT, quadri BT, servizi ausiliari, ...ori vari.F	a corpo	1	€ 65.000,00	€ 65.000,00
	Noli	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi , carburanti, lu ...operatore	ora	8	€ 61,29	€ 490,32
	Noli	Autogru pesante , compreso un autista operatore , consumi, l ...ale scorta	ora	8	€ 291,10	€ 2.328,80
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=375000,00)	%	0,03	€ 65.000,00	€ 1.950,00
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Test, collaudo e commissionig	a corpo	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00
SOMMANO						€ 82.014,24
Spese generali 14%						€ 11.481,99
Utile d'impresa 10%						€ 9.349,62
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 102.845,86

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 026

Fornitura e trapianto di piante di Ulivo di circa 20 anni, compreso il trasporto in loco, eventuale potatura di preparazione, Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm., con zolla diametro m. 1,70 e volume di mc. 1,0. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 1700 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice Per raggio massimo di spostamento piante sino a 50 Km.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,5	€ 25,90	€ 12,95
	Mano d'opera	Operaio generico	h	0,5	€ 23,38	€ 11,69
	Materiali	Pianta di ulivo di circa 20 anni	cad	1	€ 90,00	€ 90,00
	Noli	Macchina operatrice	ora	1	€ 80,00	€ 80,00
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=375000,00)	%	0,03	€ 90,00	€ 2,70
SOMMANO						€ 197,34
Spese generali 14%						€ 27,63
Utile d'impresa 10%						€ 22,50
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>						€ 247,46

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 027

Scavo a sezione ampia di sbancamento eseguito a qualsiasi profondità con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o in presenza di acqua, anche nella pozzolana o materie comunque effusive, tufo tenero etc, escluso la roccia dura ed il tufo carparo, compreso le demolizioni totali o parziali di vecchie murature di qualsiasi natura e tenacità eventualmente trovate, tutte le occorrenti sbadacchiature, gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche. Compreso lo spianamento del fondo anche a gradoni, il carico sui mezzi di trasporto delle materie scavate, il tiro in alto, il trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza, compreso lo scarico e quant'altro necessita.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,42	€ 25,90	€ 10,88
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	0,1	€ 27,84	€ 2,78
	Noli	Macchina operatrice Escavatore	ora	0,1	€ 100,00	€ 10,00
	Noli	Camion	ora	0,42	€ 80,00	€ 33,60
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=375000,00)	%	0,03	€ 100,00	€ 3,00
SOMMANO						€ 60,26
						€ 8,44
						€ 6,87
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 75,57

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 028

Scavo a sezione ampia di sbancamento eseguito a qualsiasi profondità con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o in presenza di acqua, anche nella pozzolana o materie comunque effusive, tufo tenero etc, escluso la roccia dura ed il tufo carparo, compreso le demolizioni totali o parziali di vecchie murature di qualsiasi natura e tenacità eventualmente trovate, tutte le occorrenti sbadacchiature, gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche. Compreso lo spianamento del fondo anche a gradoni, il carico sui mezzi di trasporto delle materie scavate, il tiro in alto, escluso il trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza, compreso lo scarico e quant'altro necessita.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,15	€ 25,90	€ 3,89
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	0,1	€ 27,84	€ 2,78
	Noli	Macchina operatrice Escavatore	ora	0,1	€ 100,00	€ 10,00
	Noli	Camion	ora	0,15	€ 80,00	€ 12,00
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=375000,00)	%	0,03	€ 100,00	€ 3,00
SOMMANO						€ 31,67
Spese generali 14%						€ 4,43
Utile d'impresa 10%						€ 3,61
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 39,71

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 029

Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. con mezzi meccanici

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	0,1	€ 27,84	€ 2,78
	Noli	Ruspa	ora	0,1	€ 100,00	€ 10,00
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=375000,00)	%	0,03	€ 100,00	€ 3,00
SOMMANO						€ 15,78
Spese generali 14%						€ 2,21
Utile d'impresa 10%						€ 1,80
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 19,79