



Lettera inviata solo tramite PEC. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01/ fasc. SSPNRR8.39.18/2021

Allegati: 1

Oggetto: [ID_VIP: 7996] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Fotovoltaico Limes 26", della potenza nominale massima di 24,029 MW e della potenza nominale in A.C. pari a 21 MW sito nei Comuni di Stornarella (FG) e Orta Nova (FG) e delle relative opere ed infrastrutture connesse anche nel comune di Stornara (FG).

Proponente: Limes 26 S.r.l.

Trasmissione della richiesta di integrazioni documentali

Alla Alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
[rif.: ID_VIP: 7996]
VA@pec.mite.gov.it

e p.c. Al Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[rif.: ID_VIP: 7996]
compniec@pec.mite.gov.it

e p.c. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it
Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it
Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it
Alla Società Limes 26 S.r.l.
limes26@pec.it

In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Direzione Generale Valutazioni Ambientali che la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (d'ora in avanti Soprintendenza ABAP FG), con nota prot. 10898 del 05/10/2022 acquisita al protocollo della Scrivente con. n. 4191 del 06/10/2022, che si allega alla presente (**Allegato1**), ha espresso la necessità, ai fini dell'espressione del parere di competenza, di integrare la documentazione relativa al progetto presentato in maniera tale da esplicitare, rispetto all'impianto agrifotovoltaico in oggetto ed alle relative opere di connessione e infrastrutture, tutte le caratteristiche del contesto paesaggistico e l'impatto delle opere previste sul patrimonio culturale ricadente nei territori di propria competenza.



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Pertanto, in considerazione delle criticità evidenziate dalla Soprintendenza ABAP FG, si richiede che la documentazione presentata dalla Società proponente sia integrata come di seguito specificato:

per quanto attiene alla tutela paesaggistica:

1. individuazione chiara ed esaustiva, su tavole tematiche opportunamente predisposte, di tutte le opere di mitigazione previste per l'impianto in oggetto;
2. elaborazione di ulteriori significative fotosimulazioni, ad integrazione di quelle depositate sul sito *web* di codesta Amministrazione procedente, da realizzare in condizioni di piena visibilità e scegliendo punti privi di ostacoli (in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto);
3. integrazione del modello virtuale 3D già presentato, in cui sia riconoscibile tutta l'area dell'impianto agrifotovoltaico o fotovoltaico proposto con evidenziati, sempre in 3D:
 - i pannelli di progetto rappresentati nella loro configurazione alla massima altezza, con indicazione della viabilità e delle misure di mitigazione proposte;
 - la rappresentazione anche degli altri impianti fotovoltaici ed eolici — aerogeneratori - già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva e in corso di valutazione, per consentire di evincere adeguatamente la collocazione degli stessi pannelli rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali presenti nell'areale di studio individuato dal proponente;
4. integrazione della mappa con l'ubicazione e il relativo elenco numerato dei beni culturali (vincolati e segnalati), dei siti di interesse storico - culturale e dei manufatti architettonici di particolare rilevanza storica, anche qualora non siano gravati da vincolo, ricadenti nell'area buffer dell'impianto. A tale proposito si rileva che anche le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico sono vincolati in base all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i. e che particolare attenzione deve essere rivolta ai borghi o complessi storici ed agli immobili rurali di interesse storico, al fine di salvaguardarli, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 6/10/2005 (rubricato come "Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione i criteri tecnico scientifici");
5. si richiede, inoltre, che la documentazione presentata dalla Società proponente sia integrata con ulteriori analisi e valutazioni relative all'Ambito Paesaggistico del Tavoliere ed alla figura territoriale **3.3: "il Mosaico di Cerignola"**, all'interno del quale ricade l'intervento previsto, impianto e opere connesse, e al sistema delle tutele vigenti ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e del PPTR della Regione Puglia (DGR 176



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

del 16.02.2015), come di seguito riportato:

- Relazione Paesaggistica, ad integrazione di quella inviata, redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 punto 4 del relativo Allegato, con riferimento a interventi di grande impegno territoriale, corredata da tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala adeguata dell'impianto agrifotovoltaico in oggetto e delle opere connesse, estesa all'areale di studio individuato dal proponente, in cui siano evidenziate:
 - a) le caratteristiche morfologiche dei luoghi (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio);
 - b) la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, agrario ecc.);
 - c) la ricognizione dei nuclei antichi, abazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili, croci viarie, ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, con l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;
 - d) l'eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione lineare recente;
 - e) il rapporto che l'intervento instaura con le infrastrutture (es. tratturi, tracciati storici, antiche masserie) e le reti esistenti naturali e artificiali;
 - f) l'individuazione di tutte le aree sottoposte a tutela ai sensi della parte II e della parte III del D.Lgs 42/2004, nonché le principali strade di penetrazione dell'ambito paesaggistico considerato;
- 6. con riferimento alla valutazione della coerenza dell'intervento, impianto e opere connesse, con il PPTR della Puglia è, inoltre, necessario integrare la Relazione Paesaggistica e lo Studio di Impatto Ambientale — Quadro Ambientale, come di seguito specificato:
 - integrare la descrizione del sistema delle tutele (BP e UCP) vigenti nell'area vasta interessata dall'intervento, completa di immagini fotografiche e cartografiche di tutte le componenti ed in particolare di:
 - a) il tronco armentizio Regio Tratturo Ponte di Bovino – Cerignola;
 - b) corso d'acqua Canale Ponticello/ Santo Spirito;
 - c) il corso d'acqua Marana La Pidocchiosa;



- d) Masseria Rio Morto;
- e) Masseria Durando;
- f) Posta Rio Morto;
- g) le Strade a valenza paesaggistica: la Strada Provinciale 87, la Strada Provinciale 81, Strada Statale n°161;
- h) Punti Panoramici;

- integrare, nella Relazione paesaggistica, i contenuti relativi alle opere di progetto comprensive delle opere di mitigazione e il loro inserimento nel paesaggio attraverso elaborati grafici, fotoinserti e rendering da più punti di osservazione significativi, comprensivi anche dei Beni Paesaggistici e degli UCP oggetto di tutela alla scala adeguata;

- 7. con riferimento al SIA — Quadro Ambientale: le mappe di intervisibilità devono essere integrate con tutti gli UCP oggetto di tutela paesaggistica;
- 8. Per la tavola di area vasta ed impatto cumulativo si chiede la data di aggiornamento delle individuazioni di impianti fotovoltaici, biomasse ed eolici, allegando alla presente integrazione documentale gli *shape file* (documentazione cartografica e tabelle attributi) del progetto in corso di valutazione e degli impianti segnalati.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, il Servizio II della Direzione Generale ABAP di questo Ministero, consultata la documentazione progettuale, con particolare riferimento alla relazione Archeologica (Q6HSS18_4.2.6_3) ed esaminata la nota prot. 4191 del 06/10/2022, con la quale la Soprintendenza ABAP FG ha espresso le proprie valutazioni di competenza, ha evidenziato un grado di rischio archeologico medio e alto per l'area di progetto, quest'ultimo in particolare in corrispondenza del cavidotto, «*per la supposta presenza della via Traiana, ovvero il Tratturello Regio Ponte di Bovino, al quale il cavidotto si va ad affiancare*», comunicando, pertanto, la necessità seguente:

- 9. che la Società proponente si attivi tempestivamente con la Soprintendenza al fine di sottoscrivere l'accordo previsto dal c. 14 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, per disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione e graduare la complessità della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, definendo le modalità e le forme di tutela più idonee, anche semplificate, per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto.

Si richiede, inoltre, anche alla luce delle considerazioni espresse dalla Soprintendenza riguardo all'ambiguità della definizione del progetto in esame, che viene definito "Progetto di un impianto agrivoltaico denominato



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Fotovoltaico Limes”:

10. di integrare il SIA con uno specifico paragrafo, nel quale il progetto sia chiaramente identificato come rispondente ai requisiti ed alle caratteristiche richiamati al paragrafo 2.2 delle “*Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici*” del giugno 2022 elaborate dal MITE, con particolare riferimento alle condizioni da rispettare affinché un impianto fotovoltaico possa essere qualificato come “agrivoltaico” (rispetto delle condizioni A, B e D2), o “*impianto agrivoltaico avanzato*” (rispetto delle condizioni A, B, C e D);
11. di integrare il SIA con uno specifico paragrafo nel quale, con riferimento al D.lgs 199/2021 e in particolare all’art.20 recante “*Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili*”, sia chiaramente indicato se l’impianto in oggetto, comprensivo di tutte le opere di connessione correlate, è posto all’interno o al di fuori delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili come individuate al comma 8 del predetto art.20.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento - U.O.T.T. n. 11 - arch. Maria Falcone
e-mail: maria.falcone-01@cultura.gov.it

Il Dirigente del Servizio V
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022