



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01 fasc. SS-PNRR 10.140.1/2021

Allegati:

A
Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Società Wind Energy Montenero S.r.l.
windmontenero@legpec.it

Oggetto: [ID_VIP: 8133] GUGLIONESI, PETACCIATO, MONTENERO DI BISACCIA,
MONTECILFONE (CB). Impianto eolico composto da n. 8 aerogeneratori per
una potenza complessiva di 40 MW e relative opere di connessione alla RTN, sito
nei comuni di Guglionesi (CB), Petacciato (CB), Montenero di Bisaccia (CB),
Montecilfone (CB), in Località "Pontone - Macchiozze".
Proponente: Società Wind Energy Montenero S.r.l.
Richiesta di Integrazioni MiC

E. p.c.

Alla Soprintendenza
Archeologia Belle
Arti e Paesaggio del Molise
sabap-mol@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della
DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della DG ABAP

Alla Regione Molise Regione Molise Dipartimento IV - Governo
del territorio, mobilità e risorse naturali Servizio valutazioni
ambientali
regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Provincia di Campobasso
provincia.campobasso@legalmail.it

Al Comune di Guglionesi (CB)
protocollo@pec.comune.guglionesi.cb.it

Al Comune di Petacciato (CB)
comunedipetacciato@pec-leonet.it

Al Comune di Montenero di Bisaccia (CB)
comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it

Al Comune di Montecilfone (CB)
comune.montecilfonecb@legalmail.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: *ss-pnrr@pec.cultura.gov.it*
PEO: *ss-pnrr@cultura.gov.it*

In riferimento al progetto in argomento,
VISTO quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;
RILEVATO che l'intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006 (punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti fotovoltaici");
VISTI gli elaborati pubblicati sulla piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione Ecologica, al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8882/13068> ;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 3688-P del 22/08/2022, la Soprintendenza speciale per il PNRR ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise ed ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni di merito;
CONSIDERATO che la SABAP del Molise, con nota prot. n. 11585-P del 05/10/2022, acquisita dalla scrivente con prot. 4150-A del 05.10.2022, ha inoltrato richiesta di integrazioni documentali;
CONSIDERATO che il Servizio III della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 4428 del 12/10/2022, ha concordato con quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Molise in merito alla documentazione da richiedere;
CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 4528 del 14/10/2022, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi ai fini dell'espressione del contributo istruttorio di competenza e sentita la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Molise ha fornito indicazioni in merito alla documentazione da richiedere;
RAVVISATA, pertanto, la necessità da parte di questo Ministero di acquisire documentazione integrativa, se ne trasmettono di seguito i contenuti al MiTE, come previsto dal D. Lgs. 152/2006, art. 24, al fine di consentire alla scrivente di formulare una compiuta valutazione dell'impatto del progettato impianto sul patrimonio culturale.
Alla Società si raccomanda di far esplicito riferimento, all'interno della documentazione integrativa prodotta, alla presente nota, avendo cura di richiamare puntualmente, in ciascun elaborato, numero e lettera delle integrazioni di seguito richieste (es.: Rif. Richiesta d'integrazioni MiC prot. n.... – elaborato n. 1.a).

1 Beni paesaggistici

Esaminata la documentazione progettuale, pubblicata sulla piattaforma web del Ministero della Transizione Ecologica, al fine di formulare una compiuta valutazione dell'intervento con il contesto territoriale, si chiede che la documentazione sia integrata dei seguenti elaborati, necessari per l'espressione del parere di competenza:

1a) Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 e in riferimento alle modalità di tutela dell'area oggetto di intervento previste dalle NTA del PTPAAV n. 1;

1b) Tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 ad ampio raggio territoriale all'interno del quale ricade l'impianto in oggetto e le relative opere connesse, in cui siano evidenziate le caratteristiche morfologiche dei luoghi (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio, formazioni calanchive), la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abbazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili, castelli, ruderi ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione).



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

visiva, con differente ed appropriata simbologia), nonché l'indicazione di tutti i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004, oltre che l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;

1c) Tavola grafica su base cartografica IGM in scala 1:25.000, in cui siano individuati gli impianti eolici e fotovoltaici già realizzati, quelli in corso di realizzazione, quelli approvati ma non ancora realizzati, **nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni** rilevabili dal portale VAS-VIA del MiTE e da quello della Regione Molise, al fine di valutare l'interferenza con altri impianti in corso di valutazione, oltre che per la valutazione dell'effetto cumulo percepibile anche dalla rete tratturale, dalle strade di penetrazione e dalle aree di valenza paesaggistica individuate dal PTPAAV n. 1 "Basso Molise", approvato dalla Regione Molise con approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 253 del 01-10-97;

1d) Carta dell'intervisibilità redatta con un maggior grado di dettaglio in modo da mostrare l'effettivo grado di visibilità in rapporto all'area occupata dall'impianto;

1e) Carta dell'intervisibilità di dettaglio dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse su base cartografica IGM in scala al 25:000; sulla medesima cartografia andranno indicate le strade di penetrazione, la rete tratturale, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e di interesse archeologico, come sopra individuati, nonché tutti gli ulteriori beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs.;

1f) Elaborazione di significative fotosimulazioni dell'intero impianto (e non a campi singoli), ad integrazione di quelle depositate sul sito del MiTE, da realizzare su immagini reali (**non GoogleEarth**) in condizioni di piena visibilità (ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto) da realizzarsi lungo la viabilità di penetrazione dell'abito territoriale, dal tratturo, da luoghi panoramici di pubblico belvedere (dal belvedere di Largo Garibaldi e Via Milano in Guglionesi), nonché in prossimità di tutti gli altri beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, al fine di valutare anche la percezione dell'effetto cumulo con gli impianti eolici e fotovoltaici esistenti;

1g) Elaborato di verifica delle aree idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021.

2 Beni archeologici

La stazione e la sottostazione in progetto si collocano a meno di 500 metri dal perimetro di due aree sottoposte a vincolo archeologico con DM n. 28 del 01/09/2015 e DM n. 29 del 01/09/2015, quindi nelle **fasce di rispetto delle aree archeologiche ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici dalla DGR N. 187 del 22/06/2022** "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili", ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010".

Dai dati disponibili, si osserva inoltre che il cavidotto in costruzione potrebbe avere, in alcune aree, un notevole impatto sul patrimonio archeologico sepolto. Esso costeggia infatti nel comune di Montecilfone, in località Staffiglione, un'area sottoposta a vincolo archeologico diretto con Decreto Ministeriale n. 27 del 01/09/2015. Sempre nel Comune di Montecilfone, all'interno del Foglio catastale n. 8, il cavidotto attraversa una zona ad alto rischio archeologico situata tra due aree sottoposte a tutela archeologica con DM n. 28 del 01/09/2015 e DM n. 29 del 01/09/2015, distanti entrambe dal suddetto cavidotto meno di 100 metri.

Si sottolinea infine che il tracciato del cavidotto attraversa il tratturo Centurelle-Montesecco, sottoposto a tutela archeologica con DM 15/06/1976.

La documentazione pubblicata sul sito web del Mite (all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8882/13068>) non è conforme a quanto previsto dalle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022). Considerato che, come da circolare N. 29 del 19/05/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, le disposizioni previste dal DPCM del 14 febbraio 2022 si applicano alle istanze ritenute



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

procedibili successivamente alla data dell'entrata in vigore del DPCM stesso e che la nota con la quale il Ministero della Transizione ecologica ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il progetto in esame è del 14/09/2022, si ritiene necessaria la seguente integrazione documentale:

2a) *Template GIS* basato su *standard ICCD* predisposto dall'Istituto Centrale per l'Archeologia, in conformità con quanto previsto dalle linee guida di cui al DPCM 14.02.2022, Allegato 1, par. 4.3, con particolare riguardo alle carte del potenziale archeologico e del rischio archeologico, che dovranno essere redatte utilizzando i *layer* già predisposti all'interno del summenzionato *template GIS*.

Tale documentazione integrativa è richiesta ai fini di una più puntuale valutazione del rischio archeologico presente nell'area oggetto di intervento e dell'eventuale attivazione dell'accordo di cui al co. 14 del D. Lgs. 50/2016.

Tale documentazione integrativa è richiesta ai fini di una più puntuale valutazione del rischio archeologico presente nell'area oggetto di intervento e dell'eventuale necessità di attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8.

Si ritiene necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per l'invio alla Soprintendenza competente della documentazione integrativa richiesta, in modo da consentire l'eventuale attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8 nei termini di legge e a tal fine perfezionare con l'Ufficio territoriale l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25.

Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della "relazione archeologica definitiva" di cui al comma 9 del citato art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici – considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche – e, quindi, per l'espressione del parere di competenza nell'ambito della procedura in oggetto, coerentemente con il dettato normativo vigente.

Il Funzionario del Serv. V

U.O.T.T. n. 3 - Arch. Giovanni Manieri Elia

tel. 06/6723.4590 – giovanni.manierielia@cultura.gov.it



Il Dirigente del Servizio V

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)


(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

IL DIRIGENTE

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(*) Rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it