



# COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

V SETTORE

RACCOMANDATA A MEZZO PEC

Prot. n.

del

Al Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo n. 44  
00147 ROMA  
*Pec: va@PEC.mite.gov.it*

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
70126 BARI  
*Pec.: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*

Alla Regione Puglia  
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana  
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
70126 BARI  
*Pec.: servizio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it*

Alla Regione Puglia  
Ufficio Foreste di Foggia  
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali Naturali  
*Pec: protocollo.sezionerisoresostenibile@pec.rupar.puglia.it*

e p.c. Al Sindaco del Comune di LUCERA  
Avv. Giuseppe PITTA  
SEDE

All'Assessore all'Ambiente  
avv. Claudio VENDITTI  
SEDE

All'Assessore alle Attività Produttive  
Avv. Maria BARBARO  
SEDE

---

OGGETTO: : [ID\_VIP 8192] Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato "Celone", composto da n. 18 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 111,6 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei territori comunali di Foggia (FG), Lucera (FG) e Troia (FG).

Proponente: SKI 05 Srl

PARERE DI COMPETENZA

---

Pietro Lavone



# COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

V SETTORE

## IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

### Premesso che:

- In relazione a quanto disciplinato dalla Regione con le ultime disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili, il criterio cardine per la selezione delle iniziative ammissibili, è basato sulla identificazione delle aree ineleggibili all'installazione degli impianti stessi. La definizione di queste aree vuole essere un primo passo per gestire la realizzazione degli impianti eolici/fotovoltaici/agrovoltaici e per evitare la loro proliferazione al di fuori di una qualsiasi logica ambientale, urbanistica e infrastrutturale;
- La definizione di aree ineleggibili, rispondenti a criteri definiti, costituisce un filtro preliminare rispetto a quello determinato dalla valutazione dei singoli impianti. In tal modo si ritiene che si crei, a priori, una maggior consapevolezza riguardo alle trasformazioni del territorio derivanti dalla installazione degli impianti eolici/fotovoltaici, senza aspettare che tale consapevolezza si crei a posteriori, mano a mano che gli impianti vengono realizzati;
- Tra l'altro, l'elevato numero di proposte d'insediamento nel Comune Di Lucera e nei Comuni limitrofi, non consente una idonea valutazione ambientale (V.I.A.), se la stessa viene effettuata esclusivamente su progetti singoli e, pertanto, non in grado di intercettare criticità legate ad effetti cumulativi derivanti dalla presenza di più impianti in siti limitrofi;

### Dato atto che:

- con atto di indirizzo formulato con deliberazione consiliare n. 64 del 28.12.2006, l'amministrazione comunale ha manifestato la volontà di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili nel proprio territorio comunale, ravvisando comunque la necessità di razionalizzare il loro insediamento;
- E' interesse dell'Amministrazione Comunale, salvaguardare, il territorio comunale da tali tipologie di impianti, anche se nel caso di specie consistenti nella realizzazione di impianti eolici/fotovoltaici/agrovoltaici ed opere complementari ;
- Il rilevante numero di proposte presentate, così come il numero complessivo di aerogeneratori che le sottendono, necessita di un'attenzione particolare da parte di codesta struttura Regionale mediante l'attivazione di una procedura di Valutazione Integrata dei progetti;

Sulla base delle precitate considerazioni ed al solo fine di evitare la proliferazione selvaggia sul territorio del Comune di Lucera di impianti eolici, si INVITA codesto Ministero e Regione Puglia ad effettuare una Valutazione Integrata di tutte le iniziative presentate sul territorio comunale, al fine di individuare elementi di incongruità o di sovrapposizione diversamente non valutabili, ovvero operare processi di razionalizzazione delle diverse proposte, atteso che le stesse, anche se autorizzate in maniera limitata determinerebbero un impatto ambientale negativo.

VISTA la nota del 06.07.2022 da parte del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali -Divisione V- Procedure di Valutazione VIA e VAS -Roma , acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 31802 con la quale trasmetteva per conoscenza, la comunicazione di cui all'art. 27, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;



Pietro Jovino



# COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

## V SETTORE

**VISTA** la nota del 31.08.2022 da parte del Ministero della Transazione Ecologica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali -Divisione V- Procedure di Valutazione VIA e VAS -Roma , acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 39774 con la quale comunicava la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento relativamente ai lavori in oggetto e contestualmente chiedeva alle Amministrazioni coinvolte di esprimere un proprio parere per l'impianto di che trattasi;

**VISTA** la nota dell'01.09.2022 da parte della SKI 05 srl , con sede alla via Caradasso n. 9 - Milano, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 39895 , con la quale chiedeva un incontro con questa Amministrazione finalizzato al progetto dell'impianto eolico di cui in oggetto;

**VISTA** la nota del 02.09.2022 da parte della Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali- Bari, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 40075 con la quale chiedeva un parere di competenza per l'impianto di che trattasi;


**VISTA** la nota del 06.09.2022 prot. n. 40789 dell'Ufficio SUAP , con la quale richiedeva un incontro alla Società al fine di poter superare le criticità relative all'impianto di che trattasi;

**VISTA** la nota dell'08.09.2022 da parte della SKI 05 srl , con sede alla via Caradasso n. 9 - Milano, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 41230, con la quale trasmetteva delle integrazioni volontarie a tutti gli Enti coinvolti;

**CONSIDERATO** che l'incontro del 06.09.2022 tra l'Amministrazione /Dirigente del V Settore e la Società si è concluso positivamente all'iniziativa presentata dalla società a condizione che la stessa società riconosca le massime misure compensative ambientali consentite dalla normativa vigente , previo accordo con questa Amministrazione;

**Considerato che** dalla relazione tecnica allegata al progetto si evince che:

- la società SKI 05 srl prevede la realizzazione di un impianto di produzione da fonte rinnovabile (eolico) e delle sue opere connesse da ubicare nei territori comunali di Foggia, Lucera e Troia . Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto eolico costituito da 18 aerogeneratori della potenza nominale di 6,2 MW per una potenza complessiva di 111,6 MW e di tutte le opere connesse per il collegamento alla Rete Elettrica Nazionale (RTN);
- le strutture e gli impianti principali sono:
  - n. 18 aerogeneratori ognuno di potenza fino a 6,2 MW, con trasformatori interni multi-tensione in uscita a 30 KV/50 Hz (nello specifico nel Comune di Lucera ricadono le pale nn. 1-2-3-4-8);
  - n. 18 fondazioni aerogeneratori, plinti circolari su pali di fondazione ;
  - strade e piazzole;
  - cavidotto interrato MT, che collega gli aerogeneratori in gruppi e i gruppi alla cabina di smistamento sita all'interno della stazione di utenza;
  - cavidotto interrato AT a 150 KV, per connessione della sottostazione MT alla sottostazione AT di Terna Distribuzione nel Comune di Lucera in loc. "Palmori" (in conferma di attesa della soluzione di connessione);
  - n. 1 stazione di utenza MT sita neò territorio comunale di Troia (in conferma di attesa della soluzione di connessione);
  - rete telematica di monitoraggio interna per il controllo dell'impianto mediante trasmissione dati via modem;



*Patrizio Favara*

Comune di Lucera Prot. in partenza N. 0049181 del 17-10-2022 - Cat.1 Class.1



# COMUNE DI LUCERA


Provincia di Foggia

## V SETTORE

- per l'ingresso alla stazione "Palmori" è previsto un cancello carrabile largo 7,00 m. di tipo scorrevole ed un cancello pedonale;

**ACCERTATO** che l'impianto con opere connesse ricadenti nel Comune di Lucera, in relazione al PUG approvato con D. C. C. n. 74 del 15.11.2016, ricadono in:

- "CRA.ar" - Contesti rurali con prevalente funzione agricola di riserva (art. 23.1 del PUG vigente); "CRV.re"- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico-Rete Ecologica (art. 21.1 del PUG vigente); "CRA.df" - Contesti rurali con prevalente funzione agricola definita (art. 23.2 del PUG vigente); "CRM.sb"-Contesto rurale multifunzionale dei borghi di Palmori e di San Giusto (art. 22.4 del PUG vigente); "CRV.re"- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico-Rete Ecologica (art. 21.1 del PUG vigente);
- "IS.GM.pg1"- Invarianti strutturanti dell'assetto idrogeologico: pericolosità geomorfologica media e moderata (art. 18.4 del PUG vigente e art. 15 del PAI-Puglia); in relazione alla quale necessita acquisire il parere dell'AdB -Puglia, qualora non ancora ottenuto;
- "IS.IG.ca" - Invariante strutturale dell'assetto idrologico: Corso d'acqua (Fonte: art. 6 e art. 10 delle NTA del PAI -Puglia; art. 15.1 del PUG vigente); in relazione alla quale necessita acquisire il parere dell'AdB -Puglia, qualora non ancora ottenuto;
- "A.P."- Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (art. 7 delle NTA del PAI-Puglia); in relazione alla quale necessita acquisire il parere dell'AdB -Puglia, qualora non ancora ottenuto;
- "M.P."- Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (art. 8 delle NTA del PAI-Puglia); in relazione alla quale necessita acquisire il parere dell'AdB -Puglia, qualora non ancora ottenuto;
- "B.P."- Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (art. 9 delle NTA del PAI-Puglia); in relazione alla quale necessita acquisire il parere dell'AdB -Puglia, qualora non ancora ottenuto;
- "UCP.ra"- Invariante strutturale del sistema storico-architettonico: Aree a rischio archeologico (art. 17.8 del PUG vigente; art. 81 del PPTR-Puglia), in relazione al quale necessita acquisire la compatibilità paesaggistica della Provincia di Foggia-Soprintendenza, qualora non ancora ottenuto;
- "BP.ap"- Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico :Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; (art. 15.2 del PUG vigente; art. 46 del PPTR-Puglia), in relazione al quale necessita acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica da parte della Provincia di Foggia, qualora non ancora ottenuta;
- "UCP.at"- Invariante strutturale del sistema storico-architettonico: Area annessa ai tratturi (art. 17.4 del PUG vigente; art. 82 del PPTR), in relazione al quale necessita acquisire il parere della Provincia di Foggia-Soprintendenza, qualora non ancora ottenuto;
- "UCP.tr"- Invariante strutturale del sistema storico-architettonico: Tratturi (art. 17.3 del PUG vigente; art. 81 del PPTR), in relazione al quale necessita acquisire il parere della Provincia di Foggia-Soprintendenza, qualora non ancora ottenuto;
- "BP.al"- Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Area contermini al lago (art. 15.6 del PUG vigente; art. 45 del PPTR-Puglia); in relazione al quale necessita acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica da parte della Provincia di Foggia, qualora non ancora ottenuta;



*Pietro Savore*



# COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

## V SETTORE

- "UCP.ve"-Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Versanti (art. 15.9 del PUG vigente; art. 53 del PPTR-Puglia); in relazione al quale necessita acquisire la compatibilità paesaggistica della Provincia di Foggia, qualora non ancora ottenuta;
- "UCP.as"- Invariante strutturale del sistema storico-architettonico: Area annessa alla stratificazione insediativa – siti storico culturale (art. 17.10 del PUG vigente; art. 82 del PPTR-Puglia); in relazione al quale necessita acquisire la compatibilità paesaggistica della Provincia di Foggia, qualora non ancora ottenuta;
- "UCP.re"- Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (art. 15.3 del PUG vigente; art. 47 del PPTR); in relazione al quale necessita acquisire la compatibilità paesaggistica della Provincia di Foggia, qualora non ancora ottenuta;
- "UCP.ab"-Invariante strutturale del sistema botanico-vegetazionale: Area di rispetto dei boschi (rt. 16.2 del PUG vigente; art. 63 del PPTR); in relazione al quale necessita acquisire la compatibilità paesaggistica della Provincia di Foggia, qualora non ancora ottenuta;
- "BP.bo"-Invariante strutturale del sistema botanico-vegetazionale: Boschi (art. 16.1 del PUG vigente; art. 62 del PPTR); in relazione al quale necessita acquisire l'autorizzazione paesaggistica della Provincia di Foggia, qualora non ancora ottenuta;
- parte del percorso dei cavidotti interferiscono anche con:
  - Armature Infrastrutturale: Strada Provinciale; comunali; S.S.;
  - Ferrovia Lucera-Foggia;
  - rete idrica interrata;
  - rete idrica in superficie;
  - cabina di trasformazione ENEL;
  - gasdotto interrato;
  - linea elettrica area nuda;
  - proprietà private;

per i medesimi vincoli necessita acquisire i relativi pareri/autorizzazioni, nonché consensi da parte delle proprietà private, qualora non ancora ottenuti;

**VISTO** il vigente P.U.G. approvato con D.C.C. n. 74 del 15/11/2016;

**VISTA** la legge urbanistica 17-agosto-1942 n. 1150, con le successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la L. 27/2012;

**VISTA** la L.R. n. 20/2001;

**VISTO** il D.Lgs n. 387/2003;

**VISTO** il D.Lgs n. 28/2001;

**VISTO** il D.Lgs n. 199/2021;

**VISTO** il Progetto di Piano di assetto idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n. 39 e ss.mm.ii;

**VISTO** il Decreto del Segretario Generale n. 927 del 03.09.2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, pubblicato sul BURP n. 126 del 07.10.2021, avente ad oggetto "Approvazione modifica definitiva di



*Roberto Jovine*



# COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

## V SETTORE

*perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Assetto Idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativamente al Comune di Lucera (FG)";*

**VISTE** le norme tecniche del P.P.T.R. approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta n. 176/2015;

**VISTO** il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

**VISTO** il nuovo RET (Regolamento Edilizio Tipo), approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2250 del 21.12.2017;

**VISTO** il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 06.06.2001 e successive integrazione e modifiche approvata con D.Lgs. n° 301 del 27.12.2002 ess.mm.ii;

**VISTO** il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.P.R. n. 160/2010;

**VISTA** la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs 42/2004;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 19.06.2020 avente ad oggetto "Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale vigente alle norme di cui al Decreto Ministeriale Sanità 5 Luglio 1975 e ss.mm.ii. e alla Legge 5 agosto 1978 n. 457";

**VISTO** il Decreto Sindacale del 05.07.2022 prot. n. 31589, con il quale veniva conferito al sottoscritto oltre agli incarichi dirigenziali conferiti con il precedente decreto prot. n. 4017 del 26.01.2022, anche il conferimento, ad interim, del IV Settore ad esclusione del servizio agricoltura;

Pertanto, nell'ambito delle proprie competenze, dal punto di vista strettamente urbanistico all'intervento in oggetto, **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** all'iniziativa presentata dalla società "SKI 05 srl", con sede alla Via Caradasso n. 9 - Milano, alle seguenti condizioni che:

- *l'impianto di che trattasi, nella sua interezza sia approvato nell'ambito delle procedure di codesto Ministero (VIA, conferenze dei servizi, etc...), da parte di tutti gli Enti preposti ad esprimere il proprio parere ovvero a rilasciare le relative autorizzazioni e ciò costituisca variante alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Lucera, ai sensi delle norme che disciplinano la fattispecie (eventualmente anche con l'intervento della Provincia di Foggia - Assetto del Territorio; Regione Puglia Servizio Urbanistica), atteso che per quanto concerne il PUG vigente nel Comune di Lucera (per l'impianto in questione), a livello di definizione progettuale, alcuni elementi e parametri non sono stati definiti in maniera tale da consentire a questo Ente la valutazione circa la necessità di approvare lo stesso progetto in variante allo strumento urbanistico vigente approvato con D.C.C. n. 74 del 15/11/2016;*
- *la Società riconosca a favore del Comune di Lucera le misure compensative ambientali nella misura massima consentita dalla normativa vigente. Tra la società e il Comune di Lucera, in ossequio a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia, sia sottoscritta apposita convenzione attuativa che regolamenti i rapporti reciproci nella realizzazione e gestione dell'impianto e delle opere connesse al medesimo impianto, nonchè definisca anche le precitate misure compensative ambientali da riconoscere a favore del Comune di Lucera. Tali misure compensative sono giustificate dalla circostanza che l'agro del Comune di Lucera è ricco di segnalazioni archeologiche di notevole rilevanza storico-documentale, che con la eventuale realizzazione delle opere annesse all'impianto e relative connessioni si troverebbero inserite in un*

*Paolo Javore*



# COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia


## V SETTORE

*contesto ambientale a loro non congeniale. Tale eventualità comprometterebbe la possibilità di studi e scavi archeologici e una successiva fruizione turistica dell'area stessa.*

- *Siano acquisiti tutti i NN.OO. degli Enti/Uffici coinvolti (Provincia di Foggia, Autorità di Bacino, ecc., Soprintendenza; Enel 2iretegas; etc..) nel relativo procedimento di approvazione della pratica in argomento.*
- *Siano valutate bene la collocazione degli aerogeneratori/reti di connessione di che trattasi, il cui posizionamento potrebbe generare contrasto con altri eventuali impianti autorizzati in regime di autorizzazione unica;*
- *Venga rinviato al Ministero e/o alla Regione Puglia la valutazione sulla eventuale sovrapposizione ed interferenze tra l'aerogeneratore/reti di connessione, oggetto della presente conferenza ed altre proposte presentate nell'ambito del comune di Lucera. Tutto ciò soprattutto in relazione alle disposizioni di cui alla Conferenza di Direzione n. 2 del 16.01.2012. Per le precedenti motivazioni, sarebbe opportuno convocare anche altre Società che hanno presentato progetti o che hanno già ottenuto l'Autorizzazione Unica Regionale di impianti eolici nel Comune di Lucera;*
- *La realizzazione di eventuali volumetrie connesse all'impianto e ricadenti nel Comune di Lucera, siano assoggettate al rispetto di tutte le norme che ne regolano la fattispecie (statali, regionali e locali), compreso quelle del Codice della Strada e siano assoggettate al rilascio del relativo Permesso di Costruire da parte del Comune di Lucera ad esito positivo della Conferenza dei Servizi, qualora esplicitamente indicato nell'ambito dell'Autorizzazione Unica;*
- *La compatibilità delle opere previste su aree assoggettate ai vincoli di cui in premessa, con le relative direttive di tutela, sia valutata dagli enti/uffici preposti alla loro salvaguardia e quindi al rilascio del relativo atto di assenso;*

*Qualora la società dovesse ottenere l'Autorizzazione Unica Regionale dovrà rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:*

- *gli aerogeneratori dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 150 m. dalle strade pubbliche;*
- *deve essere assunta una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;*
- *in fase di cantiere dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti volti a minimizzare l'emissione di polveri: imponendo basse velocità dei mezzi; utilizzando acqua per bagnare le aree di lavoro e le strade; le piste saranno inoltre rivestite da un materiale inerte a granulometria grossolana che limiterà l'emissione di polveri;*
- *durante la fase di cantiere e di dismissione, per evitare o limitare il disturbo indotto per emissioni acustiche e di vibrazioni ai residenti nelle aree limitrofe, si eviterà l'esecuzione dei lavori o il transito degli automezzi durante le ore di riposo;*
- *gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto eolico verranno adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti";*
- *le aree che saranno sottratte all'attuale uso durante le fasi di cantiere saranno ripristinate come ante operam, attraverso interventi di ripristino ambientale. In condizioni di esercizio resteranno non fruibili solamente alcune aree di circa 0,04 ettari corrispondenti al buffer attorno alla base dell'aerogeneratore;*






# COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

## V SETTORE

- *le superfici necessarie allo stoccaggio momentaneo dei materiali saranno quelle minime indispensabili, evitando occupazioni superflue di suolo;*
- *le operazioni e le attività di cantiere (sia in fase di allestimento che di dismissione dell'impianto) verranno limitate o evitate durante il periodo riproduttivo o migratorio, al fine di ridurre il disturbo ad eventuali specie faunistiche;*
- *Al termine della vita utile dell'impianto si procederà al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed all'inerbimento di tutte le aree soggette a movimento terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni. Inoltre, in fase di dismissione dell'impianto per il plinto di fondazione si prevede il rinterro totale dello stesso e la riprofilatura della sezione di scavo con le aree circostanti;*
- *rimozione completa al termine della vita utile dell'impianto delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;*
- *la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;*
- *gli aerogeneratori dovranno essere realizzati ad una distanza da unità abitativa, non inferiore ai 200 m.;*
- *deve essere posta attenzione alla stabilità dei pendii evitando attività che possono innescare fenomeni di erosione;*
- *il proponente al termine della vita dell'impianto dovrà procedere alla dismissione dell'impianto con l'obbligo, tra l'altro, di comunicarlo a tutti i soggetti interessati;*
- *qualora l'impianto risulti non operativo da più di 12 mesi, ad eccezioni di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovrà provvedere alla sua dismissione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 387/2003;*
- *Eventuali opere inerenti strutture pubbliche comunali (viabilità ed altro) siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in particolare così come previsto dal nuovo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27.10.2014 avente per oggetto "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale";*
- *Eventuale occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera e che comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente, così come disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 31.05.2022.*
- *durante la esecuzione delle opere sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza;*
- *L'inizio dei lavori sia subordinato:*
  1. *all'acquisizione dell'autorizzazione unica, nonché di tutti gli atti di assenso da parte degli enti/uffici coinvolti nel procedimento di approvazione delle opere in questione e degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere;*
  2. *al rispetto delle prescrizioni impartite nei pareri/N.O rilasciati dagli Enti coinvolti.*





# COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

V SETTORE


Per quanto concerne la valutazione del progetto , con riferimento alla dismissione dell'impianto e al ripristino dello stato dei luoghi, ai fini della determinazione della cauzione o fidejussione a garanzia dell'effettiva esecuzione degli interventi previsti, questa Amministrazione chiede all'Ente competente al rilascio del provvedimento definitivo, di valutare attentamente tale determinazione in fase di istruttoria.

*Si precisa: 1) che il Comune resta sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giuridica che per dato o per fatto del presente parere potesse pervenirgli da terzi, intendendosi che il parere viene concesso senza pregiudizio e limitazione dei diritti dei terzi.*

N.B.: questo parere non sostituisce ne contempla i pareri/nullaosta che gli Enti/Uffici (AdB; Provincia di Foggia, etc.), interessati sono tenuti ad esprimere nell'ambito delle rispettive competenze sull'opera in oggetto e che la Società è tenuta ad acquisire prima dell'inizio dei lavori.

Per l'istruttoria tecnica  
(geom. Antonella Martinelli)

*Antonella Martinelli*



IL DIRIGENTE DEL V SETTORE  
(ing. Pietro SAVOIA)

*Pietro Savoia*