



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01 fasc. SS-PNRR: 10.104.2/2021
ex fasc. DG-ABAP SERV. V: 20.74.2/2021

Allegati:

Oggetto: [ID_VIP: 7310] ROTELLO, SAN GIULIANO DI PUGLIA, SANTA CROCE DI
MAGLIANO (CB). Impianto eolico composto da n. 11 aerogeneratori, ciascuno
di potenza nominale di 6,2 MW, e della potenza complessiva pari a 68,2 MW e
delle relative opere di connessione alla RTN in corrispondenza della SE TERNA
di Rotello (CB), da realizzarsi nei comuni di San Giuliano di Puglia e Santa Croce
di Magliano (CB).

Proponente: Società Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.

Richiesta di Integrazioni MiC

A

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione
VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Società Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.
Fred.olsenrenewablesitaly@legalmail.it

E. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio del Molise
sabap-mol@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della DG ABAP

Alla Regione Molise Regione Molise Dipartimento IV -
Governio del territorio, mobilità e risorse naturali Servizio
valutazioni ambientali
regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Provincia di Campobasso
provincia.campobasso@legalmail.it

Al Comune di San Giuliano di Puglia (CB)
sangiulianodipuglia@pec-leonet.it

Al Comune di Santa Croce di Magliano (CB)
santacrocedimagliano@halleycert.it

Al Comune di Rotello (CB)
comunerotello-cb@pec.leonet.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: *ss-pnrr@pec.cultura.gov.it*

PEO: *ss-pnrr@cultura.gov.it*

In riferimento al progetto in argomento,

VISTO quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;

RILEVATO che l'intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006, punto 1.2.1;

VISTI gli elaborati pubblicati sulla piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione Ecologica, al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7969/11710>;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3690-P del 22/09/2022, la Soprintendenza speciale per il PNRR ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise ed ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni di merito;

CONSIDERATO che la SABAP del Molise, con nota prot. n. 11590-P del 05/10/2022, acquisita dalla scrivente con prot. 4238-A del 07.10.2022, ha inoltrato richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che il Servizio III della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 4424 del 12/10/2022, ha concordato con quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Molise in merito alla documentazione da richiedere;

CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 4529 del 14/10/2022, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi ai fini dell'espressione del contributo istruttorio di competenza e sentita la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Molise ha fornito indicazioni in merito alla documentazione da richiedere;

RAVVISATA, pertanto, la necessità da parte di questo Ministero di acquisire documentazione integrativa, si trasmettono di seguito i contenuti di tale richiesta al MiTE, come previsto dal D. Lgs. 152/2006, art. 24, al fine di consentire alla scrivente di formulare una compiuta valutazione dell'impatto del progettato impianto sul patrimonio culturale.

Alla Società si raccomanda di far esplicito riferimento, all'interno della documentazione integrativa prodotta, alla presente nota, avendo cura di richiamare puntualmente, in ciascun elaborato, numero e lettera delle integrazioni di seguito richieste (es.: Rif. Richiesta d'integrazioni MiC prot. n.... – elaborato n. 1.a).

1 Beni paesaggistici

Esaminata la documentazione progettuale, pubblicata sulla piattaforma web del Ministero della Transizione Ecologica, al fine di formulare una compiuta valutazione dell'intervento con il contesto territoriale, si chiede che la documentazione sia integrata dei seguenti elaborati, necessari per l'espressione del parere di competenza:

1a) Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 e in riferimento alle modalità di tutela dell'area oggetto di intervento previste dalle NTA del PTPAAV n. 2;

1b) Tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 ad ampio raggio territoriale



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



all'interno del quale ricade l'impianto in oggetto e le relative opere connesse, in cui siano evidenziate le caratteristiche morfologiche dei luoghi (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio, formazioni calanchive), la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abbazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili, castelli, ruderi ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, con differente ed appropriata simbologia), nonché l'indicazione di tutti i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, oltre che l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;

1c) Tavola grafica su base cartografica IGM in scala 1:25.000, in cui siano individuati gli impianti eolici e fotovoltaici già realizzati, quelli in corso di realizzazione, quelli approvati ma non ancora realizzati, **nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni** rilevabili dal portale VAS-VIA del MiTE e da quello della Regione Molise, al fine di valutare l'interferenza con altri impianti in corso di valutazione, oltre che per la valutazione dell'effetto cumulo percepibile anche dalla rete tratturale, dalle strade di penetrazione e dalle aree di valenza paesaggistica individuate dal PTPAAV n. 2 "Lago di Guardialfiera – Fortore molisano", approvato dalla Regione Molise con Delibera del Consiglio regionale n. 92 del 16/04/1998;

1d) Carta dell'intervisibilità redatta con un maggior grado di dettaglio in modo da mostrare l'effettivo grado di visibilità in rapporto all'area occupata dall'impianto;

1e) Carta dell'intervisibilità di dettaglio dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse su base cartografica IGM in scala al 25:000; sulla medesima cartografia andranno indicate le strade di penetrazione, la rete tratturale, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e di interesse archeologico, come sopra individuati, nonché tutti gli ulteriori beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs.;

1f) Elaborazione di significative fotosimulazioni dell'intero impianto (e non a campi singoli), ad integrazione di quelle depositate sul sito del MiTE, da realizzare su immagini reali (**non GoogleEarth**) in condizioni di piena visibilità (ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto) da realizzarsi lungo la viabilità di penetrazione dell'abito territoriale, dal tratturo, da luoghi panoramici di pubblico belvedere, nonché in prossimità di tutti gli altri beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, al fine di valutare anche la percezione dell'effetto cumulo con gli impianti eolici e fotovoltaici esistenti;

1g) Elaborato di verifica delle aree *idonee* ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021.

2 Beni archeologici

Gli aereogeneratori **T03, T04, T07, T08, T09 e T10** si trovano a meno di 500 metri dal Tratturo Celano – Foggia, sottoposto a tutela archeologica con DM 15/06/1976 e quindi insistono nell'area di rispetto del tratturo in contrasto con l'art. 16.1, lettera a) del DGR n. 621 del 04/08/2011 della Regione Molise "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise";

Inoltre, gli aereogeneratori **T01, T02, T09 e T10** ricadono a breve distanza dal vincolo archeologico diretto (DM n. 18/2013) relativo a quattro aree principali con concentrazioni di strutture e materiali pertinenti a siti pluristratificati la cui copertura cronologica è compresa tra il Neolitico e la tarda età imperiale.

Tutti gli 11 aereogeneratori del progettato impianto ricadono infine in un'area che **non è ricompresa tra quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021**, così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021 e nelle fasce di rispetto delle aree archeologiche ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici dalla



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

DGR N.187 del 22/06/2022 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010".

La documentazione pubblicata sul sito web del Mite (all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7969/11710>.) non è conforme a quanto previsto dalle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022).

Considerato che, come da circolare N. 29 del 19/05/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, le disposizioni previste dal DPCM del 14 febbraio 2022 si applicano alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data dell'entrata in vigore del DPCM stesso e che la nota con la quale il Ministero della Transizione ecologica ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il progetto in esame è del 14/09/2022, **si ritiene necessaria la seguente integrazione documentale:**

2a) *Template* GIS basato su *standard* ICCD predisposto dall'Istituto Centrale per l'Archeologia, in conformità con quanto previsto dalle linee guida di cui al DPCM 14.02.2022, Allegato 1, par. 4.3, con particolare riguardo alle carte del potenziale archeologico e del rischio archeologico, che dovranno essere redatte utilizzando i *layer* già predisposti all'interno del summenzionato *template* GIS.

Tale documentazione integrativa è richiesta ai fini di una più puntuale valutazione del rischio archeologico presente nell'area oggetto di intervento e dell'eventuale necessità di attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8.

Si ritiene necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per l'invio alla Soprintendenza competente della documentazione integrativa richiesta, in modo da consentire l'eventuale attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8 nei termini di legge e a tal fine perfezionare con l'Ufficio territoriale l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25.

Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della "relazione archeologica definitiva" di cui al comma 9 del citato art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici – considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche – e, quindi, per l'espressione del parere di competenza nell'ambito della procedura in oggetto, coerentemente con il dettato normativo vigente.

Il Funzionario del Serv. V


U.O.T.T. n. 3 - Arch. Giovanni Manieri Elia

tel. 06/6723.4590 – giovanni.manierielia@cultura.gov.it



Il Dirigente del Servizio V

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)




(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

IL DIRIGENTE

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) Rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it