

PROVVEDIMENTO DI VIA NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO UNICO IN
MATERIA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.27 DEL D.LGS.152/2006

**PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA
e LINEA DI CONNESSIONE
Potenza Nominale 61,9824 MWp**

Provincia di Cagliari - Comuni di Assemini e Uta, z.i. Macchiareddu loc. "Santadi"



IDENTIFICATORE

RELAPROG022

TITOLO ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO




MV PROGETTI s.r.l.
P.I. 03783170925
Via Galassi 2, 09131 Cagliari
Cell. 393.9902969 - 342.0776977

PROGETTISTI

Dott. Ing. Daniele Marras,

Dott. Ing. Lorena Vacca



COMMITTENTE



LETA S.R.L.

VIA ATERNO 108
SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
66020, FRAZIONE SAMBUCETO
P.I. 01612000693

DATA

MARZO 2022

FASE DI PROGETTO

- STUDIO DI FATTIBILITA'
 PRELIMINARE
 DEFINITIVO
 ESECUTIVO

REVISIONI

REVISIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
1	D.0001.000 2.0001	<p>A OPERE DI SISTEMAZIONE</p> <p>A.1 PREDISPOSIZIONE AREA</p> <p>A.1.a SBANCAMENTI</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte. per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati. esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti. compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0.50. escluso rocce dure e tenere.</p> <p>Livellamenti e compensazioni</p> <p>Parti Uguali: 746099x0,1x0,35</p> <p>Sommano D.0001.0002.0001</p>									
			metri cubi	26.113,47			0,05	1.305,67			
								<u>1.305,67</u>	€	2,86	€ 3.734,22
2	D.0001.000 2.0008	<p>TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi o da cava, gia'</p> <p>A Riportare:</p>									€ 3.734,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: caricati su automezzo, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza entro i limiti di distanza di 2 Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc di rilevato eseguito.									€ 3.734,22
		Livellamenti e compensazioni Parti Uguali: 746099x0,1x0,35									
		Sommano D.0001.0002.0008	metri cubi	26.113,47			0,05	1.305,67			
		Sommano A.1.a SBANCAMENTI						<u>1.305,67</u>	€ 0,68		€ 887,86
		Riepilogo A.1.a SBANCAMENTI						<u>1.305,67</u>			€ 4.622,08
		Sommano A.1 PREDISPOSIZIONE AREA									€ 4.622,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
6	D.0014.000 3.0005	A.2 RECINZIONI Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in castagno, sez. 50 mm, compresa fornitura del materiale, legature, controventature Recinzione perimetrale								
		Sommano D.0014.0003.0005	m ²		14.091,00		2,20	31.000,20		
		Sommano A.2 RECINZIONI						<u>31.000,20</u>	€ 15,00	€ 465.003,00
										<u>€ 465.003,00</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
3	D.0001.000 2.0006(1)	<p>A.3 VIABILITA'</p> <p>A.3.b STRADE</p> <p>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo scavo di scoticamento per una profondita' media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego. compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita' e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi</p> <p>Strade campo solare</p> <p>Sommano D.0001.0002.0006(1)</p> <p>Sommano A.3.b STRADE</p> <p>Riepilogo</p> <p>A.3.b STRADE</p> <p>Sommano A.3 VIABILITA'</p>	metri quadri		8.649,00	4,00				
							34.596,00			
							<u>34.596,00</u>	€	2,13	€ 73.689,48
										<u>€ 73.689,48</u>
										€ 73.689,48
										<u>€ 73.689,48</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
4	D.0006.000 1.0003	A.4 OPERE DI MITIGAZIONE A.4.a PIANTUMAZIONE Messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone in fitocella, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'apertura di buche (cm 40x40x40). la ricolmatura con costipamento del terreno adiacente alle radici. la concimazione di fondo con concime ternario a lenta cessione Aree a verde Parti Uguali: 746099x0,35 Sommano D.0006.0001.0003	cadaun o	261.134,65				261.134,65			
								<u>261.134,65</u>	€ 3,93		€ 1.026.259,17
5	D.0006.000 1.0027	Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica potenziale naturale del sito, con certificazione di origine del seme o materiale da propagazione, in ragione di 1 esemplare ogni 5 , 30 m2 aventi altezza minima compresa tra 0,50 e 2 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni doppie rispetto al volume radicale nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra.. Si intendono inclusi: l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei. il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta. il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione. la pacciamatura in genere con dischi o biofeltri ad elevata A Riportare:									€ 1.026.259,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: compattezza o strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee. il palo tutore. le reti di protezione faunistica. Le piante saranno fornite in zolla, contenitore o fitocella e saranno trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, o in altri periodi tenendo conto delle stagionalita' locali e con esclusione dei periodi di estrema aridita' estiva o gelo invernale Fasce frangivento Sommano D.0006.0001.0027		15.000,00				15.000,00			€ 1.026.259,17
		Sommano A.4.a PIANUMAZIONE	cadauno					15.000,00	€ 22,00		€ 330.000,00
		Riepilogo A.4.a PIANUMAZIONE									€ 1.356.259,17
		Sommano A.4 OPERE DI MITIGAZIONE									€ 1.356.259,17
		Riepilogo A.1 PREDISPOSIZIONE AREA									€ 4.622,08
		A.2 RECINZIONI									€ 465.003,00
		A.3 VIABILITA'									€ 73.689,48
		A.4 OPERE DI MITIGAZIONE									€ 1.356.259,17
		Sommano A OPERE DI SISTEMAZIONE									€ 1.899.573,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
8	NC0008	B CAMPO SOLARE B.2 STRUTTURA DI SUPPORTO Fornitura e posa in opera di sistema ad inseguimento tracking completo di motore e sistema di comunicazione con l'unità centrale. Valutato per 80 moduli Trakers Parti Uguali: 111680/40 Sommano NC0008 Sommano B.2 STRUTTURA DI SUPPORTO	cad	2.792,00				2.792,00	€ 3.200,00		€ 8.934.400,00
								<u>2.792,00</u>			<u>€ 8.934.400,00</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
7	NC0007	B.3 MODULI Fornitura e posa di MODULI FOTOVOLTAICI IN SILICIO POLICRISTALLINO DELLA POTENZA DI 555 Wp delle dimensioni di mm 2067 x 1046									
		64608		111.680,00				111.680,00			
		Sommano NC0007	cad					<u>111.680,00</u>	€ 110,00		€12.284.800,00
		Sommano B.3 MODULI									<u>€12.284.800,00</u>
		Riepilogo									
		B.2 STRUTTURA DI SUPPORTO									€ 8.934.400,00
		B.3 MODULI									€12.284.800,00
		Sommano B CAMPO SOLARE									<u>€21.219.200,00</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
11	NC0012	<p>C SISTEMA DI POTENZA</p> <p>C.1 IMPIANTI E ATTREZZATURE CABINE INVERTER</p> <p>Fornitura delle cabine inverter per una potenza complessiva fino a 20 MW comprese le incidenze dei cavidotti e cablaggi fino alla cabina MT a bordo lotto come da progetti del fornitore, valutato a corpo Per MW di impianto installato</p> <p>Inverter Campo FV</p> <p>Sommano NC0012</p> <p>Sommano C.1 IMPIANTI E ATTREZZATURE CABINE INVERTER</p> <p>Riepilogo</p> <p>C.1 IMPIANTI E ATTREZZATURE CABINE INVERTER</p> <p>Sommano C SISTEMA DI POTENZA</p>	000	61,00							
								61,00			
								61,00	€ 110.000,00		€ 6.710.000,00
											€ 6.710.000,00
											€ 6.710.000,00
											€ 6.710.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO		
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza						
9	NC0010	D CONNESSIONE RETE	corpo	1,00					€ 3.600.000,00				
		E.3 IMPIANTO UTENTE											
		E.3.a CABINA UTENTE											
		Altro											
		Opere di connessione alla rete lato utente: Sottostazione Utente LETA											
		Cabina Trasformazione											
Sommano NC0010										1,00		€ 3.600.000,00	€ 3.600.000,00
Sommano													€ 3.600.000,00
Riepilogo													
Altro													€ 3.600.000,00
Sommano E.3.a CABINA UTENTE													€ 3.600.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
10	NC0011	E.3.b LINEE ELETTRICHE E.3.b.a LINEE INTERRATE Opere di connessione alla rete lato utente: Linea MT interrata FINO A 15 MW DI POTENZA DI IMPIANTO Linea MT Parti Uguali: 61982,4/15000 Sommano NC0011	km	4,13	6,00			24,78	€ 90.000,00		
		Sommano E.3.b.a LINEE INTERRATE						24,78			€ 2.230.200,00
		Riepilogo E.3.b.a LINEE INTERRATE Sommano E.3.b LINEE ELETTRICHE								€ 2.230.200,00	
		Riepilogo E.3.a CABINA UTENTE E.3.b LINEE ELETTRICHE Sommano E.3 IMPIANTO UTENTE								€ 3.600.000,00 € 2.230.200,00 € 5.830.200,00	
		Riepilogo E.3 IMPIANTO UTENTE Sommano D CONNESSIONE RETE								€ 5.830.200,00 € 5.830.200,00	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
12	NC0018	<p>E COSTI DISMISSIONE</p> <p>G.1 SMANTELLAMENTO</p> <p>Compenso per lo smantellamento delle infrastrutture di impianto come previsto dal piano di dismissione valutato per kg di struttura compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile e il recupero di tutti gli elementi, semplici o complessi, ancora utilizzabili sia in termini di funzionalità che di materia prima costituente, escluso l'onere per lo smantellamento di tubazioni, e demolizione di strutture in c.a. da valutarsi a parte</p> <p>Cabine inverter</p> <p>Parti Uguali: 8000x61</p> <p>Recinzione</p> <p>Parti Uguali: (14091)x0,02x0,4</p> <p>Sommano NC0018</p>	kg	488.000,00				488.000,00			
				112,73				112,73			
								<u>488.112,73</u>	€	3,00	€ 1.464.338,19
13	D.0001.000 2.0046	<p>COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto</p> <p>Cabine Inverter</p> <p>Parti Uguali: 61x5</p> <p>Recinzione</p> <p>Parti Uguali: 14091x0,2x0,4</p> <p>A Riportare:</p>		305,00				305,00			
				1.127,28				1.127,28			
								<u>1.432,28</u>			€ 1.464.338,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						1.432,28			€ 1.464.338,19
		Sommano D.0001.0002.0046	tonnellata					1.432,28	€ 8,23		€ 11.787,66
14	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali. compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalita' previste per l'impianto nonche' il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento Cabine Inverter Parti Uguali: 4x61 Recinzione Parti Uguali: 14091x0,2x0,4 Sommano D.0012.0018.0012		244,00				244,00			
				1.127,28				1.127,28			
		Sommano G.1 SMANTELLAMENTO	metri cubi					1.371,28	€ 26,51		€ 36.352,63
											€ 1.512.478,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
15	D.0012.000 4.0009	G.2 DEMOLIZIONI Demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondita', compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e del pubblico, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire. Cabine Inverter Parti Uguali: 61x3x8x0,5 Recinzione Parti Uguali: 14091x0,2x0,4 Sommano D.0012.0004.0009 Sommano G.2 DEMOLIZIONI									
				732,00				732,00			
				1.127,28				1.127,28			
			metri cubi					<u>1.859,28</u>	€ 55,42		€ 103.041,30
											<u>€ 103.041,30</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza					Altezza
16	D.0001.000 2.0012(2)	G.3 RIPRISTINI TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati per uno spessore medio di cm 20, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento Strade campo solare Sommano D.0001.0002.0012(2)	metri quadri		8.649,00	4,00	0,60	20.757,60			
							<u>20.757,60</u>	€	6,06		€ 125.791,06
17	D.0001.000 2.0036(2)	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Strade campo solare Sommano D.0001.0002.0036(2)	metri cubi		8.649,00	4,00	0,60	20.757,60			
							<u>20.757,60</u>	€	2,06		€ 42.760,66
18	D.0001.000 2.0013	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a A Riportare:									€ 168.551,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
		Riporto: gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita' di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo								€ 168.551,72
		Strade campo solare								
		Sommano D.0001.0002.0013	metri cubi		8.649,00	4,00	0,60	20.757,60		
		Sommano G.3 RIPRISTINI						€ 3,87		€ 80.331,91
		Riepilogo								€ 248.883,63
		G.1 SMANTELLAMENTO								€ 1.512.478,48
		G.2 DEMOLIZIONI								€ 103.041,30
		G.3 RIPRISTINI								€ 248.883,63
		Sommano E COSTI DISMISSIONE								€ 1.864.403,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riepilogo									€ 1.899.573,73
		A OPERE DI SISTEMAZIONE									€21.219.200,00
		B CAMPO SOLARE									€ 6.710.000,00
		C SISTEMA DI POTENZA									€ 5.830.200,00
		D CONNESSIONE RETE									€ 1.864.403,41
		E COSTI DISMISSIONE									€37.523.377,14
	ImpC	Sommano									€37.523.377,14
	OSC	A dedurre oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima									-€ 1.125.701,31
	ImpN										€36.397.675,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
A	OPERE DI SISTEMAZIONE	€1.899.573,73		€1.899.573,73	€1.899.573,73		5,06
A.1	PREDISPOSIZIONE AREA	(€ 4.622,08)		(€ 4.622,08)	(€ 4.622,08)		0,01
A.1.a	SBANCAMENTI	(€ 4.622,08)	€ 4.622,08	(€ 4.622,08)	(€ 4.622,08)		0,01
A.2	RECINZIONI	(€465.003,00)	€ 465.003,00	(€465.003,00)	(€465.003,00)		1,24
A.3	VIABILITA'	(€ 73.689,48)		(€ 73.689,48)	(€ 73.689,48)		0,20
A.3.b	STRADE	(€ 73.689,48)	€ 73.689,48	(€ 73.689,48)	(€ 73.689,48)		0,20
A.4	OPERE DI MITIGAZIONE	(€1.356.259,17)		(€1.356.259,17)	(€1.356.259,17)		3,61
A.4.a	PIANTUMAZIONE	(€1.356.259,17)	€ 1.356.259,17	(€1.356.259,17)	(€1.356.259,17)		3,61
B	CAMPO SOLARE	€2.219.200,00		€2.219.200,00	€2.219.200,00		56,55
B.2	STRUTTURA DI SUPPORTO	(€8.934.400,00)	€ 8.934.400,00	(€8.934.400,00)	(€8.934.400,00)		23,81
B.3	MODULI	(€12.284.800,00)	€12.284.800,00	(€12.284.800,00)	(€12.284.800,00)		32,74
C	SISTEMA DI POTENZA	€6.710.000,00		€6.710.000,00	€6.710.000,00		17,88
C.1	IMPIANTI E ATTREZZATURE CABINE INVERTER	(€6.710.000,00)	€ 6.710.000,00	(€6.710.000,00)	(€6.710.000,00)		17,88
D	CONNESSIONE RETE	€5.830.200,00		€5.830.200,00	€5.830.200,00		15,54
E.3	IMPIANTO UTENTE	(€5.830.200,00)		(€5.830.200,00)	(€5.830.200,00)		15,54
E.3.a	CABINA UTENTE	(€3.600.000,00)		(€3.600.000,00)	(€3.600.000,00)		9,59
Altro	Altro	(€3.600.000,00)	€ 3.600.000,00	(€3.600.000,00)	(€3.600.000,00)		9,59
E.3.b	LINEE ELETTRICHE	(€2.230.200,00)		(€2.230.200,00)	(€2.230.200,00)		5,94
E.3.b.a	LINEE INTERRATE	(€2.230.200,00)	€ 2.230.200,00	(€2.230.200,00)	(€2.230.200,00)		5,94
E	COSTI DISMISSIONE	€1.864.403,41		€1.864.403,41	€1.864.403,41		4,97
G.1	SMANTELLAMENTO	(€1.512.478,48)	€ 1.512.478,48	(€1.512.478,48)	(€1.512.478,48)		4,03
G.2	DEMOLIZIONI	(€103.041,30)	€ 103.041,30	(€103.041,30)	(€103.041,30)		0,27
G.3	RIPRISTINI	(€248.883,63)	€ 248.883,63	(€248.883,63)	(€248.883,63)		0,66
	TOTALE	€37.523.377,14	€37.523.377,14	€37.523.377,14	€37.523.377,14		100,00

Indice categorie

A - OPERE DI SISTEMAZIONE	pag.	1
A.1 - PREDISPOSIZIONE AREA	pag.	1
A.1.a - SBANCAMENTI	pag.	1
A.2 - RECINZIONI	pag.	3
A.3 - VIABILITA'	pag.	4
A.3.b - STRADE	pag.	4
A.4 - OPERE DI MITIGAZIONE	pag.	5
A.4.a - PIANTUMAZIONE	pag.	5
B - CAMPO SOLARE	pag.	7
B.2 - STRUTTURA DI SUPPORTO	pag.	7
B.3 - MODULI	pag.	8
C - SISTEMA DI POTENZA	pag.	9
C.1 - IMPIANTI E ATTREZZATURE CABINE INVERTER	pag.	9
D - CONNESSIONE RETE	pag.	10
E.3 - IMPIANTO UTENTE	pag.	10
E.3.a - CABINA UTENTE	pag.	10
Altro	pag.	10
E.3.b - LINEE ELETTRICHE	pag.	11
E.3.b.a - LINEE INTERRATE	pag.	11
E - COSTI DISMISSIONE	pag.	12
G.1 - SMANTELLAMENTO	pag.	12
G.2 - DEMOLIZIONI	pag.	14
G.3 - RIPRISTINI	pag.	15