

PROVVEDIMENTO DI VIA NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO UNICO IN  
MATERIA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.27 DEL D.LGS.152/2006

**PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA  
e LINEA DI CONNESSIONE  
Potenza Nominale 61,9824 MWp**

**Provincia di Cagliari - Comuni di Assemini e Uta, z.i. Macchiareddu loc. "Santadi"**



IDENTIFICATORE

RELAPROG024

TITOLO ELABORATO

COMPUTO DISMISSIONE




MV PROGETTI s.r.l.  
P.I. 03783170925  
Via Galassi 2, 09131 Cagliari  
Cell. 393.9902969 - 342.0776977

PROGETTISTI

Dott. Ing. Daniele Marras,

Dott. Ing. Lorena Vacca



COMMITTENTE



LETA S.R.L.

VIA ATERNO 108  
SAN GIOVANNI TEATINO (CH)  
66020, FRAZIONE SAMBUCETO  
P.I. 01612000693

DATA

MARZO 2022

FASE DI PROGETTO

- STUDIO DI FATTIBILITA'  
 PRELIMINARE  
 DEFINITIVO  
 ESECUTIVO

REVISIONI


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
12	NC0018	<p>E COSTI DISMISSIONE</p> <p>G.1 SMANTELLAMENTO</p> <p>Compenso per lo smantellamento delle infrastrutture di impianto come previsto dal piano di dismissione valutato per kg di struttura compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile e il recupero di tutti gli elementi, semplici o complessi, ancora utilizzabili sia in termini di funzionalità che di materia prima costituente, escluso l'onere per lo smantellamento di tubazioni, e demolizione di strutture in c.a. da valutarsi a parte</p> <p>Cabine inverter</p> <p>Parti Uguali: 8000x61</p> <p>Recinzione</p> <p>Parti Uguali: (14091)x0,02x0,4</p> <p>Sommano NC0018</p>	kg								
				488.000,00				488.000,00			
				112,73				112,73			
								<u>488.112,73</u>	€	3,00	€ 1.464.338,19
13	D.0001.000 2.0046	<p>COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto</p> <p>Cabine Inverter</p> <p>Parti Uguali: 61x5</p> <p>Recinzione</p> <p>Parti Uguali: 14091x0,2x0,4</p> <p>A Riportare:</p>									
				305,00				305,00			
				1.127,28				1.127,28			
								1.432,28			€ 1.464.338,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						1.432,28			€ 1.464.338,19
		Sommano D.0001.0002.0046	tonnellata					1.432,28	€ 8,23		€ 11.787,66
14	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali. compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalita' previste per l'impianto nonche' il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento Cabine Inverter Parti Uguali: 4x61 Recinzione Parti Uguali: 14091x0,2x0,4 Sommano D.0012.0018.0012									
				244,00				244,00			
				1.127,28				1.127,28			
			metri cubi					1.371,28	€ 26,51		€ 36.352,63
		Sommano G.1 SMANTELLAMENTO									€ 1.512.478,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
15	D.0012.000 4.0009	G.2 DEMOLIZIONI Demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondita', compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e del pubblico, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.  Cabine Inverter Parti Uguali: 61x3x8x0,5  Recinzione Parti Uguali: 14091x0,2x0,4  Sommano D.0012.0004.0009   Sommano G.2 DEMOLIZIONI									
				732,00				732,00			
				1.127,28				1.127,28			
			metri cubi					<u>1.859,28</u>	€ 55,42		€ 103.041,30
											<u>€ 103.041,30</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza					Altezza
16	D.0001.000 2.0012(2)	G.3 RIPRISTINI TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati per uno spessore medio di cm 20, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento Strade campo solare Sommano D.0001.0002.0012(2)	metri quadri		8.649,00	4,00	0,60	20.757,60			
							<u>20.757,60</u>	€	6,06		€ 125.791,06
17	D.0001.000 2.0036(2)	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Strade campo solare Sommano D.0001.0002.0036(2)	metri cubi		8.649,00	4,00	0,60	20.757,60			
							<u>20.757,60</u>	€	2,06		€ 42.760,66
18	D.0001.000 2.0013	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a A Riportare:									€ 168.551,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
		Riporto: gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita' di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo								€ 168.551,72
		Strade campo solare								
		Sommano D.0001.0002.0013	metri cubi		8.649,00	4,00	0,60	20.757,60		
		Sommano G.3 RIPRISTINI						€ 3,87		€ 80.331,91
		Riepilogo								€ 248.883,63
		G.1 SMANTELLAMENTO								€ 1.512.478,48
		G.2 DEMOLIZIONI								€ 103.041,30
		G.3 RIPRISTINI								€ 248.883,63
		Sommano E COSTI DISMISSIONE								€ 1.864.403,41

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
		Riepilogo								€ 1.864.403,41
		E COSTI DISMISSIONE								€ 1.864.403,41
	ImpC	Sommano								€ 1.864.403,41
	OSC	A dedurre oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima								-€ 55.932,10
	ImpN									€ 1.808.471,31

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**TOTALI PER CATEGORIA**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO</b>	<b>IMPORTO CATEGORIE</b>	<b>IMPORTO MISURE</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	<b>IMPORTO NETTO</b>	<b>% CORPO</b>	<b>%</b>
E	COSTI DISMISSIONE	€1.864.403,41		€1.864.403,41	€1.864.403,41		100,00
G.1	SMANTELLAMENTO	(€1.512.478,48)	€ 1.512.478,48	(€1.512.478,48)	(€1.512.478,48)		81,12
G.2	DEMOLIZIONI	(€103.041,30)	€ 103.041,30	(€103.041,30)	(€103.041,30)		5,53
G.3	RIPRISTINI	(€248.883,63)	€ 248.883,63	(€248.883,63)	(€248.883,63)		13,35
	<b>TOTALE</b>	<b>€1.864.403,41</b>	<b>€ 1.864.403,41</b>	<b>€1.864.403,41</b>	<b>€1.864.403,41</b>		<b>100,00</b>



**Indice categorie**

E - COSTI DISMISSIONE	pag.	1
G.1 - SMANTELLAMENTO	pag.	1
G.2 - DEMOLIZIONI	pag.	3
G.3 - RIPRISTINI	pag.	4