


**Impianto Agrovoltaiico Serramanna 1**

**COMUNE DI SERRAMANNA**



**Tintoretto srl**

**TINTORETTO s.r.l.**  
 via Vittori 20  
 48018 Faenza (RA)

*IMPIANTO AGROVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEI COMUNI DI SERRAMANNA E SAMASSI (SU)*

*AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE: PROGETTO DEFINITIVO*

**OGGETTO:**  
*Relazione tecnica impianti elettrici lato produzione*

CODICE ELABORATO

**PD**  
**R03**

**COORDINAMENTO**



**BRUNO MANCA | STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA**  
 CENTRO COMMERCIALE LOCALITA' "PINTOREDDU", SN  
 STUDIO TECNICO 1° PIANO INTERNO 4P 09028 SESTU  
 +39 347 5965654 P.IVA 02926980927  
 SDI: W7YVJK9 ATTESTATO ENAC N° I.A.P.R.A. 003678  
 INGBRUNOMANCA@GMAIL.COM PEC: BRUNO.MANCA@INGPEC.EU  
 WWW.BRUNOMANCA.COM WWW.UMBRAS360.COM

**GRUPPO DI LAVORO AU**

- Dott.ssa Geol. Cosima Atzori
- Dott.ssa Ing. Silvia Exana
- Dott.ssa Ing. Ilaria Giovagnorio
- Dott. Ing. Bruno Manca
- Dott. Ing. Marco Murru
- Dott. Ing. Giuseppe Pili
- Dott. Ing. Michele Pigliaru
- Dott.ssa Ing. Alessandra Scalas

**REDATTORE**

Dott. Ing. Michele Pigliaru  
 Dott. Ing. Giuseppe Pili

00	febbraio 2022	Prima emissione	Michele Pigliaru - Giuseppe Pili	Paolo Fagnoli
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA

**FORMATO**  
 ISO A4 - 297 x 210

## SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>GENERALITÀ</b> .....	<b>5</b>
1.1	Descrizione del progetto .....	5
1.2	Tipo e ubicazione dell'immobile.....	5
1.3	Caratteristiche generali .....	5
<b>2.</b>	<b>ELETTRODOTTO MT</b> .....	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>IMPIANTO AGROVOLTAICO</b> .....	<b>9</b>
3.1	Caratteristiche generali .....	9
3.1	Valenza dell'iniziativa.....	11
3.2	Attenzione per l'ambiente.....	11
3.2.1	Risparmio sul combustibile .....	11
3.2.2	Emissioni evitate in atmosfera.....	12
3.3	Normativa di riferimento .....	12
3.4	Sito di installazione .....	12
3.5	Disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico .....	12
3.6	Disponibilità della fonte solare .....	12
3.6.1	Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale .....	12
3.7	Fattori morfologici e ambientali .....	14
3.7.1	Ombreggiamento.....	14
3.7.1	Riflettanza .....	15
3.8	Procedure di calcolo.....	15
3.8.1	Criterio generale di progetto .....	15
3.8.2	Criterio di stima dell'energia prodotta.....	16
3.8.3	Criterio di verifica elettrica.....	17
3.9	Dimensionamento dell'impianto .....	17
3.9.1	Impianto agrovoltaiico SERRAMANNA 1 .....	17
3.9.2	Scheda tecnica dell'impianto .....	18
3.9.3	Energia prodotta .....	18
3.10	Generatore CAMPO FOTOVOLTAICO 1-1 .....	19
3.10.1	Scheda tecnica .....	19
3.10.2	Verifiche elettriche MPPT 1.....	20
3.10.3	Verifiche elettriche MPPT 2.....	20
3.10.4	Verifiche elettriche MPPT 3.....	21
3.11	Generatore CAMPO FOTOVOLTAICO 1-2 .....	22
3.11.1	Scheda tecnica .....	22
3.11.2	Verifiche elettriche MPPT 1.....	23
3.11.3	Verifiche elettriche MPPT 2.....	23
3.11.4	Verifiche elettriche MPPT 3.....	24
3.12	Generatore CAMPO FOTOVOLTAICO 2-1 .....	25
3.12.1	Scheda tecnica .....	25
3.12.2	Verifiche elettriche MPPT 1.....	26
3.12.3	Verifiche elettriche MPPT 2.....	26
3.12.4	Verifiche elettriche MPPT 3.....	27
3.13	Generatore CAMPO FOTOVOLTAICO 2-2 .....	27
3.13.1	Scheda tecnica .....	27

3.13.2	Verifiche elettriche MPPT 1.....	28
3.13.3	Verifiche elettriche MPPT 2.....	29
3.13.4	Verifiche elettriche MPPT 3.....	29
3.14	Generatore CAMPO FOTOVOLTAICO 2-3 .....	30
3.14.1	Scheda tecnica .....	30
3.14.2	Verifiche elettriche MPPT 1.....	31
3.14.3	Verifiche elettriche MPPT 2.....	32
3.14.4	Verifiche elettriche MPPT 3.....	32
3.15	Generatore CAMPO FOTOVOLTAICO 3-1 .....	33
3.15.1	Scheda tecnica .....	33
3.15.2	Verifiche elettriche MPPT 1.....	34
3.15.3	Verifiche elettriche MPPT 2.....	34
3.15.4	Verifiche elettriche MPPT 3.....	35
3.16	Generatore CAMPO FOTOVOLTAICO 3-2 .....	35
3.16.1	Scheda tecnica .....	35
3.16.2	Verifiche elettriche MPPT 1.....	36
3.16.3	Verifiche elettriche MPPT 2.....	37
3.16.4	Verifiche elettriche MPPT 3.....	37
3.17	SCHEDE TECNICHE MODULI.....	38
3.17.1	Modulo JKM575N-72HL4.....	38
3.18	Schede tecniche inverter.....	39
3.18.1	Inverter SUN2000-215KTL-H3.....	39
<b>4.</b>	<b>FORNITURA.....</b>	<b>40</b>
4.1	Punto di Connessione.....	40
<b>5.</b>	<b>MISURE DI PROTEZIONE.....</b>	<b>43</b>
5.1	Prescrizioni Sistema MT.....	43
<b>6.</b>	<b>IMPIANTO DI TERRA.....</b>	<b>45</b>
6.1	Impianto di terra per impianti a tensione nominale $\leq 1000$ V c.a.....	46
6.2	Elementi dell'impianto di terra.....	47
6.3	Protezione contro i contatti diretti ed indiretti.....	54
6.4	Panoramica dei sistemi di protezione contro i contatti diretti/indiretti.....	58
6.5	Protezione contro le sovracorrenti .....	59
<b>7.</b>	<b>QUADRI DI MEDIA TENSIONE.....</b>	<b>66</b>
7.1	Quadro media tensione QMT.SS.AT-MT QUADRO MEDIA TENSIONE SOTTOSTAZIONE AT/MT .....	66
7.2	Quadro media tensione QMT_C1 QUADRO MT CABINA CAMPO 1 .....	66
7.3	Quadro media tensione QMT_SC1-1 QUADRO MT SOTTOCAMPO 1-1 .....	67
7.4	Quadro media tensione QMT_SC1-2 QUADRO MT SOTTOCAMPO 1-2 .....	67
7.5	Quadro media tensione QMT_SC1-3 QUADRO MT SOTTOCAMPO 1-3 .....	67
7.6	Quadro media tensione QMT_SC1-4 QUADRO MT SOTTOCAMPO 1-4 .....	68
7.7	Quadro media tensione QMT_SC1-5 QUADRO MT SOTTOCAMPO 1-5 .....	68
7.8	Quadro media tensione QMT_C2 QUADRO MT CABINA CAMPO 2 .....	69
7.9	Quadro media tensione QMT_SC2-1 QUADRO MT SOTTOCAMPO 2-1 .....	69
7.10	Quadro media tensione QMT_SC2-2 QUADRO MT SOTTOCAMPO 2-2 .....	69
7.11	Quadro media tensione QMT_SC2-3 QUADRO MT SOTTOCAMPO 2-3 .....	70

7.12	Quadro media tensione QMT_SC2-4 QUADRO MT SOTTOCAMPO 2-4 .....	70
7.13	Quadro media tensione QMT_SC2-5 QUADRO MT SOTTOCAMPO 2-5 .....	70
7.14	Quadro media tensione QMT_C3 QUADRO MT CABINA CAMPO 3 .....	71
7.15	Quadro media tensione QMT_SC3-1 QUADRO MT SOTTOCAMPO 3-1 .....	71
7.16	Quadro media tensione QMT_SC3-2 QUADRO MT SOTTOCAMPO 3-2 .....	71
7.17	Quadro media tensione QMT_SC3-3 QUADRO MT SOTTOCAMPO 3-3 .....	72
7.18	Quadro media tensione QMT_SC3-4 QUADRO MT SOTTOCAMPO 3-4 .....	72
7.19	Quadro media tensione QMT_SC 3-5 QUADRO MT SOTTOCAMPO 3-5 .....	73
7.20	Quadro media tensione QMT_SC3-6 QUADRO MT SOTTOCAMPO 3-6 .....	73
<b>8.</b>	<b>TRASFORMATORI MT/BT .....</b>	<b>74</b>
8.1	Trasformatori 1600 kVA .....	75
8.2	Trasformatore 1250 kVA .....	76
8.3	Trasformatori da 100 kVA .....	77
<b>9.</b>	<b>CARATTERISTICHE GENERALI DEI QUADRI ELETTRICI.....</b>	<b>78</b>
9.1	Grado di protezione dell'involucro.....	78
9.2	Forme di segregazione.....	78
9.3	Allacciamento delle linee e dei circuiti di alimentazione .....	79
9.4	Targhe .....	79
9.5	Identificazioni.....	80
9.6	Predisposizione per ampliamenti futuri.....	80
9.7	Caratteristiche elettriche .....	80
9.8	Riferimenti normativi:.....	80
<b>10.</b>	<b>CONDUTTURE ELETTRICHE BT .....</b>	<b>82</b>
10.1	Cavi di energia .....	82
<b>11.</b>	<b>DISTRIBUZIONE GENERALE .....</b>	<b>91</b>
11.1	Prelievo e immissione dell'energia in MT .....	91
11.2	Cabina di trasformazione MT/BT.....	93
11.3	Alimentazione e linee dei servizi di riserva .....	96
<b>12.</b>	<b>APPARECCHIATURE E IMPIANTI AUSILIARI .....</b>	<b>98</b>
12.1	Installazione degli impianti TVCC.....	98
<b>13.</b>	<b>ILLUMINAZIONE.....</b>	<b>100</b>
13.1	Impianto di illuminazione esterna. ....	100
<b>14.</b>	<b>APPENDICE: TIPOLOGIE DI POSA DEI CAVI mt.....</b>	<b>105</b>
<b>15.</b>	<b>APPENDICE: CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CAVI E DELLE CONDUTTURE MT .....</b>	<b>106</b>
<b>16.</b>	<b>APPENDICE: TIPOLOGIE DI POSA DEI CAVI bt.....</b>	<b>107</b>
<b>17.</b>	<b>APPENDICE: CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CAVI E DELLE CONDUTTURE BT .....</b>	<b>109</b>

## 1. GENERALITÀ

### 1.1 Descrizione del progetto

La presente relazione descrittiva riguarda una centrale agrovoltaica per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare denominata "Serramanna 1" con una potenza di picco nominale di **25818,65 kWp**. Nella relazione sono trattati l'impianto agrovoltaico ed i relativi impianti accessori fino alla cabina di trasformazione MT/AT (altrimenti detta Sottostazione Elettrica Utente – SSEU) di consegna dell'energia prodotta alla rete di trasmissione nazionale (RTN) gestita da Terna S.p.A.

L'impianto sarà del tipo grid-connected e l'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, salvo gli autoconsumi di centrale, con connessione alla rete di trasmissione in Alta Tensione a 150 kV mediante cabina di trasformazione MT/AT, di competenza del proponente, collegata in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della stazione elettrica di smistamento (SE) della RTN 150 kV di Serramanna, previo potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Serramanna – Villasor" di proprietà di Terna S.p.A.

La Sottostazione Elettrica Utente (nel seguito SSEU) sarà trattata nel documento di progetto PD-04 - Relazione tecnica impianti elettrici lato connessione.

Il progetto è redatto secondo le norme CEI ed in conformità a quanto indicato nelle prescrizioni di Terna S.p.A.

### 1.2 Tipo e ubicazione dell'immobile

L'impianto agrovoltaico è localizzato per 2/3 nel Comune di Serramanna (SU) e per 1/3 nel Comune di Samassi (SU).

La cabina di trasformazione AT/MT (SSEU) si trova nel comune di Serramanna (SU).

### 1.3 Caratteristiche generali

L'impianto agrovoltaico in esame sarà connesso direttamente alla rete AT previa realizzazione di una sottostazione di trasformazione AT/MT.

L'impianto avrà una potenza di picco pari a **25818,65 kWp**, pari alla somma delle potenze nominali dei moduli fotovoltaici installati, e una potenza nominale di **20000 kW**, pari alla somma delle potenze in uscita (lato AC) dei **100** inverter fotovoltaici da **200 kW** presenti in impianto.

## 2. ELETTRDOTTO MT

Tutti i cavi di cui si farà utilizzo, sia per il collegamento interno dei sottocampi che per la connessione alla SSEU, saranno del tipo standard. Si tratta di cavi multipolari riuniti in elica visibile, con conduttori in alluminio, congiunti in maniera da formare un unico fascio di forma rotonda.

L'isolante dei cavi è costituito da miscela in elastomero termoplastico HPTE, e fra esso e il conduttore è interposto uno strato di miscela estrusa. Il cavo presenta uno schermo metallico. Sopra lo schermo metallico è presente una guaina protettiva. I cavi verranno interrati ad una profondità di 1,10 m. In generale, per tutte le linee elettriche MT, si prevede la posa direttamente interrata dei cavi, senza ulteriori protezioni meccaniche, ad una profondità di 1,10 m dal piano di calpestio. In caso di particolari attraversamenti o di risoluzione puntuale di interferenze, le modalità di posa saranno modificate in conformità a quanto previsto dalla norma CEI 11-17 e dagli eventuali regolamenti vigenti relativi alle opere interferite, mantenendo comunque un grado di protezione delle linee non inferiore a quanto garantito dalle normali condizioni di posa.

Per l'attraversamento dei fiumi (vedi PD-Tav11) è prevista la posa interrata mediante TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.). Si tratta di una tecnologia che consente la posa lungo un profilo trivellato di tubazioni in polietilene, in acciaio o in ghisa sferoidale. Le tubazioni installabili hanno diametri compresi tra 40 mm e 1600 mm e vengono utilizzate per numerosi sottoservizi (acqua, energia, telecomunicazioni etc.). Il profilo di trivellazione, accuratamente prescelto in fase progettuale, viene seguito grazie a sistemi di guida estremamente precisi, solitamente magnetici, tali da consentire di evitare ostacoli naturali e/o artificiali e di raggiungere un obiettivo prestabilito, operando da una postazione prossima al punto di ingresso nel terreno della perforazione, con una macchina di perforazione chiamata RIG. Le fasi di lavorazione sono sostanzialmente tre:

- nel corso della prima fase, viene realizzato un foro pilota mediante l'introduzione nel punto di ingresso di una colonna di aste, con un utensile di perforazione posto in testa; la fase si conclude con il raggiungimento del punto di uscita prestabilito;
- successivamente sulla testa di perforazione viene montato un opportuno alesatore che permette di allargare il diametro del foro fino a raggiungere le dimensioni utili alla posa dei tubi previsti;

- infine, viene tirata nel foro la colonna della tubazione presaldata, completando il lavoro.

La perforazione viene solitamente favorita dall'uso di fluidi come fanghi bentonitici o polimerici e non sono necessari scavi a cielo aperto lungo l'asse di trivellazione. Al termine delle operazioni l'area di lavoro viene restituita allo status quo ante mediante il ripristino dei punti di ingresso e di uscita.

Le T.O.C. sono particolarmente adatte per il superamento di ostacoli, quali fiumi, canali, strade di grande comunicazione, aree pubbliche, aree archeologiche etc.

Nel caso in questione, per i seguenti attraversamenti vedi (vedi PD-Tav11):

1. FIUME GORA FIGUERA
1. RIPARTITORE BASSO NO 0041

è prevista l'utilizzazione della T.O.C. per posare un tubo di polietilene PN 16 che attraverserà in sub-alveo il fiume stesso. Il cavidotto conterrà tutti i cavi di energia, il cavo in fibra ottica e il conduttore di terra. I tubi che vengono abitualmente posati, compatibilmente alla tecnologia intrinseca della T.O.C., sono classificati PEAD UNI 7611-76 tipo 312. Questi tubi, in modo particolare per quanto riguarda la resistenza alle sollecitazioni meccaniche, non costituiscono protezione meccanica supplementare ai sensi delle Norme CEI 11-17 e di conseguenza devono essere posati ad una profondità minima di 1,7 m. Il colore deve essere diverso da arancio, giallo, rosso, nero e nero a bande blu.

Per il dettaglio dei tipologici di posa, si rimanda all'elaborato PD-Tav07.

La tensione di esercizio dei cavi è pari a 36kV. Le correnti nominali per ciascuna linea sono funzione della potenza vettoriata (vedi Schema elettrico unifilare DC rif. PD-Tav02, Schema elettrico unifilare AC rif. PD-Tav03 con allegati calcoli elettrici). La tabella che segue riporta le tipologie e le formazioni dei cavi MT utilizzati nelle diverse sezioni di impianto.

Partenza linea	Arrivo Linea	Tipo di cavo	Formazione	Campo Fotovoltaico
QUADRO MEDIA TENSIONE SOTTOSTAZIONE AT/MT	CABINA DI CAMPO 1	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x150) mmq	Campo 1
CABINA DI CAMPO 1	CABINA DI SOTTOCAMPO 1-1	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 1
CABINA DI CAMPO 1	CABINA DI SOTTOCAMPO 1-2	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 1
CABINA DI CAMPO 1	CABINA DI SOTTOCAMPO 1-3	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 1
CABINA DI CAMPO 1	CABINA DI SOTTOCAMPO 1-4	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 1
CABINA DI CAMPO 1	CABINA DI SOTTOCAMPO 1-5	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 1

Partenza linea	Arrivo Linea	Tipo di cavo	Formazione	Campo Fotovoltaico
QUADRO MEDIA TENSIONE SOTTOSTAZIONE AT/MT	CABINA DI CAMPO 2	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x150) mmq	Campo 2
CABINA DI CAMPO 2	CABINA DI SOTTOCAMPO 2-1	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 2
CABINA DI CAMPO 2	CABINA DI SOTTOCAMPO 2-2	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 2
CABINA DI CAMPO 2	CABINA DI SOTTOCAMPO 2-3	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 2
CABINA DI CAMPO 2	CABINA DI SOTTOCAMPO 2-4	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 2
CABINA DI CAMPO 2	CABINA DI SOTTOCAMPO 2-5	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 2
Partenza linea	Arrivo Linea	Tipo di cavo	Formazione	Campo Fotovoltaico
QUADRO MEDIA TENSIONE SOTTOSTAZIONE AT/MT	CABINA DI CAMPO 3	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x150) mmq	Campo 3
CABINA DI CAMPO 3	CABINA DI SOTTOCAMPO 3-1	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 3
CABINA DI CAMPO 3	CABINA DI SOTTOCAMPO 3-2	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 3
CABINA DI CAMPO 3	CABINA DI SOTTOCAMPO 3-3	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 3
CABINA DI CAMPO 3	CABINA DI SOTTOCAMPO 3-4	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 3
CABINA DI CAMPO 3	CABINA DI SOTTOCAMPO 3-5	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 3
CABINA DI CAMPO 3	CABINA DI SOTTOCAMPO 3-6	ARE4H5EX tripolare elicordato	(3x50) mmq	Campo 3

Tutte le linee in cavo soddisfano la verifica termica prevista dalla normativa vigente, sia per quanto concerne le correnti di cortocircuito che per la tenuta termica dei cavi (vedi PD-Tav03 con allegati calcoli elettrici).

### 3. IMPIANTO AGROVOLTAICO

#### 3.1 Caratteristiche generali

L'impianto agrovoltaico in esame sarà connesso direttamente alla rete AT previa realizzazione di una sottostazione di trasformazione AT/MT (SSEU).

L'impianto avrà una potenza di picco pari a **25818,65 kWp**, pari alla somma delle potenze nominali dei moduli fotovoltaici installati, e una potenza nominale di **20000 kW**, pari alla somma delle potenze in uscita (lato AC) dei **100** inverter fotovoltaici da **200 kW** presenti in impianto.

I moduli fotovoltaici saranno installati a terra mediante tracker monoassiali.

L'impianto è suddiviso in 3 campi corrispondenti a **tre linee MT a 36 kV ARE4H5EX in cavo tripolare elicordato interrato** che collegano l'impianto alla sottostazione MT/AT (SSEU). Ciascun campo è ulteriormente diviso in sottocampi secondo il seguente schema:

- Campo fotovoltaico 1:
  - Sottocampo 1-1
  - Sottocampo 1-2
  - Sottocampo 1-3
  - Sottocampo 1-4
  - Sottocampo 1-5
- Campo fotovoltaico 2:
  - Sottocampo 2-1
  - Sottocampo 2-2
  - Sottocampo 2-3
  - Sottocampo 2-4
  - Sottocampo 2-5
- Campo fotovoltaico 3:
  - Sottocampo 3-1
  - Sottocampo 3-2
  - Sottocampo 3-3
  - Sottocampo 3-4
  - Sottocampo 3-5
  - Sottocampo 3-6

Ciascun campo fotovoltaico fa capo ad una cabina MT/BT (cabina di campo) contenente un quadro MT 36 kV che raccoglie le linee interrate a 36 kV provenienti dai sottocampi. In ogni cabina di campo è inoltre installato un trasformatore MT/BT 36kV/400V da 100 kVA e un quadro di BT per l'alimentazione dei servizi ausiliari del campo stesso. Sono previste 3 cabine di campo.

Ciascun sottocampo fotovoltaico è alimentato da una cabina MT/BT (cabina di sottocampo) contenente al suo interno un quadro MT 36 kV, un trasformatore MT/BT 36 kV/800V da 1600 kVA (la sola cabina MT/BT del sottocampo 1-5 avrà un trasformatore MT/BT 36 kV/800V da 1250 kVA) e un quadro BT. Dal quadro BT sono alimentati gli inverter da 200 kWac dislocati in campo. All'interno di ciascun campo le cabine di sottocampo sono collegate a stella alla rispettiva cabina di campo mediante linee **MT a 36 kV ARE4H5EX in cavo tripolare elicordato interrato**. Sono presenti in totale 16 cabine di sottocampo.

I moduli fotovoltaici, ciascuno con potenza nominale di picco pari a 575 Wp, saranno raggruppati in stringhe da 26 moduli.

Alla cabina di campo 1 sono sottese 5 cabine di sottocampo secondo il seguente schema:

CAMPO FOTOVOLTAICO 1				
SOTTOCAMPI FOTOVOLTAICI	N. INVERTER /CABINA	POTENZA NOMINALE AC/CABINA	POTENZA MAX AC CABINA (cosφ=1)	POTENZA TRAF0 MT/BT
SOTTOCAMPO 1-1	6	1200 kW	1290 kVA	1600 kVA
SOTTOCAMPO 1-2	6	1200 kW	1290 kVA	1600 kVA
SOTTOCAMPO 1-3	6	1200 kW	1290 kVA	1600 kVA
SOTTOCAMPO 1-4	6	1200 kW	1290 kVA	1600 kVA
SOTTOCAMPO 1-5	5	1000 kW	1075 kVA	1250 kVA

Alla cabina di campo 2 sono sottese 5 cabine di sottocampo secondo il seguente schema:

CAMPO FOTOVOLTAICO 2				
SOTTOCAMPI FOTOVOLTAICI	N. INVERTER /CABINA	POTENZA NOMINALE AC/CABINA	POTENZA MAX AC CABINA (cosφ=1)	POTENZA RTRAF0 MT/BT
SOTTOCAMPO 2-1	7	1400 kW	1505 kVA	1600 kVA
SOTTOCAMPO 2-2	7	1400 kW	1505 kVA	1600 kVA
SOTTOCAMPO 2-3	7	1400 kW	1505 kVA	1600 kVA
SOTTOCAMPO 2-4	6	1200 kW	1290 kVA	1600 kVA
SOTTOCAMPO 2-5	6	1200 kW	1290 kVA	1600 kVA

Alla cabina di campo 3 sono sottese 6 cabine di sottocampo secondo il seguente schema:

CAMPO FOTOVOLTAICO 3				
SOTTOCAMPI FOTOVOLTAICI	N. INVERTER /CABINA	POTENZA NOMINALE AC/CABINA	POTENZA MAX AC CABINA (cosφ=1)	POTENZA RTRAF0 MT/BT
SOTTOCAMPO 3-1	7	1400 kW	1505 kVA	1600 kVA
SOTTOCAMPO 3-2	7	1400 kW	1505 kVA	1600 kVA
SOTTOCAMPO 3-3	6	1200 kW	1290 kVA	1600 kVA
SOTTOCAMPO 3-4	6	1200 kW	1290 kVA	1600 kVA
SOTTOCAMPO 3-5	6	1200 kW	1290 kVA	1600 kVA

SOTTOCAMPO 3-6	6	1200 kW	1290 kVA	1600 kVA
----------------	---	---------	----------	----------

Dai moduli fotovoltaici alle cabine inverter di ciascun sottocampo sono distribuite le linee DC in cavo interrato che collegano i moduli direttamente allo stadio di ingresso DC degli inverter.

### 3.1 Valenza dell'iniziativa

Con la realizzazione dell'impianto, denominato "ERRAMANNA 1", si intende conseguire un significativo risparmio energetico per la struttura servita, mediante il ricorso alla fonte energetica rinnovabile rappresentata dal Sole. Il ricorso a tale tecnologia nasce dall'esigenza di coniugare:

- la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale;
- nessun inquinamento acustico;
- un risparmio di combustibile fossile;
- una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti.

### 3.2 Attenzione per l'ambiente

Ad oggi, la produzione di energia elettrica è per la quasi totalità proveniente da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili sostanzialmente di origine fossile. Quindi, considerando l'energia stimata come produzione del primo anno, 51 350 864.20 kWh, e la perdita di efficienza annuale, 0.90 %, le considerazioni successive valgono per il tempo di vita dell'impianto pari a 20 anni.

#### 3.2.1 Risparmio sul combustibile

Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh].

Questo coefficiente individua le T.E.P. (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) necessarie per la realizzazione di 1 MWh di energia, ovvero le TEP risparmiate con l'adozione di tecnologie fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica.

<b>Risparmio combustibile fossile</b>	
Fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh]	0,187
Risparmio combustibile fossile primo anno [TEP]	9 602,61
Risparmio combustibile fossile in 30 anni [TEP]	268 489,02

Fonte dati: Delibera EEN 3/08, art. 2

### 3.2.2 Emissioni evitate in atmosfera

Inoltre, l'impianto agrovoltaiico consente la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all'effetto serra.

Emissioni evitate in atmosfera				
Emissioni evitate in atmosfera di	CO <sub>2</sub>	SO <sub>x</sub>	NO <sub>x</sub>	Polveri
Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh]	493,800	0,058	0,218	0,029
Emissioni evitate il primo anno [t]	25 357,057	2,999	11,194	1,494
Emissioni evitate in 30 anni [t]	708 983,307	83,849	312,998	41,781

Rapporto ISPRA 317/2020: Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei.

### 3.3 Normativa di riferimento

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dalle normative vigenti, ed in particolare dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono essere in accordo con le norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:

- alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVFF;
- alle prescrizioni e indicazioni della Società Distributrice di energia elettrica;
- alle prescrizioni del gestore della rete;
- alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

### 3.4 Sito di installazione

Il dimensionamento energetico dell'impianto agrovoltaiico connesso alla rete del distributore è stato effettuato tenendo conto, oltre che della disponibilità economica, di:

- disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico;
- disponibilità della fonte solare;
- fattori morfologici e ambientali (ombreggiamento e albedo).

### 3.5 Disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico

L'impianto fotovoltaico sarà installato a terra su tracker monoassiali disposti secondo l'asse nord-sud del terreno. I tracker modificano il tilt est-ovest da +55° a -55° seguendo il percorso del sole.

### 3.6 Disponibilità della fonte solare

#### 3.6.1 Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale

La disponibilità della fonte solare per il sito di installazione è verificata utilizzando i dati "Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)" relativi a valori giornalieri medi mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale.

Per la località sede dell'intervento, ovvero il comune di Serramanna (SU) avente latitudine 39°.4531 N, longitudine 8°.8783 E e altitudine di 48 m.s.l.m.m., i valori dell'irradiazione solare sul piano orizzontale sono pari a:

Irradiazione oraria media mensile (diretta) [MJ/m<sup>2</sup>]

Mese	h 05	h 06	h 07	h 08	h 09	h 10	h 11	h 12	h 13	h 14	h 15	h 16	h 17	h 18	h 19
Gen				0.114	0.319	0.532	0.691	0.749	0.691	0.532	0.319	0.114			
Feb			0.042	0.262	0.540	0.810	1.004	1.075	1.004	0.810	0.540	0.262	0.042		
Mar			0.197	0.517	0.882	1.218	1.454	1.539	1.454	1.218	0.882	0.517	0.197		
Apr		0.099	0.367	0.710	1.076	1.402	1.627	1.708	1.627	1.402	1.076	0.710	0.367	0.099	
Mag	0.016	0.262	0.599	0.994	1.396	1.744	1.980	2.063	1.980	1.744	1.396	0.994	0.599	0.262	0.016
Giu	0.091	0.405	0.808	1.263	1.715	2.099	2.358	2.450	2.358	2.099	1.715	1.263	0.808	0.405	0.091
Lug	0.062	0.388	0.809	1.287	1.764	2.171	2.445	2.541	2.445	2.171	1.764	1.287	0.809	0.388	0.062
Ago		0.238	0.652	1.142	1.644	2.079	2.375	2.480	2.375	2.079	1.644	1.142	0.652	0.238	
Set		0.028	0.327	0.725	1.157	1.546	1.816	1.912	1.816	1.546	1.157	0.725	0.327	0.028	
Ott			0.094	0.374	0.713	1.033	1.261	1.344	1.261	1.033	0.713	0.374	0.094		
Nov				0.170	0.421	0.673	0.859	0.927	0.859	0.673	0.421	0.170			
Dic				0.116	0.358	0.607	0.792	0.860	0.792	0.607	0.358	0.116			

Irradiazione oraria media mensile (diffusa) [MJ/m<sup>2</sup>]

Mese	h 05	h 06	h 07	h 08	h 09	h 10	h 11	h 12	h 13	h 14	h 15	h 16	h 17	h 18	h 19
Gen				0.135	0.285	0.401	0.474	0.498	0.474	0.401	0.285	0.135			
Feb			0.051	0.230	0.383	0.500	0.574	0.599	0.574	0.500	0.383	0.230	0.051		
Mar			0.179	0.371	0.536	0.663	0.742	0.769	0.742	0.663	0.536	0.371	0.179		
Apr		0.106	0.307	0.494	0.654	0.777	0.855	0.881	0.855	0.777	0.654	0.494	0.307	0.106	
Mag	0.015	0.199	0.383	0.555	0.702	0.815	0.886	0.910	0.886	0.815	0.702	0.555	0.383	0.199	0.015
Giu	0.058	0.222	0.386	0.539	0.670	0.771	0.834	0.856	0.834	0.771	0.670	0.539	0.386	0.222	0.058
Lug	0.037	0.198	0.359	0.509	0.638	0.737	0.799	0.820	0.799	0.737	0.638	0.509	0.359	0.198	0.037
Ago		0.127	0.294	0.449	0.583	0.685	0.750	0.772	0.750	0.685	0.583	0.449	0.294	0.127	
Set		0.024	0.215	0.394	0.547	0.665	0.739	0.764	0.739	0.665	0.547	0.394	0.215	0.024	
Ott			0.094	0.282	0.444	0.568	0.646	0.673	0.646	0.568	0.444	0.282	0.094		
Nov				0.157	0.307	0.421	0.493	0.518	0.493	0.421	0.307	0.157			
Dic				0.104	0.248	0.358	0.428	0.451	0.428	0.358	0.248	0.104			

Irradiazione oraria media mensile (totale) [MJ/m<sup>2</sup>]


Mese	h 05	h 06	h 07	h 08	h 09	h 10	h 11	h 12	h 13	h 14	h 15	h 16	h 17	h 18	h 19
Gen				0.249	0.604	0.933	1.165	1.247	1.165	0.933	0.604	0.249			
Feb			0.093	0.492	0.923	1.310	1.578	1.674	1.578	1.310	0.923	0.492	0.093		
Mar			0.376	0.888	1.418	1.881	2.196	2.308	2.196	1.881	1.418	0.888	0.376		
Apr		0.205	0.674	1.204	1.730	2.179	2.482	2.589	2.482	2.179	1.730	1.204	0.674	0.205	
Mag	0.031	0.461	0.982	1.549	2.098	2.559	2.866	2.973	2.866	2.559	2.098	1.549	0.982	0.461	0.031

Giu	0.149	0.627	1.194	1.802	2.385	2.870	3.192	3.306	3.192	2.870	2.385	1.802	1.194	0.627	0.149
Lug	0.099	0.586	1.168	1.796	2.402	2.908	3.244	3.361	3.244	2.908	2.402	1.796	1.168	0.586	0.099
Ago		0.365	0.946	1.591	2.227	2.764	3.125	3.252	3.125	2.764	2.227	1.591	0.946	0.365	
Set		0.052	0.542	1.119	1.704	2.211	2.555	2.676	2.555	2.211	1.704	1.119	0.542	0.052	
Ott			0.188	0.656	1.157	1.601	1.907	2.017	1.907	1.601	1.157	0.656	0.188		
Nov				0.327	0.728	1.094	1.352	1.445	1.352	1.094	0.728	0.327			
Dic				0.220	0.606	0.965	1.220	1.311	1.220	0.965	0.606	0.220			

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [MJ/m<sup>2</sup>]

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
7.15	10.46	15.82	19.54	24.06	27.74	27.77	25.29	19.04	13.04	8.45	7.33

Fonte dati: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)

Fig. 1: Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [MJ/m<sup>2</sup>]- Fonte dati: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)

Quindi, i valori della irradiazione solare annua sul piano orizzontale sono pari a **6 270.38 MJ/m<sup>2</sup>** (Fonte dati: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)).

### 3.7 Fattori morfologici e ambientali

#### 3.7.1 Ombreggiamento

Gli effetti di schermatura da parte di volumi all'orizzonte, dovuti ad elementi naturali (rilievi, alberi) o artificiali (edifici), determinano la riduzione degli apporti solari e il tempo di ritorno dell'investimento.

Il Coefficiente di Ombreggiamento, funzione della morfologia del luogo, è pari a **1.00**.

Di seguito il diagramma solare per il comune di SERRAMANNA:



Fig. 2: Diagramma solare

### 3.7.1 Riflettanza

Per tener conto del plus di radiazione dovuta alla riflettanza delle superfici della zona in cui è inserito l'impianto, si sono stimati i valori medi mensili, considerando anche i valori presenti nella norma UNI 10349:

Valori di riflettanza media mensile

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

La riflettanza media annua è pari a **0.20**.

## 3.8 Procedure di calcolo

### 3.8.1 Criterio generale di progetto

Il principio progettuale normalmente utilizzato per un impianto fotovoltaico è quello di massimizzare la captazione della radiazione solare annua disponibile.

Nella generalità dei casi, il generatore fotovoltaico deve essere esposto alla luce solare in modo ottimale, scegliendo prioritariamente l'orientamento a Sud ed evitando fenomeni di

ombreggiamento. In funzione degli eventuali vincoli architettonici della struttura che ospita il generatore stesso, sono comunque adottati orientamenti diversi e sono ammessi fenomeni di ombreggiamento, purché adeguatamente valutati.

Perdite d'energia dovute a tali fenomeni incidono sul costo del kWh prodotto e sul tempo di ritorno dell'investimento.

Dal punto di vista dell'inserimento architettonico, nel caso di applicazioni su coperture a falda, la scelta dell'orientazione e dell'inclinazione va effettuata tenendo conto che è generalmente opportuno mantenere il piano dei moduli parallelo o addirittura complanare a quello della falda stessa. Ciò in modo da non alterare la sagoma dell'edificio e non aumentare l'azione del vento sui moduli stessi. In questo caso, è utile favorire la circolazione d'aria fra la parte posteriore dei moduli e la superficie dell'edificio, al fine di limitare le perdite per temperatura.

### 3.8.2 Criterio di stima dell'energia prodotta

L'energia generata dipende:

- dal sito di installazione (latitudine, radiazione solare disponibile, temperatura, riflettanza della superficie antistante i moduli);
- dall'esposizione dei moduli: angolo di inclinazione (Tilt) e angolo di orientazione (Azimut);
- da eventuali ombreggiamenti o insudiciamenti del generatore fotovoltaico;
- dalle caratteristiche dei moduli: potenza nominale, coefficiente di temperatura, perdite per disaccoppiamento o mismatch;
- dalle caratteristiche del BOS (Balance Of System).

Il valore del BOS può essere stimato direttamente oppure come complemento all'unità del totale delle perdite, calcolate mediante la seguente formula:

$$\text{Totale perdite [\%]} = [1 - (1 - a - b) \times (1 - c - d) \times (1 - e) \times (1 - f)] + g$$

per i seguenti valori:

- a Perdite per riflessione.
- b Perdite per ombreggiamento.
- c Perdite per mismatching.
- d Perdite per effetto della temperatura.
- e Perdite nei circuiti in continua.
- f Perdite negli inverter.
- g Perdite nei circuiti in alternata.

### 3.8.3 Criterio di verifica elettrica

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

#### TENSIONI MPPT

Tensione nel punto di massima potenza,  $V_m$ , a 60 °C maggiore o uguale alla Tensione MPPT minima ( $V_{mppt\ min}$ ).

Tensione nel punto di massima potenza,  $V_m$ , a 5 °C minore o uguale alla Tensione MPPT massima ( $V_{mppt\ max}$ ).

I valori di MPPT rappresentano i valori minimo e massimo della finestra di tensione utile per la ricerca del punto di funzionamento alla massima potenza.

#### TENSIONE MASSIMA

Tensione di circuito aperto,  $V_{oc}$ , a 5 °C minore o uguale alla tensione massima di ingresso dell'inverter.

#### TENSIONE MASSIMA MODULO

Tensione di circuito aperto,  $V_{oc}$ , a 5 °C minore o uguale alla tensione massima di sistema del modulo.

#### CORRENTE MASSIMA

Corrente massima (corto circuito) generata,  $I_{sc}$ , minore o uguale alla corrente massima di ingresso dell'inverter.

#### DIMENSIONAMENTO

Dimensionamento compreso tra il 60 % e 130 %.

Per dimensionamento si intende il rapporto percentuale tra la potenza nominale dell'inverter e la potenza del generatore fotovoltaico a esso collegato (nel caso di sottoimpianti MPPT, il dimensionamento è verificato per il sottoimpianto MPPT nel suo insieme).

## 3.9 Dimensionamento dell'impianto

### 3.9.1 Impianto agrovoltaiico SERRAMANNA 1

L'impianto, denominato "SERRAMANNA 1" è di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio è: trifase in media tensione.

Ha una potenza totale pari a **25 818.650 kW** e una produzione di energia annua pari a **51 350 864.20 kWh** (equivalente a **1 988.91 kWh/kW**), derivante da 44 902 moduli che occupano una superficie di 110 907.94 m<sup>2</sup>, ed è composto da 7 generatori.

### 3.9.2 Scheda tecnica dell'impianto

<b>Dati generali</b>	
Committente	<b>Tintoretto s.r.l.</b>
CAP Comune (Provincia)	<b>09038 SERRAMANNA (SU)</b>
Latitudine	<b>39°.4531 N</b>
Longitudine	<b>8°.8783 E</b>
Altitudine	<b>48 m</b>
Irradiazione solare annua sul piano orizzontale	<b>6 269.32 MJ/m<sup>2</sup></b>
Coefficiente di ombreggiamento	<b>1.00</b>
<b>Dati tecnici</b>	
Superficie totale moduli	<b>110 907.94 m<sup>2</sup></b>
Numero totale moduli	<b>44 902</b>
Numero totale inverter	<b>100</b>
Energia totale annua	<b>51 350 864.20 kWh</b>
Potenza totale	<b>25 818.650 kW</b>
Potenza fase L1	<b>8 606.217 kW</b>
Potenza fase L2	<b>8 606.217 kW</b>
Potenza fase L3	<b>8 606.217 kW</b>
Energia per kW	<b>1 988.91 kWh/kW</b>

### 3.9.3 Energia prodotta

L'energia totale annua prodotta dall'impianto è **51 350 864.20 kWh**.

Nel grafico si riporta l'energia prodotta mensilmente:




Fig. 3: Energia mensile prodotta dall'impianto

### 3.10 Generatore CAMPO FOTOVOLTAICO 1-1

Il generatore, denominato "CAMPO FOTOVOLTAICO 1-1", ha una potenza pari a **4 485.000 kW** e una produzione di energia annua pari a **8 920 245.08 kWh**, derivante da 7800 moduli con una superficie totale dei moduli di **19 266.00 m<sup>2</sup>**.

Il generatore ha una connessione trifase.

#### 3.10.1 Scheda tecnica

<b>Dati generali</b>	
Posizionamento dei moduli	<b>Non complanare alle superfici</b>
Struttura di sostegno	<b>Mobile ad un asse orizzontale</b>
Inclinazione dei moduli (Tilt)	---
Orientazione dei moduli (Azimut)	<b>0°</b>
Irradiazione solare annua sul piano dei moduli	<b>2 384.46 kWh/m<sup>2</sup></b>
Numero superfici disponibili	<b>1</b>
Estensione totale disponibile	<b>150 000.00 m<sup>2</sup></b>
Estensione totale utilizzata	<b>150 000.00 m<sup>2</sup></b>
Potenza totale	<b>4 485.000 kW</b>
Energia totale annua	<b>8 920 245.08 kWh</b>
<b>Modulo</b>	
Marca – Modello	<b>JINKO SOLAR - JKM575N-72HL4</b>
Numero totale moduli	<b>7800</b>
Superficie totale moduli	<b>19 266.00 m<sup>2</sup></b>

--	--

<b>Configurazione inverter</b>		
<b>MPPT</b>	<b>Numero di moduli</b>	<b>Stringhe per modulo</b>
1	130	5 x 26
2	130	5 x 26
3	130	5 x 26

<b>Inverter</b>	
Marca – Modello	<b>Huawei - SUN2000-215KTL-H3</b>
Numero totale	<b>20</b>
Dimensionamento inverter (compreso tra 60 % e 130 %)	<b>89.19 % (VERIFICATO)</b>
Tipo fase	<b>Trifase</b>

### 3.10.2 Verifiche elettriche MPPT 1

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
V <sub>m</sub> a 60 °C (965.89 V) maggiore di V <sub>mppt min.</sub> (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
V <sub>m</sub> a 5 °C (1 169.37 V) minore di V <sub>mppt max.</sub> (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (70.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.10.3 Verifiche elettriche MPPT 2

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
V <sub>m</sub> a 60 °C (965.89 V) maggiore di V <sub>mppt min.</sub> (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

Vm a 5 °C (1 169.37 V) minore di Vmppt max. (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
--	-------------------

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (70.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

#### 3.10.4 Verifiche elettriche MPPT 3

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
Vm a 60 °C (965.89 V) maggiore di Vmppt min. (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
Vm a 5 °C (1 169.37 V) minore di Vmppt max. (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (70.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.11 Generatore CAMPO FOTOVOLTAICO 1-2

Il generatore, denominato "CAMPO FOTOVOLTAICO 1-2", ha una potenza pari a **2 825.550 kW** e una produzione di energia annua pari a **5 619 753.58 kWh**, derivante da 4914 moduli con una superficie totale dei moduli di 12 137.58 m<sup>2</sup>.

Il generatore ha una connessione trifase.

#### 3.11.1 Scheda tecnica

<b>Dati generali</b>	
Posizionamento dei moduli	<b>Non complanare alle superfici</b>
Struttura di sostegno	<b>Mobile ad un asse orizzontale</b>
Inclinazione dei moduli (Tilt)	---
Orientazione dei moduli (Azimut)	<b>0°</b>
Irradiazione solare annua sul piano dei moduli	<b>2 384.46 kWh/m<sup>2</sup></b>
Numero superfici disponibili	<b>1</b>
Estensione totale disponibile	<b>150 000.00 m<sup>2</sup></b>
Estensione totale utilizzata	<b>150 000.00 m<sup>2</sup></b>
Potenza totale	<b>2 825.550 kW</b>
Energia totale annua	<b>5 619 753.58 kWh</b>

<b>Modulo</b>	
Marca – Modello	<b>JINKO SOLAR - JKM575N-72HL4</b>
Numero totale moduli	<b>4914</b>
Superficie totale moduli	<b>12 137.58 m<sup>2</sup></b>

<b>Configurazione inverter</b>		
<b>MPPT</b>	<b>Numero di moduli</b>	<b>Stringhe per modulo</b>
1	182	7 x 26
2	182	7 x 26
3	182	7 x 26

<b>Inverter</b>	

Marca – Modello	<b>Huawei - SUN2000-215KTL-H3</b>
Numero totale	<b>9</b>
Dimensionamento inverter (compreso tra 60 % e 130 %)	<b>63.70 % (VERIFICATO)</b>
Tipo fase	<b>Trifase</b>

### 3.11.2 Verifiche elettriche MPPT 1

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
V <sub>m</sub> a 60 °C (965.89 V) maggiore di V <sub>mppt min.</sub> (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
V <sub>m</sub> a 5 °C (1 169.37 V) minore di V <sub>mppt max.</sub> (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (98.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.11.3 Verifiche elettriche MPPT 2

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
V <sub>m</sub> a 60 °C (965.89 V) maggiore di V <sub>mppt min.</sub> (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
V <sub>m</sub> a 5 °C (1 169.37 V) minore di V <sub>mppt max.</sub> (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	

Corrente max. generata (98.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>
---	-------------------

### 3.11.4 Verifiche elettriche MPPT 3

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
V <sub>m</sub> a 60 °C (965.89 V) maggiore di V <sub>mppt min.</sub> (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
V <sub>m</sub> a 5 °C (1 169.37 V) minore di V <sub>mppt max.</sub> (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (98.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.12 Generatore CAMPO FOTOVOLTAICO 2-1

Il generatore, denominato "CAMPO FOTOVOLTAICO 2-1", ha una potenza pari a **4 260.750 kW** e una produzione di energia annua pari a **8 474 231.60 kWh**, derivante da 7410 moduli con una superficie totale dei moduli di 18 302.70 m<sup>2</sup>.

Il generatore ha una connessione trifase.

#### 3.12.1 Scheda tecnica

<b>Dati generali</b>	
Posizionamento dei moduli	<b>Non complanare alle superfici</b>
Struttura di sostegno	<b>Mobile ad un asse orizzontale</b>
Inclinazione dei moduli (Tilt)	---
Orientazione dei moduli (Azimut)	<b>0°</b>
Irradiazione solare annua sul piano dei moduli	<b>2 384.46 kWh/m<sup>2</sup></b>
Numero superfici disponibili	<b>1</b>
Estensione totale disponibile	<b>150 000.00 m<sup>2</sup></b>
Estensione totale utilizzata	<b>150 000.00 m<sup>2</sup></b>
Potenza totale	<b>4 260.750 kW</b>
Energia totale annua	<b>8 474 231.60 kWh</b>

<b>Modulo</b>	
Marca – Modello	<b>JINKO SOLAR - JKM575N-72HL4</b>
Numero totale moduli	<b>7410</b>
Superficie totale moduli	<b>18 302.70 m<sup>2</sup></b>

<b>Configurazione inverter</b>		
<b>MPPT</b>	<b>Numero di moduli</b>	<b>Stringhe per modulo</b>
1	130	5 x 26
2	130	5 x 26
3	130	5 x 26

<b>Inverter</b>	

Marca – Modello	<b>Huawei - SUN2000-215KTL-H3</b>
Numero totale	<b>19</b>
Dimensionamento inverter (compreso tra 60 % e 130 %)	<b>89.19 % (VERIFICATO)</b>
Tipo fase	<b>Trifase</b>

### 3.12.2 Verifiche elettriche MPPT 1

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
V <sub>m</sub> a 60 °C (965.89 V) maggiore di V <sub>mppt</sub> min. (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
V <sub>m</sub> a 5 °C (1 169.37 V) minore di V <sub>mppt</sub> max. (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (70.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.12.3 Verifiche elettriche MPPT 2

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
V <sub>m</sub> a 60 °C (965.89 V) maggiore di V <sub>mppt</sub> min. (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
V <sub>m</sub> a 5 °C (1 169.37 V) minore di V <sub>mppt</sub> max. (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (70.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.12.4 Verifiche elettriche MPPT 3

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
V <sub>m</sub> a 60 °C (965.89 V) maggiore di V <sub>mppt min.</sub> (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
V <sub>m</sub> a 5 °C (1 169.37 V) minore di V <sub>mppt max.</sub> (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (70.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.13 Generatore CAMPO FOTOVOLTAICO 2-2

Il generatore, denominato "CAMPO FOTOVOLTAICO 2-2", ha una potenza pari a **4 081.350 kW** e una produzione di energia annua pari a **8 117 421.42 kWh**, derivante da 7098 moduli con una superficie totale dei moduli di 17 532.06 m<sup>2</sup>.

Il generatore ha una connessione trifase.

#### 3.13.1 Scheda tecnica

<b>Dati generali</b>	
Posizionamento dei moduli	<b>Non complanare alle superfici</b>
Struttura di sostegno	<b>Mobile ad un asse orizzontale</b>
Inclinazione dei moduli (Tilt)	---
Orientazione dei moduli (Azimut)	<b>0°</b>
Irradiazione solare annua sul piano dei moduli	<b>2 384.46 kWh/m<sup>2</sup></b>

Numero superfici disponibili	<b>1</b>
Estensione totale disponibile	<b>150 000.00 m<sup>2</sup></b>
Estensione totale utilizzata	<b>150 000.00 m<sup>2</sup></b>
Potenza totale	<b>4 081.350 kW</b>
Energia totale annua	<b>8 117 421.42 kWh</b>

<b>Modulo</b>	
Marca – Modello	<b>JINKO SOLAR - JKM575N-72HL4</b>
Numero totale moduli	<b>7098</b>
Superficie totale moduli	<b>17 532.06 m<sup>2</sup></b>

<b>Configurazione inverter</b>		
<b>MPPT</b>	<b>Numero di moduli</b>	<b>Stringhe per modulo</b>
1	182	7 x 26
2	182	7 x 26
3	182	7 x 26

<b>Inverter</b>	
Marca – Modello	<b>Huawei - SUN2000-215KTL-H3</b>
Numero totale	<b>13</b>
Dimensionamento inverter (compreso tra 60 % e 130 %)	<b>63.70 % (VERIFICATO)</b>
Tipo fase	<b>Trifase</b>

### 3.13.2 Verifiche elettriche MPPT 1

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
V <sub>m</sub> a 60 °C (965.89 V) maggiore di V <sub>mppt</sub> min. (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
V <sub>m</sub> a 5 °C (1 169.37 V) minore di V <sub>mppt</sub> max. (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (98.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.13.3 Verifiche elettriche MPPT 2

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
Vm a 60 °C (965.89 V) maggiore di Vmppt min. (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
Vm a 5 °C (1 169.37 V) minore di Vmppt max. (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (98.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.13.4 Verifiche elettriche MPPT 3

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
Vm a 60 °C (965.89 V) maggiore di Vmppt min. (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
Vm a 5 °C (1 169.37 V) minore di Vmppt max. (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (98.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.14 Generatore CAMPO FOTOVOLTAICO 2-3

Il generatore, denominato "CAMPO FOTOVOLTAICO 2-3", ha una potenza pari a **209.300 kW** e una produzione di energia annua pari a **416 276.34 kWh**, derivante da 364 moduli con una superficie totale dei moduli di 899.08 m<sup>2</sup>.

Il generatore ha una connessione trifase.

#### 3.14.1 Scheda tecnica

<b>Dati generali</b>	
Posizionamento dei moduli	<b>Non complanare alle superfici</b>
Struttura di sostegno	<b>Mobile ad un asse orizzontale</b>
Inclinazione dei moduli (Tilt)	---
Orientazione dei moduli (Azimut)	<b>0°</b>
Irradiazione solare annua sul piano dei moduli	<b>2 384.46 kWh/m<sup>2</sup></b>
Numero superfici disponibili	<b>1</b>
Estensione totale disponibile	<b>150 000.00 m<sup>2</sup></b>
Estensione totale utilizzata	<b>150 000.00 m<sup>2</sup></b>
Potenza totale	<b>209.300 kW</b>
Energia totale annua	<b>416 276.34 kWh</b>

<b>Modulo</b>	
Marca – Modello	<b>JINKO SOLAR - JKM575N-72HL4</b>
Numero totale moduli	<b>364</b>

Superficie totale moduli	<b>899.08 m<sup>2</sup></b>

<b>Configurazione inverter</b>		
<b>MPPT</b>	<b>Numero di moduli</b>	<b>Stringhe per modulo</b>
1	182	7 x 26
2	182	7 x 26
3	0	0 x 26

<b>Inverter</b>	
Marca – Modello	<b>Huawei - SUN2000-215KTL-H3</b>
Numero totale	<b>1</b>
Dimensionamento inverter (compreso tra 60 % e 130 %)	<b>95.56 % (VERIFICATO)</b>
Tipo fase	<b>Trifase</b>

### 3.14.2 Verifiche elettriche MPPT 1

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
V <sub>m</sub> a 60 °C (965.89 V) maggiore di V <sub>mppt min.</sub> (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
V <sub>m</sub> a 5 °C (1 169.37 V) minore di V <sub>mppt max.</sub> (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (98.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.14.3 Verifiche elettriche MPPT 2

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
Vm a 60 °C (965.89 V) maggiore di Vmppt min. (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
Vm a 5 °C (1 169.37 V) minore di Vmppt max. (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (98.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.14.4 Verifiche elettriche MPPT 3

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
Vm a 60 °C (965.89 V) maggiore di Vmppt min. (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
Vm a 5 °C (1 169.37 V) minore di Vmppt max. (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (0.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.15 Generatore CAMPO FOTOVOLTAICO 3-1

Il generatore, denominato "CAMPO FOTOVOLTAICO 3-1", ha una potenza pari a **4 933.500 kW** e una produzione di energia annua pari a **9 812 264.48 kWh**, derivante da 8580 moduli con una superficie totale dei moduli di 21 192.60 m<sup>2</sup>.

Il generatore ha una connessione trifase.

#### 3.15.1 Scheda tecnica

<b>Dati generali</b>	
Posizionamento dei moduli	<b>Non complanare alle superfici</b>
Struttura di sostegno	<b>Mobile ad un asse orizzontale</b>
Inclinazione dei moduli (Tilt)	---
Orientazione dei moduli (Azimut)	<b>0°</b>
Irradiazione solare annua sul piano dei moduli	<b>2 384.46 kWh/m<sup>2</sup></b>
Numero superfici disponibili	<b>1</b>
Estensione totale disponibile	<b>150 000.00 m<sup>2</sup></b>
Estensione totale utilizzata	<b>150 000.00 m<sup>2</sup></b>
Potenza totale	<b>4 933.500 kW</b>
Energia totale annua	<b>9 812 264.48 kWh</b>

<b>Modulo</b>	
Marca – Modello	<b>JINKO SOLAR - JKM575N-72HL4</b>
Numero totale moduli	<b>8580</b>
Superficie totale moduli	<b>21 192.60 m<sup>2</sup></b>

<b>Configurazione inverter</b>		
<b>MPPT</b>	<b>Numero di moduli</b>	<b>Stringhe per modulo</b>
1	130	5 x 26
2	130	5 x 26
3	130	5 x 26

<b>Inverter</b>	
Marca – Modello	<b>Huawei - SUN2000-215KTL-H3</b>
Numero totale	<b>22</b>
Dimensionamento inverter (compreso tra 60 % e 130 %)	<b>89.19 % (VERIFICATO)</b>
Tipo fase	<b>Trifase</b>

### 3.15.2 Verifiche elettriche MPPT 1

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
V <sub>m</sub> a 60 °C (965.89 V) maggiore di V <sub>mppt min.</sub> (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
V <sub>m</sub> a 5 °C (1 169.37 V) minore di V <sub>mppt max.</sub> (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (70.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.15.3 Verifiche elettriche MPPT 2

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
V <sub>m</sub> a 60 °C (965.89 V) maggiore di V <sub>mppt min.</sub> (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
V <sub>m</sub> a 5 °C (1 169.37 V) minore di V <sub>mppt max.</sub> (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (70.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.15.4 Verifiche elettriche MPPT 3

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
Vm a 60 °C (965.89 V) maggiore di Vmppt min. (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
Vm a 5 °C (1 169.37 V) minore di Vmppt max. (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (70.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.16 Generatore CAMPO FOTOVOLTAICO 3-2

Il generatore, denominato "CAMPO FOTOVOLTAICO 3-2", ha una potenza pari a **5 023.200 kW** e una produzione di energia annua pari a **9 990 671.70 kWh**, derivante da 8736 moduli con una superficie totale dei moduli di 21 577.92 m<sup>2</sup>.

Il generatore ha una connessione trifase.

#### 3.16.1 Scheda tecnica

<b>Dati generali</b>	
Posizionamento dei moduli	<b>Non complanare alle superfici</b>

Struttura di sostegno	<b>Mobile ad un asse orizzontale</b>
Inclinazione dei moduli (Tilt)	---
Orientazione dei moduli (Azimut)	<b>0°</b>
Irradiazione solare annua sul piano dei moduli	<b>2 384.46 kWh/m<sup>2</sup></b>
Numero superfici disponibili	<b>1</b>
Estensione totale disponibile	<b>150 000.00 m<sup>2</sup></b>
Estensione totale utilizzata	<b>150 000.00 m<sup>2</sup></b>
Potenza totale	<b>5 023.200 kW</b>
Energia totale annua	<b>9 990 671.70 kWh</b>

<b>Modulo</b>	
Marca – Modello	<b>JINKO SOLAR - JKM575N-72HL4</b>
Numero totale moduli	<b>8736</b>
Superficie totale moduli	<b>21 577.92 m<sup>2</sup></b>

<b>Configurazione inverter</b>		
<b>MPPT</b>	<b>Numero di moduli</b>	<b>Stringhe per modulo</b>
1	182	7 x 26
2	182	7 x 26
3	182	7 x 26

<b>Inverter</b>	
Marca – Modello	<b>Huawei - SUN2000-215KTL-H3</b>
Numero totale	<b>16</b>
Dimensionamento inverter (compreso tra 60 % e 130 %)	<b>63.70 % (VERIFICATO)</b>
Tipo fase	<b>Trifase</b>

### 3.16.2 Verifiche elettriche MPPT 1

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
Vm a 60 °C (965.89 V) maggiore di Vmppt min. (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
Vm a 5 °C (1 169.37 V) minore di Vmppt max. (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (98.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.16.3 Verifiche elettriche MPPT 2

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
Vm a 60 °C (965.89 V) maggiore di Vmppt min. (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
Vm a 5 °C (1 169.37 V) minore di Vmppt max. (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
Voc a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (98.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.16.4 Verifiche elettriche MPPT 3

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (5 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

<b>TENSIONI MPPT</b>	
Vm a 60 °C (965.89 V) maggiore di Vmppt min. (500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

V <sub>m</sub> a 5 °C (1 169.37 V) minore di V <sub>mppt</sub> max. (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>
--	-------------------

<b>TENSIONE MASSIMA</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>TENSIONE MASSIMA MODULO</b>	
V <sub>oc</sub> a 5 °C (1 395.31 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V)	<b>VERIFICATO</b>

<b>CORRENTE MASSIMA</b>	
Corrente max. generata (98.00 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (100.00 A)	<b>VERIFICATO</b>

### 3.17 SCHEDE TECNICHE MODULI

#### 3.17.1 Modulo JKM575N-72HL4

##### **DATI GENERALI**

Marca	<b>JINKO SOLAR</b>
Modello	<b>JKM575N-72HL4</b>
Tipo materiale	<b>Si monocristallino</b>

##### **CARATTERISTICHE ELETTRICHE IN CONDIZIONI STC**

Potenza di picco [W]	<b>575.0 W</b>
I <sub>m</sub> [A]	<b>13.65</b>
I <sub>sc</sub> [A]	<b>14.00</b>
Efficienza [%]	<b>22.30</b>
V <sub>m</sub> [V]	<b>42.13</b>
V <sub>oc</sub> [V]	<b>50.82</b>

##### **ALTRE CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Coeff. Termico V <sub>oc</sub> [%/°C]	<b>-0.2800</b>
Coeff. Termico I <sub>sc</sub> [%/°C]	<b>0.048</b>
NOCT [°C]	<b>45.0</b>
V <sub>max</sub> [V]	<b>1 500.00</b>

##### **CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Lunghezza [mm]	<b>2 274.00</b>
Larghezza [mm]	<b>1 086.00</b>
Superficie [m <sup>2</sup> ]	<b>2.470</b>
Spessore [mm]	<b>35.00</b>
Peso [kg]	<b>28.00</b>
Numero celle	<b>144</b>

**NOTE**

Note

**3.18 Schede tecniche inverter****3.18.1 Inverter SUN2000-215KTL-H3****DATI GENERALI**

Marca	<b>Huawei</b>
Modello	<b>SUN2000-215KTL-H3</b>
Tipo fase	<b>Trifase</b>
Prezzo [€]	<b>0.00</b>

**INGRESSI MPPT**

<b>N</b>	<b>VMppt min [V]</b>	<b>VMppt max [V]</b>	<b>V max [V]</b>	<b>I max [A]</b>
1	500.00	1 500.00	1 500.00	100.00
2	500.00	1 500.00	1 500.00	100.00
3	500.00	1 500.00	1 500.00	100.00

**Max pot. FV [W]** 215 000**PARAMETRI ELETTRICI IN USCITA**

Potenza nominale [W]	<b>200 000</b>
Tensione nominale [V]	<b>800</b>
Rendimento max [%]	<b>99.00</b>
Distorsione corrente [%]	<b>3</b>
Frequenza [Hz]	<b>50</b>
Rendimento europeo [%]	<b>98.60</b>

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Dimensioni LxPxH [mm]	<b>1035x700x365</b>
Peso [kg]	<b>86.00</b>

## 4. FORNITURA

Per gli utenti attivi, il punto di prelievo coincide con il punto di immissione verso la rete del distributore. Nel caso in esame il punto di consegna per l'impianto agrovoltaiico è in AT. Sarà richiesta anche una fornitura BT per l'alimentazione degli impianti ausiliari.

### Riferimenti normativi

- CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.

#### 4.1 Punto di Connessione

L'impianto avrà origine dal punto di connessione SOTTOSTAZIONE MT/AT predisposto dal distributore di energia. Il presente progetto si occupa della porzione di impianto gestito in MT a 36 kV a partire dalla sottostazione MT/AT.

### Caratteristiche generali

Denominazione	SOTTOSTAZIONE MT/AT
Tensione dichiarata $\pm 10\%$ [V]	36000
Stato del neutro	IT (Neutro compensato)
Frequenza [Hz]	50
Corrente simmetrica di cortocircuito trifase $I_k$ [A]	8,33
Corrente di guasto monofase a terra $I_F$ [A]	40
Tempo di eliminazione del guasto a terra $t_F$ [s]	>10

### Cavo di collegamento

Tratto di cavo, completo di terminazioni, che collega il punto di consegna ai morsetti di entrata del Dispositivo Generale di Utente MT.




Figura 19 – Schema di collegamento fra la cabina consegna e impianto di Utente passivo

### Dati del cavo

Dalla sottostazione MT/AT alle Power Station in campo sono distribuite n. 3 linee MT a 36 kV in cavo interrato con le seguenti caratteristiche:

Campo fotovoltaico 1

Tipo di cavo		ARE4H5EX
Sezione della linea	[mm <sup>2</sup> ]	(3x150) mmq
Lunghezza della linea	[m]	5940 m fino dalla cabina di campo 1 alla SSEU
Caratteristiche della linea		Singola terna in cavo multipolare ad elica visibile direttamente interrato

Campo fotovoltaico 2

Tipo di cavo		ARE4H5EX
Sezione della linea	[mm <sup>2</sup> ]	(3x150) mmq

Lunghezza della linea [m]	5450 m fino dalla cabina di campo 2 alla SSEU
Caratteristiche della linea	Singola terna in cavo multipolare ad elica visibile direttamente interrato

### Campo fotovoltaico 3

Tipo di cavo	ARE4H5EX
Sezione della linea [mm <sup>2</sup> ]	(3x150) mmq
Lunghezza della linea [m]	5200 m fino dalla cabina di campo 3 alla SSEU
Caratteristiche della linea	Singola terna in cavo multipolare ad elica visibile direttamente interrato

### Resistenza di terra

La resistenza di terra dell'impianto impiegata per la verifica della protezione contro i contatti indiretti è la seguente:

Resistenza dell'impianto di terra a cui è collegato l'impianto elettrico in progetto [Ω]	2
--	---

### Massima caduta di tensione all'interno dell'impianto

I calcoli di progetto sono stati effettuati in modo da garantire in tutto l'impianto un valore massimo della caduta di tensione, calcolata a partire dal punto di origine dell'impianto in progetto, sino a ciascuno dei carichi alimentati.

Caduta di tensione massima ammessa nell'impianto [%]	1,5
--	-----

## 5. MISURE DI PROTEZIONE

### 5.1 Prescrizioni Sistema MT

#### Protezione contro i contatti indiretti

*Guasti a terra lato M.T.*

Il dispersore di terra degli impianto in MT deve essere dimensionato in modo che la sua resistenza di terra  $R_E$  sia di valore tale che, in relazione al coordinamento con i dispositivi di protezioni di media tensione (tempi di intervento in funzione del valore della corrente di guasto) per guasti verso massa nel sistema MT, le tensioni di contatto  $U_T$  siano contenute entro i limiti della curva di sicurezza (tensioni di contatto ammissibili  $U_{TP}$ , in funzione della durata del guasto  $t_F$ ) riportata nella Norma CEI 99-3.

In particolare è necessario verificare che la tensione totale di terra  $U_E$  risulti inferiore al valore di  $U_{TP}$ .

$$U_E = R_E \times I_E \leq U_{TP}$$

$I_E$  = Corrente di terra. Nel calcolo pratico viene fatta coincidere con la corrente di guasto a terra  $I_F$ . Il valore di  $I_F$  deve essere richiesto all'Ente distributore.

*Guasti a terra lato B.T. - Interruzione automatica dell'alimentazione*

La protezione contro i contatti indiretti potrà essere assicurata tramite interruzione automatica dell'alimentazione per mezzo di dispositivi di protezione contro le sovracorrenti o per mezzo di interruttori differenziali.

Le caratteristiche dei dispositivi di protezione e le impedenze dei circuiti devono essere tali che, se si presenta un guasto di impedenza trascurabile in qualsiasi parte dell'impianto tra un conduttore di fase ed un conduttore di protezione o una massa, l'interruzione automatica dell'alimentazione avvenga entro i tempi specificati, soddisfacendo la seguente condizione:

$$Z_s \times I_a \leq U_o$$

Dove:

$Z_s$  = impedenza dell'anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore attivo fino al punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente;

$I_a$  = è la corrente che provoca l'interruzione automatica del dispositivo di protezione, entro il tempo definito nella Tab. 41A in funzione della tensione nominale  $U_0$  per circuiti terminali fino a 32A, o entro un tempo convenzionale non superiore a 5 s per gli altri circuiti; se si usa un interruttore differenziale  $I_a$  è la corrente differenziale nominale di intervento;

$U_0$  = è la tensione nominale verso terra in volt in c.a. e in c.c.

### Componenti di classe II

In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione: apparecchi di Classe II. In uno stesso impianto questo tipo di protezione può coesistere con la protezione mediante messa a terra. È vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.

### Protezione contro i contatti diretti

La protezione contro i contatti diretti dovrà realizzata tramite isolamento delle parti attive tramite involucri con livello di protezione adeguato al luogo di installazione, e tali da non permettere il contatto con le parti attive se non previo smontaggio degli elementi di protezione con l'ausilio di attrezzi.


### Protezione contro le sovracorrenti

La protezione delle linee contro le sovracorrenti dovrà essere assicurata da interruttori automatici (o da fusibili) installati sui quadri di distribuzione. È generalmente prevista la protezione dai sovraccarichi per tutte le linee di distribuzione o terminali. Eventuali eccezioni, dove permesse dalla norma, sono indicate nella documentazione allegata al progetto.

## 6. IMPIANTO DI TERRA

Per impianto di terra si intende l'insieme dei seguenti elementi:

- dispersori
- conduttori di terra
- collettore o nodo principale di terra
- conduttori di protezione
- conduttori equipotenziali



- DA: Dispersore intenzionale  
 DN: Dispersore naturale (di fatto)  
 CT: Conduttore di terra (tratto di conduttore non in contatto elettrico con il terreno)  
 MT: Collettore (o nodo) principale di terra  
 PE: Conduttore di protezione  
 EQP: Conduttori equipotenziali principali  
 EQS: Conduttori equipotenziali supplementari (per es. in locale da bagno)  
 A-B Masse  
 2,3,4,5,6 Masse estranee

## 6.1 Impianto di terra per impianti a tensione nominale $\leq 1000$ V c.a.


L'impianto di messa a terra deve essere realizzato secondo la Norma CEI 64-8, tenendo conto delle raccomandazioni della "Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario" (CEI 64-12); nelle pagine seguenti si riassumono le principali prescrizioni relative agli impianti di bassa tensione.

In ogni impianto utilizzatore deve essere realizzato un impianto di terra unico. A detto impianto devono essere collegate tutte le masse e le masse estranee esistenti nell'area dell'impianto utilizzatore, la terra di protezione e di funzionamento dei circuiti e degli apparecchi utilizzatori (ove esistenti: centro stella dei trasformatori, impianto contro i fulmini, ecc.).

L'esecuzione dell'impianto di terra va correttamente programmata nelle varie fasi della costruzione e con le dovute caratteristiche. Infatti, alcune parti dell'impianto di terra, tra cui il dispersore, possono essere installate correttamente (ed economicamente) solo durante le prime fasi della costruzione, con l'utilizzazione dei dispersori di fatto (ferri del cemento armato, tubazioni metalliche ecc.).

Per impianto di terra si intende l'insieme dei seguenti elementi:

- dispersori
- conduttori di terra
- collettore o nodo principale di terra
- conduttori di protezione
- conduttori equipotenziali



DA:	Dispersore intenzionale
DN:	Dispersore naturale (di fatto)
CT:	Conduttore di terra (tratto di conduttore non in contatto elettrico con il terreno)
MT:	Collettore (o nodo) principale di terra
PE:	Conduttore di protezione
EQP:	Conduttori equipotenziali principali
EQS:	Conduttori equipotenziali supplementari (per es. in locale da bagno)
A-B	Masse
2,3,4,5,6	Masse estranee



## 6.2 Elementi dell'impianto di terra

### *Dispersore*

Il dispersore è il componente che permette di disperdere le correnti che possono fluire verso terra. È generalmente costituito da elementi metallici, ad esempio: tondi, profilati, tubi, nastri, corde, piastre le cui dimensioni e caratteristiche sono specificate dalla Norma CEI 64-8.


È economicamente conveniente e tecnicamente consigliato utilizzare come dispersori (naturali) i ferri delle armature nel calcestruzzo a contatto del terreno.

Esempio di collegamento dei dispersori naturali:




Quando si realizzano dispersori intenzionali, affinché il valore della resistenza di terra rimanga costante nel tempo, si deve porre la massima cura all'installazione ed alla profondità dei dispersori. È preferibile che gli elementi disperdenti siano collocati all'esterno del perimetro dell'edificio.

Esempi di dispersori intenzionali:



Picchetto alloggiato in pozzetto con coperchio

Picchetto interrato direttamente  
(senza pozzetto)



**Combinazione di picchetti ed elementi orizzontali. Il collegamento deve essere realizzato mediante morsetto a pressione con viti (evitando il taglio del conduttore)**

### *Conduttori di terra*

Sono definiti conduttori di terra i conduttori che collegano i dispersori al collettore (o nodo) principale di terra, oppure i dispersori tra loro. Sono generalmente costituiti da conduttori di rame (o equivalente) o ferro.

I conduttori di terra devono essere affidabili ed avere caratteristiche che ne permettano una buona conservazione ed efficienza nel tempo, devono quindi essere resistenti ed adatti all'impiego.

Per la realizzazione dei conduttori di terra possono essere impiegati:

- corde, piattine
- elementi strutturali metallici inamovibili

I conduttori di terra devono rispettare le seguenti sezioni minime:

Tipo di conduttore	Sezione minima del conduttore di terra
Con protezione contro la corrosione ma non meccanica	16 mm <sup>2</sup>
Senza protezione contro la corrosione	25 mm <sup>2</sup> in rame 50 mm <sup>2</sup> in ferro
Con protezione contro la corrosione e con protezione meccanica	Sezione del conduttore di protezione

#### *Collettore (o nodo) principale di terra*


In ogni impianto deve essere previsto (solitamente nel locale cabina di trasformazione, locale contatori o nel quadro generale) in posizione accessibile (per effettuare le verifiche e le misure) almeno un collettore (o nodo) principale di terra.

A tale collettore devono essere collegati:


- il conduttore di terra
- conduttori di protezione
- conduttori equipotenziali principali
- l'eventuale conduttore di messa a terra di
- un punto del sistema (in genere il neutro)
- le masse dell'impianto MT

Ogni conduttore deve avere un proprio morsetto opportunamente segnalato e, per consentire l'effettuazione delle verifiche e delle misure, deve essere prevista la possibilità di scollegare, solo mediante attrezzo, i singoli conduttori che confluiscono nel collettore principale di terra.

Esempi di nodo principale di terra:



- 1 - Conduttore di terra proveniente dal dispersore
- 2 - Conduttori di protezione
- 3 - Conduttori equipotenziali principali




*Conduttori di protezione*

I conduttori di protezione devono essere distribuiti, insieme ai conduttori attivi, a tutte le masse ed ai poli di terra delle prese di corrente. Le sezioni dei conduttori di protezione dovranno avere una sezione coordinata con i conduttori di fase ad essi associati secondo la seguente tabella:

Sezione del conduttore di fase $S$ ( $mm^2$ )	Sezione minima del conduttore di protezione $S_{pe}$ ( $mm^2$ )
$S \leq 16$	$S_{pe} = S$

$16 < S \leq 35$	$S_{pe} = 16$
$S > 35$	$S_{pe} = S/2$

Sezione minima dei conduttori di terra interrati:



*Conduttori equipotenziali*

I conduttori equipotenziali principali e supplementari devono avere le sezioni indicate nelle tabelle che seguono.

<i>Sezione del conduttore di protezione (mm<sup>2</sup>)</i>	<i>Sezione del conduttore equipotenziale principale (mm<sup>2</sup>)</i>
--	--


S	Minimo 6 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

<i>Tipo di connessione</i>	<i>Sezione del conduttore di protezione (mm<sup>2</sup>)</i>	<i>Sezione minima del conduttore equipotenziale supplementare S<sub>b</sub></i>
<i>Tra due masse (M1 ed M2)</i>	<i>S<sub>PE1</sub> ed S<sub>PE2</sub></i> <i>(con S<sub>PE1</sub> ≤ S<sub>PE2</sub>)</i>	<i>S<sub>b</sub> ≥ S<sub>PE1</sub></i>
<i>Tra massa e massa estranea</i>	<i>S<sub>PE</sub></i>	<i>S<sub>PE</sub>/2</i>
<i>Tra due masse estranee</i>	<i>2.5 mm<sup>2</sup> con protezione meccanica</i>	
<i>Tra massa estranea e impianto di terra</i>	<i>4 mm<sup>2</sup> senza protezione meccanica</i>	


### *Collegamento equipotenziale principale*

Alla base dell'edificio tutte le masse estranee (tubazioni metalliche) devono essere connesse al nodo principale di terra mediante cavi in rame, realizzando in tal modo il collegamento equipotenziale principale

Esempi di morsetti per la connessione delle tubazioni:



Schema generale dei collegamenti:



ME:	Massa estranea
MT:	Collettore o nodo principale di terra
CT:	Conduttore di terra
DN:	Dispersore naturale
DA:	Dispersore artificiale
M:	Massa
EQP:	Conduttore equipotenziale principale

### 6.3 Protezione contro i contatti diretti ed indiretti

La Norma CEI 64-8 prevede varie misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici si rammentano le disposizioni dell'articolo 6 del DM 37/08. Nel caso in esame saranno utilizzati i seguenti sistemi:

#### PROTEZIONE TOTALE

Protezione mediante isolamento delle parti attive:

- tutte le parti attive devono essere adeguatamente isolate
- l'isolamento deve essere rimosso solo mediante distruzione
- l'isolamento dei quadri elettrici deve soddisfare le relative Norme

Protezione mediante involucri o barriere

- gli involucri o le barriere devono assicurare un grado di protezione IP2X o IPXXB e per le superfici orizzontali superiori, a portata di mano, devono assicurare il grado IP4X o IPXXD

Quando è necessario aprire un involucro o rimuovere una barriera, ciò deve essere possibile solo:

- a) con uso di chiave o attrezzo
- b) se, dopo l'interruzione dell'alimentazione alle parti attive contro le quali le barriere o gli involucri offrono protezione, il ripristino dell'alimentazione sia possibile solo dopo la sostituzione o la richiusura delle barriere o degli involucri stessi
- c) se, quando una barriera intermedia con grado di protezione non inferiore a IP2X o IPXXB protegge dal contatto con parti attive, tale barriera possa essere rimossa solo con l'uso di una chiave o attrezzo

## PROTEZIONE PARZIALE

Protezione mediante ostacoli:

Possono essere rimossi senza l'uso di chiave o attrezzo ma devono essere fissati in modo tale da impedire la rimozione accidentale.

Gli ostacoli devono impedire:

- l'avvicinamento non intenzionale a parti attive
- il contatto non intenzionale con parti attive durante lavori sotto tensione

Protezione mediante distanziamento:

Parti simultaneamente accessibili a tensione diversa non devono essere a portata di mano.

## PROTEZIONE ADDIZIONALE

L'uso di interruttori differenziali, con corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 30 mA, è riconosciuto come protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di insuccesso delle altre misure di protezione o di incuria da parte degli utilizzatori.

La protezione a mezzo di interruttore differenziale con  $I_{dn} \leq 30$  mA è comunque richiesta nei seguenti impianti:

- domestici per circuiti di prese a spina fino a 20 A
- nel caso di circuiti che alimentano prese a spina fino a 32 A destinate ad apparecchi mobili usati all'esterno

devono essere considerati come protezione addizionale contro i contatti diretti e da impiegare unitamente ad una delle altre misure di protezione totale o parziale.

### **PROTEZIONE CON IMPIEGO DI COMPONENTI DI CLASSE II O CON ISOLAMENTO EQUIVALENTE (isolamento doppio o rinforzato)**

Questa misura si basa sulla scarsa probabilità che si verifichi una situazione di pericolo nell'impianto elettrico, con due cedimenti contemporanei dell'isolamento.

### **PROTEZIONE CON INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL CIRCUITO**

Per i sistemi di I categoria, senza propria cabina di trasformazione, sistema TT, la protezione contro i contatti indiretti deve essere attuata mediante impianto di terra locale, coordinato esclusivamente con interruttori automatici differenziali.

Tale condizione si ritiene soddisfatta con l'applicazione della seguente formula:

$$R_E \times I_{dn} \leq U_L$$

*Dove:*

*R<sub>E</sub> è la resistenza del dispersore*

*I<sub>dn</sub> è la corrente differenziale nominale in ampere*

*U<sub>L</sub> è la tensione di sicurezza o di contatto limite (50 V per ambienti ordinari; 25 V per ambienti particolari) Per ottenere selettività con i dispositivi di protezione a corrente differenziale nei circuiti di distribuzione è ammesso un tempo di interruzione non superiore a 1 s.*

Per la protezione contro i contatti indiretti di apparecchiature trifasi con la sezione raddrizzatrice connessa direttamente alla linea di alimentazione si utilizzano interruttori differenziali, ove è richiesto che gli interruttori differenziali siano in grado di rilevare anche guasti verso terra in corrente continua.

Esempi di queste apparecchiature trifasi sono: UPS, TAC, RM, impianti fotovoltaici azionamenti a velocità variabile, convertitori c.a./c.c. ecc.

In presenza di correnti di guasto non alternate devono essere utilizzati solo differenziali di tipo A o di tipo B.

Nel caso di più dispositivi di protezione si considera la corrente di intervento più elevata.

Inoltre, le masse dell'impianto utilizzatore devono essere collegate all'impianto di terra locale a mezzo apposito conduttore di protezione.

Ove necessario le masse estranee devono anch'esse essere collegate all'impianto di terra mediante conduttori equipotenziali principali o supplementari (es. bagni, piscine), o supplementari.

Tutte le prese a spina di apparecchi utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante collegamento a terra delle masse, devono avere il polo di terra collegato al conduttore di protezione.

### **Resistenza dell'impianto di terra**

Negli impianti alimentati con sistema TT, la resistenza dell'impianto di terra dovrà risultare idonea al coordinamento con gli interruttori differenziali installati, secondo la relazione:

$$R_T \leq 50/I_{dn}$$

Ad esempio,  $R_T \leq 1666 \Omega$  quando è installato un interruttore differenziale da 30 mA.

Nel caso di ambienti particolari, come i locali medici, le piscine o le stalle, la relazione è la seguente:

$$R_T \leq 25/I_{dn}$$

*Dove:*

*$R_T$  è la resistenza dell'impianto di terra*

*$I_{dn}$  è la corrente nominale di intervento dell'interruttore differenziale*

È comunque consigliabile di predisporre l'impianto di terra in modo da ottenere valori di resistenza inferiori al limite teorico calcolabile con la formula riportata sopra.

*Nota: Si ricorda che il limite di 20  $\Omega$  (previsto dal DPR 547/55) è superato dalle prescrizioni normative riportate sopra.*

### **Prescrizioni generali**

L'impianto di terra deve essere collegato a tutte le utenze alimentate per le quali è previsto il sistema di protezione per interruzione dell'alimentazione. Viceversa, è vietato collegare a terra


le utenze alimentate per separazione elettrica o a bassissima tensione di sicurezza. *L'intero complesso deve essere dotato di un sistema di dispersione unico.*

**Definizioni**

**Massa** - Parte conduttrice facente parte dell'impianto elettrico che non è in tensione in condizioni ordinarie di isolamento ma che può andare in tensione in caso di cedimento dell'isolamento principale e che può essere toccata (Ad es. scalda-acqua, quadro elettrico metallico, carcasse di elettrodomestici, ecc.)

**Massa estranea** - Parte conduttrice, non facente parte dell'impianto elettrico, suscettibile di introdurre il potenziale di terra (Ad es. acquedotto, gronde, ecc.)

**6.4 Panoramica dei sistemi di protezione contro i contatti diretti/indiretti**



## 6.5 Protezione contro le sovracorrenti

Il progetto delle misure di protezione contro le sovracorrenti è stato eseguito considerando le possibili condizioni di sovraccarico e cortocircuito.

### Protezione contro i sovraccarichi

#### Riferimenti normativi:

- Norma CEI 64-8 Art. 433.2 - Coordinamento tra conduttori e dispositivi di protezione

La verifica della protezione contro i sovraccarichi è stata effettuata secondo i seguenti criteri:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \qquad I_f \leq 1,45 I_z$$


Dove:

$I_b$  = Corrente di impiego del circuito

$I_n$  = Corrente nominale del dispositivo di protezione

$I_z$  = Portata in regime permanente della conduttura in funzione del tipo di cavo e del tipo di posa del cavo

$I_f$  = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione



## Protezione contro i cortocircuiti

### Riferimenti normativi:

- Norma CEI 64-8 Art. 434.3 - Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti

La verifica della protezione contro i cortocircuiti nell'impianto in è stata effettuata secondo i seguenti criteri:

$$I_{cc}Max \leq p.d.i. \quad I^2t \leq K^2S^2$$

Dove:

$I_{cc}Max$  = Corrente di corto circuito massima

$p.d.i.$  = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione

$I^2t$  = Integrale di Joule dalla corrente di corto circuito presunta (valore letto sulle curve delle apparecchiature di protezione)

$K$  = Coefficiente della conduttura utilizzata

115 per cavi isolati in PVC

135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica

143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato

$S$  = Sezione della conduttura

### Correnti di cortocircuito all'interno dell'impianto

Nei vari punti dell'impianto le correnti di cortocircuito sono calcolate considerando le impedenze delle condutture, in accordo a quanto prescritto dalla norma CEI 11-25 e dalla guida CEI 11-28.

### Riferimenti normativi

- Norma CEI 11-25, Guida CEI 11-28

### Corrente di cortocircuito trifase

$$I_{k3F} = \frac{U_n * C}{k * Z_{cc}}$$

Dove:

$U_n$  = tensione concatenata

$C$  = fattore di tensione

$$K = \sqrt{3}$$

$$Z_{cc} = \sqrt{\sum R_{fase}^2 + \sum X_{fase}^2}$$

*Corrente di cortocircuito fase-fase*

$$I_{k FF} = \frac{U_n * C}{k * Z_{cc}}$$

Dove:

$U_n$  = tensione concatenata

$C$  = fattore di tensione

$K = 2$

$$Z_{cc} = \sqrt{\sum R_{fase}^2 + \sum X_{fase}^2}$$

*Corrente di cortocircuito fase-neutro*

Dove:

$U_n$  = tensione concatenata

$C$  = fattore di tensione

$$K = \sqrt{3}$$

$$Z_{cc} = \sqrt{(\sum R_{fase} + \sum R_{neutro})^2 + (\sum X_{fase} + \sum X_{neutro})^2}$$

*Corrente di cortocircuito fase-protezione*

$$I_{k FP} = \frac{U_n * C}{k * Z_{cc}}$$


Dove:

$U_n$  = tensione concatenata

$C$  = fattore di tensione

$$K = \sqrt{3}$$

$$Z_{cc} = \sqrt{(\sum R_{fase} + \sum R_{protez.})^2 + (\sum X_{fase} + \sum X_{protez.})^2}$$



### Fattore di tensione e resistenza dei conduttori

Il fattore di tensione e la resistenza dei cavi assumono valori differenti a seconda del tipo di corrente di cortocircuito che si intende calcolare. In funzione di questi parametri si ottengono pertanto i valori massimo ( $I_k \text{ MAX}$ ) e minimo ( $I_k \text{ min}$ ), per ciascun tipo di corrente di guasto calcolata (trifase, fase-fase, fase-neutro).

I valori assegnati sono riportati nella tabella seguente:

	$I_k \text{ MAX}$	$I_k \text{ min}$
<b>C</b> Fattore di tensione	1	0.95
<b>R</b> Resistenza	$R_{20^\circ\text{C}}$	$R = \left[ 1 + 0.004 \frac{1}{^\circ\text{C}} (\theta_e - 20^\circ\text{C}) \right] R_{20^\circ\text{C}}$ (Guida CEI 11-28 Pag. 11 formula (7))

dove la  $R_{20^{\circ}\text{C}}$  è la resistenza dei conduttori a  $20^{\circ}\text{C}$  e  $\Theta_e$  è la temperatura scelta per stimare l'effetto termico della corrente di cortocircuito. Il valore di riferimento è  $145^{\circ}\text{C}$  (come indicato nell'esempio di calcolo della guida CEI 11-28)

### *Correnti di cortocircuito con il contributo dei motori*

Il calcolo viene effettuato in funzione delle utenze identificate come Utenze motore e in funzione dei coefficienti di contemporaneità impostati.

$$Z_{\text{mot}} = 0.25 * \left( \frac{U^2}{\text{kVA}_{\text{mot}}} \right)$$

$$R_{\text{mot}} = Z_{\text{mot}} * 0.6$$

$$X_{\text{mot}} = \sqrt{Z_{\text{mot}}^2 - R_{\text{mot}}^2}$$

$$R_t = \frac{1}{\frac{1}{R_{\text{fase}}} + \frac{1}{R_{\text{mot}}}}$$

$$X_t = \frac{1}{\frac{1}{X_{\text{fase}}} + \frac{1}{X_{\text{mot}}}}$$

$$Z_t = \sqrt{R_t^2 + X_t^2}$$

$$I_k = \frac{U}{\sqrt{3} * Z_t}$$

*Dove:*

$Z_{\text{mot}}$  = è l'impedenza in funzione dei motori predefiniti

$R_{\text{mot}}$  = è la resistenza in funzione dei motori predefiniti

$X_{\text{mot}}$  = è la reattanza in funzione dei motori predefiniti

**Verifica del potere di chiusura in cortocircuito**

(Norme CEI EN 60947-2)

$$I_p \leq I_{CM}$$

Dove:

$I_p =$  è il valore di cresta della corrente di cortocircuito (massimo valore possibile della corrente presunta di cortocircuito)

$I_{CM} =$  è il valore del potere di chiusura nominale in cortocircuito

**Valore di cresta  $I_p$  della corrente di cortocircuito**Il valore di cresta  $I_p$  è dato dalla norma CEI 11-28 - Art. 9.1.2 da:

$$I_p = K_{CR} \times \sqrt{2} \times I_K''$$

Dove:

$I_K'' =$  è la corrente simmetrica iniziale di cortocircuito

$K_{CR} =$  è il coefficiente correttivo ricavabile dalla seguente formula:

$$K_{CR} = 1,02 + 0,98 e^{-3 \cdot R_{cc} / X_{cc}}$$

Il valore di  $I_p$  può tuttavia essere limitato da apparecchiature installate a monte che abbiano una caratteristica di limitazione del picco (valore letto dall'archivio apparecchiature).

Il valore di  $I_{CM}$  è dato dalla norma CEI 11-28 - Art. 9.1.1 da:

$$I_{CM} = I_{CU} \cdot n$$

Dove:

$I_{CU} =$  è il valore del potere di interruzione estremo in cortocircuito

$n =$  è un coefficiente da utilizzare in funzione della tabella normativa di seguito riportata

Estratto dalla Tabella 2 – Rapporto  $n$  tra potere di chiusura e potere di interruzione in cortocircuito e fattore di potenza relativo (interruttori per corrente alternata):

Potere di interruzione cortocircuito kA valore efficace	di in	Fattore di potenza	Valore minimo del fattore $n$ $n = \frac{\text{potere di chiusura in cortocircuito}}{\text{potere di interruzione in corto circuito}}$
4,5 < I ≤ 6		0,7	1,5
6 < I ≤ 10		0,5	1,7

$10 < I \leq 20$	0,3	2,0
$20 < I \leq 50$	0,25	2,1
$50 < I$	0,2	2,2

### *Verifica dei condotti sbarre*

(Norme CEI EN 60439-1 e CEI EN 60439-2)

$$I_p \leq I_{PK}$$

$$I^2t \leq I_{CW}^2$$

### *Valore di cresta $I_p$ della corrente di cortocircuito*

Il valore di cresta  $I_p$  è dato dalla norma CEI 11-28 - Art. 9.1.2 da:

$$I_p = K_{CR} \times \sqrt{2} \times I_K''$$

Dove:

$I_K''$  = è la corrente simmetrica iniziale di cortocircuito

$K_{CR}$  = è il coefficiente correttivo ricavabile dalla seguente formula:

$$K_{CR} = 1,02 + 0,98 e^{-3 \cdot R_{cc} / X_{cc}}$$

### *Verifica della tenuta del condotto sbarre*

$$I^2t \leq I_{CW}^2$$

Dove:

$I^2t$  = valore dell'energia specifica passante letto sulla curva  $I^2t$  della protezione in corrispondenza delle correnti di corto circuito

$I_{CW}^2$  = corrente ammissibile di breve durata (1s) sopportata dal condotto sbarre

## 7. QUADRI DI MEDIA TENSIONE

I quadri di media tensione dovranno essere costruiti secondo la norma CEI EN 62271-200: 2012-07 e realizzati con un involucro metallico del tipo ad unità funzionali modulari.

Ogni unità funzionale potrà connettersi ad altre unità tramite una sbarra e potrà collegarsi a terra con dei collegamenti dedicati.

L'unità funzionale dovrà essere suddivisa con partizioni metalliche in quattro scomparti distinti, di cui una cella dovrà contenere i dispositivi di monitoraggio e controllo in bassa tensione.

I 3 compartimenti in MT, ovvero zona sbarre, zona arrivo cavi e zona interruttore dovranno consentire lo scarico di gas, in caso di arco interno, nella parte alta del quadro.

La composizione e le tarature delle protezioni dei quadri di media tensione sono riportate sul documento di progetto PD-Tav03 - Schema elettrico unifilare AC.

### 7.1 Quadro media tensione QMT.SS.AT-MT QUADRO MEDIA TENSIONE SOTTOSTAZIONE AT/MT

Il quadro MT QMT.SS.AT-MT, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito $I_k$	[kA]	8,332
Corrente di picco $I_p$	[kA]	20,829

Il quadro MT sarà alimentato da SOTTOSTAZIONE AT/MT dalla partenza identificata con la sigla F C-0 tramite una linea di sezione 4(3x240).

### 7.2 Quadro media tensione QMT\_C1 QUADRO MT CABINA CAMPO 1

Il quadro MT QMT\_C1, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
-------------------	-----	-------

Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,688
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	19,22

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MEDIA TENSIONE SOTTOSTAZIONE AT/MT dalla partenza identificata con la sigla QMT.SS.AT-MT C-1 tramite una linea di sezione 1(3x150).

### 7.3 Quadro media tensione QMT\_SC1-1 QUADRO MT SOTTOCAMPO 1-1

Il quadro MT QMT\_SC1-1, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,676
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	19,191

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 1 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C1 C-1 tramite una linea di sezione 1(3x50).

### 7.4 Quadro media tensione QMT\_SC1-2 QUADRO MT SOTTOCAMPO 1-2

Il quadro MT QMT\_SC1-2, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,568
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	18,919

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 1 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C1 C-2 tramite una linea di sezione 1(3x50).

### 7.5 Quadro media tensione QMT\_SC1-3 QUADRO MT SOTTOCAMPO 1-3

Il quadro MT QMT\_SC1-3, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
-------------------	-----	-------

Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,466
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	18,665

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 1 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C1 C-3 tramite una linea di sezione 1(3x50).

#### 7.6 Quadro media tensione QMT\_SC1-4 QUADRO MT SOTTOCAMPO 1-4

Il quadro MT QMT\_SC1-4, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,288
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	18,221

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 1 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C1 C-4 tramite una linea di sezione 1(3x50).

#### 7.7 Quadro media tensione QMT\_SC1-5 QUADRO MT SOTTOCAMPO 1-5

Il quadro MT QMT\_SC1-5, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,297
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	18,244

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 1 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C1 C-5 tramite una linea di sezione 1(3x50).

### 7.8 Quadro media tensione QMT\_C2 QUADRO MT CABINA CAMPO 2

Il quadro MT QMT\_C2, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,75
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	19,375

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MEDIA TENSIONE SOTTOSTAZIONE AT/MT dalla partenza identificata con la sigla QMT.SS.AT-MT C-2 tramite una linea di sezione 1(3x150).

### 7.9 Quadro media tensione QMT\_SC2-1 QUADRO MT SOTTOCAMPO 2-1

Il quadro MT QMT\_SC2-1, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,739
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	19,347

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 2 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C2 C-1 tramite una linea di sezione 1(3x50).

### 7.10 Quadro media tensione QMT\_SC2-2 QUADRO MT SOTTOCAMPO 2-2

Il quadro MT QMT\_SC2-2, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,548
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	18,87

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 2 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C2 C-2 tramite una linea di sezione 1(3x50).

### 7.11 Quadro media tensione QMT\_SC2-3 QUADRO MT SOTTOCAMPO 2-3

Il quadro MT QMT\_SC2-3, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,336
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	18,34

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 2 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C2 C-3 tramite una linea di sezione 1(3x50).

### 7.12 Quadro media tensione QMT\_SC2-4 QUADRO MT SOTTOCAMPO 2-4

Il quadro MT QMT\_SC2-4, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,327
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	18,317

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 2 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C2 C-4 tramite una linea di sezione 1(3x50).

### 7.13 Quadro media tensione QMT\_SC2-5 QUADRO MT SOTTOCAMPO 2-5

Il quadro MT QMT\_SC2-5, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,188
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	17,97

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 2 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C2 C-5 tramite una linea di sezione 1(3x50).

#### 7.14 Quadro media tensione QMT\_C3 QUADRO MT CABINA CAMPO 3

Il quadro MT QMT\_C3, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,626
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	19,064

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MEDIA TENSIONE SOTTOSTAZIONE AT/MT dalla partenza identificata con la sigla QMT.SS.AT-MT C-3 tramite una linea di sezione 1(3x150).

#### 7.15 Quadro media tensione QMT\_SC3-1 QUADRO MT SOTTOCAMPO 3-1

Il quadro MT QMT\_SC3-1, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,614
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	19,035

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 3 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C3 C-1 tramite una linea di sezione 1(3x50).

#### 7.16 Quadro media tensione QMT\_SC3-2 QUADRO MT SOTTOCAMPO 3-2

Il quadro MT QMT\_SC3-2, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,504
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	18,759

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 3 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C3 C-2 tramite una linea di sezione 1(3x50).

### 7.17 Quadro media tensione QMT\_SC3-3 QUADRO MT SOTTOCAMPO 3-3

Il quadro MT QMT\_SC3-3, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,444
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	18,611

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 3 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C3 C-3 tramite una linea di sezione 1(3x50).

### 7.18 Quadro media tensione QMT\_SC3-4 QUADRO MT SOTTOCAMPO 3-4

Il quadro MT QMT\_SC3-4, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,259
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	18,148

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 3 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C3 C-4 tramite una linea di sezione 1(3x50).

### 7.19 Quadro media tensione QMT\_SC 3-5 QUADRO MT SOTTOCAMPO 3-5

Il quadro MT QMT\_SC 3-5, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,232
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	18,08

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 3 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C3 C-5 tramite una linea di sezione 1(3x50).

### 7.20 Quadro media tensione QMT\_SC3-6 QUADRO MT SOTTOCAMPO 3-6

Il quadro MT QMT\_SC3-6, dovrà inoltre possedere specifiche tecniche idonee alle seguenti condizioni di installazione:

Tensione nominale	[V]	36000
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub>	[kA]	7,131
Corrente di picco I <sub>p</sub>	[kA]	17,828

Il quadro MT sarà alimentato da QUADRO MT CABINA CAMPO 3 dalla partenza identificata con la sigla QMT\_C3 C-6 tramite una linea di sezione 1(3x50).

## 8. TRASFORMATORI MT/BT

### Riferimenti normativi Generali:

- CEI EN 62271-202 (17-103) Sottostazioni prefabbricate ad Alta tensione/bassa tensione.
- CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- CEI 0-15: Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali.
- CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria.
- CEI 11-37: Guida per l'esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a tensione maggiore di 1 kV.
- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
- CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo.
- CEI 99-2 (CEI EN 61936-1): Impianti elettrici a tensione > 1 kV c.a.
- CEI 99-3 (CEI EN 50522): Messa a terra degli impianti elettrici a tensione > 1 kV c.a.
- CEI 99-4: Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/Utente finale.
- CEI 11-48 (CEI EN 50110-1): Esercizio degli impianti elettrici – Prescrizioni generali.
- CEI 11-49 (CEI EN 50110-2): Esercizio degli impianti elettrici – Allegati nazionali.
- CEI EN 50160: Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica.

### Riferimenti legislativi:


- Testo Unico Sicurezza 81/08.
- DM 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni.
- DPR n. 462 del 22/10/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

## 8.1 Trasformatori 1600 kVA

È prevista la fornitura in opera di n. 15 trasformatori MT/BT da 1600 kVA per l'alimentazione dei sottocampi fotovoltaici. I trasformatori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza nominale	1600 KVA
Tensione nominale $V_{n1}/V_{n2}$	36000/800 V
Collegamento	Dyn11
Tensione di cortocircuito [%]	Vcc 6
Isolamento	resina
Protezione sovratemperatura 49	---
Protezione relè omopolare 51G - corrente	$I_n = 0 \text{ A}$
Protezione relè omopolare 51G - tempo	$t = 0 \text{ s}$
Rifasamento fisso trasformatore	11,2 [kvar]

Riferimento normativo Sistema TN-S: Norma CEI 64-8 Art. 312.2.1




### 8.2 Trasformatore 1250 kVA

È prevista la fornitura in opera di n. 1 trasformatore MT/BT da 1250 kVA per l'alimentazione del sottocampo fotovoltaico 1-5. Il trasformatore dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza nominale	1250 KVA
Tensione nominale Vn <sub>1</sub> /Vn <sub>2</sub>	36000/800 V
Collegamento	Dyn11
Tensione di cortocircuito [%]	Vcc 6
Isolamento	resina
Protezione sovratemperatura 49	---
Protezione relè omopolare 51G - corrente	In = 0 A
Protezione relè omopolare 51G - tempo	t = 0 s
Rifasamento fisso trasformatore	11,25 [kvar]

Riferimento normativo Sistema TN-S: Norma CEI 64-8 Art. 312.2.1




### 8.3 Trasformatori da 100 kVA

È prevista la fornitura in opera di n. 3 trasformatori MT/BT per l'alimentazione degli impianti ausiliari (uno per ogni cabina di campo). Il trasformatore dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza nominale	100 kVA
Tensione nominale $V_{n1}/V_{n2}$	15000/400 V
Collegamento	Dyn11
Tensione di cortocircuito [%]	Vcc 6
Isolamento	resina
Protezione sovratemperatura 49	---
Protezione relè omopolare 51G - corrente	$I_n = 0 \text{ A}$
Protezione relè omopolare 51G - tempo	$t = 0 \text{ s}$
Rifasamento fisso trasformatore	2,5 [kvar]

Riferimento normativo Sistema TN-S: Norma CEI 64-8 Art. 312.2.1



## 9. CARATTERISTICHE GENERALI DEI QUADRI ELETTRICI

I quadri elettrici sono componenti dell'impianto elettrico che costituiscono i nodi della distribuzione elettrica, principale e secondaria, per garantire in sicurezza la gestione dell'impianto stesso, sia durante l'esercizio ordinario, sia nella manutenzione delle sue singole parti.

Nei quadri elettrici sono contenute e concentrate le apparecchiature elettriche di sezionamento, comando, protezione e controllo dei circuiti.

In generale i quadri elettrici vengono realizzati sulla base di uno schema o elenco delle apparecchiature con indicate le caratteristiche elettriche dei singoli componenti con particolare riferimento alle caratteristiche nominali, alle sezioni delle linee di partenza e alla loro identificazione sui morsetti della morsettiera principale.

La costruzione di un quadro elettrico che consiste nell'assemblaggio delle strutture e nel montaggio e cablaggio delle apparecchiature elettriche all'interno di involucri o contenitori di protezione, deve essere sempre fatta seguendo le prescrizioni delle normative specifiche.

Per le caratteristiche dettagliate dei quadri di distribuzione e per i calcoli elettrici si rimanda agli Schemi unifilari AC (PD-Tav03)

### 9.1 Grado di protezione dell'involucro

Il grado di protezione degli involucri dei quadri elettrici è da scegliersi in funzione delle condizioni ambientali alle quali il quadro è sottoposto. Detta classificazione è regolata dalla Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1) che identifica nella prima cifra la protezione contro l'ingresso di corpi solidi estranei e nella seconda la protezione contro l'ingresso di liquidi.

Si ricorda che comunque il grado di protezione per le superfici superiori orizzontali accessibili non deve essere inferiore a IP4X o IPXXD.

### 9.2 Forme di segregazione

Nei quadri di rilevante potenza e in genere dove sono presenti sistemi di sbarre, in funzione delle particolari esigenze gestionali dell'impianto (es. manutenzione), la protezione contro i contatti con parti attive può essere realizzata con particolari forme di segregazione dei diversi componenti interni come descritto di seguito:

- Forma 1 = nessuna segregazione; per sostituire un componente bisogna togliere tensione all'intero quadro.

- Forma 2 = segregazione delle sbarre principali dalle unità funzionali. Nella forma 2a i terminali per i conduttori esterni non sono separati dalle sbarre, mentre nella forma 2b i terminali sono separati; per sostituire un componente bisogna togliere tensione all'intero quadro.
- Forma 3 = segregazione delle sbarre principali dalle unità funzionali e segregazione di tutte le unità funzionali l'una dall'altra, con l'eccezione dei loro terminali di uscita. Nella forma 3a i terminali per i conduttori esterni non sono separati dalle sbarre, mentre nella forma 3b i terminali sono separati. Con questa forma è possibile sostituire un'unità funzionale (se estraibile o rimovibile) senza togliere tensione al quadro.
- Forma 4 = segregazione delle sbarre dalle unità funzionali e segregazione di tutte le unità funzionali l'una dall'altra, compresi i terminali di collegamento per i conduttori esterni che sono parte integrante dell'unità funzionale. Nella forma 4a i terminali sono compresi nella stessa cella dell'unità funzionale associata, mentre nella forma 4b i terminali non sono nella stessa cella dell'unità funzionale associata, ma in spazi protetti da involucro o celle separati. Oltre a quanto previsto per la forma 3, con questa forma è possibile sostituire una linea in partenza senza togliere tensione all'intero quadro

Nel caso in esame tutti i quadri saranno realizzati in Forma 1.

### 9.3 Allacciamento delle linee e dei circuiti di alimentazione

I cavi e le sbarre in entrata e uscita dal quadro possono attestarsi direttamente sui morsetti degli interruttori. E' comunque preferibile nei quadri elettrici con notevole sviluppo di circuiti, disporre all'interno del quadro stesso di apposite morsettiere per facilitarne l'allacciamento e l'individuazione.

### 9.4 Targhe

Ogni quadro elettrico deve essere munito di apposita targa, nella quale sia riportato almeno il nome o il marchio di fabbrica del costruttore, un identificatore (numero o tipo), che permetta di ottenere dal costruttore tutte le informazioni indispensabili, la data di costruzione e la norma di riferimento (es. CEI EN 61439-2).

## 9.5 Identificazioni

Ogni quadro elettrico deve essere munito di proprio schema elettrico nel quale sia possibile identificare i singoli circuiti, i dispositivi di protezione e comando, in funzione del tipo di quadro, le caratteristiche previste dalle relative Norme.

Ogni apparecchiatura di sezionamento, comando e protezione dei circuiti deve essere munita di targhetta indicatrice del circuito alimentato con la stessa dicitura di quella riportata sugli schemi elettrici.

## 9.6 Predisposizione per ampliamenti futuri

Per i quadri elettrici è bene prevedere la possibilità di ampliamenti futuri, predisponendo una riserva di spazio aggiuntivo pari a circa il 20% del totale installato.

## 9.7 Caratteristiche elettriche

Le caratteristiche degli apparecchi installati nei quadri elettrici dipendono dallo sviluppo progettuale degli impianti e devono essere determinate solo dopo aver definito il numero delle condutture (linee) e dei circuiti derivati, la potenza impegnata per ciascuno di essi e le particolari esigenze relative alla manutenzione degli impianti.

## 9.8 Riferimenti normativi:

- CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali.
- CEI EN 61439-2 (CEI 17-114) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza.
- CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali.
- CEI EN 61439-2 (CEI 17-114) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza.
- CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD).

Il quadro deve corrispondere allo schema che deve essere allegato.

---

La composizione e le tarature delle protezioni dei quadri di bassa tensione sono riportate sul documento di progetto PD-Tav03 - Schema elettrico unifilare AC.

## 10.CONDUTTURE ELETTRICHE BT

### 10.1 Cavi di energia

I cavi per la rete di alimentazione degli impianti utilizzatori devono avere, a secondo del loro tipo di impiego, posa, tensione, comportamento al fuoco e sollecitazioni esterne e devono essere selezionati in accordo alle seguenti normative:

#### Requisiti generali - Riferimenti normativi:

- CEI-UNEL 00722 - Colori distintivi delle anime dei cavi isolati con gomma o polivinilcloruro per energia o per comandi e segnalazioni con tensioni nominali  $U_0/U$  non superiori a 0,6/1 kV.
- CEI UNEL 00721 - Colori di guaina dei cavi elettrici.
- CEI UNEL 00725 - (EN 50334) - Marcatura mediante iscrizione per l'identificazione delle anime dei cavi elettrici.
- CEI-UNEL 35024/1 "Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria".
- CEI-UNEL 35024/2 - "Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in c.a. e a 1500 in c.c. - Portate di corrente in regime permanente per posa in aria".
- CEI-UNEL 35026 - "Cavi di energia per tensione nominale U sino ad 1 kV con isolante di carta impregnata o elastomerico o termoplastico - Portate di corrente in regime permanente - Posa in aria ed interrata - o elastomerico o termoplastico - Portate di corrente in regime permanente - Generalità per la posa in aria ed interrata".
- CEI 16-1 - Individuazione dei conduttori isolati.
- CEI 20-21 (serie) Cavi elettrici - Calcolo della portata di corrente.
- CEI 11-17 - (Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica - Linee in cavo).
- CEI 20-40 (HD 516) - (Guida per l'uso di cavi a bassa tensione).
- CEI 20-67 - (Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV).
- CEI 20-89 - (Guida all'uso e all'installazione dei cavi elettrici e degli accessori di Media Tensione).

**Cavo tipo A (I Categoria) = Cavi con guaina per tensioni nominali  $U_0/U = 300/500, 450/750$  e  $0,6/1$  kV - Riferimenti normativi:**

- CEI 20-13 - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 36 kV.
- CEI-UNEL 35375 - Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi – Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa – Tensione nominale  $U_0/U: 0,6/1$  kV.
- CEI-UNEL 35376 - Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi – Cavi unipolari e multipolari con conduttori rigidi – Tensione nominale  $U_0/U: 0,6/1$  kV.
- CEI-UNEL 35377 - Cavi per comandi e segnalazioni isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi – Cavi multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza schermo - Tensione nominale  $U_0/U: 0,6/1$  kV.
- CEI UNEL 35382 - Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto guaina termoplastica di qualità M1, non propaganti l'incendio senza alogeni - Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro) - Tensione nominale  $U_0/U: 0,6/1$  kV – LSOH.
- CEI UNEL 35383 - Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto guaina termoplastica di qualità M1, non propaganti l'incendio senza alogeni - Cavi unipolari e multipolari con conduttori rigidi - Tensione nominale  $U_0/U: 0,6/1$  kV – LSOH.
- CEI UNEL 35384 - Cavi per comandi e segnalamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto guaina termoplastica di qualità M1, non propaganti l'incendio senza alogeni - Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) - Tensione nominale  $U_0/U: 0,6/1$  kV – LSOH.
- CEI 20-14 - Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 a 3 kV.
- CEI-UNEL 35754 - Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi – Cavi multipolari rigidi con o senza schermo, sotto guaina di PVC – Tensione nominale  $U_0/U: 0,6/1$  kV.

- CEI-UNEL 35755 - Cavi per comandi e segnalamento isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi – Cavi multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza schermo, sotto guaina di PVC - Tensione nominale  $U_0/U$ : 0,6/1 kV.
- CEI-UNEL 35756 - Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi – Cavi multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza schermo, sotto guaina di PVC - Tensione nominale  $U_0/U$ : 0,6/1 kV.
- CEI-UNEL 35757 - Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi – Cavi unipolari per posa fissa con conduttori flessibili, sotto guaina di PVC - Tensione nominale  $U_0/U$ : 0,6/1 kV.
- CEI 20-19 - Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V.
- CEI 20-20 - Cavi isolati in PVC con tensione nominale non superiore a 450/750 V.
- CEI 20-38 - Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi - LSOH.
- CEI-UNEL 35369 - Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili. Tensione nominale 0,6/1 kV – LSOH.
- CEI-UNEL 35370 - Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi con conduttori rigidi. Tensione nominale 0,6/1 kV – LSOH.
- CEI-UNEL 35371 - Cavi per comandi e segnalazioni, isolati con mescola elastomerica non propaganti l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa. Tensione nominale 0,6/1 kV – LSOH.
- IMQ CPT 007 - Cavi elettrici per energia e per segnalamento e controllo isolati in PVC, sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas alogenidrici. Tensione nominale di esercizio 450/750 e 300/500 V – FROR 450/750 V.
- IMQ CPT 049 - Cavi per energia e segnalamento e controllo isolati con mescola termoplastica non propaganti l'incendio e esenti da alogeni (LSOH) – Tensione Nominale  $U_0/U$  non superiore a 450/750 V – FM9OZ1 - 450/750 V – LSOH.

**Cavo tipo B= Cavi senza guaina per tensione nominale  $U_0/U = 450/750V$  -Riferimenti normativi:**

- CEI 20-20/3 - Cavi isolati con PVC con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Cavi senza guaina per posa fissa.
- CEI-UNEL 35752 - Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l'incendio – Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili - Tensione nominale  $U_0/U$ : 450/750 V.
- CEI-UNEL 35753 - Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l'incendio – Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi- Tensione nominale  $U_0/U$ : 450/750 V.
- CEI-UNEL 35368 - Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili - Tensione nominale  $U_0/U$ : 450/750 V.
- IMQ CPT 035 - Cavi per energia isolati con mescola termoplastica non propaganti l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Tensione nominale  $U_0/U$  non superiore a 450/750 V.

#### **Cavo tipo C = Cavi resistenti al fuoco - Riferimenti normativi**

- CEI 20-39 - Cavi per energia ad isolamento minerale e loro terminazioni con tensione nominale non superiore a 750 V.
- CEI 20-45 - Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l'incendio, senza alogeni (LSOH) con tensione nominale  $U_0/U$  di 0,6/1 kV – LSOH.

#### **Cavo tipo D (II Categoria) = Cavi con tensioni nominali $U_0/U = 1,8/3 - 3,6/6 - 6/10 - 8,7/15 - 12/20 - 18/30 - 26/45$ kV - Riferimenti normativi:**

- CEI 20-13 - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 36 kV.
- IEC 60502 - IEC 60502-1, Ed. 2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV ( $U_m = 1,2$  kV) up to 36 kV ( $U_m = 36$  kV)

#### **Tipo di impiego**

I cavi delle linee di energia devono essere del tipo indicato nella seguente tabella:

UTILIZZATORI	CAVO TIPO
Morsetti lato BT del trasformatore Sistema TN	A
Morsetti del contatore (a valle) Sistema TT	A o B
Montanti	A o B
Distribuzione principale (dal quadro generale)	A o B
Distribuzione secondaria (dai quadri derivati)	A e B
Utilizzatori: a) interni b) esterni c) centrali tecnologiche	B/C AA o B o C

**Cavo tipo A** = Cavi con guaina per tensioni nominali con  $U_0/U = 300/500, 450/750$  e  $0,6/1$  kV.

I cavi con tensione  $U_0/U$  inferiore a  $0,6/1$  kV sono adatti per la posa in tubo, in canaletta, canale o condotto non interrato (es.: centrale di riscaldamento, illuminazione esterna, elevatori, cucine, ecc.). I cavi con tensione  $U_0/U = 0,6/1$  kV sono adatti per essere utilizzati oltre che per le installazioni sopraindicate anche per la posa interrata.

L'unico cavo con tensione inferiore a  $0,6/1$  kV che può essere interrato è il tipo H07RN8-F ( $U_0/U = 450/750$  V) appositamente studiato per posa con presenza d' acqua.

**Cavo tipo B** = Cavi senza guaina per tensione nominale  $U_0/U = 450/750$  V.

Questi tipi di cavo sono adatti solo per la posa in tubo, in canaletta, canale o condotto non interrato.

**Cavo tipo C** = Cavi con guaina resistenti al fuoco.

Questi tipi di cavo sono adatti per quelle condizioni in cui sia necessario garantire che l'impianto elettrico rimanga in servizio anche se coinvolto da un incendio (es. scale mobili, pompe antincendio, evacuatori di fumo, segnali di allarme, ecc.).

**Cavo tipo D** = Cavi con tensioni nominali  $U_0/U = 1,8/3 - 3,6/6 - 6/10 - 8,7/15 - 12/20 - 18/30 - 26/45$  kV.

Questi tipi di cavo sono adatti per posa fissa ed utilizzati nelle reti per la distribuzione di energia elettrica.

#### Comportamento al fuoco - Riferimenti normativi:

- CEI UNEL 35016 – Classi di Reazione al fuoco dei cavi elettrici in relazione al Regolamento UE prodotti da costruzione (305/2011).

- CEI EN 50267-2-3 (CEI 20-37/2-3) Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi - Parte 2-3: Procedura di prova – Determinazione del grado di acidità (corrosività) dei gas dei cavi mediante il calcolo della media ponderata del pH e della conduttività.
- CEI EN 50399 (CEI 20-108) - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio – Misura dell'emissione di calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di sviluppo di fiamma – Apparecchiatura di prova, procedure e risultati.
- CEI EN 50575 (CEI 20-115) - Cavi per energia, controllo e comunicazioni – Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio.
- CEI EN 60332-1-2 (CEI 20-35/1-2) - Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio - Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato.
- CEI EN 60332-3 (CEI 20-22) - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Prova di propagazione della fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio.
- CEI EN 60754-2 (CEI 20-37/2) - Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali prelevati dai cavi - Parte 2: Determinazione dell'acidità (mediante la misura del pH) e della conduttività.
- CEI EN 61034-2 (CEI 20-37/3-1) - Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano in condizioni definite - Parte 2: Procedura di prova e prescrizioni.
- CEI EN 13501-6 (UNI EN 13501-6) – Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Parte 6: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi elettrici.

Circa il comportamento al fuoco, i cavi elettrici possono essere distinti in 4 grandi famiglie secondo quanto riportato:

- a) Cavi non propaganti la fiamma, rispondenti alla Norma CEI 20 -35 (EN 60332-1), la quale verifica la non propagazione della fiamma di un cavo singolo in posizione verticale.
- b) Cavi non propaganti l'incendio, rispondenti alla Norma CEI 20-22 (EN 60332-3), la quale verifica la non propagazione dell'incendio di più cavi raggruppati a fascio ed in posizione

verticale in accordo alla quantità minima di materiale non metallico combustibile prescritta dalla parte 2 (10 Kg/m oppure 5 Kg/m) o dalla parte 3 (1,5 l/m).

- c) Cavi non propaganti l'incendio a bassa emissione di fumi opachi gas tossici e corrosivi LSOH rispondenti alla Norma CEI 20-22 (EN 60332-3) per la non propagazione dell'incendio e alle Norme CEI 20-37 (EN 50267 e EN 61034-2) per quanto riguarda l'opacità dei fumi e le emissioni di gas tossici e corrosivi.
- d) Cavi LSOH resistenti al fuoco rispondenti alle Norme (serie) CEI 20-36 (EN 50200-50362), la quale verifica la capacità di un cavo di assicurare il funzionamento per un determinato periodo di tempo durante l'incendio. I cavi resistenti al fuoco sono anche non propaganti l'incendio e a bassa emissione di fumi opachi gas tossici e corrosivi.

#### ELENCO TIPI DI CAVO DA UTILIZZARE:

Cavo secondo CPR – Livello di rischio Basso – Cca – s3, d1, a1:

- FG16(O)H2R16
- FG16(O)R16
- FS17

#### Distinzione dei cavi

I cavi per energia sono distinguibili attraverso la colorazione delle anime e attraverso la colorazione delle guaine esterne.

- a) La Norma CEI UNEL 00722 (HD 308) fornisce la sequenza dei colori delle anime (fino ad un massimo di 5) dei cavi multipolari flessibili e rigidi rispettivamente con e senza conduttore di protezione. Si applica indistintamente a cavi di tipo armonizzato (es. H07RN-F, H05VV-F) e a cavi di tipo nazionale (es. FG7OM1, ecc.).

Per tutti i cavi unipolari senza guaina "cordine" sono ammessi i seguenti monocolori: nero, marrone, rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, grigio, bianco, rosa, turchese.

Per i cavi unipolari con e senza guaina deve essere utilizzata la combinazione bicolore giallo/verde per il conduttore di protezione mentre il colore blu deve essere utilizzato per il conduttore di neutro.

Per i circuiti a corrente continua si devono utilizzare i colori rosso (polo positivo), bianco (polo negativo).

- b) La Norma CEI UNEL 00721 specifica la colorazione delle guaine esterne dei cavi di bassa e media tensione in funzione della loro tensione nominale e dell'applicazione. Si applica a cavi unipolari e multipolari flessibili e rigidi con e senza conduttori di protezione. Questa colorazione è applicabile esclusivamente ai cavi rispondenti a norme Nazionali (es. FG7OR, FG7OM1, ecc.).

### ***Indicazioni di sicurezza***

*Quando si fa uso dei colori si applicano le seguenti regole:*

- a) *il bicolore giallo-verde deve essere riservato ai conduttori di protezione e di equipotenzialità.*
- b) *il colore blu deve essere riservato al conduttore di neutro; quando il neutro non è distribuito, l'anima di colore blu di un cavo multipolare può essere usata come conduttore di fase, in tal caso detta anima deve essere contraddistinta, in corrispondenza di ogni collegamento, da fascette di colore nero o marrone.*
- c) *sono vietati i singoli colori verde e giallo.*

Per i cavi aventi un numero di anime superiore a 5 si utilizza il sistema della marcatura delle singole anime mediante iscrizione numerica in accordo alla Norma CEI UNEL 00725.

Questa marcatura consiste nel marcare, con un colore contrastante rispetto all'isolante, ogni anime del cavo - L'unica anima che non deve essere marcata è quella Giallo Verde.

### **Condizioni ambientali e di posa**

Per la scelta del tipo di cavo in relazione alle condizioni ambientali e di posa, ai fini di una corretta installazione si rimanda alle indicazioni della Norma CEI 11-17, CEI 20-40, CEI 20-67 e 20-89.

### **Portate di corrente**

Indicazioni sulle portate di corrente dei cavi sono fornite dalle seguenti Norme CEI-UNEL 35024/1, CEI-UNEL 35024/2, CEI-UNEL 35026, CEI UNEL 35027 e Norme CEI 20-21.

### **TIPO DI CAVO, TENSIONI E SIGLE DI DESIGNAZIONE DEI PRINCIPALI TIPI DI CAVO:**

**Cavo di tipo A con tensione 0,6/1 kV secondo CPR:**

- FG16(O)R16 – Cca – s3,d1,a3

**Cavo di tipo B con tensione 450/750 V secondo CPR:**

- FS17 – Cca – s3,d1,a3

Le tipologie di cavo riportate non sono esaustive e devono essere integrate con quelle nelle Norme di prodotto del CEI CT 20.

## 11. DISTRIBUZIONE GENERALE

### 11.1 Prelievo e immissione dell'energia in MT

#### Riferimenti normativi:

- CEI EN 62271-202 (CEI 17-103): Sottostazioni prefabbricate ad Alta Tensione/Bassa Tensione.
- CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- CEI 0-15: Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali.
- CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria.
- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
- CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo.
- CEI EN 50110-1 (CEI 11-48): Esercizio degli impianti elettrici – Prescrizioni generali.
- CEI EN 50110-2 (CEI 11-49): Esercizio degli impianti elettrici – Allegati nazionali.
- CEI EN 50160: Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica.
- CEI 99-2 (CEI EN 61936-1): Impianti elettrici a tensione > 1 kV c.a.
- CEI 99-3 (CEI EN 50522): Messa a terra degli impianti elettrici a tensione > 1 kV c.a.
- CEI 99-4: Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale.

#### Riferimenti legislativi:

- Testo Unico Sicurezza D.lgs. 81/08.
- DM 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni.
- DPR n. 462 del 22/10/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

**Delibere:**

- AEEGSI 199/11 Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione.
- AEEGSI 198/11 Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015.
- AEEGSI 84/12 Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (e successive modifiche ed integrazioni).

**Connessione alla rete:**

L'impianto in questione sarà connesso alla rete pubblica di Alta Tensione mediante la realizzazione di una sottostazione MT/AT. In corrispondenza della sottostazione, a valle del trasformatore MT/AT, sarà realizzato un locale contenente il quadro di media tensione che alimenterà l'impianto. Da tale quadro MT partiranno 3 linee MT a 36 kV in cavo ARE4H5EX tripolare ad elica visibile. Le tre linee in cavo, che saranno posate direttamente interrate, saranno costituite ciascuna da una singola terna di cavi MT con sezione 3x150 mmq. Le 3 linee MT andranno ad alimentare le tre sezioni (campi) in cui è suddiviso l'impianto agrovoltaiico stesso. Ciascun campo fotovoltaico è suddiviso ulteriormente in sottocampi alimentati da cabine MT/BT di sottocampo che conterranno i quadri MT, i trasformatori MT/BT, i quadri BT. In totale saranno installate 16 cabine di sottocampo.

**Prescrizioni per la connessione degli impianti MT:**

Le regole tecniche di connessione di impianti attivi e passivi alla rete elettrica di media tensione sono sancite dalla Norma CEI 0-16, che ha sostituito le prescrizioni dei singoli distributori.

**Informazioni riguardanti la rete MT**

L'impianto MT in esame è interante gestito dall'utente. L'impianto di rete è in AT ed è oggetto di trattazione specifica allegata al presente progetto.

I parametri nominali dell'impianto MT sono:

**Tensione nominale di esercizio:** 36 kV**Frequenza nominale: 50 Hz****Corrente di corto circuito trifase (ai fini del dimensionamento delle apparecchiature):** 12,5 kA**Esercizio del neutro:** neutro isolato (NI) neutro a terra compensato (NC)**Esistenza dell'impianto di messa a terra globale:** SI NO**11.2 Cabina di trasformazione MT/BT****Riferimenti normativi Generali:**

- CEI EN 62271-202 (17-103) Sottostazioni prefabbricate ad Alta tensione/bassa tensione.
- CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- CEI 0-15: Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali.
- CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria.
- CEI 11-37: Guida per l'esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a tensione maggiore di 1 kV.
- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
- CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo.
- CEI 99-2 (CEI EN 61936-1): Impianti elettrici a tensione > 1 kV c.a.
- CEI 99-3 (CEI EN 50522): Messa a terra degli impianti elettrici a tensione > 1 kV c.a.
- CEI 99-4: Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/Utente finale.
- CEI 11-48 (CEI EN 50110-1): Esercizio degli impianti elettrici – Prescrizioni generali.
- CEI 11-49 (CEI EN 50110-2): Esercizio degli impianti elettrici – Allegati nazionali.

- CEI EN 50160: Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica.

**Riferimenti legislativi:**

- Testo Unico Sicurezza 81/08.
- DM 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni.
- DPR n. 462 del 22/10/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

**Cabina di trasformazione MT/BT**

Le cabine di trasformazione MT/BT (cabine di sottocampo) sono dislocate all'interno di locali prefabbricati in CLS armato. Le linee che collegano le cabine di sottocampo tra loro e alla sottostazione MT/AT sono realizzate con cavo in alluminio del tipo ARE4H5EX 18/36kV (tensione di esercizio 36 kV) tripolare ad elica visibile. Il cavo è posato in cunicolo direttamente interrato.

**Dispositivo di Generatore (DDG)**

Dispositivo in grado di escludere dalla rete i soli gruppi di generazione singolarmente. Nel caso in esame i DDG sono gli interruttori MT che alimentano i singoli trasformatori MT/BT posti all'interno delle Power Station.

**Isolamento del quadro MT:**

- in aria con interruttore MT in gas SF6

**Caratteristiche del quadro:**

Tensione nominale: 36 kV

Frequenza nominale: 50 Hz

Corrente nominale delle sbarre principali: 630 A per i quadri MT delle Power Station e per i quadri derivati nella sottostazione MT/AT. 250 A per il quadro generale MT posto nella sottostazione MT/AT

Grado di protezione: IP 30

**Dispositivo per la messa a terra**

Per eseguire in sicurezza alcune operazioni di manutenzione è necessario effettuare la messa a terra e in cortocircuito della sezione MT dell'impianto utente.

A questo scopo è previsto un sezionatore di terra (provvisto di chiave libera ed azionabile solo dopo la messa fuori servizio della linea MT a monte).

### **Segnalazione presenza tensione**

È fatto obbligo installare, a monte di ciascun quadro MT dispositivi capacitivi di segnalazione presenza tensione.

### **Riduttori di tensione e/o corrente associati al relè PG**

Per le misure di tensioni e correnti bisogna associare alle protezioni (relè) dei riduttori/trasformatori di protezione. I riduttori, in relazione alle caratteristiche costruttive, si distinguono in trasformatori induttivi (tradizionali), TA-I e TV-I, TO-I, e trasformatori non induttivi, TA-NI e TV-NI, TO-NI.

Le due tipologie, induttivi e non induttivi, seguono regole di installazione differenti (vd. CEI 0 - 16).

Esistono dispositivi (sensori combinati di tensione e di corrente) che fungono contemporaneamente da TA-NI e TV-NI.

### **Trasformatori di tensione induttivi per soglia 67N**

Tensione nominale 36 kV

Rapporto di trasformazione 36 kV/100:3 V, 36 kV/100:v3 V)

Prestazione nominale 50 VA

Classe di precisione e fattore limite di precisione Cl. 0,5 3P

### **Trasformatori di corrente induttivi per soglie 51 e 50**

tensione di isolamento nominale 36kV

corrente nominale primaria 1000° - 600A - 300A

rapporto di trasformazione 1000 – 600A - 300A / 5A)

prestazione nominale 50VA

classe di precisione e fattore limite di precisione Cl. 5P30

### **Trasformatore di corrente omopolare per soglie 51N e 67N**

rapporto di trasformazione 100A/1A

prestazione nominale 2VA

### **Trasformatori di potenza**

Numero unità di trasformazione MT/BT 16

Potenza complessiva installata 25250 kVA (somma delle taglie di ciascun trasformatore)

### **Caratteristiche dei trasformatori di potenza MT/BT**

potenza nominale: 1600 kVA per tutti i trafo tranne sottocampo 1-5 che avrà una potenza nominale di 1250 kVA

rapporto di trasformazione a vuoto: 36000 V/800V

Gruppo CEI di collegamento: Dyn

Vcc %: 6

### **Tipo di isolamento:**

in resina

## **11.3 Alimentazione e linee dei servizi di riserva**

### **Riferimenti normativi:**

- CEI EN 50171 Sistemi di alimentazione centralizzata.
- CEI EN 50172 Sistemi di illuminazione di sicurezza.
- CEI EN 62034 Sistemi di verifica automatica per l'illuminazione di sicurezza.
- UNI EN 1838 Illuminazione di emergenza.
- UNI CEI 11222 Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la manutenzione periodica.
- CEI 64-8 / 56 Alimentazione dei servizi di sicurezza.

La Norma CEI 64-8 precisa le prescrizioni relative alle alimentazioni di sicurezza e riserva; di seguito si riassumono le principali.

### **Alimentazione dei servizi di emergenza**

Per alimentazione di emergenza si intende un'alimentazione di sicurezza o di riserva. Nel caso in esame è presente solo alimentazione di riserva ottenuta mediante UPS.

### **Alimentazione dei servizi di riserva**

Sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di apparecchi utilizzatori o di parti dell'impianto necessari garantire per la continuità di servizio dell'impianto e il monitoraggio remoto dello stesso. Il sistema include la sorgente, i circuiti e gli altri componenti elettrici.

Saranno presenti i seguenti servizi di sicurezza:

- Illuminazione perimetrale e delle piazzole dove sono dislocate le Power Station
- Impianto di TVCC e allarme

- Sistema di monitoraggio dell'impianto agrovoltaiico.

### Alimentazione di riserva

La protezione contro le sovracorrenti e contro le tensioni di contatto deve essere idonea nei confronti delle due alimentazioni (ordinaria e di sicurezza) singole o, se previsto, in parallelo.

L'alimentazione dei servizi di sicurezza può essere:

- automatica (messa in servizio senza intervento di un operatore)

#### ALIMENTAZIONE AUTOMATICA:

È classificata in base ai tempi entro cui è disponibile, come segue:

- 1 tempo zero (di continuità)

#### Sorgenti:

- gruppo di continuità

La sorgente dovrà essere a posa fissa e situata in luogo, locale e ambiente convenientemente ventilato, accessibile solo a persone addestrate.

La sorgente di alimentazione di riserva non deve essere utilizzata per altri scopi.

In caso di sovraccarico deve essere comunque privilegiata l'alimentazione di riserva.

I circuiti ed i carichi previsti per il funzionamento da sorgente di riserva devono essere alimentati con sorgenti che garantiscono un tempo di intervento medio ( $\leq 15s$ ) o lungo ( $> 15s$ ) in funzione della loro tipologia.

I circuiti ed i carichi previsti per il funzionamento da sorgente di sicurezza devono essere alimentati con sorgenti che garantiscono un tempo di intervento breve ( $\leq 0,5s$ ) o medio ( $\leq 15s$ ) in funzione della loro tipologia.

## 12.APPARECCHIATURE E IMPIANTI AUSILIARI

### 12.1 Installazione degli impianti TVCC

#### Riferimenti normativi

- CEI EN 50132 - 1 (Impianti di allarme – Impianti di sorveglianza TVCC da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza – Parte 1: Requisiti di sistema).
- CEI EN 50132 - 7 (Impianti di allarme – Impianti di sorveglianza TVCC da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza – Parte 7: Guide di applicazione).

L'installazione dell'impianto televisivo a circuito chiuso è relativa alle seguenti tre parti fondamentali:

- gli apparati di ripresa
- la rete di connessione
- gli apparati di monitoraggio

Per quanto attiene agli apparati di ripresa si dovrà evitare:

- inquadrature contro sole o forti sorgenti luminose dirette
- inquadrature con forti contrasti di luce
- installazioni su pareti non perfettamente rigide con possibilità di vibrazione

Dovranno inoltre essere utilizzati faretto di adeguata potenza luminosa quando la scena da riprendere non è sufficientemente illuminata.

**Per quanto attiene alla rete di connessione si dovrà:**

- interporre, tra gli apparati di ripresa e i cavi, scatole di derivazione, al fine di facilitare l'asportazione del complesso di ripresa in caso di manutenzione ed effettuare agevolmente operazioni di messa a punto
- tenere separati per quanto possibile i vari cavi, almeno quelli di alimentazione a 230 V ca da quelli di trasporto di segnali video
- utilizzare amplificatori del segnale video prima che la tratta di cavo raggiunga i limiti di lavoro accettabili
- evitare nel cablaggio zone interessate dalla presenza di forti campi elettromagnetici (solo l'impiego della fibra ottica non crea problemi al riguardo)

**Per quanto attiene gli apparati di monitoraggio si dovrà:**

- posizionare i monitor in modo che gli schermi non riflettano sorgenti luminose presenti nei locali
- prevedere circuiti di ventilazione forzata nei quadri di regia, per garantire che gli apparati funzionino nei loro limiti di temperatura

## 13. ILLUMINAZIONE

### 13.1 Impianto di illuminazione esterna.

#### Riferimenti normativi:

- CEI 64-7 - Impianti elettrici di illuminazione pubblica.
- CEI 11 - 1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata.
- CEI 11 - 4 Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.
- CEI EN 62305 CEI 81-10 (1/2/3/4) - Protezione contro i fulmini.
- UNI 11248 - Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche.
- UNI EN 13201-2 - Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali.
- UNI EN 13201-3 - Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni.
- UNI EN 13201-4 - Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche.
- UNI EN 13032-1 – "Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione".
- UNI EN 13032-2 – "Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione - Parte 2: Presentazione dei dati per posti di lavoro in interno e in esterno".
- UNI 10819 – "Luce e illuminazione. Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".

#### Prescrizioni generali

Per impianto di illuminazione esterna si intendono gli impianti di illuminazione pertinenti al perimetro dell'impianto e alle piazzole dove sono installate le Power Station.

**Gli impianti di illuminazione pubblica possono essere eseguiti con centri luminosi che utilizzano:**

- Armature per illuminazione stradale

#### **Al fine di eseguire un corretto dimensionamento di tutto l'impianto sono necessari:**

- Un progetto illuminotecnico (geometria e ubicazione centri luminosi, altezza, calcolo illuminamento, diagrammi isoluminanza, calcolo abbagliamenti)
- Un progetto elettrico (dimensionamento dei componenti, protezioni dai contatti diretti e indiretti, protezione dalle influenze esterne, selettività dei dispositivi di protezione, caratteristiche costruttive, protezione dalle sovratensioni, ecc)

- Un progetto meccanico (caratteristiche dei sostegni, calcolo meccanico dei pali, calcolo delle fondazioni)

## **PROGETTO ILLUMINOTECNICO**

Il progetto illuminotecnico, pur non essendo un obbligo di legge (se non in alcune leggi e regolamentazioni a carattere regionale) è un elemento indispensabile per un corretto dimensionamento di tutto l'impianto. Se lo scopo di illuminare una strada o un'area esterna è quello di fornire, mediante illuminazione artificiale, un quantitativo di luce sufficiente ad effettuare le normali operazioni di guida, transito o sosta e di individuare gli ostacoli avendo una corretta percezione di essi (dimensioni, distanza, forma e movimento), risulta necessario la redazione di un progetto che, sulla base delle caratteristiche fotometriche dell'apparecchio ne permetta un corretto posizionamento calcolando l'interdistanza, l'altezza di installazione ed il posizionamento dei centri luminosi. Una progettazione corretta permette inoltre di individuare il corretto numero e potenza dei singoli apparecchi in modo da ottenere valori minimi di consumo energetico rispondendo ai requisiti di efficienza energetica che assumono sempre maggiore rilevanza. Seppure l'area da illuminare non sia una strada pubblica, i criteri utilizzati per dimensionare l'impianto di illuminazione in questione rimangono gli stessi.

Il progetto deve tenere in conto dei seguenti fattori:

### **a) Classificazione della strada o dell'area esterna:**

La norma UNI 11248, fornisce le linee guida per determinare le condizioni di illuminazione in una data zona della strada mediante l'indicazione di una categoria illuminotecnica in base a:

- la tipologia di strada
- la geometria della zona
- l'utilizzazione della strada/area
- l'influenza dell'ambiente circostante
- l'adozione di condizioni di illuminazione più idonee, in base allo stato attuale delle conoscenze, perseguendo anche un uso razionale dell'energia e il contenimento del flusso luminoso disperso

### **b) Determinazione dei parametri illuminotecnici dell'impianto secondo i parametri di cui alla UNI EN 13201-2**

c) **Determinazione del numero, interdistanza, altezza di installazione e posizionamento degli apparecchi di illuminazione in base alle griglie di calcolo ed algoritmi della UNI EN 13201-3**

d) **Verifiche illuminotecniche sull'impianto realizzato secondo le procedure stabilite nella UNI EN 13201-4**

#### **PROGETTO ELETTRICO:**

Il progetto elettrico deve essere redatto tenendo in considerazione le prescrizioni delle norme impianti ed i requisiti di legge applicabili (DM 37/08). In particolare, vanno tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

In relazione al sistema di alimentazione dei centri luminosi si possono distinguere 3 tipologie di impianto:

- Impianti di illuminazione esterna in derivazione in bassa tensione: Impianti in cui i centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione in bassa tensione e risultano in parallelo tra loro (Ved. 64-8 sez 714)
- Impianti di illuminazione esterna in derivazione a tensione superiore a 1000V c.a.: Impianti in cui i centri luminosi sono alimentati in derivazione in bassa tensione attraverso trasformatori AT/BT alimentati a loro volta con linea di alimentazione a tensione maggiore di 1000 V c.a. (ved CEI 11-1 e 11-4)
- Impianti di illuminazione esterna in serie: Impianto in cui i centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione. (ved. CEI 64-7)

#### **Sezionamento e interruzione**

All'inizio dell'impianto deve essere installato un interruttore onnipolare adatto al sezionamento.

#### **Protezione contro i sovraccarichi**

Gli impianti di illuminazione (in derivazione) si considerano non soggetti a sovraccarico, ma non è esclusa una protezione generale o nei singoli centri luminosi.

#### **Protezione contro i contatti indiretti**

Impiego di componenti di classe II oppure, se i componenti sono di classe I, messa a terra secondo la Norma CEI 64-8 e 64-7.

#### **Protezione contro i contatti diretti**

Gli impianti devono essere disposti in modo che le persone non possano venire a contatto con le parti in tensione.

### **Protezione contro i fulmini**

In generale non è necessaria – In casi particolari (ad es. torri faro) per la protezione dei sostegni di notevole altezza, si fa riferimento alla norma CEI 81-10.

### **Condutture di alimentazione:**

- Nel caso di posa di cavi interrati, i cavi possono essere posati in tubi interrati (cavidotti) o direttamente interrati con le opportune protezioni meccaniche e segnalati con nastri di segnalazione presenza cavi. Saranno di tipo con guaina e idonei alle condizioni d'impiego (es FG7OR 0,6/1 kV)
- La posa interrata diretta o indiretta dei cavi con  $U_0/U \leq 450/750$  V è vietata. Fa eccezione il cavo del tipo H07RN8-F (HD 22.16) che, essendo previsto per l'alimentazione di pompe sommerse (e quindi per immersione continuativa in acqua) può essere utilizzato, per la posa interrata indiretta purché convenientemente protetto dal punto di vista meccanico e purché si adottino criteri di posa relativi ai cavi flessibili
- Nel caso di posa di impianto in vista ed esposto agli agenti atmosferici i cavi saranno o con guaina protettiva o posati entro tubi di cui deve essere garantita la tenuta all'acqua nei giunti (ad esempio mediante mastici, silicone o filettatura)

La derivazione di ogni punto luce viene realizzata preferibilmente mediante idonea cassetta protetta e ispezionabile.

I componenti, oltre ad un adeguato grado di protezione IP, devono resistere alle aggressioni atmosferiche.

I comandi sono generalmente centralizzati e di solito automatizzati a mezzo di interruttore crepuscolare e/o interruttore orario.

### **Si consiglia inoltre:**

- caduta di tensione max = 4 %

**Nota:** nel calcolo della caduta di tensione va tenuta in considerazione la maggior corrente assorbita dagli apparecchi che utilizzano lampade a scarica ad alta intensità (HID) durante le fasi di innesco

- fattore di potenza almeno  $\geq 0,9$

### **PROGETTO MECCANICO:**

Nella scelta dei sostegni, oltre agli aspetti elettrici, bisogna tenere conto dei requisiti meccanici, relativi alla stabilità, sollecitazioni meccaniche, manutenzione, costi di esercizio.

**I sostegni più comuni sono:**

- pali

I pali per l'illuminazione stradale devono essere provvisti di Marcatura CE rilasciata obbligatoriamente da un Organismo Notificato ai sensi della direttiva 89/106/CEE (prodotti da costruzione).

Per la tipologia, dimensioni, materiali, protezione dalle corrosioni, dimensionamento e stabilità dei pali, si rimanda alle norme UNI EN 40.

La norma UNI EN 40 classifica i pali per illuminazione stradale in:


- pali di acciaio


#### **CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO**

L'impianto di illuminazione deve essere realizzato:

- a LED
- armatura stradale di II
- pali dritti in acciaio zincato con altezza fuori terra 9 m

14.APPENDICE: TIPOLOGIE DI POSA DEI CAVI MT

<p><i>CEI 64-8/5</i> <i>n. D</i></p>		<p><i>Cavi direttamente interrati</i></p>
--	---	---

<p><i>CEI 64-8/5</i> <i>n. A</i></p>		<p><i>Cavi in aria libera, installati su supporti discontinui (salvo che sia altrimenti indicato) rastrelliere o passerelle forate</i></p>
--	--	--

### 15.APPENDICE: CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CAVI E DELLE CONDUTTURE MT

**ARE4H5EX**  
**20,8/36kV**  
**3x1x... SR/0,2**

**MEDIUM VOLTAGE POWER CABLES**  
**THREE SINGLE CORE CABLES IN TRIPLEX FORMATION WITH ALUMINIUM CONDUCTOR, REDUCED THICKNESS XLPE INSULATION, ALLUMINIUM TAPE SCREEN AND PE OUTER SHEATH, LONGITUDINAL AND RADIAL WATERTIGHTNESS.**

---

**APPLICATIONS**  
 In MV energy distribution networks for voltage systems up to **42kV**.  
 Suitable for fixed installation indoor or outdoor laying in air or directly or indirectly buried, also in wet location.

**FUNCTIONAL CHARACTERISTICS**

Rated voltage $U_0/U$ :	<b>20,8/36 kV</b>
Maximum voltage $U_m$ :	<b>42 kV</b>
Test voltage:	<b>3,5 <math>U_0</math></b>
Max operating temperature of conductor:	<b>90 °C</b>
Max short-circuit temperature:	<b>250 °C (max duration 5 s)</b>
Max short-circuit temperature (screen):	<b>150 °C</b>

**CONSTRUCTION**

- 1. Conductor**  
*stranded, compacted, round aluminium - class 2 acc. to IEC 60228*
- 2. Conductor screen**  
*extruded semiconducting compound*
- 3. Insulation**  
*extruded XLPE compound*
- 4. Insulation screen**  
*extruded semiconducting compound - fully bonded*
- 5. Longitudinal watertightness**  
*semiconducting water blocking tape*
- 6. Metallic screen and radial water barrier**  
*aluminium tape longitudinally applied (nominal thickness = 0,20 mm)*
- 7. Outer sheath**  
*extruded PE compound - colour: red*

The diagram shows a cross-section of a three-core triplex cable. It consists of three individual conductors arranged in a triangular pattern. Each conductor has a central aluminium conductor (1), a conductor screen (2), and an insulation layer (3). The three conductors are surrounded by a common insulation screen (4), a longitudinal water blocking tape (5), a metallic aluminium tape screen (6), and an outer PE sheath (7). The sheath is colored red.

---

**INSTALLATION DATA**

**Max pulling force during laying**  
50 N/mm<sup>2</sup> (applied on the conductors)

**Min bending radius during laying**  
21 D<sub>phase</sub> (dynamic condition)

**Min temperature during laying**  
- 25 °C (cable temperature)

**STANDARDS**

IEC 60840 where applicable (*testing*)  
 Nexans Design  
 HD 620 where applicable (*materials*)

---

**MARKING by ink-jet** of the following legend:

on phase 1: "**Manufacturer <Year> ARE4H5EX 20,8/36KV 3x1x<S> FASE 1 <meter marking>**"  
 on phase 2: "**FASE 2"**"  
 on phase 3: "**FASE 3"**"  
 <YEAR> =Year of manufacturing  
 <S> = Section of conductor

---

Longitudinal water proof

Radial water proof


Max operating temp. of conductor: **90 °C**


Max short-circuit temperature : **250 °C**


Max short-circuit temperature screen: **150 °C**


Minimum installation temperature: **-25 °C**

16.APPENDICE: TIPOLOGIE DI POSA DEI CAVI BT

<p><i>CEI 64-8/5</i> <i>n. C</i></p>		<p><i>Cavi entro tubo (in aria) tubo ferromagnetico appoggiato a parete verticale</i></p>
--	---	---

<p><i>CEI 64-8/5</i> <i>n. 12</i></p>		<p><i>Cavi multipolari (o unipolari con guaina) con o senza armatura, e cavi con isolamento minerale su passerelle non perforate</i></p>
---	--	--

<p><i>CEI 64-8/5</i> <i>n. 61</i></p>		<p><i>Cavi multipolari o unipolari con guaina in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati</i></p>
---	---	---

<p><i>CEI 64-8/5</i> <i>n. 3A</i></p>		<p><i>Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti</i></p>
---	---	---

## 17.APPENDICE: CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CAVI E DELLE CONDUTTURE BT

## ARG7(O)R

**ARG7(O)R**

Cavi rigidi in alluminio per posa fissa, isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, ritardanti la fiamma a ridotta emissione di gas corrosivi.

CEI 20-13 / CEI EN 60332-1-2 / IEC 60502 / EN 50267-2-1



Guaina PVC  
qualità  
RZ/ST2

Riempitivo in  
materiale non  
fibroso e non  
igroscopico

Isolamento  
in HEPR di  
qualità G7

Conduttore in  
corda rigida di  
alluminio,  
classe 2


Tensione nominale $U_0/U$	0,6 / 1 kV
Tensione massima $U_m$	1,2 kV
Temperatura massima di esercizio	90 °C
Temperatura massima corto circuito	250 °C

## FG16(O)R16

**FG16(O)R16 - Cca-s3,d1,a3**

Cavi per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G16, non propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi.

CEI 20-13 / 20-22 II / 20-35 (EN50265) / 20-37 pt.2 / 20-52  
TABELLE UNEL 35375 - 35376 - 35377



Guaina PVC  
qualità R16

Isolamento  
in HEPR di  
qualità G16

Conduttore in  
corda flessibile  
di rame rosso  
ricotto

Tensione nominale $U_0/U$	0,6 / 1 kV
Tensione massima $U_m$	1,2 kV
Temperatura massima di esercizio	90 °C
Temperatura massima corto circuito	250 °C