

REGIONE PUGLIA

Provincia di Foggia

COMUNE DI CERIGNOLA

OGGETTO

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
NEL COMUNE DI CERIGNOLA IN LOCALITÀ TOPPORUSSO**

COMMITTENTE

LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 1 S.R.L.

Via Giacomo Leopardi, 7 Milano (MI)
C.F./P.IVA: 11015550962

PROGETTAZIONE

Codice Commessa PHEEDRA: 20_09_PV_CRN



PHEEDRA S.r.l. Via Lago di Nemi, 90
74121 - Taranto
Tel. 099.7722302 - Fax 099.9870285
e-mail: info@pheedra.it
web: www.pheedra.it



SOUTHERNERGY S.r.l. Via del Commercio, 66
72017 - Ostuni (BR)
Tel. 0831.331594
e-mail: info@southenergy.it
web: www.southenergy.it

Dott. Ing. Angelo Micolucci



Dott. Ing. Ilario Morciano



Dott. Archeologo Francesco Rossi

1	Giugno 2020	PRIMA EMISSIONE	CD	AM	VS
REV.	DATA	ATTIVITA'	REDATTO	VERIFICATO	APROVATO

OGGETTO DELL'ELABORATO

**STUDIO ARCHEOLOGICO IN RAPPORTO AL PROGETTO DI
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN
LOCALITA' TOPPORUSSO - CERIGNOLA (FG)**

FORMATO	SCALA	CODICE DOCUMENTO					NOME FILE	FOGLI
		SOC.	DISC.	TIPO DOC.	PROG.	REV.		
A4	-	CRN	AMB	REL	044	01	CRN-AMB-REL-044_01	-



Dott. Francesco Rossi
Via Martiri di Via Fani, 19
71122-FOGGIA
C. F. RSSFNC69A17D643H
P.IVA 04189410717

**STUDIO ARCHEOLOGICO IN RAPPORTO AL PROGETTO DI
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOCALITA'
TOPPORUSSO-CERIGNOLA (FG).**



COMMITTENTE: PHEEDRA S.r.l.

Dott. Francesco Rossi

Indice

Indice.....	p. 1
Introduzione.....	p. 2
I. Inquadramento territoriale.....	p. 3
II. Evoluzione storica del territorio	
II.1. Inquadramento archeologico.....	p. 4
II.2. Catalogo dei siti.....	p. 6
III. Le prospezioni di superficie. Metodologia d'intervento e documentazione.....	p. 20
III. 1. Scheda di unità geografica.....	p. 21
Conclusioni.....	p. 24
Bibliografia.....	p. 25
Figure.....	1-7
Tavole allegate (I-II)	

Introduzione

Le indagini archeologiche sono state condotte in relazione al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Cerignola (FG), proposto da Pheedra srl.


Lo studio ha visto, in una prima fase, l'analisi della documentazione archivistica e bibliografica; sono stati consultati l'Archivio di Stato di Foggia, l'Archivio della Soprintendenza per le province di Foggia e BAT e i fondi locali della Biblioteca Provinciale di Foggia; successivamente sono state eseguite ricognizioni topografiche nelle aree interessate dall'impianto fotovoltaico, alla sottostazione elettrica e dai cavidotti di collegamento. Queste, tuttavia, possono di volta in volta essere influenzate e limitate dalle differenti condizioni di visibilità riscontrabili nell'ambito di una ricognizione di superficie (*survey*): per questo motivo, quindi, i risultati delle indagini rimangono sempre soggetti ad eventuali aggiornamenti o precisazioni.

Nella prima parte si è illustrato lo sviluppo storico del territorio attraverso un inquadramento archeologico (buffer di 5 Km dalle opere in progetto) seguito dalle schede dei siti; in seguito, dopo una premessa metodologica, sono esposti i dati raccolti nel corso delle prospezioni di superficie per l'unità geografica indagata.

Nelle conclusioni si è cercato di interpretare quanto emerso dalle diverse fasi dell'indagine. Si allegano tavole fotografiche e cartografiche.

I. Inquadramento territoriale

L'area dell'impianto in progetto è situata in località Topporusso nel territorio comunale di Cerignola. Il cavidotto segue la SP 82 e la SP 97 giungendo alla sottostazione elettrica nei pressi dell'incrocio con la SP 89.



II. Evoluzione storica del territorio.

II.1. Inquadramento archeologico.

Le testimonianze relative al popolamento in età preistorica nel comprensorio in esame sono numerose anche se note in gran parte soltanto attraverso l'esame delle fotografie aeree. Si ricordano i siti nelle località Feudo del Pero (villaggio neolitico di grandi dimensioni con un singolo fossato perimetrale ed alcuni recinti e *compounds* interni), Masseria Topporusso Cirillo 1-2¹, Masseria Novelli (villaggio di forma subvoidale con un diametro di circa 190 m in direzione N-S)², Barone Grella 1-2-3³, Pozzo Monachiello⁴, Masseria Torretta (villaggio neolitico di grandi dimensioni; si distinguono tre fossati perimetrali ed alcuni recinti e *compounds* interni)⁵, Torre 3-4-5, Coppa Capacciotti (sono stati identificati quattro villaggi uno dei quali delimitato da un doppio fossato perimetrale al cui interno sono visibili anche alcuni *compounds*), Gubito Primo, Masseria Perillo, Rovine.

Assenti sono le testimonianze successive all'età Neolitica sino all'età preromana.

In età romana l'ambito territoriale esaminato ricadeva nell' *ager Canusinus*.

Scarse sono le testimonianze nell'area considerata riferibili all'età romana. Si ricordano una unità abitativa rurale in località Pozzo Monachiello, inquadrabile tra la fine del IV sec. a. C. e la fine del I sec. a. C. e la fattoria in località Masseria Torretta.

L'analisi delle fotografie aeree e della cartografia svolta da R. Compatangelo Soussignan negli anni '90 del secolo scorso ha messo in evidenza tracce della centuriazione con assi orientati a N 50°E in un settore di 20-25 km di lato lungo il corso del fiume Ofanto, da Gaudio sino alla foce, a testimonianza della *divisio* in centurie di 200 *iugera* ricordata nella seconda redazione del *Liber Coloniarum*. Di tale *limitatio* si sarebbero preservati nel paesaggio agrario tardo medievale e moderno solo alcuni assi principali identificabili nella cartografia settecentesca dell'archivio della Dogana delle Pecore. Gli elementi acquisiti nel corso delle prospezioni aeree effettuate tra il 2003 ed il 2005 hanno confermato questa ricostruzione in quanto i *limites* riscontrati attraverso le fotografie oblique nelle località San Marco, Cafiero, Pignatella di Sotto, Casalini di Sopra, Fontana del Bue, Fratepietro,

¹ JONES 1987, p. 82, nn. 158-159.

² JONES 1987, p. 81, n. 157.

³ JONES 1987, pp. 80-81, nn. 155-157.

⁴ BROWN 2001-2003, nn. 240 e 249.

⁵ CBC Regione Puglia.

Pavoni, La Vedova, Tre Titoli, Mass. Torretta e Mass. Battaglini presentano il medesimo orientamento rilevato dalla studiosa nell'attuale assetto particellare. Inoltre la centuriazione si estenderebbe a N dell'Ofanto fino a marana Castello includendo quindi non solo il corso del fiume ma l'intero territorio canosino. Le ricognizioni aeree hanno inoltre permesso di individuare talvolta anche le trincee praticate per la coltivazione della vite allineate secondo l'orientamento della centuriazione, che rappresenta un affidabile *terminus post quem* per la loro datazione. Secondo R. Goffredo risulta suggestiva l'ipotesi che a partire dalla seconda metà del II sec. d. C. si fosse organizzato un paesaggio agrario caratterizzato da una rinnovata definizione degli spazi destinati alle colture specializzate ed in particolare alla viticoltura⁶.

Le opere in progetto intercettano, nella ricostruzione di G. Alvisi, due percorsi che da *Herdoniae* si dirigono in direzione SE verso l'Ofanto. Da uno di questi, all'altezza di Mass. Gubito, si distacca una ulteriore traccia.

⁶ GOFFREDO 2011, p. 150.

II.2. Catalogo dei siti (Tav. I)

SITO: 1

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Feudo del Pero

Riferimenti bibliografici: CBC Regione Puglia

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio neolitico di grandi dimensioni localizzato sul margine dell'invaso di Capacciotti. Si distingue un singolo fossato perimetrale ed alcuni recinti e compounds interni.

SITO: 2

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Masseria Topporusso Cirillo 1

Riferimenti bibliografici: JONES 1987, p. 82, n. 158

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio trincerato circondato da un solo fossato con diametro massimo di circa 175 metri.

SITO: 3

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Masseria Topporusso Cirillo 2

Riferimenti bibliografici: JONES 1987, p. 82, n. 159

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio trincerato di piccole dimensioni, definito da un solo fossato con diametro di circa 85 metri.

SITO: 4

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Masseria Novelli

Riferimenti bibliografici: JONES 1987, p. 81, n. 157

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio trincerato di forma subvoidale, definito da un fossato con diametro di circa 190 metri in senso N-S.

SITO: 5

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Posta Barone Grella 1

Riferimenti bibliografici: JONES 1987, p. 80, n. 154

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio trincerato di forma approssimativamente circolare, definito da un fossato.

SITO: 6

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Posta Barone Grella 2

Riferimenti bibliografici: JONES 1987, p. 80, n. 155

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio trincerato di forma circolare, definito da due fossati con diametro di circa 285 metri.

SITO: 7

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Posta Barone Grella 3

Riferimenti bibliografici: JONES 1987, p. 81, n. 156

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio trincerato di piccole dimensioni con diametro di circa 220 metri.

SITO: 8

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Pozzo Monachiello

Riferimenti bibliografici: BROWN 2001-2003, n. 249

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio trincerato.

SITO: 9

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Pozzo Monachiello

Riferimenti bibliografici: BROWN 2001-2003, n. 240

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio trincerato.

SITO: 10

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Masseria Torretta

Riferimenti bibliografici: CBC Regione Puglia

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio neolitico di grandi dimensioni localizzato sul margine dell'invaso di Capacciotti. Si distinguono tre fossati perimetrali ed alcuni recinti e *compounds* interni.

SITO: 11

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Torre 3

Riferimenti bibliografici: JONES 1987, p. 80, n. 149

Dott. Francesco Rossi
Via Martiri di Via Fani, 19
71122-FOGGIA
C. F. RSSFNC69A17D643H
P.IVA 04189410717

Riferimenti archivistici**Caratteristiche dei resti archeologici:**

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Tracce non molto chiare riconducibili ad un villaggio trincerato.

SITO: 12

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Torre 4

Riferimenti bibliografici: JONES 1987, p. 80, n. 150

Riferimenti archivistici**Caratteristiche dei resti archeologici:**

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio trincerato con un solo fossato di diametro pari a circa 160 metri.

SITO: 13

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Torre 5

Riferimenti bibliografici: JONES 1987, p. 80, n. 150

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Labili tracce di un villaggio trincerato.

SITO: 14

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Coppa Capacciotti

Riferimenti bibliografici: CBC Regione Puglia

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio neolitico di piccole dimensioni delimitato da un singolo fossato perimetrale.

SITO: 15

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Coppa Capacciotti

Riferimenti bibliografici: CBC Regione Puglia

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio neolitico di grandi dimensioni delimitato da un doppio fossato perimetrale. Sono visibili anche alcuni *compounds* interni.

SITO: 16

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Coppa Capacciotti

Riferimenti bibliografici: CBC Regione Puglia

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio neolitico di medie dimensioni delimitato da un singolo fossato perimetrale.

SITO: 17

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Coppa Capacciotti

Riferimenti bibliografici: CBC Regione Puglia

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio neolitico di medie dimensioni delimitato da un doppio fossato perimetrale. Sono visibili numerosi *compounds* interni.

SITO: 18

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Ascoli Satriano

Località: Gubito Primo

Riferimenti bibliografici: CBC Regione Puglia

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Dott. Francesco Rossi
Via Martiri di Via Fani,19
71122-FOGGIA
C. F. RSSFNC69A17D643H
P.IVA 04189410717

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio neolitico di grandi dimensioni caratterizzato dalla presenza di sei fossati concentrici.

SITO: 19

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Ascoli Satriano

Località: Masseria Perillo

Riferimenti bibliografici: CBC Regione Puglia

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio neolitico di medie dimensioni delimitato da un doppio fossato perimetrale al cui interno sono visibili anche numerosi *compounds* interni.

SITO: 20

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Ascoli Satriano

Località: Rovine

Riferimenti bibliografici: CBC Regione Puglia

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Villaggio neolitico di medie dimensioni delimitato da un singolo fossato perimetrale.

SITO: 21

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Ascoli Satriano

Località: Posta di Vassallo 1

Riferimenti bibliografici: CBC Regione Puglia

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: area di frammenti fittili

Tipologia: villaggio

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Neolitico antico

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Vasta area caratterizzata dalla presenza di una forte densità di reperti sulla superficie del terreno agricolo riconducibile alla presenza di un villaggio di età neolitica.

SITO: 22

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Pozzo Monachiello

Riferimenti bibliografici: COMPATANGELO SOUSSIGNAN 1999, p. 133, n. 57

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: fattoria

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Media età repubblicana-tarda età repubblicana

Datazione: IV-I sec. a. C.

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Sito individuato tramite aerofotointerpretazione e verificato sul campo nel 1991. Si tratta di una piccola unità abitativa rurale databile tra la fine del IV sec. a.C. e la fine del I sec. a.C.

SITO: 23

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Cerignola

Località: Masseria Torretta

Riferimenti bibliografici: GOFFREDO 2006

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: traccia da fotografia aerea

Tipologia: fattoria

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Età romana

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Probabile fattoria di età romana, a pianta rettangolare delle dimensioni di circa 20x17 m e orientamento E-O. È possibile solo in parte riconoscere l'articolazione interna degli ambienti.

SITO: 24

Localizzazione

Regione: Puglia

Provincia: FG

Comune: Ascoli Satriano

Località: Posta di Vassallo 2

Riferimenti bibliografici: CBC Regione Puglia

Riferimenti archivistici

Caratteristiche dei resti archeologici:

Definizione: area di frammenti fittili

Tipologia: fattoria

Funzione: abitativa

Cronologia

Periodo: Età tardoantica

Datazione: /

Riferimenti cartografici: IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo)

Descrizione: Piccola area di concentrazione di reperti ceramici e laterizi sulla superficie del terreno agricolo.

III. Le prospezioni di superficie. Metodologia d'intervento e documentazione.⁷

L'indagine sul campo si è svolta attraverso ricognizioni sistematiche, a copertura totale ed uniforme, attraversando l'area per linee parallele e adottando, come unità d'indagine, una distanza di 10 metri, sia nella particella catastale interessata dall'installazione dell'aerogeneratore, sia lungo le opere connesse al fine di rilevare eventuali presenze archeologiche. La documentazione prodotta nel corso dell'indagine è stata raccolta in una scheda di Sito, inteso come campione di territorio individuabile geograficamente, contrassegnato da una sigla, corrispondente alle iniziali del nome della tavoletta IGM 1: 25.000 ove è localizzato e da un numero arabo non gerarchico. Per questo studio è stata presa come riferimento la tavoletta IGM 1:25.000 F. 175 II-NO (San Carlo). I dati, esposti schematicamente, hanno carattere descrittivo ed interpretativo del sito indagato.

I materiali, rinvenuti nel corso delle ricognizioni, sono stati campionati e/o quantificati sul campo. Data la natura autoptica delle ispezioni si è inoltre tenuto conto della visibilità delle aree indagate, in quanto determinanti sono lo stato di crescita delle colture e della vegetazione, per il riconoscimento e l'interpretazione di eventuali presenze archeologiche. Pertanto nella scheda di Sito, dopo l'analisi empirica del suolo, sono state inserite indicazioni sulla visibilità riscontrata, tenendo conto anche delle condizioni di luce.

⁷ RICCI 1983, pp. 495-506; CAMBI-TERRENATO 1998; CAMBI 2003.

III. 1. Scheda di unità geografica

Dott. Francesco Rossi
Via Martiri di Via Fani,19
71122-FOGGIA
C. F. RSSFNC69A17D643H
P.IVA 04189410717

PROVINCIA FG		COMUNE Cerignola		LOCALITA' Topporusso		SITO T 1	
UNITA' TOPOGRAFICHE	N°	DEFINIZIONE	TIPO	FUNZIONE	PERIODO	FASE	
STRADE DI ACCESSO SP 82				PROPRIETARI/AFFITTUARI			
FOTO AEREE SIT PUGLIA AGEA 2013				IGM F. 175 II-NO (San Carlo).			
RIFERIMENTI CATASTALI F. 414 part. nn. 84, 1, 39, 44, 18, 45				ALTRA CARTOGRAFIA Carta Geologica 1: 100.000			
FORMAZIONE GEOLOGICA DEL TERRENO Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie. Sabbie e sabbie argillose a volte con livelli arenacei di colore giallastro; lenti ciottolose localmente fossilifere				ANDAMENTO DEL TERRENO Pianeggiante			
ESAME EMPIRICO DEL SUOLO Humus argilloso				DEFINIZIONE DEL TIPO DI SUOLO			
UTILIZZAZIONE DEL SUOLO Seminativo				VEGETAZIONE / COLTURE			
ACQUE DI SUPERFICIE							
RICOGNIZIONI	N° 1	METODO Sistematico	CONDIZIONI Visibilità scarsa	DATA 04-06-2020	CONDIZIONI DI LUCE Parzialmente soleggiato	RESPONSABILE Francesco Rossi	
DESCRIZIONE L'impianto fotovoltaico sarà realizzato in aree pianeggianti. Le particelle catastali interessate presentano terreni con colture cerealicole in avanzata fase di crescita ed altri dove è già avvenuta la mietitura. La visibilità in entrambi i casi è risultata scarsa. Nelle aree interessate dall'impianto fotovoltaico in progetto e lungo il cavidotto non sono stati individuati materiali archeologici.							
DIMENSIONI COMPLESSIVE							
INTERPRETAZIONE							
DATAZIONE INIZIALE				DATAZIONE FINALE			
RIMANDI AD ALTRE SCHEDE.							

BIBLIOGRAFIA		
FONTI LETTERARIE	FONTI EPIGRAFICHE	
DATI D'ARCHIVIO	CARTOGRAFIA ANTICA	
DISEGNI	FOTO	
PROBLEMI DI TUTELA	PROSPETTIVE DI RICERCA	
OSSERVAZIONI		
COMPILATORE DELLA SCHEDA Francesco Rossi	DATA 04-06-2020	FINANZIAMENTO GLOBALE PHEEDRA srl

Conclusioni

Lo studio bibliografico ha consentito di appurare come il comprensorio oggetto d'indagine sia interessato dalla presenza di insediamenti riferibili cronologicamente dall'età Neolitica all'età romana. Assenza di significative anomalie, nell'area dell'impianto in progetto e lungo il cavidotto, si è registrata nel corso dell'analisi aerofotografica, mentre la ricognizione topografica, svolta in condizioni di scarsa visibilità, non ha riscontrato evidenze archeologiche.

Sulla base di questi elementi di valutazione l'impianto fotovoltaico ed il relativo cavidotto possono ritenersi a basso rischio ad eccezione dei tratti dove quest'ultimo intercetta i percorsi stradali di età romana segnalati da G. Alvisi, da considerarsi pertanto a medio rischio. Attenzione andrà inoltre posta al tracciato del cavidotto che segue il Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello ed interseca, nei pressi della sottostazione elettrica, il Tratturello Foggia-Ortona-Lavello.

Dott. Francesco Rossi



Bibliografia

Alvisi 1970

G. Alvisi, *La viabilità romana della Daunia*, Bari 1970.

Brown 2001-2003,

K. A. Brown, *Aerial Archaeology of the Tavoliere. The Italian Air Photographic Record and the Riley Archive*, in *Accordia Research Papers*, vol. 9, 2001-2003, 123-146.

CAMBI 2003

F. Cambi, *Archeologia dei paesaggi antichi: fonti e diagnostica*, Roma 2003.

CAMBI – TERRENATO 1998

F. Cambi, N. Terrenato, *Introduzione all'archeologia dei paesaggi*, Roma 1998.

COMPATANGELO SOUSSIGNAN 1999

R. Compatangelo Soussignan, *Sur le routes d'Hannibal. Paysages de Campanie et d'Apulie*, Paris 1999

GOFFREDO 2011

R. Goffredo, *Aufidus. Storia, archeologia e paesaggi della valle dell'Ofanto*, Bari 2011

Jones 1987

G. D. B. Jones, *Apulia. Neolithic Settlement in the Tavoliere*, Londra 1987.

RICCI 1983

A. Ricci, *La documentazione scritta nella ricognizione archeologica sul territorio: un nuovo sistema di schedatura*, in "Archeologia Medievale", X, 1983, pp. 495-506.

Volpe 1990


G. Volpe, *La Daunia nell'età della romanizzazione. Paesaggio agrario, produzioni, scambi*. Bari 1990.




Giovanni Antonio Magini, Atlante geografico d'Italia (1620).



Giovanni Antonio Rizzi Zannoni. Atlante geografico del Regno di Napoli (1806).



Siti neolitici nell'area di marana Capacciotti (JONES 1987).



Viabilità romana (ALVISI 1970)

Dott. Francesco Rossi
Via Martiri di Via Fani, 19
71122-FOGGIA
C. F. RSSFNC69A17D643H
P.IVA 04189410717



Cerignola (FG), località Topporusso. Area interessata dal progetto. Ortofoto AGEA 2013




Cerignola (FG), località Topporusso. Area dell'impianto in progetto.




Cerignola (FG), località Topporusso. Area dell'impianto in progetto.

TAV. I: Siti noti in bibliografia



TAV. II: Tavola della visibilità



- LEGENDA**
- Visibilità scarsa
 - Area di Impianto
 - cavidotto MT
 - cavidotto AT
 - Stazione Elettrica
 - SSE 150/380

WF