



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Al Ministero della Transizione Ecologica – DG
Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di
valutazione VIA e VAS
va@PEC.mite.gov.it
Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it
Alla Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
Alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS)
- Divisione IV – Infrastrutture energetiche
IS@Pec.Mite.gov.it
Al Ministero della Cultura - Direzione generale
archeologia, belle arti e paesaggio Servizio V –
Tutela del paesaggio
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 8617] Procedura di V.I.A./P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s. m.i., per il progetto denominato: "Taccu sa Pruna" – Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità" da realizzare nel Comune di Esterzili. Proponente: Edison S.p.A. Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica (Mi.T.E.). Trasmissione osservazioni – Seconda integrazione.

In riferimento all'oggetto, a integrazione delle note prot. D.G.A. n. 26490 del 14.10.2022 e n. 26676 del 17.10.2022 di questa Direzione Generale, si trasmettono in allegato alla presente le seguenti comunicazioni:

- nota prot. n. 51410 del 17.10.2022 (prot. D.G.A. n. 26656 di pari data) della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale;
- nota prot. n. 46548 del 17.10.2022 (prot. D.G.A. n. 26662 di pari data) della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze - Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Il Direttore Generale

Delfina Spiga

Siglato da :

FRANCESCO MAMELI

PAOLO PISANO

FELICE MULLIRI

DANIELE SIUNI



Firmato digitalmente da
Delfina Spiga
18/10/2022 19:29:11



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

- > All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: POS. 1443-2022 / Comune di FURTEI, SANLURI, SEGARIU, VILLAMAR, VILLANOVAFRANCA / Proponente: Edison S.p.A. / Località: INVASO NURAGHE ARRUBIU - TACCU SA PRUNA e altre / [ID: 8617] Procedura di V.I.A./PNIEC, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto denominato: "Taccu sa Pruna" – Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità". Proponente: Edison S.p.A. – Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica (Mi.T.E.). Richiesta contributi istruttori. - Risposta a nota prot. N. 23784 del 21.09.2022.

Con riferimento alla procedura in oggetto e alla nota assunta agli atti in data 22.09 2022, prot. N. 47182, esaminata la documentazione allegata, questo Servizio comunica quanto segue:

Oggetto del presente intervento sono le opere di seguito descritte:

Le opere di utenza Edison:

- La Stazione Utente "SU Taccu Sa Pruna";
- L'elettrodotto di utenza 380 kV di collegamento tra la "SU Taccu Sa Pruna" e la futura Stazione Elettrica di Trasformazione 380/150 kV "SE Nurri 2". La connessione utente sarà composta da un elettrodotto misto aereo e interrato (a sua volta misto sub-lacuale e terrestre) per una lunghezza complessiva di 10,5 km circa per la parte aerea, 5,4 km per la parte in cavo interrato e 1,1 km circa per la parte di cavo sub -lacuale. L'opera di utenza comprende l'area di transizione aereo-cavo per 2,1 m² circa.

Le opere RTN:

- La futura stazione di trasformazione 380/150 kV "SE Nurri 2";
- Due elettrodotti aerei in singola terna a 380 kV di collegamento tra la "SE Nurri 2" e la futura Stazione Elettrica 380/150 kV di Sanluri "SE Sanluri" per una lunghezza pari a 29 km circa per l'elettrodotto a nord e 29,5 km circa per l'elettrodotto a sud;

Le opere RTN – stazione di Sanluri e relativi raccordi:

- La futura stazione di trasformazione 380/150 kV in comune di Sanluri. La nuova Stazione Elettrica "SE Sanluri" verrà realizzata nel comune di Sanluri, in località Genna de Bentu, in destra idrografica del Rio Sassuni. Essa sarà dotata di 1 sezione a 380 kV e 2 sezioni a 150 kV con isolamento in aria e stalli tradizionali. Sono previsti 12 stalli nella sezione 380 kV e 12 stalli per la sezione 150 kV a Ovest e 13 stalli per la sezione 150 kV a Est. Nella stazione sarà presente un edificio comandi, un edificio servizi ausiliari, un magazzino, opere accessorie e viabilità interna. La superficie destinata all'area di stazione vera e propria (quella ricompresa all'interno della recinzione di confine) sarà di circa 67.500 m²; si aggiungono 68.500 m² di aree per la viabilità di accesso, le scarpate scavo-riporto per la realizzazione del piano di posa e le aree destinate alla mitigazione ambientale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

- Due raccordi aerei in singola terna a 380 kV per l'entra-esce della "Ittiri-Selargius" alla futura "SE Sanluri";

Le opere di utenza interesseranno i comuni di Nurri, Orroli e Esterzili, mentre le opere RTN saranno localizzate nei comuni di Sanluri, Furtei, Villamar, Segariu, Villanovafranca, Escolca, Mandas, Gergei, Serri e Nurri.

Il Servizio scrivente è competente solo per le opere ricadenti nei Comuni di FURTEI, SANLURI, SEGARIU, VILLAMAR, VILLANOVAFRANCA.

In questi Comuni le aree di intervento risultano sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. i), dello stesso Codice, di cui all'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR e come dichiarato negli elaborati anche ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) e lett. h) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Come dichiarato negli elaborati le interferenze delle opere con le aree tutelate su citate consistono in alcuni sostegni dell'elettrodotto aereo 380 kV ST "SE Sanluri - SE Nurri 2" ed in alcuni tratti delle linee aeree.

L'ambito in cui ricadono le opere è classificata nel Piano Paesaggistico Regionale prevalentemente tra le aree ad utilizzo agro-forestale caratterizzate da colture erbacee specializzate; l'uso del suolo è prevalentemente di tipo agricolo; le attività praticate, quali le colture estensive ed intensive, il pascolo brado, i riordini fondiari e le opere di sistemazione idraulica hanno modificato le caratteristiche del paesaggio allontanandolo da una situazione di naturalità.

Si richiamano gli artt. 4, 103 e 109 delle NTA del PPR ai fini della conformità ad esso delle opere, facendo osservare in particolare che ai sensi dell'art. 103 delle NTA del PPR gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR, ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (quindi esterne alle aree tutelate paesaggisticamente) e progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

Non risulta essere stata presa in considerazione la soluzione interrata delle linee elettriche.

Sarebbe meglio evitare parallelismi ai corsi d'acqua delle stesse linee elettriche e limitando le interferenze allo stretto necessario nelle relative aree tutelate paesaggisticamente.

Sono presenti le foto simulazioni delle opere ma si ritiene siano insufficienti per l'inserimento delle opere relative alla stazione elettrica SE Sanluri tenendo conto della visibilità della stessa da punti più alti del suo piano di campagna come per la direttrice visiva Sanluri-Furtei e comunque manca totalmente la valutazione notturna dell'impatto di tale grande stensione di aree trasformate (complessivamente circa 12 ettari).

Tali opere, tenendo conto degli spianamenti e delle opere di illuminazione di sicurezza e di servizio sono suscettibili di modificare, anche in modo significativo, l'attuale stato dei luoghi.

Per quanto sopra esposto si rappresenta che al termine della procedura di VIA dovrà essere presentata apposita istanza per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, corredata dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

2005, completa di simulazioni fotografiche delle opere e con una versione progettuale che tenga conto delle osservazioni/segnalazioni contenute nella presente nota.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario, il responsabile del settore è l'Ing. Raimondo Leoni, tel. 0783-308.782 – rleoni@regione.sardegna.it.

Setore 1/OR

Responsabile: Raimondo Leoni

Firmato digitalmente

Il Direttore del Servizio
Ing. Giuseppe Fucas



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-31 - Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio

Regione Autonoma Sardegna Assessorato Difesa
Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Alla Società WPD Su Sassittu S.r.l.
wpdsusassittusr@legalmail.it
Al comune di Codrongianos
protocollo@pec.comune.codrongianos.it
Al Comune di Ploaghe
protocollo@pec.comune.ploaghe.ss.it
Al comune di Chiaramonti
protocollo@pec.comune.chiaramonti.ss.it

Oggetto: RAS – ID [8143] - Prot. N. 26432 del 14.10.2022 per istanza di avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di un impianto eolico costituito da n.18 turbine della potenza nominale di 6,6 MW ciascuna, per una potenza totale di 90 MW, denominato "Su Sassittu", da realizzarsi nei comuni di Codrongianos, Ploaghe e Chiaramonti – **Proponente: Società WPD Su Sassittu S.r.l. S.r.l. – Autorità competente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Riscontro.**

In riferimento alla nota n. 26432 del 14.10.2022 dell'Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Valutazioni Ambientali trasmessa via pec ed acquisita al prot. n. 46314 del 14 ottobre 2022, nel rappresentare che lo scrivente Servizio non ha competenza a rilasciare pareri tecnici nell'ambito delle procedure di VIA , si comunica sin da ora che per quanto riguarda gli eventuali attraversamenti del Demanio Idrico interessati dal progetto, la richiedente Società dovrà, una volta conclusa positivamente la procedura predetta e ottenute le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto, presentare apposita istanza di rilascio di concessione demaniale mediante il modulo (Mod. A) che si allega, così come previsto dalla Det. N .2042 Prot. N. 22878 del 27.07.2020 della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze.

Si resta in attesa di conoscere gli esiti della procedura.

Il Direttore del Servizio
Ing. Giovanni Nicola Cossu

Dott.ssa Vanessa Maccioni (responsabile settore demanio)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Daniele CAMBA (funzionario amministrativo)

Siglato da :

VANESSA MACCIONI