




REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DENOMINATO "LA FOSSA" DELLA POTENZA DI 43.410 kWp - 40.000 kVA



STARENERGIA

StarEnergia srl
sede legale Via Francesco Giordani n. 42
800122 Napoli
P.IVA 05769401216 PEC: starenergia@pec.it

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO di DISMISSIONE

PROGETTISTI	PROPONENTE	SCALA
	<p>Nova Energia s.r.l. sede legale Via F. Giordani n. 42 800122 Napoli Tel.+39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876 C.F. e P.IVA 09898841219 PEC: novaenergia@pecditta.com</p>	
		TAVOLA
		RDAR-05

Redazione e coordinamento: ing. Roberto Caldara

Rev:	Data: 24/03/2022	Note :

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Progetto "La Fossa"				
Compenso per lo smantellamento delle infrastrutture costituito da traker, recinzioni e cancelli				
Tracker	<i>Kg</i>	11.500,00	2,00 €	12.125,00 €
Recinzioni e cancelli	<i>Kg</i>	990,00	2,00 €	1.515,63 €
Pannelli	<i>Cad</i>	64.792,00	0,50 €	24.250,00 €
Cavi	<i>MI</i>	350.000,00	0,81 €	181.875,00 €
Apparecchiature elettroniche	<i>A corpo</i>			63.050,00 €
Compenso per lo smantellamento delle infrastrutture costituito da cabina, vasca e magrone calcolato V/P	<i>Mc</i>	290,00	55,00 €	12.125,00 €
Trasporto a discarica di tutto quanto rimosso	<i>Ton</i>	985,00	26,51 €	18.187,50 €
Compenso alla discarica per :				
<i>Per materiale riciclabile</i>	<i>Ton</i>	750,00	10,76 €	6.062,50 €
<i>Per materiale non riciclabile</i>	<i>Ton</i>	235,00	16,46 €	2.121,88 €
Rimozione della massicciata stradale e dello stabilizzato utilizzato all'interno delle aree dei campi fotovoltaici per la realizzazione delle strade di accesso alla cabine per un totale di mq 1002 e uno spessore di cm 50	<i>Mc</i>	1.987,70	9,15 €	18.187,50 €
Carico e trasporto a discarica	<i>Mc</i>	1.940,00	12,50 €	24.250,00 €
Compenso alla discarica di materiale assimilabile a edile con impurità fino al 10%	<i>q.le</i>	121.000,00	3,75 €	453.750,00 €
Ripristino con terra vegetale data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati per uno spessore medio di cm 20, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento	<i>Mq</i>	55.200,00	3,90 €	215.280,00 €
Totale dismissione				1.032.780,00 €