



Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/8.49.2 /2021/ SSPNRR

All Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello
sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it

All Ministero della Transizione Ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale -
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

All Società Ambra Solare 11 S.r.l.
ambrasolare11srl@legalmail.it

All Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e
paesaggio
per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

All Servizio II – Scavi e tutela del
patrimonio archeologico
della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

All Servizio III – Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico
della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Alla Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni
Ambientali
Servizio V.I.A. e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

28/10/2022

Oggetto: [ID_VIP 7642] Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato “San Marco”, di potenza pari a 20,00 MWp e relativo collegamento alla rete elettrica ubicato in agro del comune di San Marco in Lamis (FG)

Procedura: VIA PNIEC-PNRR Valutazione di Impatto Ambientale sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

Proponente: Società Ambra Solare 11 S.r.l.

Richiesta di integrazioni ai sensi dell’art 24 del D.Lgs 152/2006

Con riferimento al progetto in argomento e alla luce di quanto disposto dall’art. 24 del D. Lgs. 152/2006, verificata la documentazione consegnata e considerato quanto emerso in sede di verifica istruttoria con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e dai contributi istruttori emersi dagli uffici DG Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico e Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG Archeologia, belle arti e paesaggio, ad esito dell’esame della documentazione pervenuta agli atti e pubblicata sul sito del MiTE , Ministero della Transizione Ecologica, nel link <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Info/8169>.

Questa Soprintendenza Speciale, riscontra la necessità di acquisire, ai fini della adeguatezza e completezza della documentazione presentata, la integrazioni come di seguito indicata.

In generale **la documentazione dovrà, per gli elaborati planimetrici, essere predisposta su base cartografica tematica IGM o CTR quotata e CUS** (carta uso del suolo regionale) e rappresentata in scala adeguata e non superiore a 1:25.000 con l’inserimento dell’impianto in oggetto e delle sue opere connesse.

Si chiede come documentazione integrativa:

- specifica tavola grafica con inserimento dell’impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere di connessione, su base cartografica IGM, CTR e CUS in scala 1:25000, con chiara risoluzione grafica e ad ampio raggio di inquadramento territoriale. Nell’elaborato si devono evidenziare le caratteristiche morfologiche dei luoghi (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico e la rete dei percorsi, con evidenziati: nuclei antichi, abazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili e gli ulteriori elementi antropici puntuali e di rete di percezione visiva, tutti con diversa simbologia e legenda. Lo stesso elaborato dovrà contenere l’indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra detti beni;
- specifica tavola grafica con inserimento dell’impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere di connessione, su base cartografica IGM, CTR e CUS in scala 1:25000, con l’individuazione delle aree idonee e non idonee ai sensi dell’art. 6 del D.L. 50/2022, in modifica dell’art. 20 del D. Leg.vo 08/11/2021, convertito il 15/07/2022 in legge n.91/2022;
- specifica relazione circa la verifica dei requisiti di cui alle *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici* del MiTE-Dipartimento Energia, pubblicate a giugno 2022, in merito agli aspetti generali relativi alla morfologia e tipologia dell’impianto e, in particolare, al rapporto tra l’impianto fotovoltaico e lo spazio “poro”, per ottimizzare e garantire la funzione agricola;
- specifica tavola grafica che descriva la *Carta di Intervisibilità di Dettaglio* dell’impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere di connessione, estesa alle aree contermini su base



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

cartografica CTR in scala adeguata al contesto interessato e non superiore a 1:25000. Sulla medesima cartografia andranno indicate le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, la rete tratturale, il sistema insediativo storico delle abbazie, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e di interesse archeologico, nonché tutti gli ulteriori Beni Culturali sottoposti a tutela dalla Parte II del D.Lgs 42/2004 e tutti i Beni Paesaggistici sottoposti a tutela dalla Parte III del medesimo codice, nonché gli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal PPTR ;

- le stesse visuali siano riprodotte anche per rappresentare la sovrapposizione degli impatti cumulativi determinati dalla presenza di altri impianti per le energie rinnovabili già realizzati nonché quelli autorizzati, impianti opportunamente distinti per tipologia (eolici, fotovoltaici e agrivoltaici) e con etichette contenenti la sigla di progetto, il tutto prediligendo *punti di scatto* in cui sia visibile l'interferenza con i beni vincolati e i contesti paesaggistici;
- elaborazione di foto inserimenti, con render dell'impianto di progetto, su immagini reali ad alta definizione e realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia ecc.) da e verso i luoghi sottoposti a tutela dalla Parte II del D.Lgs 42/2004, quali ad esempio la panoramica *Chiesa della Madonna di Cristo* nel territorio di Rignano Garganico, nonché dai belvedere che ricadono nelle aree sottoposte a tutela dalla Parte III del D.Lgs 42/2004, quali ad esempio quelli del centro urbano di Rignano Garganico, dalle strade panoramiche e a valenza paesaggistica (SP28 – *Pedegarganica*), nonché ulteriori elaborati di foto inserimenti, con render dell'impianto di progetto, dalla viabilità prossima all'impianto, dai ponti e dai canali, e dalla varie masserie individuate dal PPTR come UCP a testimonianza della struttura insediativa;
- i suddetti foto render d'inserimento dell'impianto nel contesto territoriale, andranno elaborati anche a falsi colori in modo da contraddistinguere ogni altro impianto per le energie rinnovabili già realizzati nonché quelli autorizzati, con lo stesso colore di tonalità accesa al fine di valutare l'incidenza dell'effetto di cumulo.

Il progetto nel suo inserimento nelle cartografie tematiche e nel GIS, deve sempre comprendere le opere di connessione alla stazione elettrica prevista, anche in merito alla macro area servita per la valutazione in relazione al contesto paesaggistico sopra evidenziato.

Inoltre riguardo agli aspetti della tutela archeologica si chiede come documentazione integrativa:

- che la stessa di cui al D.Lgs 50/2016, art 25 co 1, comprenda gli esiti delle ricognizioni di superficie, delle fotointerpretazioni e della consultazione dell'archivio della Soprintendenza per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia.
- In merito al punto precedente la Relazione Archeologica deve essere integrata con: areofotointerpretazione, con elenco dei fotogrammi e carta della superficie sottoposta ad analisi di eventuali anomalie riscontrate; la schedatura UR della survey corredata di adeguata documentazione fotografica; gli esiti della consultazione dei documenti relativi ad indagini archeologiche pregresse (sondaggi , scavi, saggi, ecc.) conservati presso gli uffici della Soprintendenza competente per territorio.

Occorre specificare in merito che, come chiarito dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio con la Circolare n.29 del 19/05/2022, le “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico” ai sensi dell’art. 25, comma 13, del D.Leg. 50/2016, approvate con DPCM del 14/02/2022, si applicano «alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in




Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

vigore del DPCM stesso», e quindi anche alla presente istanza (dichiarata procedibile dal MiTE il 26/09/2022 con nota prot n. 117103).

Si ritiene pertanto necessario che la documentazione archeologica, così integrata, sia redatta in conformità alle suddette Linee Guida_e che vengano prodotti gli elaborati previsti al punto 4.3 di queste ultime, mediante appositi *layer* del *template GIS*, scaricabili dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia.

E' inoltre necessario che il proponente si attivi tempestivamente per l'invio alla Soprintendenza competente della documentazione integrativa richiesta, in modo da consentire l'eventuale attivazione della procedura di cui al D.Leg. 50/2016, art 25, co 3 e 8 nei termini di legge e al fine di perfezionare con l'Ufficio Territoriale l'accordo previsto al co 14 art. 25. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzato alla predisposizione della relazione archeologica definitiva, di cui al comma 9 dell'art 25 del citato Codice, indispensabile per la tutela archeologica, considerato che solo con un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche e di beni, e quindi, per l'espressione del parere di competenza nell'ambito della procedura in oggetto, coerentemente con il quadro normativo vigente.


Il Funzionario del Serv. V
U.O.T.T. n. 3 - Arch. *Giovanni Manieri Elia*
tel. 06/6723.4590 – giovanni.manierielia@cultura.gov.it



Il Dirigente del Servizio V
(Arch. *Rocco Rosario TRAMUTOLA*)



(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE
(Arch. *Rocco Rosario TRAMUTOLA*)



(*) Rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it