



LEGENDA

- VIABILITÀ PROVVISORIE DI CANTIERE SU SEDIME ESISTENTE
- VIABILITÀ PROVVISORIE DI NUOVA REALIZZAZIONE
- CANTIERI BASE CON RECINZIONE PERIMETRALE
- CANTIERI OPERATIVI CON RECINZIONE PERIMETRALE
- AREE TECNICHE
- PISTE DI CANTIERE FUORI SEDIME ESISTENTE
- TRATTI DI PROGETTO IN FASE DI REALIZZAZIONE
- TRATTI REALIZZATI NELLE FASI DI CANTIERE PRECEDENTI

MACROFASE 1
 La MACROFASE 1 comprende in prima battuta tutte le attività di accantieramento propedeutiche all'inizio vero e proprio dei lavori, con la predisposizione dei cantieri principali, o cantieri base CB01 e CB02, che rimarranno attivi per tutta la durata delle lavorazioni. In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto DEC/VI/4700750/2005, in primo luogo si prevede la realizzazione della bretella di collegamento a 2 corsie tra San Zeno ed il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle, nonché della bretella di collegamento sud tra la E78 e la S.R.71. Successivamente si procederà alla realizzazione di tutti i tratti di viabilità di progetto, sia principali che secondari, che si sviluppano al di fuori dei sedimi stradali esistenti.

MICROFASE 1A
 Nella MICROFASE 1A si procederà a realizzare la bretella di collegamento sud tra la E78 e la S.R.71, inoltre, per garantire la continuità di esercizio delle viabilità locali interferenti con la bretella tra San Zeno ed il raccordo autostradale, verranno dapprima realizzati i 4 sottovia ST04, ST05, ST06 e ST07 nonché la viabilità secondaria SEC16. Prima dell'inizio delle lavorazioni è previsto l'allestimento del campo base 1 e dei campi operativi 4.5.7. Le viabilità di accesso ai suddetti campi frutteranno esclusivamente sedimi di strade esistenti e saranno soggette ad un limite di velocità amministrativa pari a 40 km/h finalizzato a limitare il rischio dovuto all'ingresso/uscita degli automezzi di cantiere.

MICROFASE 1A - Realizzazione dei sottovia sulla bretella tra San Zeno ed il raccordo autostradale e della viabilità SEC16
 1. Realizzazione sottovia stradali ST04, ST05, ST06 e ST07 comprese le rampe di raccordo con la viabilità esistente
 2. Realizzazione della viabilità secondaria SEC16

LEGENDA CANTIERI BASE

1 GUARDIOLA	11 OFFICINA
2 AREA STOCCAGGIO INERTI PER GLS	12 AREA PER SUBAPPALTI
3 AREA LAVAGGIO BETONIERE	13 APPALTI
4 VASCA DI ACCUMULO ACQUA IMPUNTO DI BETONAGGIO CON RICICLAGGIO	14 FORN FANGO
5 UFFICI	15 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
6 CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE	16 DIREZIONE LAVORI
7 PESA AUTOMEZZI	17 SERVIZI
8 IMPIANTO LAVAGGIO RUOTE	18 SPOGLIATOIO
9 SACCO DI DECONTAMINAZIONE FANGHI DI LAVAGGIO	19 MENSA
10 AREA LAVAGGIO AUTOMEZZI	20 AREA RELAX
11 TETTOIO RICOVERO MEZZI E MATERIALI	21 INFERMERIA
12 SERBATOIO GPL	22 LAVANDERIA
13 DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI	23 CENTRALE ELETTRICOGNA
14 DEPOSITO RIFIUTI	24 CENTRALE TERMICA
15 GRU A TORRE	25 IMPIANTO DI BETONAGGIO
16 AREA DI PREASSEMBLAGGIO FERRO	26 BERMA PERIMETRALE DI PROTEZIONE
17 AREA STOCCAGGIO MATERIALE DI RISULTA DEMOLIZIONE (GLS - AREA PREFABBRICAZIONE PICCOLI MANUFATTI)	27 DORMITORI
18 VASCHE DI ACCUMULO ACQUE AD USO CIVILE	28 DISCARETORE E DISSECCATORE
19 TETTOIO RICOVERO MEZZI E MATERIALI	29 FOSSE IMHOFF
20 MAGAZZINO	

--- VIABILITÀ AUTOVETTURE (INTERNA AI CANTIERI)
--- VIABILITÀ MEZZI PESANTI (INTERNA AI CANTIERI)

Sanas
 GRUPPO FS ITALIANE
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

E78 GROSSETO - FANO
 Tratto Nodo di Arezzo - Selci - Lama (E45) - Palazzone del Pero - Completamento

PROGETTO DEFINITIVO FI 509

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

IL GEOLOGO Dott. Gian. Abramo Leonardi Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1541 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE VISTO IL RES. DEL PROCEDIMENTO Ing. Francesco Piani	I PROGETTISTI SPECIALISTI Ing. Ambrogio... Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 4351 Ing. Moreno Paoletti Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657 Ing. Matteo Bordugo Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone n. 790A VISTO IL RES. DEL PROGETTO Arch. Prof. Marco Galea Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	PROGETTAZIONE ATT. GPI INGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l. (Mandatante) cooprogetti engeko (Mandatante) IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (DPR/20/10 ART 15 COMMA 2) Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035
---	---	--

PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA - CANTIERIZZAZIONE
 FASI COSTRUTTIVE
 Bretella tra San Zeno ed il raccordo A1 Arezzo-Battifolle - Fase 1A Tav. 1/2

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	TOOCCOCCANPL07_A		
D/P/F/15/09 D/22	CODICE ELAB. TOC/CAN/PL07	A	1:2000
D			
C			
B			
A	Emisione	Maggio '22	Forino Signorelli Guiducci
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO