



LEGENDA

- VIABILITÀ PROVVISORIE DI CANTIERE SU SEDIME ESISTENTE
- VIABILITÀ PROVVISORIE DI NUOVA REALIZZAZIONE
- CANTIERI BASE CON RECINZIONE PERIMETRALE
- CANTIERI OPERATIVI CON RECINZIONE PERIMETRALE
- AREE TECNICHE
- PISTE DI CANTIERE FUORI SEDIME ESISTENTE
- TRATTI DI PROGETTO IN FASE DI REALIZZAZIONE
- TRATTI REALIZZATI NELLE FASI DI CANTIERE PRECEDENTI

MACROFASE 3
 La MACROFASE 3 prevede di realizzare il tratto di asse principale che insiste su sedimi esistenti, comprese le opere d'arte quali gallerie artificiali, sottovia e parate. È previsto l'allestimento campi operativi 11 e 14. Tutti i restanti campi operativi saranno ripristinati alle condizioni ante operam a meno del campo 12, utile alle lavorazioni della presente MACROFASE 3.
 Le viabilità di accesso ai nuovi campi operativi sfrutteranno esclusivamente sedimi di strade esistenti e saranno soggette ad un limite di velocità amministrativa pari a 40 km/h finalizzato a limitare il rischio dovuto all'ingresso/uscita degli automezzi di cantiere. Saranno inoltre realizzate delle riature temporanee alla rete di viabilità locale esistenti al fine di non intercludere nessun accesso privato durante le lavorazioni.

MACROFASE 3 - Completamento della viabilità principale mediante realizzazione dei tratti in sede
 1. Realizzazione del sottovia ST02
 2. Realizzazione dei muri di contenimento OS08
 3. A completamento di tutte le opere di progetto si procederà al ripristino delle aree di cantiere (sia principali che operative) allo stato ante operam, nonché all'apertura al traffico della nuova viabilità

LEGENDA CANTIERI BASE

1 GUARDIOLA	11 OFFICINA
2 AREA STOCCAGGIO INERTI PER GLS	12 AREA PER SUBAPPALTI
3 AREA LAVAGGIO BETONIERE	13 TORRE FARO
4 VASCA DI ACCUMULO ACQUA IMPUNTO DI BETONAGGIO CON RISCALDAMENTO	14 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
5 UFFICI	15 DIREZIONE LAVORI
6 CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE	16 SERVIZI
7 PESA AUTOMEZZI	17 SPOGLIATOIO
8 IMPIANTO LAVAGGIO RUOTE	18 MENSA
9 SACCO DI DECONTAMINAZIONE FANGHI DI LAVAGGIO	19 AREA RELAX
10 AREA LAVAGGIO AUTOMEZZI	20 INFERMERIA
11 TETTOIO RICOVERO MEZZI E MATERIALI	21 LAVANDERIA
12 SERBATOIO GPL	22 GRUPPO ELETTRICOGENO
13 DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI	23 CENTRALE TERMICA
14 DEPOSITO RIFIUTI	24 IMPIANTO DI BETONAGGIO
15 GRU A TORRE	25 BERMA PERIMETRALE DI PROTEZIONE
16 AREA DI PREASSEMBLAGGIO FERRO	26 DORMITORI
17 AREA STOCCAGGIO MATERIALE DI RISULTA DEMOLIZIONE (GLS - AREA PREFABBRICAZIONE PICCOLI MANUFATTI)	27 DISCARICATORE E DISSABBIATORE
18 VASCHE DI ACCUMULO ACQUE AD USO CIVILE	28 FOSSA IMHOFF
19 TETTOIO RICOVERO MEZZI E MATERIALI	
20 MAGAZZINO	

--- VIABILITÀ AUTOVETTURE (INTERNA AI CANTIERI)
--- VIABILITÀ MEZZI PESANTI (INTERNA AI CANTIERI)

**ASSE PRINCIPALE
 NON OGGETTO DELLA PRESENTE VERIFICA
 DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA**

Sanas
 GRUPPO FS ITALIANE
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

E78 GROSSETO - FANO
 Tratto Nodo di Arezzo – Selci – Lama (E45) –
 Palazzo del Pero – Completamento

PROGETTO DEFINITIVO FI 509

ARIAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

IL GEOLOGO Dott. Gian. Marco Leonardi Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1541 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Arch. Santo Salvatore Vermiglio Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270 VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Francesco Piani	I PROGETTISTI SPECIALISTI (PROGETTAZIONE AT) (PROGETTAZIONE AT) (PROGETTAZIONE AT) Ing. Ambrogio... Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 2551 Ing. Moreno Puffi Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657 Ing. Matteo Bordugo Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone n. 790A Ing. Giuseppe Resta Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	PROGETTAZIONE AT: (PROGETTAZIONE AT) (PROGETTAZIONE AT) Ing. Ambrogio... Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 2551 Ing. Moreno Puffi Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657 Ing. Matteo Bordugo Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone n. 790A Ing. Giuseppe Resta Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	GPI INGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l. cooprogetti engeko IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (DPR/207/20 ART. 15 COMMA 2) (DPR/207/20 ART. 15 COMMA 2) (DPR/207/20 ART. 15 COMMA 2)
--	---	--	--

PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA - CANTIERIZZAZIONE
 FASI COSTRUTTIVE
 Tratto di viabilità principale in sede - Fase 3 Tav. 2/2

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO D/P/FI/509	TOOAOOCANPL20_A		
D			
C			
B			
A			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO VERIFICATO APPROVATO
	Emissione	Maggio '22	Farino Signorelli Guiducci