



Nome opera	Dimensione (m/Ø)	Bacino di riferimento	Area bacino (km ²)	Lunghezza asta principale (km)	Elevazione minima (m)	Elevazione massima (m)	Pendenza (%)	Tempo di concentrazione adottato (h)	Numero di Curva	Portata TR = 100 anni (m ³ /s)	Portata TR = 200 anni (m ³ /s)
TO10	3,0x2,00	BA00 BA10 BA11	0,172	0,75	27	134	14%	0,25	86	7,8	8,9
TO20	Ø2000	BA20	0,062	0,3	34	97	21%	0,25	86	2,8	3,2
TO35	2,00x2,00	BA30	0,067	0,29	27	79	18%	0,25	86	3	3,4
TO40 / TO45	Ø2000	BA40	0,059	0,16	23	66	28%	0,25	87,1	2,7	3,1
TO50	4,00x3,00	BA50	0,311	0,82	11	55	5%	0,25	86,8	14,1	16,1
TO58	4,00x2,00	BA50	0,311	0,82	11	55	5%	0,25	86,8	14,1	16,1
TO60	3,00x3,00	BA60	0,165	0,5	5	13	2%	0,25	86	7,4	8,5
TO70	Ø1500	BA70	0,014	0,19	4	6	1%	0,25	86	0,6	0,7
TO15	Ø1500	BA15-BA16	0,013	0,32	27	38	3%	0,25	86	0,6	0,7
TO01	Ø1500	BA 90	0,025	0,24	33	85	21%	0,25	86	1,1	1,3
TO02	Ø1500	BA 100	0,033	0,19	35	90	30%	0,25	86	1,5	1,7
TO11	Ø1500	BA11	0,008	0,14	30	48	13%	0,25	86	0,4	0,4
TO16	Ø1500	BA16	0,005	0,08	30	46	20%	0,25	86	0,2	0,2
TO30	3,00x2,00	BA20 BA30	0,129	0,31	27	97	23%	0,25	86	5,8	6,7
TO85	Ø1500	BA85	0,014	0,1	4	7	3%	0,25	86	0,6	0,7

LEGENDA

- Limiti di bacino
- B10 Codice bacino
- Asta del bacino
- Sezione di chiusura



Direzione Tecnica

S.S. 106 "JONICA"
 Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento
 in dx idraulica del Torrente Gerace
 tra la SS 106 VAR/B (Svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050

PROGETTO DEFINITIVO

COD. CZ311

IL PROGETTISTA È RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Francesco M. LA CAMERA	GRUPPO DI PROGETTAZIONE S.T.E. s.r.l. Structure and Transport Engineering Direttore Tecnico Ing. E. Moroni Ordine Ing. Roma N. 10920
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Francesco M. LA CAMERA	Direttore Tecnico Ing. G. Cassani Ordine Ing. Milano N. 20997
IL GEOLOGO Dott. Geol. Firenze PENNINO Ordine Geol. Lombardia N. 1575	ROKSOJIL S.p.A. Direttore Tecnico Ing. G. Grimaldi Ordine Ing. Roma N. 17703
L'ARCHEOLOGO: Dott.ssa Grazia SAVINO Elenco MIBACT n. 3856 - archeologa di l'fascia ai sensi del D.M. 244/2019	E.D.I.N. s.r.l. Società di Ingegneria Direttore Tecnico Ing. G. Grimaldi Ordine Ing. Roma N. 17703
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Antonello PIRROTTA	Prof. Arch. F. KARRER Ordine Arch. Roma N. 2097

IDROLOGIA E IDRAULICA
Corografia dei bacini minori

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LV. PROC. ANNO	TO0_ID00_IDR_CO01_C			
DP CZ0311	D 20	CODICE ELAB. TO0_ID00_IDR_CO01		C	1:10000
C	EMISSIONE PER PROCEDURA VASSVIA	Ottobre 2022	BIANCO	MORONI	LA CAMERA
B	EMISSIONE A SEGUITO RIESAME INTERMEDIO	Luglio 2022	BIANCO	MORONI	LA CAMERA
A	EMISSIONE	Marzo 2022	BIANCO	MORONI	LA CAMERA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO