

# COMUNE DI MONREALE

Provincia di Palermo


**ISTANZA di Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale,**  
ai sensi del D.L. 92/2021 e del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

*Committenza*

**FEUDO S.r.l.**

**Realizzazione di Impianto Fotovoltaico a terra, Connesso alla RTN**  
di Potenza pari a 41,1 MWp

*Progettazione*



**Horus**

Green Energy Investment

Horus Green Energy Investment

Viale Parioli, 10 00197 Roma (RM) www.horus-gei.com



**Ing. Piero Farenti**

*Codice documento*

*Titolo documento*

**VIA.REL18**

**COMPUTO METRICO DISMISSIONE E RIPRISTINO**

*Revisione Elaborato*

N. REV.	DATA REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	APPROVAZIONE
0	Marzo 2022	Prima emissione	Ing. Piero Farenti	Ing. Marco Grande

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** COMPUTO METRICO DISMISSIONE E RIPRISTINO

**COMMITTENTE:** FEUDO SRL

Data, 18/03/2022

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 NP1	Rimozione dei pannelli fotovoltaici smontaggio e conferimento presso centri di raccolta					41,10		
	SOMMANO MW					41,10	6'000,00	246'600,00
2 NP2	Rimozione delle strutture di sostegno e conferimento a discarica autorizzata					41,10		
	SOMMANO MW					41,10	5'500,00	226'050,00
3 NP3	Rimozione delle opere elettriche e meccaniche interne al campo (cavi solari e inverter) e conferimento a discarica autorizzata					41,10		
	SOMMANO MW					41,10	1'500,00	61'650,00
4 NP4	Rimozione strutture prefabbricate e conferimento a discarica autorizzata					41,10		
	SOMMANO MW					41,10	800,00	32'880,00
5 NP5	Rimozione e smaltimento della recinzione perimetrale e dei cancelli di ingresso e conferimento a discarica					41,10		
	SOMMANO MW					41,10	200,00	8'220,00
6 NP6	Rimozione e smaltimento di piante o vegetazione e conferimento presso vivai					41,10		
	SOMMANO MW					41,10	100,00	4'110,00
7 NP7	Rimozione e smaltimento di viabilità di servizio e conferimento presso centri autorizzati al recupero o riciclaggio					41,10		
	SOMMANO MW					41,10	250,00	10'275,00
8 NP8	Ripristino Scavi cavidotti elettrici					41,10		
	SOMMANO MW					41,10	500,00	20'550,00
9 NP9	Rimozione e smaltimento di apparecchiature elettriche, trasformatori, impianti di illuminazione e videosorveglianza compreso il trasporto a discarica autorizzata e/o a centro di riutilizzo					41,10		
	SOMMANO MW					41,10	2'000,00	82'200,00
10 NP10	Opere di ingegneria naturalistica per il ripristino vegetazionale dei luoghi					41,10		
	<b>A RIPORTARE</b>					41,10		692'535,00

