



Città metropolitana di Venezia

Area Ambiente

Resp. Procedimento: dott.ssa Anna Maria Pastore tel:0412501229
Istruttore: dott. Guido Frasson tel: 0412501231

Venezia, 03/11/2022

Prot. n° 64048

Classificazione: 12.02

Oggetto: [ID:8574] Procedura di valutazione di impatto ambientale, integrata con la valutazione di incidenza e verifica del piano preliminare di utilizzo terre di cui all'art. 23.
Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste).
Progetto definitivo "Ampliamento della A4 con la terza corsia II lotto: tratto San Donà di Piave - svincolo Alvisopoli. Sub - lotto 3: asse autostradale. Nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza" nei Comuni di Annone Veneto e San Stino di Livenza. Osservazioni.

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
cress@pec.minambiente.it

e p.c.

Regione Veneto
Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso.
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 51427 del 08.09.2022 codesto Ministero della Transizione ecologica ha trasmesso l'avviso agli enti di avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito internet ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni di competenza in merito alla valutazione dei possibili impatti generati dalla realizzazione dell'intervento in parola.

L'opera in progetto è localizzata sul confine amministrativo dei Comuni di San Stino di Livenza ed Annone Veneto, e prevede la realizzazione del nuovo svincolo e casello autostradale di S. Stino di Livenza. Il progetto risponde a quanto prescritto dal CIPE nel 2005 nell'ambito della procedura di VIA e contestuale approvazione per la realizzazione della terza corsia dell'A4, in merito alla necessità di individuare una nuova posizione del casello e svincolo spostata più a est. Successivamente, in ottemperanza a detta prescrizione, fu sviluppato un progetto preliminare la cui procedura di VIA si concluse con esito positivo presso l'allora Ministero dell'Ambiente.

Il presente progetto definitivo, riprendendo il citato Progetto Preliminare ed avviando quindi una nuova procedura di VIA, prevede la realizzazione di:

- a) un nuovo svincolo posto a circa 1,9 km più est rispetto all'attuale;
- b) un casello potenziato nelle porte in ingresso e uscita;
- c) un parcheggio scambiatore (108 mezzi leggeri) e di una rotatoria di raccordo sulla Tangenziale di S. Stino di Livenza "G. Pancino" che funge da collegamento per il traffico in ingresso da nord all'abitato di S. Stino verso la SS. 14 "Triestina" e, ancora in previsione, verso la SP.59 per la zona industriale e le mete balneari.

Ciò evidenziato si osserva innanzitutto che gli interventi di progetto risultano coerenti sia con lo scenario di riferimento del PUMS (Piano urbano della mobilità sostenibile) in fase di redazione da parte di questa amministrazione

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 03/11/2022 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005

sia con il vigente Piano Territoriale Generale Metropolitano (approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 3 del 01.03.2019).

Si evidenzia soltanto che lo spostamento del casello autostradale di S. Stino di Livenza determinerà il conseguente aggiornamento cartografico di tale elemento rappresentato in Tav. 4 del PTGM.

Lo spostamento del casello autostradale comporta anche il consequenziale spostamento dell'area avente raggio 2000 m soggetta alle disposizioni dell'art. 40 "Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle stazioni della Rete ferroviaria regionale" del PTRC e relative Linee guida, di cui alla DGRV n. 258 del 15 marzo 2022 (All. A1).

Infine si segnala che l'intervento in oggetto risulta già inserito all'interno delle strategie pianificatorie individuate dagli strumenti urbanistici dei comuni di Annone Veneto e San Stino di Livenza.

Da un punto strettamente viabilistico, essendo l'opera interagente con strade di competenza della scrivente Amministrazione, si esprime parere preliminare favorevole, subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a) in merito ai due nuovi cavalcavia di attraversamento della A/4 a collegamento con la rete provinciale esistente ed in particolare con la SP. n. 60 e la SP. n. 61 non è richiesta la presenza di impianti di illuminazione pubblica;
- b) di estendere lo studio del traffico nella rotatoria S.S.14 (innesto tangenziale G. Pancino) per i veicoli provenienti dalla S.S.14 e diretti al nuovo svincolo di S. Stino di Livenza in quanto si ha evidenza di code e rallentamenti in particolare sul braccio est della rotatoria stessa.

Resta inteso che per le SS.PP. è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 21 e 26 del D.Lgs. n. 285/92.

Per quanto concerne gli aspetti ambientali si prende atto che il progetto prevede la realizzazione di alcuni bacini di lagunaggio per la gestione e fitodepurazione di tutte le acque della piattaforma stradale ed in fase di esercizio non sono previsti, dal redattore dello studio ambientale, impatti significativi soprattutto in termini di emissioni acustiche e di inquinanti in atmosfera, essendo tali aspetti sostanzialmente influenzati dall'asse autostradale; anzi, essendo obiettivo del Progetto anche sgravare il traffico autostradale dal centro urbano di S. Stino, gli studi specialistici (acustica e inquinanti in atmosfera) hanno stimato significativi benefici in tal senso per l'abitato in parola. Nel progetto sono riportate opere a verde che a detta dei valutatori migliorano l'inserimento paesaggistico dell'intera opera e viene citato un sottoposso faunistico con funzione di potenziamento dei corridoi ecologici.

Tuttavia si rende noto che dagli elaborati progettuali non si evince la presenza di passaggi faunistici prescritti all'art. 14 co. 11 delle NT del PAT del Comune di Annone Veneto, indicativamente rappresentate nella Tav. 4 del Piano, da considerare anche per via della collocazione dell'opera all'interno del corridoio ecologico che "segue" il Fiume Melonetto e la presenza dell'importante area verde rappresentata dai Boschi Prassaccon e Bandiziol.

Si ritiene infine opportuno evidenziare i seguenti aspetti :

- a) Il progetto illuminotecnico degli impianti di illuminazione esterna dovrebbe prevedere l'utilizzo di sorgenti con temperatura di colore non superiore a 3000 K. La classificazione illuminotecnica dovrebbe essere conforme alla UNI 11248: 2016 attualmente in vigore. In ogni caso il progetto illuminotecnico deve rispettare quanto previsto dalla Legge Regionale del Veneto n.17/09.
- b) Dopo la messa in esercizio della nuovo casello e della relativa bretella autostradale si ritiene utile effettuare una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria a verifica dei risultati delle simulazioni modellistiche, al fine di confermare il rispetto degli Standard di Qualità dell'Aria. Il monitoraggio dovrebbe riguardare i principali inquinanti da emissioni da traffico.
- c) Dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio acustico in periodo diurno e notturno presso tutti i ricettori individuati all'interno della fascia di rispetto stradale in entrambi i lati della nuova bretella autostradale e casello. Nel caso che dalle misure emerga il superamento di uno o più dei limiti previsti, la relazione dovrà contenere la descrizione delle ulteriori misure di mitigazione messe in atto e l'evidenza della loro efficacia, da dimostrarsi mediante ulteriori misurazioni fonometriche.

Distinti saluti

Il Dirigente

-Dott. Massimo Gattolin-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 03/11/2022 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lg. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 03/11/2022 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lg
82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 –30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 – Fax 041 9651618
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276
