

Comune

COMUNE DI SESSA AURUNCA (CE)

Opera

Valutazione di Impatto Ambientale (Art. 23 D.lgs. 152/06)
COSTRUZIONE DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO E DELLE OPERE DI RETE Ph 15.196 MWp
in località "Fasani" Strada provinciale 80

Localizzazione

Foglio 127: 10, 5050, 5051, 5052, 5032, 5040, 5042, 5044;

Committente

SOLAR NOVITATE S.R.L.

Progettazione

ENERGY PROJECT SYSTEM

EPS ENGINEERING SRL
P.I. 0365870613 (R.E.A. CE -288561)
Via Vito di Bari 20 | 85033 Aversa (CE)
T. +39 081-503.14.00 | www.epsnet.it

Società certificata

ESQ UNI CEI 11352:2014
ESQ UNI CEI 11359:2009
QMS UNI EN ISO 9001:2015

Progettazione

Direttore Tecnico: Ing. Giuseppe ZANNELLI

Team di Progetto: Ing. Adriano ESPOSITO
arch. Emiliano MIELE
arch. Massimiliano MAFFEI
geol. Franco GIANCRISTIANO

Oggetto

MAPPA DI INTERVISIBILITÀ - CENTRO ABITATO COMUNE DI CELLOLE (CE)

eps

VIRIDI

Rev.

Descrizione

Data

CRI

Scala

Tavola

01

Prima approvazione

07.12.2021

FTV00364

02

03

04

05

06

SOLAR NOVITATE S.R.L.
Via Vito di Bari 20
85033 Aversa (CE)
P.IVA 05355770289

Stampa Anticamera 220V

Stampa Anticamera 220V

Stampa Anticamera 220V

Questo disegno è di nostra proprietà riservata secondo termini e condizioni di licenza. È vietata la riproduzione anche parziale senza nostra autorizzazione scritta.



LEGENDA

Limite di proprietà

Recinzione Campo Fotovoltaico

Siepe

Palo di illuminazione

Palo di illuminazione con video sorveglianza

Alberi per mitigazione

Viabilità interna di servizio

Moduli Fotovoltaici Canadian Solar HiKu CS3W-450MS (2108×1048×40)

Cabina di Campo | TIPO A : 3 UNITÀ |
2 TRAFO BT/MT 0,4/20 kV 4,00 MVA

Cabina di Campo | TIPO B : 2 UNITÀ |
1 TRAFO BT/MT 0,4/20 kV 0,75 MVA

Locali inverter

Impianto fotovoltaico

Area di visibilità Centro Abitato
Comune di Caivano (Na)

Viewpoint - Punto di visibilità

Linea di visibilità viewpoint 1

Linea di visibilità viewpoint 2

Linea di visibilità viewpoint 3

Parco Fotovoltaico

| 5 Sottocampi |

15.195,60 kWp

134 inverter (92 kVA)

1.206 stringhe (28 moduli)

33.768 moduli

Quadro sinottico aree di progetto

estensione totale aree di progetto 23,94 ha

superficie di occupazione campo fotovoltaico 19,37 ha

superficie asservita al campo fotovoltaico 74.600 mq

superficie cabine di campo e locali inverter 210 mq

superficie fascia verde di mitigazione impianto 2.444 mq

superficie viabilità interna di servizio 22.360 mq

Caratteristiche Elettrodotto MT/AT

percorso interrato su strada con lunghezza 3.980 m

fino alla Sottostazione MT/AT 20/150 kV

