



**LEGENDA CARTA SISMICA**

**Zona stabile**, nelle quali non si ipotizzano effetti di alcuna natura, se non lo scuotimento, funzione dell'energia e della distanza dell'evento.  
**Categoria suolo:** B  
**Categoria topografica:** T1  
**Falda superiore ai 15 m**, è possibile escludere la verifica a liquefazione  
 Depositi sabbiosi da mediamente addensati a molto addensati, caratterizzati da VS compresa tra 390 m/s e 480 m/s.  
 Bedrock sismico non individuato fino a profondità di 30 m dal piano campagna.

**LEGENDA INDAGINI**

- Sn-DH Sondaggio a carotaggio continuo con Down Hole
- Sn-PZ Sondaggio a carotaggio continuo con Piezometro
- Pzn Pozzetto esplorativo
- Pz-amb-nn Pozzetto ambientale
- DPSHn Prova penetrometrica dinamica
- HVSRn Indagine sismica passiva
- DMTn Prova Dilatometro Marchetti
- SRn Prova Sismica a Rifrazione
- MASW Prospezione Sismica MASW
- Stesa Sismica Inizio
- Stesa Sismica Fine
- Sezioni geologiche

**anas** Direzione Tecnica

**AUTOSTRADA A2 "MEDITERRANEA"**  
**COLLEGAMENTO PORTO GIOIA TAURO GATE SUD CON**  
**AUTOSTRADA A2 - LOTTO 1 E LOTTO 2**

DG 54/17 LOTTO 1 COD. UC165  
 PROGETTO DEFINITIVO COD. UC167

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: R.T.I.: INTEGRA CONSORZIO STABILE (capogruppo mandataria) Prometeoengineering.it S.r.l. - Dott. Geol. Andrea Rondinara

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Prof. Ing. Franco BRAGA (Integra Consorzio Stabile)	CAPOGRUPPO MANDATARIA: <b>INTEGRA</b> Dott. Geol. A. CANESSA (Prometeoengineering.it S.r.l.) Direttore Tecnico: Prof. Ing. Franco Braga
GEOLOGO: Dott. Geol. A. CANESSA (Prometeoengineering.it S.r.l.)	MANDANTE: <b>PROMETEOTECH</b> Dott. Ing. Alessandro FOCARACCI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Alessandro Orsini (Integra Consorzio Stabile)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Giuseppe Danilo Melgani
	Dott. Geol. Andrea Rondinara

**02 - STUDI GENERALI**  
**2.4 - SISMICA**  
 Carta Sismica  
 Tav 1 di 2

CODICE PROGETTO DPUC0165	NOME FILE T00SGOGTCS01_A	REVISIONE	SCALA
DPUC0167	T00SGOGTCS01	A	1:2.000

A	EMISSIONE	Settembre 2022	Conesso	Conesso	Conesso
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO