

**AUTOSTRADA A2 "MEDITERRANEA"
COLLEGAMENTO PORTO GIOIA TAURO GATE SUD CON
AUTOSTRADA A2 - LOTTO 1 E LOTTO 2**

DG 54/17 LOTTO 1

COD. UC165

PROGETTO DEFINITIVO

COD. UC167

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: R.T.I.: INTEGRA CONSORZIO STABILE (capogruppo mandataria)
Prometeoengineering.it S.r.l. - Dott. Geol. Andrea Rondinara

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Prof. Ing. Franco BRAGA (Integra Consorzio Stabile)

CAPOGRUPPO MANDATARIA:



GEOLOGO:
Dott. Geol. A. CANESSA (Prometeoengineering.it S.r.l.)

Direttore Tecnico:
Prof. Ing. Franco Braga

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Alessandro Orsini (Integra Consorzio Stabile)

MANDANTI:



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Giuseppe Danilo Malgeri

Direttore Tecnico:
Dott. Ing. Alessandro FOCARACCI

Dott. Geol. Andrea Rondinara

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

UC167 Computo Metrico Estimativo

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO		T00CM00CMSEC02A.dwg			
DPUC0165	LIV. PROG.	CODICE ELAB.	T00CM00CMS EC02	A	-
DPUC0167	N. PROG.				
	D				
	21				
A	EMISSIONE	Settembre 2022	Eusepi	Passi	Braga
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- AP.N.03 - AS - STERRO - Opera: Sterro 16603.722 Totale	m ³		16603,72			16603,72 16603,72	3,65	60603,58
D.01.001 2 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA TdO- AP.N.03 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 1005.562 Totale	m ³		1005,56			1005,56 1005,56	31,57	31745,53
3 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO TdO- AP.N.03 - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 1008.429 Totale Totale CS.C - Movimenti di terra Euro	m ³		1008,43			1008,43 1008,43	54,18	54636,74 146985,85
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000 A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE A RIPORTARE CORPO STRADALE A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE... A RIPORTARE								146985,85 146985,85 146985,85 146985,85 146985,85 146985,85 146985,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							146985,85	
D.01.005 4 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE TdO- AP.N.03 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (5744.89)								
	Totale	m ³	0,14	5744,89			804,28	162,68	130840,27
D.01.017 5 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE TdO- AP.N.03 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (5744.89)								
	Totale	m ³	0,08	5744,89			459,59	183,02	84114,16
D.01.036 6 D.01.036.d	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM TdO- AP.N.03 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 5756.76								
	Totale	mq x 5 cm		5756,76			5756,76	18,33	105521,41
D.01.043.2 7 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO TdO- AP.N.03 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 5756.76								
				5756,76			5756,76		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale								320475,84
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000								467461,69
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								467461,69
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								467461,69
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								467461,69
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								467461,69
	A RIPORTARE								467461,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					5756,76	1,72	467461,69 9901,63
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								330377,47
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000								477363,32
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								477363,32
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								477363,32
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								477363,32
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								477363,32
	A RIPORTARE								477363,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							477363,32	
G.06.001 8 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP H3 BL -ciglio Interno 499 * (88.64)								
	Totale	kg	499,00			88,64	44231,36		
							44231,36	3,36	
G.06.020.2 9 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI H3 BL -ciglio Interno 499								
	Totale	ml	499,00				499,00		
							499,00	23,43	
	Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro							11691,57	
								160308,94	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							637672,26	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							637672,26	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							637672,26	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							637672,26	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							637672,26	
	A RIPORTARE							637672,26	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							637672,26	
H.01.001	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE								
10	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
H.01.001.b	AP.N.03 - STRISCE 15 CM 497.10+497.90+497.10+180.50+218.90+220.40		2111,90				2111,90		
	Totale	ml					2111,90	0,53	
								1119,31	
11	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI								
H.01.001.e	AP.N.03 - ZEBRATURA 367		367,00				367,00		
	Totale	m²					367,00	4,64	
	Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro							1702,88	
								2822,19	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							640494,45	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							640494,45	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							640494,45	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							640494,45	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							640494,45	
	A RIPORTARE							640494,45	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							640494,45	
12 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	PS37 - PS38 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS38 - PS39 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS39 - PS40 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS40 - PS41 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS41 - PS42 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS42 - PS43 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS43 - PS44 - Tratto 7 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS44 - PS45 - Tratto 8 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS45 - PS46 - Tratto 9 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS46 - PS47 - Tratto 10 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS47 - PS48 - Tratto 11 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS48 - PS49 - Tratto 12 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS49 - PS50 - Tratto 13 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS50 - PS51 - Tratto 14 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS51 - PS52 - Tratto 15 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS52 - PS53 - Tratto 16 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS53 - PS54 - Tratto 17 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS54 - PS55 - Tratto 18 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							640494,45	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							640494,45	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							640494,45	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							640494,45	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							640494,45	
	A RIPORTARE							640494,45	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							640494,45	
	PS55 - PS56 - Tratto 19 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS37 - PS38 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS38 - PS39 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS39 - PS40 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS40 - PS41 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS41 - PS42 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS42 - PS43 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS43 - PS44 - Tratto 7 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS44 - PS45 - Tratto 8 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS45 - PS46 - Tratto 9 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS46 - PS47 - Tratto 10 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS47 - PS48 - Tratto 11 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							640494,45	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							640494,45	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							640494,45	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							640494,45	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							640494,45	
	A RIPORTARE							640494,45	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							640494,45	
	PS48 - PS49 - Tratto 12 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS49 - PS50 - Tratto 13 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS50 - PS51 - Tratto 14 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS51 - PS52 - Tratto 15 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS52 - PS53 - Tratto 16 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS53 - PS54 - Tratto 17 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS54 - PS55 - Tratto 18 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS55 - PS56 - Tratto 19 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS37 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiancio (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS38 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiancio (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS39 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiancio (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS40 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiancio (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS41 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiancio (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS42 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiancio (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS43 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiancio (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							640494,45	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							640494,45	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							640494,45	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							640494,45	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							640494,45	
	A RIPORTARE							640494,45	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								640494,45
	PS44 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS45 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS46 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS47 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS48 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS49 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS50 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS51 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS52 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS53 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS54 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS55 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS56 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2)			1,20	1,20	1,85	2,66		
	PS37 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS38 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS39 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS40 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS41 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS42 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS43 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000								640494,45
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								640494,45
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								640494,45
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								640494,45
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								640494,45
	A RIPORTARE								640494,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							640494,45	
	PS44 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS45 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS46 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS47 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS48 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS49 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS50 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS51 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS52 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS53 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS54 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS55 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS56 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.65+0.2)$		-0,81	1,00		1,85	-1,50		
	Totale	m ³					482,81	26,32	12707,56
B.01.001 13 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	FNR 27 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo $512 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)$			512,00	1,00	0,50	256,00		
	PS37 - PS38 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo $25 * (0.9) * (1.6)$			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS38 - PS39 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo $25 * (0.9) * (1.6)$			25,00	0,90	1,60	36,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								12707,56
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000								653202,01
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								653202,01
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								653202,01
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								653202,01
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								653202,01
	A RIPORTARE								653202,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							653202,01	
	PS39 - PS40 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS40 - PS41 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS41 - PS42 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS42 - PS43 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS43 - PS44 - Tratto 7 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS44 - PS45 - Tratto 8 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS45 - PS46 - Tratto 9 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS46 - PS47 - Tratto 10 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS47 - PS48 - Tratto 11 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS48 - PS49 - Tratto 12 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS49 - PS50 - Tratto 13 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS50 - PS51 - Tratto 14 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS51 - PS52 - Tratto 15 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS52 - PS53 - Tratto 16 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS53 - PS54 - Tratto 17 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS54 - PS55 - Tratto 18 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS55 - PS56 - Tratto 19 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS37 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS38 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS39 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							12707,56	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							653202,01	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							653202,01	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							653202,01	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							653202,01	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							653202,01	
	A RIPORTARE							653202,01	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								653202,01
	PS40 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS41 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS42 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS43 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS44 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS45 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS46 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS47 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS48 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS49 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS50 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS51 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS52 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS53 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS54 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS55 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS56 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,85	2,66		
	Totale	m ³					990,54	7,16	7092,27
B.03.025 14 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	A RIPORTARE Idraulica di linea								19799,83
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000								660294,28
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								660294,28
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								660294,28
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								660294,28
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								660294,28
	A RIPORTARE								660294,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							660294,28	
	PS37 - PS38 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS38 - PS39 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS39 - PS40 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS40 - PS41 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS41 - PS42 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS42 - PS43 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS43 - PS44 - Tratto 7 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS44 - PS45 - Tratto 8 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS45 - PS46 - Tratto 9 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS46 - PS47 - Tratto 10 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS47 - PS48 - Tratto 11 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS48 - PS49 - Tratto 12 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS49 - PS50 - Tratto 13 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS50 - PS51 - Tratto 14 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS51 - PS52 - Tratto 15 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS52 - PS53 - Tratto 16 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS53 - PS54 - Tratto 17 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS54 - PS55 - Tratto 18 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS55 - PS56 - Tratto 19 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	Totale	m ³					71,25	88,42	6299,93
	A RIPORTARE Idraulica di linea							26099,76	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							666594,21	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							666594,21	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							666594,21	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							666594,21	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							666594,21	
	A RIPORTARE							666594,21	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							666594,21	
B.05.050 15 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C								
	PS37 - PS38 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS38 - PS39 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS39 - PS40 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS40 - PS41 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS41 - PS42 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS42 - PS43 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS43 - PS44 - Tratto 7 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS44 - PS45 - Tratto 8 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS45 - PS46 - Tratto 9 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS46 - PS47 - Tratto 10 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS47 - PS48 - Tratto 11 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS48 - PS49 - Tratto 12 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS49 - PS50 - Tratto 13 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS50 - PS51 - Tratto 14 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS51 - PS52 - Tratto 15 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS52 - PS53 - Tratto 16 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS53 - PS54 - Tratto 17 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS54 - PS55 - Tratto 18 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							26099,76	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							666594,21	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							666594,21	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							666594,21	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							666594,21	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							666594,21	
	A RIPORTARE							666594,21	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
16 E.05.002	RIPORTO PS55 - PS56 - Tratto 19 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)	kg		25,00	1,50	4,08	153,00	2,37	666594,21	
	Totale					2907,00	6889,59			
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE									
	PS37 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	PS38 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	PS39 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	PS40 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	PS41 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	PS42 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	PS43 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	PS44 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	PS45 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	PS46 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	PS47 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	PS48 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	PS49 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	PS50 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	PS51 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	PS52 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00			
	A RIPORTARE Idraulica di linea									32989,35
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000									673483,80
A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							673483,80			
A RIPORTARE CORPO STRADALE							673483,80			
A RIPORTARE LAVORI A CORPO							673483,80			
A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							673483,80			
A RIPORTARE							673483,80			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							673483,80	
	PS53 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS54 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS55 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS56 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	Totale	kg					1700,00	3,05	
I.01.025.2	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)								
17	- SN 8 KN/MQ								
I.01.025.2.f	- DN DIAMETRO ESTERNO 500								
	PS37 - PS38 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS38 - PS39 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS39 - PS40 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS40 - PS41 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS41 - PS42 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS42 - PS43 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS43 - PS44 - Tratto 7 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS44 - PS45 - Tratto 8 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS45 - PS46 - Tratto 9 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS46 - PS47 - Tratto 10 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS47 - PS48 - Tratto 11 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS48 - PS49 - Tratto 12 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							38174,35	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							678668,80	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							678668,80	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							678668,80	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							678668,80	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							678668,80	
	A RIPORTARE							678668,80	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							678668,80	
	PS49 - PS50 - Tratto 13 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS50 - PS51 - Tratto 14 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS51 - PS52 - Tratto 15 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS52 - PS53 - Tratto 16 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS53 - PS54 - Tratto 17 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS54 - PS55 - Tratto 18 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS55 - PS56 - Tratto 19 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	Totale	ml					475,00	77,28	36708,00
18 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO								
	PS37 - PS38 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS38 - PS39 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS39 - PS40 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS40 - PS41 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS41 - PS42 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS42 - PS43 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS43 - PS44 - Tratto 7 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS44 - PS45 - Tratto 8 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS45 - PS46 - Tratto 9 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS46 - PS47 - Tratto 10 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							74882,35	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							715376,80	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							715376,80	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							715376,80	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							715376,80	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							715376,80	
	A RIPORTARE							715376,80	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							715376,80	
	PS47 - PS48 - Tratto 11 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS48 - PS49 - Tratto 12 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS49 - PS50 - Tratto 13 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS50 - PS51 - Tratto 14 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS51 - PS52 - Tratto 15 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS52 - PS53 - Tratto 16 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS53 - PS54 - Tratto 17 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS54 - PS55 - Tratto 18 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS55 - PS56 - Tratto 19 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	Totale	m ²					712,50	21,75	15496,88
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30								
19	- DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm - h=100 cm								
I.02.080.c									
	PS37 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS38 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS39 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS40 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS41 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS42 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS43 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							90379,23	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							730873,68	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							730873,68	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							730873,68	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							730873,68	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							730873,68	
	A RIPORTARE							730873,68	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							730873,68	
	PS44 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS45 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS46 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS47 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS48 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS49 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS50 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS51 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS52 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS53 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS54 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS55 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS56 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					20,00	205,63	4112,60
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30								
20	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
I.02.085.d	PS37 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS38 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS39 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							94491,83	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							734986,28	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							734986,28	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							734986,28	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							734986,28	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							734986,28	
	A RIPORTARE							734986,28	
	A RIPORTARE							734986,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							734986,28	
	PS40 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS41 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS42 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS43 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS44 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS45 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS46 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS47 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS48 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS49 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS50 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS51 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS52 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS53 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS54 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS55 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS56 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					20,00	182,32	3646,40
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm								
21	A RIPORTARE Idraulica di linea								98138,23
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000								738632,68
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								738632,68
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								738632,68
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								738632,68
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								738632,68
	A RIPORTARE								738632,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
I.02.090.a	RIPORTO							738632,68	
	PS37 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS38 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS39 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS40 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS41 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS42 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS43 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS44 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS45 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS46 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS47 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS48 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS49 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS50 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS51 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS52 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS53 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS54 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS55 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							98138,23	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							738632,68	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							738632,68	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							738632,68	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							738632,68	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							738632,68	
	A RIPORTARE							738632,68	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							738632,68	
	PS56 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					20,00	156,34	
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro							101265,03	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							741759,48	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							741759,48	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							741759,48	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							741759,48	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							741759,48	
	A RIPORTARE							741759,48	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							741759,48	
A.02.004 22 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA TdO- AP.N.03 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (2356.59)		0,30	2356,59			706,98		
	Totale	m ³				706,98	22,02	15567,70	
A.02.007 23 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI TdO- AP.N.03 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (2356.59)		0,30	2356,59			706,98		
	Totale	m ³				706,98	0,69	487,82	
F.01.019.2 24 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE TdO- AP.N.03 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 2356.59			2356,59			2356,59		
	Totale	m ²				2356,59	1,30	3063,57	
	Totale CS.H - Opere a verde Euro							19119,09	
	Totale AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000 Euro							760878,57	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							760878,57	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							760878,57	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							760878,57	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							760878,57	
	A RIPORTARE							760878,57	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								760878,57
25 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- AP.N.04 - AS - STERRO - Opera: Sterro 1026.967			1026,97			1026,97		
	Totale	m ³				1026,97	3,65	3748,44	
26 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- AP.N.04 - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 28417.73 TdO- AP.N.04 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0			28417,73		28417,73			
	Totale	m ³		0,00		0,00	2,88	81843,06	
A.02.007 27 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- AP.N.04 - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 28417.73 TdO- AP.N.04 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0			28417,73		28417,73			
	Totale	m ³		0,00		0,00	1,69	48025,96	
D.01.001 28 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA TdO- AP.N.04 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 1710.854			1710,85		1710,85			
	Totale	m ³				1710,85	31,57	54011,53	
	A RIPORTARE Movimenti di terra							187628,99	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							187628,99	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							948507,56	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							948507,56	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							948507,56	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							948507,56	
	A RIPORTARE							948507,56	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							948507,56	
29 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO								
	TdO- AP.N.04 - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 1647.324			1647,32		1647,32			
	Totale	m ³				1647,32	54,18	89251,80	
E.01.040 30 E.01.040.e	FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m								
	TdO- AP.N.04 - sc - SCOTICO - Opera: Geogriglia 14957.72			14957,72		14957,72			
	Totale	m ²				14957,72	10,32	154363,67	
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro							431244,46	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							431244,46	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							1192123,03	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							1192123,03	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							1192123,03	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							1192123,03	
	A RIPORTARE							1192123,03	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							1192123,03	
D.01.005 31 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE TdO- AP.N.04 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (8836.63) Totale	m ³	0,14	8836,63			1237,13 1237,13	162,68	201256,31
D.01.017 32 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE TdO- AP.N.04 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (8836.63) Totale	m ³	0,08	8836,63			706,93 706,93	183,02	129382,33
D.01.036 33 D.01.036.d	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM TdO- AP.N.04 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 8837.9 Totale	mq x 5 cm		8837,90			8837,90 8837,90	18,33	161998,71
D.01.043.2 34 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO TdO- AP.N.04 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 8837.9			8837,90			8837,90		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale								492637,35
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								923881,81
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								1684760,38
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								1684760,38
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								1684760,38
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								1684760,38
	A RIPORTARE								1684760,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					8837,90	1,72	1684760,38 15201,19
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								507838,54
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								939083,00
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								1699961,57
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								1699961,57
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								1699961,57
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								1699961,57
	A RIPORTARE								1699961,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								1699961,57
G.06.001 35 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP								
	H2 BL -ciglio Esterno 785 * (41.89)		785,00			41,89	32883,65		
	H3 BL -ciglio Interno 895 * (88.64)		895,00			88,64	79332,80		
	Totale	kg					112216,45	3,36	377047,27
G.06.020.1 36 G.06.020.1.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI								
	H2 BL -ciglio Esterno 785		785,00				785,00		
	Totale	ml					785,00	20,68	16233,80
G.06.020.2 37 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI								
	H3 BL -ciglio Interno 895		895,00				895,00		
	Totale	ml					895,00	23,43	20969,85
	Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro								414250,92
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1353333,92
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2114212,49
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2114212,49
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2114212,49
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2114212,49
	A RIPORTARE								2114212,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2114212,49	
H.01.001 38 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 AP.N.04 - STRISCE 15 CM 891.80+900.40+892.80+898.60+895.00+897.30		5375,90				5375,90		
	Totale	ml					5375,90	0,53	2849,23
39 H.01.001.e	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI AP.N.04 - ZEBRATURA 113.50+612.00		725,50				725,50		
	Totale	m²					725,50	4,64	3366,32
H.02.110 40 H.02.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM AP.N.04 - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 1*4.00		4,00				4,00		
	Totale	ml					4,00	11,96	47,84
H.02.210.2 41 H.02.210.2.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 AP.N.04 - Circolare 90 1		1,00				1,00		
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale								6263,39
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1359597,31
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2120475,88
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2120475,88
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2120475,88
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2120475,88
	A RIPORTARE								2120475,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	Cadauno					1,00	77,49	2120475,88 77,49
H.02.400 42 H.02.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3								
	AP.N.04 - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 1		1,00				1,00		
	Totale	Cadauno					1,00	65,36	65,36
H.02.405 43 H.02.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO								
	AP.N.04 - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 1		1,00				1,00		
	Totale	Cadauno					1,00	9,21	9,21
	Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro								6415,45
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1359749,37
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2120627,94
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2120627,94
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2120627,94
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2120627,94
	A RIPORTARE								2120627,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2120627,94	
44 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	PS32 - PS33 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.5-0.30))			25,00		0,96	24,00		
	PS33 - PS34 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.5-0.30))			25,00		0,96	24,00		
	PS34 - PS35 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.5-0.30))			25,00		0,96	24,00		
	PS35 - PS36 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS36 - PS37 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PS32 - PS33 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PS33 - PS34 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PS34 - PS35 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PS35 - PS36 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS36 - PS37 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS1 - PS2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PS2 - PS3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PS3 - PS4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PS4 - PS5 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1359749,37	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2120627,94	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2120627,94	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2120627,94	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2120627,94	
	A RIPORTARE							2120627,94	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2120627,94	
	PS5 - PS6 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PS6 - PS7 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PS7 - PS8 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PS8 - PS9 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PS9 - PS10 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PS10 - PS11 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PS11 - PS12 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PS12 - PS13 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PS13 - PS14 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PS14 - PS15 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PS15 - PS16 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PS29 - PS28 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PS28 - PS27 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PS27 - PS26 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PS26 - PS25 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PS25 - PS24 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PS24 - PS23 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PS23 - PS22 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PS22 - PS21 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PS21 - PS20 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1359749,37	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2120627,94	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2120627,94	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2120627,94	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2120627,94	
	A RIPORTARE							2120627,94	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2120627,94	
	PS20 - PS19 - Tratto 9 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PS19 - PS18 - Tratto 10 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PS18 - PS17 - Tratto 11 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PS17 - PS16 - Tratto 12 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PS30 - PS31 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PS31 - PS32 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PS1 - PS2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PS2 - PS3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PS3 - PS4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PS4 - PS5 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PS5 - PS6 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS6 - PS7 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS7 - PS8 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS8 - PS9 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PS9 - PS10 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-		-0,31	25,00			-7,75		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1359749,37	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2120627,94	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2120627,94	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2120627,94	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2120627,94	
	A RIPORTARE							2120627,94	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2120627,94	
	0.311724531052447) * 25								
	PS10 - PS11 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PS11 - PS12 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PS12 - PS13 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PS13 - PS14 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PS14 - PS15 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PS15 - PS16 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PS29 - PS28 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PS28 - PS27 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PS27 - PS26 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS26 - PS25 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS25 - PS24 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1359749,37	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2120627,94	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2120627,94	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2120627,94	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2120627,94	
	A RIPORTARE							2120627,94	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2120627,94	
	PS24 - PS23 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS23 - PS22 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS22 - PS21 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS21 - PS20 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PS20 - PS19 - Tratto 9 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PS19 - PS18 - Tratto 10 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PS18 - PS17 - Tratto 11 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PS17 - PS16 - Tratto 12 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PS30 - PS31 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PS31 - PS32 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PS1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PS2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PS3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.2+0.2)			1,20	1,20	1,40	2,02		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1359749,37	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2120627,94	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2120627,94	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2120627,94	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2120627,94	
	A RIPORTARE							2120627,94	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2120627,94	
	PS4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PS5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PS6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PS7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PS8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS29 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PS28 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS27 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)			1,20	1,20	1,90	2,74		
	PS26 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2)			1,20	1,20	2,00	2,88		
	PS25 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PS24 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2+0.2)			1,20	1,20	2,20	3,17		
	PS23 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2)			1,20	1,20	2,30	3,31		
	PS22 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.25+0.2)			1,20	1,20	2,45	3,53		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1359749,37	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2120627,94	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2120627,94	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2120627,94	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2120627,94	
	A RIPORTARE							2120627,94	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2120627,94	
	PS21 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando (1.2) * (1.2) * (2.4+0.2)			1,20	1,20	2,60	3,74		
	PS20 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando (1.2) * (1.2) * (2.55+0.2)			1,20	1,20	2,75	3,96		
	PS19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando (1.2) * (1.2) * (2.6+0.2)			1,20	1,20	2,80	4,03		
	PS18 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando (1.2) * (1.2) * (2.7+0.2)			1,20	1,20	2,90	4,18		
	PS17 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando (1.2) * (1.2) * (2.85+0.2)			1,20	1,20	3,05	4,39		
	PS16 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando (1.2) * (1.2) * (3.05+0.2)			1,20	1,20	3,25	4,68		
	PS30 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PS31 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PS32 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PS33 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PS34 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PS35 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS36 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PS2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PS3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando - detraz. (-0.81) * 1 * (1.2+0.2)		-0,81	1,00		1,40	-1,13		
	PS4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PS5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PS6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PS7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiando - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1359749,37	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2120627,94	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2120627,94	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2120627,94	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2120627,94	
	A RIPORTARE							2120627,94	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2120627,94	
	PS8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS29 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PS28 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS27 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.7+0.2)		-0,81	1,00		1,90	-1,54		
	PS26 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.8+0.2)		-0,81	1,00		2,00	-1,62		
	PS25 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.9+0.2)		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PS24 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2+0.2)		-0,81	1,00		2,20	-1,78		
	PS23 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.1+0.2)		-0,81	1,00		2,30	-1,86		
	PS22 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.25+0.2)		-0,81	1,00		2,45	-1,98		
	PS21 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.4+0.2)		-0,81	1,00		2,60	-2,11		
	PS20 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.55+0.2)		-0,81	1,00		2,75	-2,23		
	PS19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.6+0.2)		-0,81	1,00		2,80	-2,27		
	PS18 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.7+0.2)		-0,81	1,00		2,90	-2,35		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1359749,37	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2120627,94	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2120627,94	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2120627,94	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2120627,94	
	A RIPORTARE							2120627,94	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2120627,94	
	PS17 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (2.85+0.2)$		-0,81	1,00		3,05	-2,47		
	PS16 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (3.05+0.2)$		-0,81	1,00		3,25	-2,63		
	PS30 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.25+0.2)$		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PS31 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.25+0.2)$		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PS32 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PS33 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PS34 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PS35 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS36 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PS16 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco $(1.4) * (1.4) * (3.05+0.2)$			1,40	1,40	3,25	6,37		
	PS16 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco $(1.4) * (1.4) * (3.05+0.2)$			1,40	1,40	3,25	6,37		
	PS16 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-1.21) * 1 * (3.05+0.2)$		-1,21	1,00		3,25	-3,93		
	PS16 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-1.21) * 1 * (3.05+0.2)$		-1,21	1,00		3,25	-3,93		
	Totale	m ³					911,17	26,32	23981,99
B.01.001 45 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	FNR 28 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo $525 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)$			525,00	1,00	0,50	262,50		
	FNR 29 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo $105 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)$			105,00	1,00	0,50	52,50		
	FNR 30 - Tratto 3 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo $41 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)$			41,00	1,00	0,50	20,50		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								23981,99
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1383731,36
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2144609,93
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2144609,93
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2144609,93
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2144609,93
	A RIPORTARE								2144609,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2144609,93	
	PS32 - PS33 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.5)			25,00	0,80	1,50	30,00		
	PS33 - PS34 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.5)			25,00	0,80	1,50	30,00		
	PS34 - PS35 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.5)			25,00	0,80	1,50	30,00		
	PS35 - PS36 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS36 - PS37 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PS1 - PS2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PS2 - PS3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PS3 - PS4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PS4 - PS5 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PS5 - PS6 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PS6 - PS7 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PS7 - PS8 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PS8 - PS9 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PS9 - PS10 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PS10 - PS11 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PS11 - PS12 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PS12 - PS13 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PS13 - PS14 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PS14 - PS15 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PS15 - PS16 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							23981,99	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1383731,36	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2144609,93	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2144609,93	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2144609,93	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2144609,93	
	A RIPORTARE							2144609,93	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2144609,93	
	PS29 - PS28 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PS28 - PS27 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PS27 - PS26 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PS26 - PS25 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PS25 - PS24 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PS24 - PS23 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PS23 - PS22 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PS22 - PS21 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PS21 - PS20 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PS20 - PS19 - Tratto 9 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PS19 - PS18 - Tratto 10 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PS18 - PS17 - Tratto 11 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PS17 - PS16 - Tratto 12 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PS30 - PS31 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PS31 - PS32 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PS1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PS2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PS3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.2+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,40	2,02		
	PS4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PS5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							23981,99	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1383731,36	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2144609,93	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2144609,93	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2144609,93	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2144609,93	
	A RIPORTARE							2144609,93	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2144609,93	
	PS6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PS7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PS8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS29 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PS28 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS27 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,90	2,74		
	PS26 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,00	2,88		
	PS25 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PS24 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,20	3,17		
	PS23 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,30	3,31		
	PS22 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,45	3,53		
	PS21 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.4+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,60	3,74		
	PS20 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,75	3,96		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							23981,99	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1383731,36	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2144609,93	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2144609,93	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2144609,93	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2144609,93	
	A RIPORTARE							2144609,93	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2144609,93	
	PS19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.6+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,80	4,03		
	PS18 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.7+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,90	4,18		
	PS17 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.85+0.2)		1,00	1,20	1,20	3,05	4,39		
	PS16 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (3.05+0.2)		1,00	1,20	1,20	3,25	4,68		
	PS30 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PS31 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PS32 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PS33 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PS34 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PS35 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS36 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PS16 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (3.05+0.2)		1,00	1,40	1,40	3,25	6,37		
	PS16 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (3.05+0.2)		1,00	1,40	1,40	3,25	6,37		
	PS16 - IPP3 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80)			25,00	1,30	1,80	58,50		
	PD20 - PS16 - Tratto 2 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 12 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80)			12,00	1,30	1,80	28,08		
	FDI3 - Tratto 1 - Tipo: FDI03 - Opera: scavo 200 * 7			200,00	7,00		1400,00		
	Totale	m ³					3361,29	7,16	24066,84
B.03.025 46 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	A RIPORTARE Idraulica di linea								48048,83
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1407798,20
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2168676,77
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2168676,77
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2168676,77
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2168676,77
	A RIPORTARE								2168676,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2168676,77	
	PS32 - PS33 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS33 - PS34 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS34 - PS35 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS35 - PS36 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS36 - PS37 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PS16 - IPP3 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+0.80))			25,00		2,34	58,50		
	PD20 - PS16 - Tratto 2 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 12 * ((0.50+0.80)*(1.00+0.80))			12,00		2,34	28,08		
	PS16 - IPP3 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PD20 - PS16 - Tratto 2 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 12		-0,50	12,00			-6,00		
	Totale	m ³					86,83	88,42	7677,51
B.03.031 47 B.03.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)								
	PS1 - PS2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS2 - PS3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS3 - PS4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS4 - PS5 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							55726,34	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1415475,71	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2176354,28	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2176354,28	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2176354,28	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2176354,28	
	A RIPORTARE							2176354,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2176354,28	
	PS5 - PS6 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS6 - PS7 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS7 - PS8 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS8 - PS9 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS9 - PS10 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS10 - PS11 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS11 - PS12 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS12 - PS13 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS13 - PS14 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS14 - PS15 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS15 - PS16 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS29 - PS28 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS28 - PS27 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS27 - PS26 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS26 - PS25 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS25 - PS24 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS24 - PS23 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS23 - PS22 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS22 - PS21 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS21 - PS20 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							55726,34	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1415475,71	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2176354,28	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2176354,28	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2176354,28	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2176354,28	
	A RIPORTARE							2176354,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								2176354,28
	PS20 - PS19 - Tratto 9 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS19 - PS18 - Tratto 10 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS18 - PS17 - Tratto 11 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS17 - PS16 - Tratto 12 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS30 - PS31 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PS31 - PS32 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	Totale	m ³					67,50	128,46	8671,05
48 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	PS1 - PS2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS2 - PS3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS3 - PS4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS4 - PS5 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS5 - PS6 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS6 - PS7 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS7 - PS8 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS8 - PS9 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS9 - PS10 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS10 - PS11 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS11 - PS12 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								64397,39
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1424146,76
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2185025,33
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2185025,33
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2185025,33
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2185025,33
	A RIPORTARE								2185025,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2185025,33	
	PS12 - PS13 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS13 - PS14 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS14 - PS15 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS15 - PS16 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS29 - PS28 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS28 - PS27 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS27 - PS26 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS26 - PS25 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS25 - PS24 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS24 - PS23 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS23 - PS22 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS22 - PS21 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS21 - PS20 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS20 - PS19 - Tratto 9 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS19 - PS18 - Tratto 10 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS18 - PS17 - Tratto 11 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS17 - PS16 - Tratto 12 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS30 - PS31 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PS31 - PS32 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	Totale	m ²					1050,00	22,43	23551,50
	A RIPORTARE Idraulica di linea								87948,89
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1447698,26
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2208576,83
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2208576,83
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2208576,83
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2208576,83
	A RIPORTARE								2208576,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2208576,83	
B.05.050 49 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C								
	PS32 - PS33 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS33 - PS34 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS34 - PS35 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS35 - PS36 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS36 - PS37 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PS1 - PS2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS2 - PS3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS3 - PS4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS4 - PS5 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS5 - PS6 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS6 - PS7 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS7 - PS8 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							87948,89	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1447698,26	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2208576,83	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2208576,83	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2208576,83	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2208576,83	
	A RIPORTARE							2208576,83	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2208576,83	
	PS8 - PS9 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS9 - PS10 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS10 - PS11 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS11 - PS12 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS12 - PS13 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS13 - PS14 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS14 - PS15 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS15 - PS16 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS29 - PS28 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS28 - PS27 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS27 - PS26 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS26 - PS25 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							87948,89	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1447698,26	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2208576,83	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2208576,83	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2208576,83	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2208576,83	
	A RIPORTARE							2208576,83	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2208576,83	
	PS25 - PS24 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS24 - PS23 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS23 - PS22 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS22 - PS21 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS21 - PS20 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS20 - PS19 - Tratto 9 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS19 - PS18 - Tratto 10 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS18 - PS17 - Tratto 11 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS17 - PS16 - Tratto 12 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS30 - PS31 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PS31 - PS32 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	Totale	kg					4131,00	2,37	9790,47
	A RIPORTARE Idraulica di linea								97739,36
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1457488,73
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2218367,30
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2218367,30
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2218367,30
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2218367,30
	A RIPORTARE								2218367,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.01.030	RIPORTO FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE							2218367,30	
50	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)								
E.01.030.a	FDI3 - Tratto 1 - Tipo: FDI03 - Opera: geotessuto 200 * (9,9)			200,00	9,90	1980,00			
	Totale	m ²				1980,00	2,05	4059,00	
E.01.065	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA								
51	- PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M								
E.01.065.b	FDI3 - Tratto 1 - Tipo: FDI03 - Opera: materasso 5 * 200		5,00	200,00		1000,00			
	Totale	m ²				1000,00	56,66	56660,00	
52	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE								
E.05.002	PS1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							158458,36	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1518207,73	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2279086,30	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2279086,30	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2279086,30	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2279086,30	
	A RIPORTARE							2279086,30	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2279086,30	
	PS8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS29 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS28 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS27 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS26 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS25 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS24 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS23 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS22 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS21 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS20 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS18 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							158458,36	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1518207,73	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2279086,30	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2279086,30	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2279086,30	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2279086,30	
	A RIPORTARE							2279086,30	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2279086,30	
	PS17 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS16 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS30 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS31 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS32 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS33 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS34 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS35 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS36 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS16 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PS16 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	Totale	kg					3230,00	3,05	9851,50
I.01.025.2	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)								
53	- SN 8 KN/MQ								
I.01.025.2.d	- DN DIAMETRO ESTERNO 315								
	PS30 - PS31 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PS31 - PS32 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	Totale	ml					50,00	30,83	1541,50
54	- DN DIAMETRO ESTERNO 400								
	A RIPORTARE Idraulica di linea								169851,36
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1529600,73
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2290479,30
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2290479,30
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2290479,30
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2290479,30
	A RIPORTARE								2290479,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
I.01.025.2.e	RIPORTO							2290479,30	
	PS32 - PS33 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PS33 - PS34 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PS34 - PS35 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PS1 - PS2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PS2 - PS3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PS3 - PS4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PS4 - PS5 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PS29 - PS28 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PS28 - PS27 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	Totale	ml					225,00	47,60	10710,00
55	- DN DIAMETRO ESTERNO 500								
I.01.025.2.f	PS35 - PS36 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS36 - PS37 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS5 - PS6 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS6 - PS7 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS7 - PS8 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS27 - PS26 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS26 - PS25 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							180561,36	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1540310,73	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2301189,30	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2301189,30	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2301189,30	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2301189,30	
	A RIPORTARE							2301189,30	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
56 I.01.025.2.g	RIPORTO							2301189,30	
	PS25 - PS24 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS24 - PS23 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS23 - PS22 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS22 - PS21 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PS21 - PS20 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	Totale	ml					300,00	77,28	23184,00
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630								
	PS8 - PS9 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25				25,00			25,00	
	PS9 - PS10 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25				25,00			25,00	
	PS10 - PS11 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25				25,00			25,00	
	PS11 - PS12 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25				25,00			25,00	
	PS12 - PS13 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25				25,00			25,00	
	PS13 - PS14 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25				25,00			25,00	
	PS14 - PS15 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25				25,00			25,00	
	PS15 - PS16 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25				25,00			25,00	
	PS20 - PS19 - Tratto 9 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25				25,00			25,00	
	PS19 - PS18 - Tratto 10 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25				25,00			25,00	
	PS18 - PS17 - Tratto 11 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25				25,00			25,00	
	PS17 - PS16 - Tratto 12 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25				25,00			25,00	
	A RIPORTARE Idraulica di linea								203745,36
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1563494,73
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2324373,30
A RIPORTARE CORPO STRADALE								2324373,30	
A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2324373,30	
A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2324373,30	
A RIPORTARE								2324373,30	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
57 I.01.025.2.h	RIPORTO Totale	ml					300,00	134,27	2324373,30 40281,00
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800								
	PS16 - IPP3 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PD20 - PS16 - Tratto 2 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 12			12,00			12,00		
	Totale	ml					37,00	219,53	8122,61
58 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO								
	PS32 - PS33 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS33 - PS34 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS34 - PS35 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS35 - PS36 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PS36 - PS37 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	Totale	m ²					187,50	21,75	4078,13
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30								
59 I.02.080.c	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
	PS1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								256227,10
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1615976,47
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2376855,04
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2376855,04
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2376855,04
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2376855,04
	A RIPORTARE								2376855,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2376855,04	
	PS3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS29 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS28 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS27 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS26 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS25 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS24 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS23 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							256227,10	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1615976,47	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2376855,04	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2376855,04	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2376855,04	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2376855,04	
	A RIPORTARE							2376855,04	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2376855,04	
	PS22 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS21 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS20 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS18 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS17 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS16 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS30 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS31 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS32 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS33 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS34 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS35 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS36 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno				36,00	205,63	7402,68	
60	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm								
I.02.080.d	PS16 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PS16 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno				2,00	235,93	471,86	
	A RIPORTARE Idraulica di linea							264101,64	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1623851,01	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2384729,58	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2384729,58	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2384729,58	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2384729,58	
	A RIPORTARE							2384729,58	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
I.02.085	RIPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm							2384729,58	
61 I.02.085.c	PS1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 PS2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 PS3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 PS4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 PS5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 PS6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 PS7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 PS29 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 PS30 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 PS31 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 PS32 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 PS33 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 PS34 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1								
	Totale	Cadauno					13,00	116,03	1508,39
62 I.02.085.d	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm A RIPORTARE Idraulica di linea A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287 A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE A RIPORTARE CORPO STRADALE A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE... A RIPORTARE								265610,03 1625359,40 2386237,97 2386237,97 2386237,97 2386237,97 2386237,97 2386237,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2386237,97	
	PS8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS28 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS27 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS26 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS25 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS24 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS23 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS22 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS21 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS20 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS18 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS17 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							265610,03	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1625359,40	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2386237,97	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2386237,97	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2386237,97	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2386237,97	
	A RIPORTARE							2386237,97	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2386237,97	
	PS16 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS35 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS36 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno				23,00	182,32	4193,36	
63 I.02.085.f	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm								
	PS16 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PS16 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno				2,00	217,09	434,18	
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA								
64 I.02.090.a	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm								
	PS1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							270237,57	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1629986,94	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2390865,51	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2390865,51	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2390865,51	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2390865,51	
	A RIPORTARE							2390865,51	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2390865,51	
	PS8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS29 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS28 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS27 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS26 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS25 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS24 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS23 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS22 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS21 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS20 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS18 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							270237,57	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1629986,94	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2390865,51	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2390865,51	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2390865,51	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2390865,51	
	A RIPORTARE							2390865,51	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2390865,51	
	PS17 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS16 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS30 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS31 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS32 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS33 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS34 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS35 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PS36 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno				36,00	156,34	5628,24	
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm								
	PS16 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	PS16 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno				2,00	198,74	397,48	
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro							276263,29	
65 I.02.090.b	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1636012,66	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2396891,23	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2396891,23	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2396891,23	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2396891,23	
	A RIPORTARE							2396891,23	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2396891,23	
A.02.004 66 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA TdO- AP.N.04 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (6791.15)		0,30	6791,15			2037,35		
	Totale	m ³				2037,35	22,02	44862,45	
A.02.007 67 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI TdO- AP.N.04 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (6791.15)		0,30	6791,15			2037,35		
	Totale	m ³				2037,35	0,69	1405,77	
F.01.019.2 68 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE TdO- AP.N.04 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 6791.15			6791,15			6791,15		
	Totale	m ²				6791,15	1,30	8828,50	
	Totale CS.H - Opere a verde Euro							55096,72	
	Totale AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287 Euro							1691109,38	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2451987,95	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2451987,95	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2451987,95	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2451987,95	
	A RIPORTARE							2451987,95	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
69 A.02.005	RIPORTO CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- AP.N.05 - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 13220.677 TdO- AP.N.05 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 1739.647 Totale	m ³		13220,68 1739,65			13220,68 1739,65 14960,33	2,88	2451987,95 43085,75
A.02.007 70 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- AP.N.05 - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 13220.677 TdO- AP.N.05 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 1739.647 Totale	m ³		13220,68 1739,65			13220,68 1739,65 14960,33	1,69	25282,96
D.01.001 71 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA TdO- AP.N.05 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 206.774 Totale	m ³		206,77			206,77 206,77	31,57	6527,73
72 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO TdO- AP.N.05 - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 196.726 Totale A RIPORTARE Movimenti di terra A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948 A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE A RIPORTARE CORPO STRADALE A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE... A RIPORTARE	m ³		196,73			196,73 196,73	54,18	10658,83 85555,27 85555,27 2537543,22 2537543,22 2537543,22 2537543,22 2537543,22 2537543,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.01.040 73 E.01.040.e	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m TdO- AP.N.05 - sc - SCOTICO - Opera: Geogriglia 2483.48 <p style="text-align: right;">Totale</p> <p style="text-align: right;">Totale CS.C - Movimenti di terra Euro</p>	m ²		2483,48				2537543,22	
						2483,48			
						2483,48	10,32	25629,51	
								111184,78	
	<p style="text-align: right;">A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE CORPO STRADALE</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE LAVORI A CORPO</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>							111184,78 2563172,73 2563172,73 2563172,73 2563172,73 2563172,73 2563172,73	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2563172,73	
D.01.005 74 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE TdO- AP.N.05 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (1177.81)		0,14	1177,81			164,89		
	Totale	m ³					164,89	162,68	26824,31
D.01.017 75 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE TdO- AP.N.05 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (1177.81)		0,08	1177,81			94,22		
	Totale	m ³					94,22	183,02	17244,14
D.01.036 76 D.01.036.d	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM TdO- AP.N.05 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 1177.81			1177,81			1177,81		
	Totale	m ² x 5 cm					1177,81	18,33	21589,26
D.01.043.2 77 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO TdO- AP.N.05 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 1177.81			1177,81			1177,81		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale								65657,71
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948								176842,49
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2628830,44
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2628830,44
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2628830,44
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2628830,44
	A RIPORTARE								2628830,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					1177,81	1,72	2628830,44 2025,83
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								67683,54
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948								178868,32
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2630856,27
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2630856,27
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2630856,27
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2630856,27
	A RIPORTARE								2630856,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2630856,27	
G.06.001 78 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP H2 BL -ciglio Esterno (128.9) * (41.89) H3 BL -ciglio Interno 197 * (88.64) H3 BP -ciglio Esterno (8.3) * (99.4) H4 Spartitraffico -ciglio Interno (70.9) * (146.49)		128,90 197,00 8,30 70,90			41,89 88,64 99,40 146,49	5399,62 17462,08 825,02 10386,14		
	Totale	kg					34072,86	3,36	114484,81
G.06.020.1 79 G.06.020.1.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI H2 BL -ciglio Esterno 128.9		128,90				128,90 128,90		
	Totale	ml						20,68	2665,65
G.06.020.2 80 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI H3 BL -ciglio Interno 197		197,00				197,00 197,00		
	Totale	ml						23,43	4615,71
	A RIPORTARE Barriere di Sicurezza								121766,17
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948								300634,49
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2752622,44
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2752622,44
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2752622,44
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2752622,44
	A RIPORTARE								2752622,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
81	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI							2752622,44	
G.06.020.2.b	H3 BP -ciglio Esterno 8.3		8,30			8,30			
	Totale	ml				8,30	46,50	385,95	
G.06.020.3	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H4								
82	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU CORDOLO								
G.06.020.3.d	H4 Spartitraffico -ciglio Interno 70.9		70,90			70,90			
	Totale	ml				70,90	35,79	2537,51	
	Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro							124689,63	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948							303557,95	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2755545,90	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2755545,90	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2755545,90	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2755545,90	
	A RIPORTARE							2755545,90	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2755545,90	
H.01.001	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE								
83	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
H.01.001.b	AP.N.05 - STRISCE 15 CM 207.00+205.70+179.30+174.5								
	Totale	ml	766,50				766,50	0,53	406,25
							766,50		
84	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI								
H.01.001.e	AP.N.05 - ZEBRATURA 349+10+56.50+60.00								
	Totale	m²	475,50				475,50	4,64	2206,32
							475,50		
	Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro								2612,57
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948								306170,52
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2758158,47
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2758158,47
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2758158,47
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2758158,47
	A RIPORTARE								2758158,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								2758158,47
85 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	PM26 - PM27 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 20 * (0.72*(1.62-0.50))			20,00		0,81	16,20		
	PM26 - PM27 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 20		-0,08	20,00			-1,60		
	PM26 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM27 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM26 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM27 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	Totale	m ³					16,44	26,32	432,70
B.01.001 86 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	PM26 - PM27 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 20 * (0.72) * (1.62)			20,00	0,72	1,62	23,33		
	PM26 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM27 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM27 - PM36 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: scavo 11 * (0.55+0.32) * (1.00+0.32)			11,00	0,87	1,32	12,63		
	Totale	m ³					40,14	7,16	287,40
B.03.025 87	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	A RIPORTARE Idrraulica di linea								720,10
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948								306890,62
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2758878,57
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2758878,57
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2758878,57
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2758878,57
	A RIPORTARE								2758878,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
B.03.025.a	RIPORTO								2758878,57
	PM27 - PM36 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfianco 11 * ((0.55+0.32)*(1.00+0.32))			11,00		1,15	12,65		
	PM27 - PM36 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 11		-0,08	11,00			-0,88		
	Totale	m ³					11,77	88,42	1040,70
B.03.031 88	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²)								
B.03.031.a	PM26 - PM27 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09)			20,00	0,09		1,80		
	Totale	m ³					1,80	128,46	231,23
89	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
B.04.001	PM26 - PM27 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3))			20,00	1,40		28,00		
	Totale	m ²					28,00	22,43	628,04
B.05.050 90	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C								
B.05.050.a	PM26 - PM27 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			20,00	1,10	4,08	89,76		
	Totale	kg					89,76	2,37	212,73
	A RIPORTARE Idraulica di linea								2832,80
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948								309003,32
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2760991,27
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2760991,27
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								2760991,27
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								2760991,27
	A RIPORTARE								2760991,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
								2760991,27	
91 E.05.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE RIPORTO								
	PM26 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM27 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	Totale	kg					170,00	3,05	
I.01.025.2	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)								
	- SN 8 KN/MQ								
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315								
92 I.01.025.2.d	PM26 - PM27 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 20			20,00			20,00		
	PM27 - PM36 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: tubazione Ø 315 11			11,00			11,00		
	Totale	ml					31,00	30,83	
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30								
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
93 I.02.080.c	PM26 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM27 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					2,00	205,63	
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30								
	A RIPORTARE Idraulica di linea							4718,29	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948							310888,81	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2762876,76	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2762876,76	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2762876,76	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2762876,76	
	A RIPORTARE							2762876,76	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
94 I.02.085.c	RIPORTO - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm							2762876,76	
	PM26 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00		1,00			
	PM27 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00		1,00			
	Totale	Cadauno				2,00	116,03	232,06	
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA								
95 I.02.090.a	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm								
	PM26 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	PM27 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	Totale	Cadauno				2,00	156,34	312,68	
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro							5263,03	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948							311433,55	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2763421,50	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2763421,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2763421,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2763421,50	
	A RIPORTARE							2763421,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2763421,50	
A.02.004 96 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA TdO- AP.N.05 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (1099.67)		0,30	1099,67			329,90		
	Totale	m ³				329,90	22,02	7264,40	
A.02.007 97 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI TdO- AP.N.05 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (1099.67)		0,30	1099,67			329,90		
	Totale	m ³				329,90	0,69	227,63	
F.01.019.2 98 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE TdO- AP.N.05 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 1099.67			1099,67			1099,67		
	Totale	m ²				1099,67	1,30	1429,57	
	Totale CS.H - Opere a verde Euro							8921,60	
	Totale AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948 Euro							320355,15	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2772343,10	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2772343,10	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2772343,10	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2772343,10	
	A RIPORTARE							2772343,10	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2772343,10	
99 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- AP.S.03 - AS - STERRO - Opera: Sterro 13070.362			13070,36			13070,36		
	Totale	m ³				13070,36	3,65	47706,81	
100 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- AP.S.03 - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 26 TdO- AP.S.03 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0			26,00 0,00			26,00 0,00		
	Totale	m ³				26,00	2,88	74,88	
A.02.007 101 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- AP.S.03 - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 26 TdO- AP.S.03 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0			26,00 0,00			26,00 0,00		
	Totale	m ³				26,00	1,69	43,94	
D.01.001 102 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA TdO- AP.S.03 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 1044.164			1044,16			1044,16		
	Totale	m ³				1044,16	31,57	32964,13	
	A RIPORTARE Movimenti di terra							80789,76	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							80789,76	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2853132,86	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2853132,86	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2853132,86	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2853132,86	
	A RIPORTARE							2853132,86	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
103 D.01.003	RIPORTO	m ³							2853132,86
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO								
	TdO- AP.S.03 - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 1032.193			1032,19			1032,19		
	Totale						1032,19	54,18	55924,05
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro								136713,81
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							136713,81	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2909056,91	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2909056,91	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							2909056,91	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							2909056,91	
	A RIPORTARE							2909056,91	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2909056,91	
D.01.005 104 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- AP.S.03 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (6165.05)		0,14	6165,05			863,11		
	Totale	m ³					863,11	162,68	
D.01.017 105 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- AP.S.03 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (6165.05)		0,08	6165,05			493,20		
	Totale	m ³					493,20	183,02	
D.01.036 106 D.01.036.d	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM								
	TdO- AP.S.03 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 6185.85			6185,85			6185,85		
	Totale	mq x 5 cm					6185,85	18,33	
D.01.043.2 107 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO								
	TdO- AP.S.03 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 6185.85			6185,85			6185,85		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale							344062,82	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							480776,63	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3253119,73	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3253119,73	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3253119,73	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3253119,73	
	A RIPORTARE							3253119,73	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					6185,85	1,72	3253119,73 10639,66
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								354702,48
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000								491416,29
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								3263759,39
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								3263759,39
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								3263759,39
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								3263759,39
	A RIPORTARE								3263759,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								3263759,39
G.06.001 108 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP H2 BL -ciglio Esterno 100 * (41.89) H3 BL -ciglio Interno 500 * (88.64)		100,00 500,00			41,89 88,64	4189,00 44320,00		
	Totale	kg					48509,00	3,36	162990,24
G.06.020.1 109 G.06.020.1.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI H2 BL -ciglio Esterno 100		100,00				100,00		
	Totale	ml					100,00	20,68	2068,00
G.06.020.2 110 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI H3 BL -ciglio Interno 500		500,00				500,00		
	Totale	ml					500,00	23,43	11715,00
	Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro								176773,24
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000								668189,53
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								3440532,63
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								3440532,63
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								3440532,63
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								3440532,63
	A RIPORTARE								3440532,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
H.01.001	RIPORTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE							3440532,63	
111 H.01.001.b	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 AP.S.03 - STRISCE 15 CM 215.20+36.50+501.80+310.00+500.80+500.00		2064,30						
	Totale	ml				2064,30	0,53	1094,08	
112 H.01.001.e	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI AP.S.03 - ZEBRATURA 277.5		277,50						
	Totale	m²				277,50	4,64	1287,60	
	Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro							2381,68	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							670571,21	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3442914,31	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3442914,31	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3442914,31	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3442914,31	
	A RIPORTARE							3442914,31	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3442914,31	
113 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	PD52 - PD53 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PD53 - PD54 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PD54 - PD55 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PD55 - PD56 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PD56 - PD57 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PD57 - PD58 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PD58 - PD59 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.73-0.30))			25,00		1,47	36,75		
	PD59 - PD60 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.73-0.30))			25,00		1,47	36,75		
	PD60 - PD61 - Tratto 3 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.73-0.30))			25,00		1,47	36,75		
	PD52 - PD53 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD53 - PD54 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD54 - PD55 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD55 - PD56 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD56 - PD57 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							670571,21	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3442914,31	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3442914,31	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3442914,31	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3442914,31	
	A RIPORTARE							3442914,31	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3442914,31	
	PD57 - PD58 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD58 - PD59 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PD59 - PD60 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PD60 - PD61 - Tratto 3 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PD40 - PD41 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD41 - PD42 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD42 - PD43 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD43 - PD44 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD44 - PD45 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD45 - PD46 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD46 - PD47 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD47 - PD48 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD48 - PD49 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD49 - PD50 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD50 - PD51 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD61 - PD62 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PD40 - PD41 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							670571,21	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3442914,31	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3442914,31	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3442914,31	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3442914,31	
	A RIPORTARE							3442914,31	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3442914,31	
	PD41 - PD42 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD42 - PD43 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD43 - PD44 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD44 - PD45 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD45 - PD46 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD46 - PD47 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD47 - PD48 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD48 - PD49 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD49 - PD50 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD50 - PD51 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD61 - PD62 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PD41 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1,2) * (1,2) * (1,4+0,2)			1,20	1,20	1,60	2,30		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							670571,21	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3442914,31	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3442914,31	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3442914,31	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3442914,31	
	A RIPORTARE							3442914,31	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3442914,31	
	PD42 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PD43 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PD44 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PD45 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PD46 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PD47 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PD48 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PD49 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PD50 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PD51 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD52 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2)			1,20	1,20	1,80	2,59		
	PD53 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD54 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD55 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD56 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD57 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PD58 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2)			1,20	1,20	1,85	2,66		
	PD59 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2)			1,20	1,20	1,80	2,59		
	PD60 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2)			1,20	1,20	1,85	2,66		
	PD61 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2)			1,20	1,20	1,85	2,66		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							670571,21	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3442914,31	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3442914,31	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3442914,31	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3442914,31	
	A RIPORTARE							3442914,31	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3442914,31	
	PD62 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2)			1,20	1,20	1,80	2,59		
	PD41 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.4+0.2)		-0,81	1,00		1,60	-1,30		
	PD42 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PD43 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PD44 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PD45 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PD46 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PD47 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PD48 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PD49 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PD50 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PD51 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.5+0.2)		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PD52 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.6+0.2)		-0,81	1,00		1,80	-1,46		
	PD53 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.5+0.2)		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PD54 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.5+0.2)		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PD55 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.5+0.2)		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PD56 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.5+0.2)		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PD57 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PD58 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2)		-0,81	1,00		1,85	-1,50		
	PD59 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.6+0.2)		-0,81	1,00		1,80	-1,46		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							670571,21	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3442914,31	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3442914,31	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3442914,31	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3442914,31	
	A RIPORTARE							3442914,31	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	PD60 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2)		-0,81	1,00		1,85	-1,50		
	PD61 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2)		-0,81	1,00		1,85	-1,50		
	PD62 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.6+0.2)		-0,81	1,00		1,80	-1,46		
	Totale	m ³				552,23	26,32	14534,69	
B.01.001 114 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	FNR 25 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 521 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)			521,00	1,00	0,50	260,50		
	PD52 - PD53 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PD53 - PD54 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PD54 - PD55 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PD55 - PD56 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PD56 - PD57 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PD57 - PD58 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PD58 - PD59 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.73)			25,00	1,03	1,73	44,55		
	PD59 - PD60 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.73)			25,00	1,03	1,73	44,55		
	PD60 - PD61 - Tratto 3 - Tipo: DN630_C - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.73)			25,00	1,03	1,73	44,55		
	PD40 - PD41 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD41 - PD42 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD42 - PD43 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							14534,69	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							685105,90	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3457449,00	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3457449,00	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3457449,00	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3457449,00	
	A RIPORTARE							3457449,00	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3457449,00	
	PD43 - PD44 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD44 - PD45 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD45 - PD46 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD46 - PD47 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD47 - PD48 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD48 - PD49 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD49 - PD50 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD50 - PD51 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD61 - PD62 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PD41 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,60	2,30		
	PD42 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PD43 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PD44 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PD45 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PD46 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PD47 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PD48 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PD49 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PD50 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PD51 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							14534,69	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							685105,90	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3457449,00	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3457449,00	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3457449,00	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3457449,00	
	A RIPORTARE							3457449,00	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3457449,00	
	PD52 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,80	2,59		
	PD53 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD54 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD55 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD56 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD57 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PD58 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,85	2,66		
	PD59 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,80	2,59		
	PD60 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,85	2,66		
	PD61 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,85	2,66		
	PD62 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,80	2,59		
	PD51 - PD52 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: scavo 15 * (0.50+0.50) * (1.00+0.50)			15,00	1,00	1,50	22,50		
	Totale	m ³					1182,79	7,16	8468,78
B.03.025 115 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	PD52 - PD53 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PD53 - PD54 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PD54 - PD55 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PD55 - PD56 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	A RIPORTARE Idrraulica di linea								23003,47
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000								693574,68
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								3465917,78
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								3465917,78
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								3465917,78
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								3465917,78
	A RIPORTARE								3465917,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3465917,78	
	PD56 - PD57 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PD57 - PD58 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PD58 - PD59 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PD59 - PD60 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PD60 - PD61 - Tratto 3 - Tipo: DN630_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PD51 - PD52 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco 15 * ((0.50+0.50)*(1.00+0.50))			15,00		1,50	22,50		
	PD51 - PD52 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 15		-0,20	15,00			-3,00		
	Totale	m ³					53,25	88,42	4708,37
B.03.031 116 B.03.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)								
	PD40 - PD41 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD41 - PD42 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD42 - PD43 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD43 - PD44 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD44 - PD45 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD45 - PD46 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD46 - PD47 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD47 - PD48 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							27711,84	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							698283,05	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3470626,15	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3470626,15	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3470626,15	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3470626,15	
	A RIPORTARE							3470626,15	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
117 B.04.001	RIPORTO								3470626,15	
	PD48 - PD49 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25			
	PD49 - PD50 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)				25,00	0,09		2,25		
	PD50 - PD51 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)				25,00	0,09		2,25		
	PD61 - PD62 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)				25,00	0,09		2,25		
	Totale	m ³					27,00	128,46	3468,42	
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI									
	PD40 - PD41 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))				25,00	1,40		35,00		
	PD41 - PD42 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))				25,00	1,40		35,00		
	PD42 - PD43 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))				25,00	1,40		35,00		
	PD43 - PD44 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))				25,00	1,40		35,00		
	PD44 - PD45 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))				25,00	1,40		35,00		
	PD45 - PD46 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))				25,00	1,40		35,00		
	PD46 - PD47 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))				25,00	1,40		35,00		
	PD47 - PD48 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))				25,00	1,40		35,00		
	PD48 - PD49 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))				25,00	1,40		35,00		
	PD49 - PD50 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))				25,00	1,40		35,00		
	PD50 - PD51 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))				25,00	1,40		35,00		
	PD61 - PD62 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))				25,00	1,40		35,00		
	Totale	m ²					420,00	22,43	9420,60	
	A RIPORTARE Idraulica di linea									
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000									
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE									
	A RIPORTARE CORPO STRADALE									
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO									
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...									
	A RIPORTARE									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3483515,17	
B.05.050 118 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C								
	PD52 - PD53 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PD53 - PD54 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PD54 - PD55 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PD55 - PD56 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PD56 - PD57 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PD57 - PD58 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PD58 - PD59 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PD59 - PD60 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PD60 - PD61 - Tratto 3 - Tipo: DN630_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PD40 - PD41 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD41 - PD42 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD42 - PD43 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD43 - PD44 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD44 - PD45 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							40600,86	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							711172,07	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3483515,17	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3483515,17	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3483515,17	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3483515,17	
	A RIPORTARE							3483515,17	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3483515,17	
	PD45 - PD46 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD46 - PD47 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD47 - PD48 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD48 - PD49 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD49 - PD50 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD50 - PD51 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD61 - PD62 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	Totale	kg					2723,40	2,37	6454,46
119 E.05.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE								
	PD41 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD42 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD43 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD44 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD45 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							47055,32	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							717626,53	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3489969,63	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3489969,63	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3489969,63	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3489969,63	
	A RIPORTARE							3489969,63	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3489969,63	
	PD46 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD47 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD48 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD49 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD50 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD51 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD52 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD53 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD54 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD55 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD56 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD57 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD58 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD59 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD60 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD61 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD62 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	Totale	kg					1870,00	3,05	5703,50
I.01.025.2	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)								
120	- SN 8 KN/MQ								
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500								
	A RIPORTARE Idrraulica di linea								52758,82
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000								723330,03
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								3495673,13
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								3495673,13
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								3495673,13
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								3495673,13
	A RIPORTARE								3495673,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
I.01.025.2.f	RIPORTO							3495673,13	
	PD52 - PD53 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD53 - PD54 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD54 - PD55 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD55 - PD56 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD56 - PD57 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD57 - PD58 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD40 - PD41 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD41 - PD42 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD42 - PD43 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD43 - PD44 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD44 - PD45 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD45 - PD46 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD46 - PD47 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD47 - PD48 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD48 - PD49 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD49 - PD50 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD50 - PD51 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PD51 - PD52 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: tubazione Ø 500 15			15,00			15,00		
	Totale	ml					440,00	77,28	34003,20
	A RIPORTARE Idraulica di linea								86762,02
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000								757333,23
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								3529676,33
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								3529676,33
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								3529676,33
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								3529676,33
	A RIPORTARE								3529676,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
121 I.01.025.2.g	RIPORTO							3529676,33	
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630								
	PD58 - PD59 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00		25,00			
	PD59 - PD60 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00		25,00			
	PD60 - PD61 - Tratto 3 - Tipo: DN630_C - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00		25,00			
	PD61 - PD62 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00		25,00			
	Totale	ml				100,00	134,27	13427,00	
122 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO								
	PD52 - PD53 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50	37,50			
	PD53 - PD54 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50	37,50			
	PD54 - PD55 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50	37,50			
	PD55 - PD56 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50	37,50			
	PD56 - PD57 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50	37,50			
	PD57 - PD58 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50	37,50			
	PD58 - PD59 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50	37,50			
	PD59 - PD60 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50	37,50			
	PD60 - PD61 - Tratto 3 - Tipo: DN630_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50	37,50			
	Totale	m²				337,50	21,75	7340,63	
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI								
	A RIPORTARE Idraulica di linea							107529,65	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							778100,86	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3550443,96	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3550443,96	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3550443,96	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3550443,96	
	A RIPORTARE							3550443,96	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3550443,96	
123	CLASSE C25/30								
I.02.080.c	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
	PD41 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD42 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD43 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD44 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD45 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD46 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD47 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD48 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD49 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD50 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD51 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD52 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD53 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD54 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD55 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD56 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD57 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	PD58 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1				1,00	1,00			
	A RIPORTARE Idraulica di linea							107529,65	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							778100,86	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3550443,96	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3550443,96	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3550443,96	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3550443,96	
	A RIPORTARE							3550443,96	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3550443,96	
	PD59 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD60 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD61 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD62 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					22,00	205,63	4523,86
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI								
124	PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30								
I.02.085.c	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm								
	PD41 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD42 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD43 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD44 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD45 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD51 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD53 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD54 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD55 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD56 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					10,00	116,03	1160,30
	A RIPORTARE Idraulica di linea							113213,81	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							783785,02	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3556128,12	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3556128,12	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3556128,12	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3556128,12	
	A RIPORTARE							3556128,12	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
125 I.02.085.d	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm</p> <p>PD46 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1</p> <p>PD47 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1</p> <p>PD48 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1</p> <p>PD49 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1</p> <p>PD50 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1</p> <p>PD52 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1</p> <p>PD57 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1</p> <p>PD58 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1</p> <p>PD59 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1</p> <p>PD60 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1</p> <p>PD61 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1</p> <p>PD62 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>							3556128,12	
I.02.090	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA</p> <p>- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</p> <p>PD41 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1</p> <p>PD42 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE Idraulica di linea</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE CORPO STRADALE</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE LAVORI A CORPO</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>	Cadauno					12,00	182,32	2187,84
126 I.02.090.a									115401,65
									785972,86
									3558315,96
									3558315,96
									3558315,96
									3558315,96
									3558315,96
									3558315,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3558315,96	
	PD43 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD44 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD45 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD46 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD47 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD48 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD49 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD50 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD51 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD52 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD53 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD54 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD55 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD56 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD57 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD58 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD59 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD60 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD61 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD62 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							115401,65	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							785972,86	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3558315,96	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3558315,96	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3558315,96	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3558315,96	
	A RIPORTARE							3558315,96	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	Cadauno					22,00	156,34	3558315,96 3439,48
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro								118841,13
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000								789412,34
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								3561755,44
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								3561755,44
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								3561755,44
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								3561755,44
	A RIPORTARE								3561755,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3561755,44	
A.02.004 127 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA TdO- AP.S.03 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (1717.02)		0,30	1717,02			515,11		
	Totale	m ³				515,11	22,02	11342,72	
A.02.007 128 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI TdO- AP.S.03 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (1717.02)		0,30	1717,02			515,11		
	Totale	m ³				515,11	0,69	355,43	
F.01.019.2 129 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE TdO- AP.S.03 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 1717.02			1717,02			1717,02		
	Totale	m ²				1717,02	1,30	2232,13	
	Totale CS.H - Opere a verde Euro							13930,28	
	Totale AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000 Euro							803342,62	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							3575685,72	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3575685,72	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							3575685,72	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							3575685,72	
	A RIPORTARE							3575685,72	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								3575685,72
130 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- AP.S.04 - AS - STERRO - Opera: Sterro 100.125			100,13			100,13		
	Totale	m ³				100,13		3,65	365,47
131 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- AP.S.04 - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 30928.502 TdO- AP.S.04 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0			30928,50			30928,50		
	Totale	m ³		0,00		0,00		2,88	89074,08
A.02.007 132 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- AP.S.04 - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 30928.502 TdO- AP.S.04 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0			30928,50			30928,50		
	Totale	m ³		0,00		0,00		1,69	52269,17
D.01.001 133 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA TdO- AP.S.04 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 1772.568			1772,57			1772,57		
	Totale	m ³				1772,57		31,57	55960,03
	A RIPORTARE Movimenti di terra								197668,75
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								197668,75
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								3773354,47
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								3773354,47
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								3773354,47
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								3773354,47
	A RIPORTARE								3773354,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							3773354,47	
134 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO								
	TdO- AP.S.04 - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 1704.021			1704,02		1704,02			
	Totale	m ³				1704,02	54,18	92323,80	
E.01.040 135 E.01.040.e	FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m								
	TdO- AP.S.04 - sc - SCOTICO - Opera: Geogriglia 15528.19			15528,19		15528,19			
	Totale	m ²				15528,19	10,32	160250,92	
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro							450243,47	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							450243,47	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							4025929,19	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							4025929,19	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							4025929,19	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							4025929,19	
	A RIPORTARE							4025929,19	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							4025929,19	
D.01.005 136 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- AP.S.04 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (9440.2)		0,14	9440,20			1321,63		
	Totale	m ³					1321,63	162,68	
D.01.017 137 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- AP.S.04 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (9440.2)		0,08	9440,20			755,22		
	Totale	m ³					755,22	183,02	
D.01.036 138 D.01.036.d	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM								
	TdO- AP.S.04 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 9443.92			9443,92			9443,92		
	Totale	mq x 5 cm					9443,92	18,33	
D.01.043.2 139 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO								
	TdO- AP.S.04 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 9443.92			9443,92			9443,92		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale							526330,18	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							976573,65	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							4552259,37	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							4552259,37	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							4552259,37	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							4552259,37	
	A RIPORTARE							4552259,37	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					9443,92	1,72	4552259,37 16243,54
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								542573,72
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								992817,19
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								4568502,91
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								4568502,91
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								4568502,91
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								4568502,91
	A RIPORTARE								4568502,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								4568502,91
G.06.001 140 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP								
	H2 BL -ciglio Esterno 901 * (41.89)		901,00			41,89	37742,89		
	H3 BL -ciglio Interno 896 * (88.64)		896,00			88,64	79421,44		
	Totale	kg					117164,33	3,36	393672,15
G.06.020.1 141 G.06.020.1.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI								
	H2 BL -ciglio Esterno 901		901,00				901,00		
	Totale	ml					901,00	20,68	18632,68
G.06.020.2 142 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI								
	H3 BL -ciglio Interno 896		896,00				896,00		
	Totale	ml					896,00	23,43	20993,28
	Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro								433298,11
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1426115,30
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5001801,02
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5001801,02
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5001801,02
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5001801,02
	A RIPORTARE								5001801,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								5001801,02
B.01.001 143 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO 1 * (3.800) * (3.800) * (1.950)		1,00	3,80	3,80	1,95	28,16		
	Totale	m ³					28,16	7,16	201,63
B.03.025 144 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO (2.000) * (2.100) * (2.100) * (0.150)		2,00	2,10	2,10	0,15	1,32		
	Totale	m ³					1,32	88,42	116,71
B.03.031 145 B.03.031.c	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²)								
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO (2.000) * (1.800) * (1.800) * (1.800)		2,00	1,80	1,80	1,80	11,66		
	Totale	m ³					11,66	153,92	1794,71
146	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale								2113,05
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1428228,35
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5003914,07
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5003914,07
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5003914,07
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5003914,07
	A RIPORTARE								5003914,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
B.04.001	RIPORTO PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO (2*2) * (1.8+1.8) * (1.800) Totale	m ²	4,00		3,60	1,80	25,92	22,43	5003914,07 581,39
147 B.05.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO (11.664) * (75.000) Totale	kg			11,66	75,00	874,50	1,86	1626,57
H.01.001 148 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 AP.S.04 - STRISCE 15 CM 891.80+900.40+892.80+898.60+895.00+897.30 Totale	ml	5375,90				5375,90	0,53	2849,23
149 H.01.001.e	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI AP.S.04 - ZEBBRATURA 113.50+612.00 Totale	m ²	725,50				725,50	4,64	3366,32
H.02.110	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO A RIPORTARE Segnaletica Stradale A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287 A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE A RIPORTARE CORPO STRADALE A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE... A RIPORTARE								10536,56 1436651,86 5012337,58 5012337,58 5012337,58 5012337,58 5012337,58 5012337,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5012337,58	
150 H.02.110.b	- DEL DIAMETRO DI 60 MM AP.S.04 - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 1*4.00		4,00				4,00		
	Totale	ml					4,00	11,96	
H.02.210.2	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2								
151 H.02.210.2.b	- DIAMETRO CM 60 AP.S.04 - Circolare 90 1		1,00				1,00		
	Totale	Cadauno					1,00	77,49	
H.02.400 152 H.02.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 AP.S.04 - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 1		1,00				1,00		
	Totale	Cadauno					1,00	65,36	
H.02.405 153 H.02.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO AP.S.04 - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 1		1,00				1,00		
	Totale	Cadauno					1,00	9,21	
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale							10736,46	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1436851,76	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5012537,48	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5012537,48	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5012537,48	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5012537,48	
	A RIPORTARE							5012537,48	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
H.06.003 154 H.06.003.b	PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A BANDIERA doppio pannello x portale con bandiera 1 * (12.12+6.45) * (185.000)	RIPORTO kg	 1,00	 18,57	 	 185,00	 3435,45	 5,23	5012537,48 17967,40
H.06.005 155 H.06.005.c	POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A BANDIERA 2	Totale Cadauno	 2,00	 	 	 	 2,00	 686,66	 1373,32
156 H.06.012	POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE 2 * (3.50) * (2.00)	Totale m ²	 2,00	 3,50	 	 2,00	 14,00	 55,03	 770,42
157 PA.OC.0002	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con perforazione a percuss....mpiego di tuboforma e con ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 1000 Fondazione plinto 1 * 20	Totale m	 1,00	 20,00	 	 	 20,00	 205,77	 4115,40
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287 A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE A RIPORTARE CORPO STRADALE A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								1461078,30 5036764,02 5036764,02 5036764,02 5036764,02 5036764,02 5036764,02
	A RIPORTARE								5036764,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5036764,02	
	Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro							34963,00	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1461078,30	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5036764,02	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5036764,02	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5036764,02	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5036764,02	
	A RIPORTARE							5036764,02	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5036764,02	
158 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	PL44 - PD1 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD1 - PD2 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD2 - PD3 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD3 - PD4 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD4 - PD5 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD5 - PD6 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD6 - PD7 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PD7 - PD8 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(2.1-0.50))			25,00		1,92	48,00		
	PD8 - PD9 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(2.1-0.50))			25,00		1,92	48,00		
	PD9 - PD10 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(2.1-0.50))			25,00		1,92	48,00		
	PD10 - PD11 - Tratto 4 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(2.1-0.50))			25,00		1,92	48,00		
	PD11 - PD12 - Tratto 5 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(2.1-0.50))			25,00		1,92	48,00		
	PD12 - PD13 - Tratto 6 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(2.1-0.50))			25,00		1,92	48,00		
	PD13 - PD14 - Tratto 7 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(2.1-0.50))			25,00		1,92	48,00		
	PD14 - PD15 - Tratto 8 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 20 * (1.2*(2.1-0.50))			20,00		1,92	38,40		
	PD15 - PD16 - Tratto 9 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 15 * (1.2*(2.1-0.50))			15,00		1,92	28,80		
	PD33 - PD32 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PD32 - PD31 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1461078,30	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5036764,02	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5036764,02	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5036764,02	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5036764,02	
	A RIPORTARE							5036764,02	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5036764,02	
	PD31 - PD30 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD30 - PD29 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD29 - PD28 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD28 - PD27 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD27 - PD26 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PD26 - PD25 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PD25 - PD24 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PD24 - PD23 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PD23 - PD22 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PD22 - PD21 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PD21 - PD20 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PD19 - PD18 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PD18 - PD17 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PD17 - PD16 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PD34 - PD35 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PD35 - PD36 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PD36 - PD37 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PD37 - PD38 - Tratto 7 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PD38 - PD39 - Tratto 8 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PD39 - PD40 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1461078,30	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5036764,02	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5036764,02	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5036764,02	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5036764,02	
	A RIPORTARE							5036764,02	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5036764,02	
	PL44 - PD1 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD1 - PD2 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD2 - PD3 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD3 - PD4 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD4 - PD5 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD5 - PD6 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD6 - PD7 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PD7 - PD8 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PD8 - PD9 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PD9 - PD10 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PD10 - PD11 - Tratto 4 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PD11 - PD12 - Tratto 5 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1461078,30	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5036764,02	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5036764,02	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5036764,02	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5036764,02	
	A RIPORTARE							5036764,02	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5036764,02	
	PD12 - PD13 - Tratto 6 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PD13 - PD14 - Tratto 7 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PD14 - PD15 - Tratto 8 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 20		-0,50	20,00			-10,00		
	PD15 - PD16 - Tratto 9 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 15		-0,50	15,00			-7,50		
	PD33 - PD32 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PD32 - PD31 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PD31 - PD30 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD30 - PD29 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD29 - PD28 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD28 - PD27 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD27 - PD26 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD26 - PD25 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-		-0,31	25,00			-7,75		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1461078,30	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5036764,02	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5036764,02	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5036764,02	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5036764,02	
	A RIPORTARE							5036764,02	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5036764,02	
	0.311724531052447) * 25								
	PD25 - PD24 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PD24 - PD23 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PD23 - PD22 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PD22 - PD21 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PD21 - PD20 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PD19 - PD18 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PD18 - PD17 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PD17 - PD16 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PD34 - PD35 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PD35 - PD36 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PD36 - PD37 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1461078,30	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5036764,02	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5036764,02	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5036764,02	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5036764,02	
	A RIPORTARE							5036764,02	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5036764,02	
	PD37 - PD38 - Tratto 7 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PD38 - PD39 - Tratto 8 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PD39 - PD40 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PD1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)			1,20	1,20	1,50	2,16		
	PD3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)			1,20	1,20	1,50	2,16		
	PD4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2)			1,20	1,20	1,80	2,59		
	PD33 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PD32 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD31 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.75+0.2)			1,20	1,20	1,95	2,81		
	PD30 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PD29 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2+0.2)			1,20	1,20	2,20	3,17		
	PD28 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2)			1,20	1,20	2,30	3,31		
	PD27 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.2+0.2)			1,20	1,20	2,40	3,46		
	PD26 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.4+0.2)			1,20	1,20	2,60	3,74		
	PD25 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.55+0.2)			1,20	1,20	2,75	3,96		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1461078,30	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5036764,02	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5036764,02	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5036764,02	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5036764,02	
	A RIPORTARE							5036764,02	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5036764,02	
	PD24 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.7+0.2)			1,20	1,20	2,90	4,18		
	PD23 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.8+0.2)			1,20	1,20	3,00	4,32		
	PD22 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.9+0.2)			1,20	1,20	3,10	4,46		
	PD21 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (3+0.2)			1,20	1,20	3,20	4,61		
	PD19 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD18 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PD17 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)			1,20	1,20	1,50	2,16		
	PD34 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PD35 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)			1,20	1,20	1,50	2,16		
	PD36 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)			1,20	1,20	1,60	2,30		
	PD37 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)			1,20	1,20	1,60	2,30		
	PD38 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PD39 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PD40 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PD1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.5+0.2)		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PD2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.3+0.2)		-0,81	1,00		1,50	-1,22		
	PD3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.3+0.2)		-0,81	1,00		1,50	-1,22		
	PD4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.5+0.2)		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PD5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.5+0.2)		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PD6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.6+0.2)		-0,81	1,00		1,80	-1,46		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1461078,30	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5036764,02	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5036764,02	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5036764,02	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5036764,02	
	A RIPORTARE							5036764,02	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5036764,02	
	PD33 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.35+0.2)$		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PD32 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.5+0.2)$		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PD31 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.75+0.2)$		-0,81	1,00		1,95	-1,58		
	PD30 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PD29 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (2+0.2)$		-0,81	1,00		2,20	-1,78		
	PD28 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (2.1+0.2)$		-0,81	1,00		2,30	-1,86		
	PD27 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (2.2+0.2)$		-0,81	1,00		2,40	-1,94		
	PD26 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (2.4+0.2)$		-0,81	1,00		2,60	-2,11		
	PD25 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (2.55+0.2)$		-0,81	1,00		2,75	-2,23		
	PD24 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (2.7+0.2)$		-0,81	1,00		2,90	-2,35		
	PD23 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (2.8+0.2)$		-0,81	1,00		3,00	-2,43		
	PD22 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (2.9+0.2)$		-0,81	1,00		3,10	-2,51		
	PD21 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (3+0.2)$		-0,81	1,00		3,20	-2,59		
	PD19 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.5+0.2)$		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PD18 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.35+0.2)$		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PD17 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.3+0.2)$		-0,81	1,00		1,50	-1,22		
	PD34 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.25+0.2)$		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PD35 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.3+0.2)$		-0,81	1,00		1,50	-1,22		
	PD36 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.4+0.2)$		-0,81	1,00		1,60	-1,30		
	PD37 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.4+0.2)$		-0,81	1,00		1,60	-1,30		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1461078,30	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5036764,02	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5036764,02	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5036764,02	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5036764,02	
	A RIPORTARE							5036764,02	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5036764,02	
	PD38 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PD39 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PD40 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PD7 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)			1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD8 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)			1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD9 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)			1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD10 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)			1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD11 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)			1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD12 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)			1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD13 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)			1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD14 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)			1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD15 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)			1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD16 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)			1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD20 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (3.25+0.2)			1,40	1,40	3,45	6,76		
	PD7 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.75+0.2)		-1,21	1,00		1,95	-2,36		
	PD8 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.75+0.2)		-1,21	1,00		1,95	-2,36		
	PD9 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.75+0.2)		-1,21	1,00		1,95	-2,36		
	PD10 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.75+0.2)		-1,21	1,00		1,95	-2,36		
	PD11 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.75+0.2)		-1,21	1,00		1,95	-2,36		
	PD12 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.75+0.2)		-1,21	1,00		1,95	-2,36		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1461078,30	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5036764,02	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5036764,02	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5036764,02	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5036764,02	
	A RIPORTARE							5036764,02	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	PD13 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.75+0.2)		-1,21	1,00		1,95	-2,36		
	PD14 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.75+0.2)		-1,21	1,00		1,95	-2,36		
	PD15 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.75+0.2)		-1,21	1,00		1,95	-2,36		
	PD16 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.75+0.2)		-1,21	1,00		1,95	-2,36		
	PD20 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (3.25+0.2)		-1,21	1,00		3,45	-4,17		
	Totale	m ³					1048,00	26,32	27583,36
B.01.001 159 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	FNR 26 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 514 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)			514,00	1,00	0,50	257,00		
	PL44 - PD1 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD1 - PD2 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD2 - PD3 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD3 - PD4 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD4 - PD5 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD5 - PD6 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD6 - PD7 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PD7 - PD8 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 25 * (1.2) * (2.1)			25,00	1,20	2,10	63,00		
	PD8 - PD9 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 25 * (1.2) * (2.1)			25,00	1,20	2,10	63,00		
	PD9 - PD10 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 25 * (1.2) * (2.1)			25,00	1,20	2,10	63,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								27583,36
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1488661,66
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5064347,38
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5064347,38
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5064347,38
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5064347,38
	A RIPORTARE								5064347,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5064347,38	
	PD10 - PD11 - Tratto 4 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 25 * (1.2) * (2.1)			25,00	1,20	2,10	63,00		
	PD11 - PD12 - Tratto 5 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 25 * (1.2) * (2.1)			25,00	1,20	2,10	63,00		
	PD12 - PD13 - Tratto 6 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 25 * (1.2) * (2.1)			25,00	1,20	2,10	63,00		
	PD13 - PD14 - Tratto 7 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 25 * (1.2) * (2.1)			25,00	1,20	2,10	63,00		
	PD14 - PD15 - Tratto 8 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 20 * (1.2) * (2.1)			20,00	1,20	2,10	50,40		
	PD15 - PD16 - Tratto 9 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 15 * (1.2) * (2.1)			15,00	1,20	2,10	37,80		
	PD33 - PD32 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PD32 - PD31 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PD31 - PD30 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD30 - PD29 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD29 - PD28 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD28 - PD27 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD27 - PD26 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD26 - PD25 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PD25 - PD24 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PD24 - PD23 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PD23 - PD22 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PD22 - PD21 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PD21 - PD20 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PD19 - PD18 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							27583,36	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1488661,66	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5064347,38	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5064347,38	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5064347,38	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5064347,38	
	A RIPORTARE							5064347,38	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5064347,38	
	PD18 - PD17 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PD17 - PD16 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PD34 - PD35 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PD35 - PD36 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PD36 - PD37 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PD37 - PD38 - Tratto 7 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PD38 - PD39 - Tratto 8 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PD39 - PD40 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PD1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,50	2,16		
	PD3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,50	2,16		
	PD4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,80	2,59		
	PD33 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PD32 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD31 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.75+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,95	2,81		
	PD30 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PD29 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,20	3,17		
	PD28 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,30	3,31		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							27583,36	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1488661,66	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5064347,38	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5064347,38	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5064347,38	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5064347,38	
	A RIPORTARE							5064347,38	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5064347,38	
	PD27 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.2+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,40	3,46		
	PD26 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.4+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,60	3,74		
	PD25 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,75	3,96		
	PD24 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.7+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,90	4,18		
	PD23 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.8+0.2)		1,00	1,20	1,20	3,00	4,32		
	PD22 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	3,10	4,46		
	PD21 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (3+0.2)		1,00	1,20	1,20	3,20	4,61		
	PD19 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PD18 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PD17 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,50	2,16		
	PD34 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PD35 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,50	2,16		
	PD36 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,60	2,30		
	PD37 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,60	2,30		
	PD38 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PD39 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PD40 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PD7 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)		1,00	1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD8 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)		1,00	1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD9 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)		1,00	1,40	1,40	1,95	3,82		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							27583,36	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1488661,66	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5064347,38	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5064347,38	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5064347,38	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5064347,38	
	A RIPORTARE							5064347,38	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5064347,38	
	PD10 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)		1,00	1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD11 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)		1,00	1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD12 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)		1,00	1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD13 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)		1,00	1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD14 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)		1,00	1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD15 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)		1,00	1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD16 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2)		1,00	1,40	1,40	1,95	3,82		
	PD20 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (3.25+0.2)		1,00	1,40	1,40	3,45	6,76		
	PD16 - PD20 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 12 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80)			12,00	1,30	1,80	28,08		
	FDI6 - Tratto 1 - Tipo: FDI06 - Opera: scavo 300 * (4.6)			300,00	4,60		1380,00		
	Totale	m ³					3486,12	7,16	24960,62
B.03.025 160 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	PD16 - PD20 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfiango 12 * ((0.50+0.80)*(1.00+0.80))			12,00		2,34	28,08		
	PD16 - PD20 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfiango - detraz. (-0.502654824574367) * 12		-0,50	12,00			-6,00		
	Totale	m ³					22,08	88,42	1952,31
B.03.031 161	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²)								
	A RIPORTARE Idraulica di linea								54496,29
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1515574,59
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5091260,31
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5091260,31
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5091260,31
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5091260,31
	A RIPORTARE								5091260,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
B.03.031.a	RIPORTO							5091260,31	
	PL44 - PD1 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD1 - PD2 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD2 - PD3 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD3 - PD4 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD4 - PD5 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD5 - PD6 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD6 - PD7 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD7 - PD8 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD8 - PD9 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD9 - PD10 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD10 - PD11 - Tratto 4 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD11 - PD12 - Tratto 5 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD12 - PD13 - Tratto 6 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD13 - PD14 - Tratto 7 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD14 - PD15 - Tratto 8 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09)			20,00	0,09	1,80			
	PD15 - PD16 - Tratto 9 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09)			15,00	0,09	1,35			
	PD33 - PD32 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD32 - PD31 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PD31 - PD30 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	A RIPORTARE Idraulica di linea							54496,29	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1515574,59	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5091260,31	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5091260,31	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5091260,31	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5091260,31	
	A RIPORTARE							5091260,31	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5091260,31	
	PD30 - PD29 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD29 - PD28 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD28 - PD27 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD27 - PD26 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD26 - PD25 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD25 - PD24 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD24 - PD23 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD23 - PD22 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD22 - PD21 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD21 - PD20 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD19 - PD18 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD18 - PD17 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD17 - PD16 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD34 - PD35 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD35 - PD36 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD36 - PD37 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD37 - PD38 - Tratto 7 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD38 - PD39 - Tratto 8 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PD39 - PD40 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	Totale	m ³					84,15	128,46	10809,91
	A RIPORTARE Idraulica di linea								65306,20
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1526384,50
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5102070,22
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5102070,22
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5102070,22
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5102070,22
	A RIPORTARE								5102070,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
162	RIPORTO							5102070,22	
B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	PL44 - PD1 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	PD1 - PD2 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	PD2 - PD3 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	PD3 - PD4 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	PD4 - PD5 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	PD5 - PD6 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	PD6 - PD7 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	PD7 - PD8 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	PD8 - PD9 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	PD9 - PD10 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	PD10 - PD11 - Tratto 4 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	PD11 - PD12 - Tratto 5 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	PD12 - PD13 - Tratto 6 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	PD13 - PD14 - Tratto 7 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	PD14 - PD15 - Tratto 8 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3))			20,00	1,40	28,00			
	PD15 - PD16 - Tratto 9 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3))			15,00	1,40	21,00			
	PD33 - PD32 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	PD32 - PD31 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40	35,00			
	A RIPORTARE Idraulica di linea							65306,20	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1526384,50	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5102070,22	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5102070,22	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5102070,22	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5102070,22	
	A RIPORTARE							5102070,22	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5102070,22	
	PD31 - PD30 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD30 - PD29 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD29 - PD28 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD28 - PD27 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD27 - PD26 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD26 - PD25 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD25 - PD24 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD24 - PD23 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD23 - PD22 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD22 - PD21 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD21 - PD20 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD19 - PD18 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD18 - PD17 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD17 - PD16 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD34 - PD35 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD35 - PD36 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD36 - PD37 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD37 - PD38 - Tratto 7 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD38 - PD39 - Tratto 8 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PD39 - PD40 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							65306,20	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1526384,50	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5102070,22	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5102070,22	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5102070,22	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5102070,22	
	A RIPORTARE							5102070,22	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					1309,00	22,43	5102070,22 29360,87
B.05.050 163 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C								
	PL44 - PD1 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD1 - PD2 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD2 - PD3 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD3 - PD4 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD4 - PD5 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD5 - PD6 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD6 - PD7 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD7 - PD8 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD8 - PD9 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD9 - PD10 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								94667,07
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1555745,37
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5131431,09
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5131431,09
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5131431,09
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5131431,09
	A RIPORTARE								5131431,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5131431,09	
	(4.08)								
	PD10 - PD11 - Tratto 4 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD11 - PD12 - Tratto 5 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD12 - PD13 - Tratto 6 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD13 - PD14 - Tratto 7 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD14 - PD15 - Tratto 8 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			20,00	1,10	4,08	89,76		
	PD15 - PD16 - Tratto 9 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			15,00	1,10	4,08	67,32		
	PD33 - PD32 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD32 - PD31 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD31 - PD30 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD30 - PD29 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD29 - PD28 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							94667,07	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1555745,37	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5131431,09	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5131431,09	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5131431,09	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5131431,09	
	A RIPORTARE							5131431,09	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5131431,09	
	PD28 - PD27 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD27 - PD26 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD26 - PD25 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD25 - PD24 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD24 - PD23 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD23 - PD22 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD22 - PD21 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD21 - PD20 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD19 - PD18 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD18 - PD17 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD17 - PD16 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD34 - PD35 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							94667,07	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1555745,37	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5131431,09	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5131431,09	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5131431,09	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5131431,09	
	A RIPORTARE							5131431,09	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5131431,09	
	PD35 - PD36 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD36 - PD37 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD37 - PD38 - Tratto 7 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD38 - PD39 - Tratto 8 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PD39 - PD40 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	Totale	kg					4196,28	2,37	9945,18
E.01.030	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE								
164	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)								
E.01.030.a	FDI6 - Tratto 1 - Tipo: FDI06 - Opera: geotessuto 300 * (7.9)			300,00	7,90		2370,00		
	Totale	m ²					2370,00	2,05	4858,50
E.01.065	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA								
165	- PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M								
E.01.065.b	FDI6 - Tratto 1 - Tipo: FDI06 - Opera: materasso 3 * 300		3,00	300,00			900,00		
	Totale	m ²					900,00	56,66	50994,00
	A RIPORTARE Idraulica di linea								160464,75
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1621543,05
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5197228,77
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5197228,77
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5197228,77
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5197228,77
	A RIPORTARE								5197228,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5197228,77	
166 E.05.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE								
	PD1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD33 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD32 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD31 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD30 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD29 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD28 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD27 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD26 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD25 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD24 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD23 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD22 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							160464,75	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1621543,05	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5197228,77	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5197228,77	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5197228,77	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5197228,77	
	A RIPORTARE							5197228,77	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5197228,77	
	PD21 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD19 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD18 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD17 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD34 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD35 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD36 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD37 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD38 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD39 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD40 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD7 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD8 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD9 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD10 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD11 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD12 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD13 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD14 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD15 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							160464,75	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1621543,05	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5197228,77	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5197228,77	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5197228,77	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5197228,77	
	A RIPORTARE							5197228,77	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	PD16 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PD20 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	Totale	kg					3400,00	3,05	10370,00
I.01.025.2	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)								
167	- SN 8 KN/MQ								
I.01.025.2.d	- DN DIAMETRO ESTERNO 315								
	PD34 - PD35 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PD35 - PD36 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	Totale	ml					50,00	30,83	1541,50
168	- DN DIAMETRO ESTERNO 400								
I.01.025.2.e	PD33 - PD32 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PD32 - PD31 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PD19 - PD18 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PD18 - PD17 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PD17 - PD16 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PD36 - PD37 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PD37 - PD38 - Tratto 7 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PD38 - PD39 - Tratto 8 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								172376,25
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1633454,55
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5209140,27
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5209140,27
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5209140,27
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5209140,27
	A RIPORTARE								5209140,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
169 I.01.025.2.f	RIPORTO Totale	ml					200,00	47,60	5209140,27 9520,00
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500								
	PL44 - PD1 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25						25,00		
	PD1 - PD2 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25						25,00		
	PD2 - PD3 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25						25,00		
	PD3 - PD4 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25						25,00		
	PD4 - PD5 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25						25,00		
	PD5 - PD6 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25						25,00		
	PD31 - PD30 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25						25,00		
	PD30 - PD29 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25						25,00		
	PD29 - PD28 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25						25,00		
	PD28 - PD27 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25						25,00		
	PD27 - PD26 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25						25,00		
PD39 - PD40 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25						25,00			
Totale	ml					300,00	77,28	23184,00	
170 I.01.025.2.g	- DN DIAMETRO ESTERNO 630								
	PD6 - PD7 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25					25,00			
	PD26 - PD25 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25					25,00			
	A RIPORTARE Idraulica di linea								205080,25
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1666158,55
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5241844,27
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5241844,27
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5241844,27
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5241844,27
	A RIPORTARE								5241844,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5241844,27	
	PD25 - PD24 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PD24 - PD23 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PD23 - PD22 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PD22 - PD21 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PD21 - PD20 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	Totale	ml					175,00	134,27	
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800								
	PD7 - PD8 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PD8 - PD9 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PD9 - PD10 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PD10 - PD11 - Tratto 4 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PD11 - PD12 - Tratto 5 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PD12 - PD13 - Tratto 6 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PD13 - PD14 - Tratto 7 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PD14 - PD15 - Tratto 8 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 20			20,00			20,00		
	PD15 - PD16 - Tratto 9 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 15			15,00			15,00		
	PD16 - PD20 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 12			12,00			12,00		
	Totale	ml					222,00	219,53	
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI								
	A RIPORTARE Idrraulica di linea							277313,16	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1738391,46	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5314077,18	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5314077,18	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5314077,18	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5314077,18	
	A RIPORTARE							5314077,18	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5314077,18	
172	CLASSE C25/30								
I.02.080.c	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
	PD1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD33 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD32 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD31 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD30 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD29 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD28 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD27 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD26 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD25 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD24 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD23 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD22 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							277313,16	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1738391,46	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5314077,18	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5314077,18	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5314077,18	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5314077,18	
	A RIPORTARE							5314077,18	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5314077,18	
	PD21 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD19 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD18 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD17 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD34 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD35 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD36 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD37 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD38 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD39 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD40 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					29,00	205,63	5963,27
173 I.02.080.d	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm								
	PD7 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD8 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD9 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD10 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD11 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD12 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							283276,43	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1744354,73	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5320040,45	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5320040,45	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5320040,45	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5320040,45	
	A RIPORTARE							5320040,45	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5320040,45	
	PD13 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD14 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD15 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD16 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PD20 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno				11,00	235,93	2595,23	
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI								
174	PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30								
I.02.085.c	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm								
	PD1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD33 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD32 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD19 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD18 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD17 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD34 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							285871,66	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1746949,96	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5322635,68	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5322635,68	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5322635,68	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5322635,68	
	A RIPORTARE							5322635,68	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5322635,68	
	PD35 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD36 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD37 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD38 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD39 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PD40 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno				17,00	116,03	1972,51	
175 I.02.085.d	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
	PD6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PD31 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PD30 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PD29 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PD28 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PD27 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PD26 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PD25 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PD24 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PD23 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PD22 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							287844,17	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1748922,47	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5324608,19	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5324608,19	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5324608,19	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5324608,19	
	A RIPORTARE							5324608,19	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
176 I.02.085.f	RIPORTO							5324608,19	
	PD21 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					12,00	182,32	2187,84
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm								
	PD7 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PD8 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PD9 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PD10 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PD11 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PD12 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PD13 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
PD14 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00		
PD15 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00		
PD16 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00		
PD20 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00		
Totale	Cadauno						11,00	217,09	2387,99
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA								
177 I.02.090.a	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm								
	A RIPORTARE Idrraulica di linea							292420,00	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1753498,30	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5329184,02	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5329184,02	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5329184,02	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5329184,02	
	A RIPORTARE							5329184,02	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5329184,02	
	PD1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD33 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD32 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD31 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD30 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD29 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD28 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD27 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD26 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD25 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD24 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD23 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD22 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD21 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD19 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							292420,00	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1753498,30	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5329184,02	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5329184,02	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5329184,02	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5329184,02	
	A RIPORTARE							5329184,02	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5329184,02	
	PD18 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD17 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD34 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD35 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD36 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD37 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD38 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD39 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PD40 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					29,00	156,34	4533,86
178 I.02.090.b	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm								
	PD7 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	PD8 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	PD9 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	PD10 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	PD11 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	PD12 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	PD13 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	PD14 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							296953,86	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287							1758032,16	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5333717,88	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5333717,88	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5333717,88	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5333717,88	
	A RIPORTARE							5333717,88	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5333717,88	
	PD15 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	PD16 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	PD20 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					11,00	198,74	2186,14
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro								299140,00
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								1760218,30
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5335904,02
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5335904,02
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5335904,02
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5335904,02
	A RIPORTARE								5335904,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5335904,02	
A.02.004 179 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA TdO- AP.S.04 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (7339.87)		0,30	7339,87			2201,96		
	Totale	m ³					2201,96	22,02	48487,16
A.02.007 180 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI TdO- AP.S.04 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (7339.87)		0,30	7339,87			2201,96		
	Totale	m ³					2201,96	0,69	1519,35
F.01.019.2 181 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE TdO- AP.S.04 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 7339.87			7339,87			7339,87		
	Totale	m ²					7339,87	1,30	9541,83
	Totale CS.H - Opere a verde Euro								59548,34
	Totale AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287 Euro								1819766,64
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5395452,36
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5395452,36
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5395452,36
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5395452,36
	A RIPORTARE								5395452,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5395452,36	
182 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE								
	TdO- AP.S.05 - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 11740.35			11740,35			11740,35		
	TdO- AP.S.05 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 961.404			961,40			961,40		
	Totale	m ³					12701,75	2,88	36581,04
A.02.007 183 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3								
	TdO- AP.S.05 - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 11740.35			11740,35			11740,35		
	TdO- AP.S.05 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 961.404			961,40			961,40		
	Totale	m ³					12701,75	1,69	21465,96
D.01.001 184 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA								
	TdO- AP.S.05 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 175.444			175,44			175,44		
	Totale	m ³					175,44	31,57	5538,64
185 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO								
	TdO- AP.S.05 - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 165.465			165,47			165,47		
	Totale	m ³					165,47	54,18	8965,16
	A RIPORTARE Movimenti di terra							72550,80	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948							72550,80	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5468003,16	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5468003,16	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5468003,16	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5468003,16	
	A RIPORTARE							5468003,16	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.01.040 186 E.01.040.e	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m</p> <p>TdO- AP.S.05 - sc - SCOTICO - Opera: Geogriglia 2267.56</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p style="text-align: right;">Totale CS.C - Movimenti di terra Euro</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948 A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE A RIPORTARE CORPO STRADALE A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>	m ²		2267,56				10,32	<p style="text-align: right;">5468003,16</p> <p style="text-align: right;">2267,56</p> <p style="text-align: right;">2267,56</p> <p style="text-align: right;">23401,22</p> <p style="text-align: right;">95952,02</p> <p style="text-align: right;">95952,02</p> <p style="text-align: right;">5491404,38</p>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5491404,38	
D.01.005 187 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- AP.S.05 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (989.74)		0,14	989,74			138,56		
	Totale	m ³					138,56	162,68	
D.01.017 188 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- AP.S.05 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (989.74)		0,08	989,74			79,18		
	Totale	m ³					79,18	183,02	
D.01.036 189 D.01.036.d	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM								
	TdO- AP.S.05 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 989.74			989,74			989,74		
	Totale	mq x 5 cm					989,74	18,33	
D.01.043.2 190 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO								
	TdO- AP.S.05 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 989.74			989,74			989,74		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale							55174,39	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948							151126,41	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5546578,77	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5546578,77	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5546578,77	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5546578,77	
	A RIPORTARE							5546578,77	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					989,74	1,72	5546578,77 1702,35
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								56876,74
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948								152828,76
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5548281,12
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5548281,12
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5548281,12
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5548281,12
	A RIPORTARE								5548281,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								5548281,12
G.06.001 191 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP H2 BL -ciglio Esterno (113.6) * (41.89) H3 BL -ciglio Interno 197 * (88.64) H3 BP -ciglio Esterno (8.3) * (99.4)		113,60 197,00 8,30			41,89 88,64 99,40	4758,70 17462,08 825,02		
	Totale	kg				23045,80		3,36	77433,89
G.06.020.1 192 G.06.020.1.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI H2 BL -ciglio Esterno 113.6		113,60			113,60			
	Totale	ml				113,60		20,68	2349,25
G.06.020.2 193 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI H3 BL -ciglio Interno 197		197,00			197,00			
	Totale	ml				197,00		23,43	4615,71
194	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI								
	A RIPORTARE Barriere di Sicurezza								84398,85
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948								237227,61
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5632679,97
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5632679,97
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5632679,97
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5632679,97
	A RIPORTARE								5632679,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
G.06.020.2.b	RIPORTO							5632679,97	
	H3 BP -ciglio Esterno 8.3								
	Totale	ml	8,30				8,30	46,50	385,95
	Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro						8,30		84784,80
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948								237613,56
A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5633065,92	
A RIPORTARE CORPO STRADALE								5633065,92	
A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5633065,92	
A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5633065,92	
A RIPORTARE								5633065,92	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5633065,92	
H.02.110 195 H.02.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM AP.S.05 - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 5*4.00		20,00				20,00		
	Totale	ml					20,00	11,96	
H.02.200.2 196 H.02.200.2.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 AP.S.05 - triangolo 90 2		2,00				2,00		
	Totale	Cadauno					2,00	80,45	
H.02.210.2 197 H.02.210.2.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 AP.S.05 - Circolare 90 2		2,00				2,00		
	Totale	Cadauno					2,00	77,49	
H.02.300.2 198 H.02.300.2.a	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE								
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale							555,08	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948							238168,64	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5633621,00	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5633621,00	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5633621,00	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5633621,00	
	A RIPORTARE							5633621,00	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
								5633621,00	
	RIPORTO								
	AP.S.05 - - AGGIUNTIVI FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE 1*0.60*0.30		0,18				0,18		
	Totale	m ²					0,18	255,99	
199	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE								
H.02.300.2.b									
	AP.S.05 - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 2*1.50*0.40+1*1.70*0.40+1*0.90*0.40+1*0.60*0.60		2,60				2,60		
	Totale	m ²					2,60	283,80	
H.02.400	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI								
200	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3								
H.02.400.a									
	AP.S.05 - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 5		5,00				5,00		
	Totale	Cadauno					5,00	65,36	
H.02.405	POSA IN OPERA DI SEGNALI								
201	- SU UNICO SOSTEGNO								
H.02.405.a									
	AP.S.05 - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 6		6,00				6,00		
	Totale	Cadauno					6,00	9,21	
H.02.405	DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO								
202									
H.02.405.b									
	AP.S.05 - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 4		4,00				4,00		
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale							1721,10	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948							239334,66	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5634787,02	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5634787,02	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5634787,02	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5634787,02	
								5634787,02	
	A RIPORTARE							5634787,02	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	Cadauno					4,00	15,34	5634787,02 61,36
	Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro								1782,46
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948								239396,02
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5634848,38
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5634848,38
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5634848,38
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5634848,38
	A RIPORTARE								5634848,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5634848,38	
203 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	PM35 - PM36 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 20 * (0.72*(1.62-0.50))			20,00		0,81	16,20		
	PM36 - PM37 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PM37 - PM38 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PM38 - PM39 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PM39 - PM40 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PM35 - PM36 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 20		-0,08	20,00			-1,60		
	PM36 - PM37 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PM37 - PM38 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PM38 - PM39 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PM39 - PM40 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PM35 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM36 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PM37 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PM38 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948							239396,02	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5634848,38	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5634848,38	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5634848,38	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5634848,38	
	A RIPORTARE							5634848,38	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5634848,38	
	PM39 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PM40 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)			1,20	1,20	2,05	2,95		
	PM35 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM36 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PM37 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PM38 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PM39 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PM40 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.85+0.2)		-0,81	1,00		2,05	-1,66		
	Totale	m ³					103,69	26,32	2729,12
B.01.001 204 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	PM35 - PM36 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 20 * (0.72) * (1.62)			20,00	0,72	1,62	23,33		
	PM36 - PM37 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PM37 - PM38 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PM38 - PM39 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PM39 - PM40 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PM35 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM36 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PM37 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							2729,12	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948							242125,14	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5637577,50	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5637577,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5637577,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5637577,50	
	A RIPORTARE							5637577,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	PM38 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PM39 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PM40 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,05	2,95		
	Totale	m ³					173,29	7,16	1240,76
B.03.031 205 B.03.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²)								
	PM35 - PM36 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09)			20,00	0,09		1,80		
	PM36 - PM37 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PM37 - PM38 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PM38 - PM39 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PM39 - PM40 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	Totale	m ³					10,80	128,46	1387,37
206 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	PM35 - PM36 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3))			20,00	1,40		28,00		
	PM36 - PM37 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PM37 - PM38 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PM38 - PM39 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PM39 - PM40 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	A RIPORTARE Idrraulica di linea								5357,25
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948								244753,27
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5640205,63
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5640205,63
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5640205,63
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5640205,63
	A RIPORTARE								5640205,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					168,00	22,43	5640205,63 3768,24
B.05.050 207 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C								
	PM35 - PM36 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			20,00	1,10	4,08	89,76		
	PM36 - PM37 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PM37 - PM38 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PM38 - PM39 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PM39 - PM40 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	Totale	kg					538,56	2,37	1276,39
208 E.05.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE								
	PM35 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM36 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM37 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM38 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								10401,88
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948								249797,90
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5645250,26
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5645250,26
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5645250,26
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5645250,26
	A RIPORTARE								5645250,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	PM39 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM40 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	Totale	kg				510,00	3,05	1555,50	
I.01.025.2	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)								
209	- SN 8 KN/MQ								
I.01.025.2.d	- DN DIAMETRO ESTERNO 315								
	PM35 - PM36 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 20			20,00		20,00			
	Totale	ml				20,00	30,83	616,60	
210	- DN DIAMETRO ESTERNO 400								
I.01.025.2.e	PM36 - PM37 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00		25,00			
	PM37 - PM38 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00		25,00			
	PM38 - PM39 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00		25,00			
	PM39 - PM40 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00		25,00			
	Totale	ml				100,00	47,60	4760,00	
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30								
211	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
I.02.080.c									
	A RIPORTARE Idrraulica di linea							17333,98	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948							256730,00	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5652182,36	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5652182,36	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5652182,36	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5652182,36	
	A RIPORTARE							5652182,36	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5652182,36	
	PM35 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM36 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM37 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM38 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM39 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM40 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					6,00	205,63	1233,78
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI								
212	PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30								
I.02.085.c	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm								
	PM35 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM36 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM37 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM38 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM39 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					5,00	116,03	580,15
213	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
I.02.085.d	PM40 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							19147,91	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948							258543,93	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							5653996,29	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5653996,29	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5653996,29	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5653996,29	
	A RIPORTARE							5653996,29	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	Cadauno					1,00	182,32	5653996,29 182,32
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm								
214									
I.02.090.a									
	PM35 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM36 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM37 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM38 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM39 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM40 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					6,00	156,34	938,04
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro								20268,27
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948								259664,29
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								5655116,65
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5655116,65
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5655116,65
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5655116,65
	A RIPORTARE								5655116,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5655116,65	
A.02.004 215 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA								
	TdO- AP.S.05 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (1162.1)		0,30	1162,10			348,63		
	Totale	m ³					348,63	22,02	7676,83
A.02.007 216 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI								
	TdO- AP.S.05 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (1162.1)		0,30	1162,10			348,63		
	Totale	m ³					348,63	0,69	240,55
F.01.019.2 217 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE								
	TdO- AP.S.05 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 1162.1			1162,10			1162,10		
	Totale	m ²					1162,10	1,30	1510,73
	Totale CS.H - Opere a verde Euro								9428,11
	Totale AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948 Euro								269092,40
	Totale AP - ASSE PRINCIPALE Euro								5664544,76
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5664544,76
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5664544,76
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5664544,76
	A RIPORTARE								5664544,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5664544,76	
A.03.004 218 A.03.004.a	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI								
	sv.02.a - 07 - 2+500 - SCARIFICA PODERALE AL KM 2+500 - area= 550 - h= 0.15 - vol. spicc. 82.5 82.5		82,50				82,50		
	Totale	m ³					82,50	4,74	391,05
219 A.03.004.a	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI								
	sv.03.a - 09 - 390+500 - SCARIFICA PODERALE AL KM 390+500 DELLA A2 - area= 171 - h= 0.15 - vol. spicc. 25.65 25.65		25,65				25,65		
	sv.03.a - 10 - 390+000 - SCARIFICA PARCHEGGIO AREA DI SERVIZIO ROSARNO OVEST AL KM 390+000 DELLA A2 - area= 6580 - h= 0.15 - vol. spicc. 987 987		987,00				987,00		
	sv.03.a - 11 - 390+000 - SCARIFICA CORSIA DI USCITA AREA DI SERVIZIO ROSARNO OVEST AL KM 390+000 DELLA A2 - area= 680 - h= 0.4 - vol. spicc. 272 272		272,00				272,00		
	sv.03.a - 12 - 390+400 - SCARIFICA CORSIA D'IMMISSIONE AREA DI SERVIZIO ROSARNO OVEST AL KM 390+400 DELLA A2 - area= 330 - h= 0.4 - vol. spicc. 132 132		132,00				132,00		
	sv.03.a - 13 - 390+400 - SCARIFICA CORSIA DI USCITA AREA DI SERVIZIO ROSARNO EST AL KM 390+400 DELLA A2 - area= 515 - h= 0.4 - vol. spicc. 206 206		206,00				206,00		
	sv.03.a - 14 - 390+000 - SCARIFICA CORSIA D'IMMISSIONE AREA DI SERVIZIO ROSARNO EST AL KM 390+000 DELLA A2 - area= 535 - h= 0.4 - vol. spicc. 214 214		214,00				214,00		
	sv.03.a - 15 - 389+500 - SCARIFICA STRATO DI USURA AL KM 389+500 DELLA A2 - CARREGGIATA SA-RC - area= 3680 - h= 0.05 - vol. spicc. 184 184		184,00				184,00		
	A RIPORTARE Demolizioni opere esistenti e rimozioni							391,05	
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud							391,05	
	A RIPORTARE SVINCOLI							391,05	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5664935,81	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5664935,81	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5664935,81	
	A RIPORTARE							5664935,81	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								5664935,81
	sv.03.a - 16 - 391+200 - SCARIFICA STRATO DI USURA AL KM 391+200 DELLA A2 - CARREGGIATA SA-RC - area= 4950 - h= 0.05 - vol. spicc. 247.5 247.5		247,50				247,50		
	sv.03.a - 17 - 389+500 - SCARIFICA STRATO DI USURA AL KM 389+500 DELLA A2 - CARREGGIATA RC-SA - area= 4535 - h= 0.05 - vol. spicc. 226.75 226.75		226,75				226,75		
	sv.03.a - 18 - 390+900 - SCARIFICA STRATO DI USURA AL KM 390+900 DELLA A2 - CARREGGIATA RC-SA - area= 3600 - h= 0.05 - vol. spicc. 180 180		180,00				180,00		
	Totale	m ³					2674,90	4,74	12679,03
D.01.036 220 D.01.036.a	STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM								
	sv.03.a - 02 - 389+500 - RIPRISTINO STRATO DI USURA DRENATE AL KM 389+500 DELLA A2 - CARREGGIATA SA-RC - area= 3680 - h= 0.05 - vol. spicc. 184 3680		3680,00				3680,00		
	sv.03.a - 03 - 391+200 - RIPRISTINO STRATO DI USURA DRENATE AL KM 391+200 DELLA A2 - CARREGGIATA SA-RC - area= 4950 - h= 0.05 - vol. spicc. 247.5 4950		4950,00				4950,00		
	sv.03.a - 04 - 389+500 - RIPRISTINO STRATO DI USURA DRENATE AL KM 389+500 DELLA A2 - CARREGGIATA RC-SA - area= 4535 - h= 0.05 - vol. spicc. 226.75 4535		4535,00				4535,00		
	sv.03.a - 05 - 390+900 - RIPRISTINO STRATO DI USURA DRENATE AL KM 390+900 DELLA A2 - CARREGGIATA RC-SA - area= 3600 - h= 0.05 - vol. spicc. 180 3600		3600,00				3600,00		
	Totale	m ^q x 4 cm					16765,00	12,61	211406,65
	Totale CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Euro								224476,73
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud								224476,73
	A RIPORTARE SVINCOLI								224476,73
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								5889021,49
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5889021,49
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								5889021,49
	A RIPORTARE								5889021,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5889021,49	
221 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- SV.03.A - AS - STERRO - Opera: Sterro 2720.631			2720,63			2720,63		
	Totale	m ³				2720,63	3,65	9930,30	
222 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- SV.03.A - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 14887.63 TdO- SV.03.A - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 3507.743			14887,63 3507,74			14887,63 3507,74		
	Totale	m ³				18395,37	2,88	52978,67	
A.02.007 223 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- SV.03.A - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 14887.63 TdO- SV.03.A - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 3507.743			14887,63 3507,74			14887,63 3507,74		
	Totale	m ³				18395,37	1,69	31088,18	
D.01.001 224 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA TdO- SV.03.A - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 451.553			451,55			451,55		
	Totale	m ³				451,55	31,57	14255,43	
	A RIPORTARE Movimenti di terra							108252,58	
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud							332729,31	
	A RIPORTARE SVINCOLI							332729,31	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							5997274,07	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5997274,07	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							5997274,07	
	A RIPORTARE							5997274,07	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							5997274,07	
225 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO TdO- SV.03.A - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 427.897 Totale	m ³		427,90			427,90 427,90	54,18 23183,62	
E.01.040 226 E.01.040.e	FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m TdO- SV.03.A - sc - SCOTICO - Opera: Geogriglia 5900.5 Totale	m ²		5900,50			5900,50 5900,50	10,32 60893,16	
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro							192329,36	
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud							416806,09	
	A RIPORTARE SVINCOLI							416806,09	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6081350,85	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6081350,85	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6081350,85	
	A RIPORTARE							6081350,85	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6081350,85	
D.01.005 227 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE TdO- SV.03.A - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (2520.06) Totale	m ³	0,14	2520,06			352,81 352,81	162,68	57395,13
D.01.017 228 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE TdO- SV.03.A - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (2520.06) Totale	m ³	0,08	2520,06			201,60 201,60	183,02	36896,83
D.01.036 229 D.01.036.d	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM TdO- SV.03.A - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 2529.79 Totale	mq x 5 cm		2529,79			2529,79 2529,79	18,33	46371,05
D.01.043.2 230 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO TdO- SV.03.A - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 2529.79			2529,79			2529,79		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale								140663,01
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud								557469,10
	A RIPORTARE SVINCOLI								557469,10
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								6222013,86
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6222013,86
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								6222013,86
	A RIPORTARE								6222013,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					2529,79	1,72	6222013,86 4351,24
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								145014,25
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud								561820,34
	A RIPORTARE SVINCOLI								561820,34
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								6226365,10
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6226365,10
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								6226365,10
	A RIPORTARE								6226365,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								6226365,10
231 G.02.015	MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO								
	SV.03.A Redirettiva Ciglio Sx 10		10,00				10,00		
	SV.03.A Redirettiva Ciglio Dx 10		10,00				10,00		
	Totale	ml					20,00	125,49	2509,80
G.06.001 232 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP								
	SV.03.A H2BL Ciglio Sx (154.5) * (41.89)		154,50			41,89	6472,01		
	Totale	kg					6472,01	3,36	21745,95
233 G.06.001.b	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP								
	SV.03.A H2BL Ciglio Dx 218 * (41.89)		218,00			41,89	9132,02		
	Totale	kg					9132,02	3,36	30683,59
G.06.020.1 234 G.06.020.1.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI								
	SV.03.A H2BL Ciglio Sx 154.5		154,50				154,50		
	Totale	ml					154,50	20,68	3195,06
	A RIPORTARE Barriere di Sicurezza								58134,40
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud								619954,74
	A RIPORTARE SVINCOLI								619954,74
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								6284499,50
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6284499,50
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								6284499,50
	A RIPORTARE								6284499,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
235 G.06.020.1.a	RIPORTO							6284499,50	
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI								
	SV.03.A H2BL Ciglio Dx 218		218,00			218,00			
	Totale	ml				218,00	20,68	4508,24	
	Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro							62642,64	
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud							624462,98	
	A RIPORTARE SVINCOLI							624462,98	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6289007,74	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6289007,74	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6289007,74	
	A RIPORTARE							6289007,74	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6289007,74	
H.01.001 236 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SV.03.A - STRISCE 15 CM 322		322,00				322,00		
	Totale	ml					322,00	0,53	
237 H.01.001.e	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SV.03.A - ZEBRATURA 44.5+208.00		252,50				252,50		
	Totale	m²					252,50	4,64	
H.02.110 238 H.02.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM SV.03.A - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 2*4.00+8*2.00		24,00				24,00		
	Totale	ml					24,00	11,96	
H.02.210.2 239 H.02.210.2.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SV.03.A - Circolare 90 2		2,00				2,00		
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale							1629,30	
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud							626092,28	
	A RIPORTARE SVINCOLI							626092,28	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6290637,04	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6290637,04	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6290637,04	
	A RIPORTARE							6290637,04	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	Cadauno					2,00	77,49	6290637,04 154,98
H.02.300.2 240 H.02.300.2.b	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SV.03.A - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 8*0.60*0.60		2,88				2,88		
	Totale	m ²					2,88	283,80	817,34
H.02.400 241 H.02.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SV.03.A - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 10		10,00				10,00		
	Totale	Cadauno					10,00	65,36	653,60
H.02.405 242 H.02.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SV.03.A - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 10		10,00				10,00		
	Totale	Cadauno					10,00	9,21	92,10
	Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro								3347,32
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud								627810,30
	A RIPORTARE SVINCOLI								627810,30
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								6292355,06
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6292355,06
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								6292355,06
	A RIPORTARE								6292355,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6292355,06	
243 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	PL1 - PL2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 15 * (0.72*(1.62-0.50))			15,00		0,81	12,15		
	PL2 - PL3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PL3 - PL4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PL4 - PL5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PL41 - PL42 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PL42 - PL43 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PL43 - PL44 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PL1 - PL2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 15		-0,08	15,00			-1,20		
	PL2 - PL3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PL3 - PL4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PL4 - PL5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PL41 - PL42 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PL42 - PL43 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PL43 - PL44 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-		-0,20	25,00			-5,00		
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud							627810,30	
	A RIPORTARE SVINCOLI							627810,30	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6292355,06	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6292355,06	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6292355,06	
	A RIPORTARE							6292355,06	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6292355,06	
	0.196349540849362) * 25								
	PL1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PL2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PL3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PL4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PL5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.75+0.2)			1,20	1,20	2,95	4,25		
	PL41 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PL42 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PL43 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PL44 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PL1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PL2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PL3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PL4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PL5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.75+0.2)		-0,81	1,00		2,95	-2,39		
	PL41 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.5+0.2)		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PL42 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.5+0.2)		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PL43 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.5+0.2)		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PL44 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.5+0.2)		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	Totale	m ³					148,27	26,32	3902,47
	A RIPORTARE Idraulica di linea							3902,47	
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud							631712,77	
	A RIPORTARE SVINCOLI							631712,77	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6296257,53	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6296257,53	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6296257,53	
	A RIPORTARE							6296257,53	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6296257,53	
B.01.001 244 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	PL1 - PL2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 15 * (0.72) * (1.62)			15,00	0,72	1,62	17,50		
	PL2 - PL3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PL3 - PL4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PL4 - PL5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PL41 - PL42 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PL42 - PL43 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PL43 - PL44 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PL1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PL2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PL3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PL4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PL5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.75+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,95	4,25		
	PL41 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PL42 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PL43 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PL44 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PL5 - fosso - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: scavo 6 * (0.55+0.32) * (1.00+0.32)			6,00	0,87	1,32	6,89		
	PM40 - PL41 - Tratto 1 - Tipo: DN400_A - Opera: scavo (10.3) * (0.40+0.32) * (1.00+ A RIPORTARE Idraulica di linea			10,30	0,72	1,40	10,38	3902,47	
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud							631712,77	
	A RIPORTARE SVINCOLI							631712,77	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6296257,53	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6296257,53	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6296257,53	
	A RIPORTARE							6296257,53	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	Totale	m ³					266,16	7,16	1905,71
B.03.025 245 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	PL5 - fosso - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfianco 6 * ((0.55+0.32)*(1.00+0.32))			6,00		1,15	6,90		
	PM40 - PL41 - Tratto 1 - Tipo: DN400_A - Opera: Rinfianco (10.3) * ((0.40+0.32)*(1.00+0.40))			10,30		1,01	10,40		
	PL5 - fosso - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 6		-0,08	6,00			-0,48		
	PM40 - PL41 - Tratto 1 - Tipo: DN400_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * (10.3)		-0,13	10,30			-1,34		
	Totale	m ³					15,48	88,42	1368,74
B.03.031 246 B.03.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²)								
	PL1 - PL2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09)			15,00	0,09		1,35		
	PL2 - PL3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PL3 - PL4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PL4 - PL5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PL41 - PL42 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								7176,92
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud								634987,22
	A RIPORTARE SVINCOLI								634987,22
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								6299531,98
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6299531,98
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								6299531,98
	A RIPORTARE								6299531,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	PL42 - PL43 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PL43 - PL44 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	Totale	m ³					14,85	128,46	1907,63
247 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	PL1 - PL2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3))			15,00	1,40		21,00		
	PL2 - PL3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PL3 - PL4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PL4 - PL5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PL41 - PL42 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PL42 - PL43 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PL43 - PL44 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	Totale	m ²					231,00	22,43	5181,33
B.05.050 248 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C								
	PL1 - PL2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			15,00	1,10	4,08	67,32		
	PL2 - PL3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PL3 - PL4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							14265,88	
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud							642076,18	
	A RIPORTARE SVINCOLI							642076,18	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6306620,94	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6306620,94	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6306620,94	
	A RIPORTARE							6306620,94	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6306620,94	
	(4.08) PL4 - PL5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PL41 - PL42 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PL42 - PL43 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PL43 - PL44 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	Totale	kg					740,52	2,37	1755,03
249 E.05.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE								
	PL1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PL2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PL3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PL4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PL5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PL41 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PL42 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PL43 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PL44 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							16020,91	
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud							643831,21	
	A RIPORTARE SVINCOLI							643831,21	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6308375,97	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6308375,97	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6308375,97	
	A RIPORTARE							6308375,97	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	kg					765,00	3,05	6308375,97 2333,25
I.01.025.2 250 I.01.025.2.d	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315								
	PL1 - PL2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 15			15,00			15,00		
	PL2 - PL3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PL3 - PL4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PL4 - PL5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PL5 - fosso - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: tubazione Ø 315 6			6,00			6,00		
	Totale	ml					96,00	30,83	2959,68
251 I.01.025.2.e	- DN DIAMETRO ESTERNO 400								
	PM40 - PL41 - Tratto 1 - Tipo: DN400_A - Opera: tubazione Ø 400 10.3			10,30			10,30		
	Totale	ml					10,30	47,60	490,28
252 I.01.025.2.f	- DN DIAMETRO ESTERNO 500								
	PL41 - PL42 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PL42 - PL43 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PL43 - PL44 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								21804,12
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud								649614,42
	A RIPORTARE SVINCOLI								649614,42
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								6314159,18
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6314159,18
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								6314159,18
	A RIPORTARE								6314159,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	ml					75,00	77,28	6314159,18 5796,00
I.02.080 253 I.02.080.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
	PL1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PL2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PL3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PL4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PL5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PL41 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PL42 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PL43 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PL44 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					9,00	205,63	1850,67
I.02.085 254 I.02.085.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm								
	PL1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PL2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								29450,79
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud								657261,09
	A RIPORTARE SVINCOLI								657261,09
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								6321805,85
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6321805,85
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								6321805,85
	A RIPORTARE								6321805,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
								6321805,85	
	RIPORTO								
	PL3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PL4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PL41 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PL42 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PL43 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PL44 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					8,00	116,03	928,24
255	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
I.02.085.d	PL5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					1,00	182,32	182,32
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA								
256	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm								
I.02.090.a	PL1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PL2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PL3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PL4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PL5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							30561,35	
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud							658371,65	
	A RIPORTARE SVINCOLI							658371,65	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6322916,41	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6322916,41	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6322916,41	
	A RIPORTARE							6322916,41	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6322916,41	
	PL41 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PL42 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PL43 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PL44 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					9,00	156,34	1407,06
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro								31968,41
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud								659778,71
	A RIPORTARE SVINCOLI								659778,71
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								6324323,47
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6324323,47
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								6324323,47
	A RIPORTARE								6324323,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6324323,47	
A.02.004 257 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA								
	TdO- SV.03.A - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (9654.15)		0,30	9654,15			2896,25		
	Totale	m ³					2896,25	22,02	63775,43
A.02.007 258 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI								
	TdO- SV.03.A - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (9654.15)		0,30	9654,15			2896,25		
	Totale	m ³					2896,25	0,69	1998,41
F.01.019.2 259 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE								
	TdO- SV.03.A - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 9654.15			9654,15			9654,15		
	Totale	m ²					9654,15	1,30	12550,40
	Totale CS.H - Opere a verde Euro								78324,24
	Totale SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud Euro								738102,95
	A RIPORTARE SVINCOLI								738102,95
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								6402647,71
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6402647,71
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								6402647,71
	A RIPORTARE								6402647,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6402647,71	
260 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE								
	TdO- SV.03.B - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 21063.637			21063,64			21063,64		
	TdO- SV.03.B - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0			0,00			0,00		
	Totale	m ³					21063,64	2,88	60663,28
A.02.007 261 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3								
	TdO- SV.03.B - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 21063.637			21063,64			21063,64		
	TdO- SV.03.B - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0			0,00			0,00		
	Totale	m ³					21063,64	1,69	35597,55
D.01.001 262 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA								
	TdO- SV.03.B - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 447.865			447,87			447,87		
	Totale	m ³					447,87	31,57	14139,26
263 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO								
	TdO- SV.03.B - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 412.526			412,53			412,53		
	Totale	m ³					412,53	54,18	22350,88
	A RIPORTARE Movimenti di terra							132750,97	
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							132750,97	
	A RIPORTARE SVINCOLI							870853,92	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6535398,68	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6535398,68	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6535398,68	
	A RIPORTARE							6535398,68	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.01.040 264 E.01.040.e	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m</p> <p>TdO- SV.03.B - sc - SCOTICO - Opera: Geogriglia 6652.19</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p style="text-align: right;">Totale CS.C - Movimenti di terra Euro</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale A RIPORTARE SVINCOLI A RIPORTARE CORPO STRADALE A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>	m ²		6652,19				10,32	<p style="text-align: right;">6535398,68</p> <p style="text-align: right;">68650,60</p> <p style="text-align: right;">201401,57</p> <p style="text-align: right;">201401,57 939504,52 6604049,28 6604049,28 6604049,28 6604049,28 6604049,28</p>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6604049,28	
D.01.005 265 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- SV.03.B - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (2339.81)		0,14	2339,81			327,57		
	Totale	m ³					327,57	162,68	
D.01.017 266 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- SV.03.B - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (3127.31)		0,08	3127,31			250,18		
	Totale	m ³					250,18	183,02	
D.01.036 267 D.01.036.d	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM								
	TdO- SV.03.B - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 3127.31			3127,31			3127,31		
	Totale	mq x 5 cm					3127,31	18,33	
D.01.043.2 268 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO								
	TdO- SV.03.B - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 3127.31			3127,31			3127,31		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale							156400,62	
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							357802,19	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1095905,14	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6760449,90	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6760449,90	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6760449,90	
	A RIPORTARE							6760449,90	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					3127,31	1,72	6760449,90 5378,97
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								161779,59
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale								363181,16
	A RIPORTARE SVINCOLI								1101284,11
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								6765828,87
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6765828,87
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								6765828,87
	A RIPORTARE								6765828,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								6765828,87
G.01.064	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI								
269	PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI								
G.01.064.3	IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI								
	SV.03.B H3BP Rete metallica Ciglio Sx 126		126,00				126,00		
	SV.03.B H3BP Rete metallica Ciglio Dx 126		126,00				126,00		
	Totale	ml					252,00	72,99	18393,48
G.06.001	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA								
270	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP								
G.06.001.b	SV.03.B H2BL Ciglio Sx (240.6) * (41.89)		240,60			41,89	10078,73		
	Totale	kg					10078,73	3,36	33864,53
271	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP								
G.06.001.b	SV.03.B H2BL Ciglio Dx 263 * (41.89)		263,00			41,89	11017,07		
	Totale	kg					11017,07	3,36	37017,36
272	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP								
G.06.001.b	SV.03.B H3BP Ciglio Sx 126 * 119		126,00			119,00	14994,00		
	Totale	kg					14994,00	3,36	50379,84
	A RIPORTARE Barriere di Sicurezza								139655,21
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale								502836,37
	A RIPORTARE SVINCOLI								1240939,32
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								6905484,08
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6905484,08
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								6905484,08
	A RIPORTARE								6905484,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6905484,08	
273 G.06.001.b	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP								
	SV.03.B H3BP Ciglio Dx 126 * 119		126,00			119,00	14994,00		
	Totale	kg					14994,00	3,36	
G.06.020.1	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H2								
274 G.06.020.1.a	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI								
	SV.03.B H2BL Ciglio Sx 240.6		240,60				240,60		
	Totale	ml					240,60	20,68	
275 G.06.020.1.a	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI								
	SV.03.B H2BL Ciglio Dx 263		263,00				263,00		
	Totale	ml					263,00	20,68	
G.06.020.2	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H3								
276 G.06.020.2.a	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI								
	SV.03.B H3BP Ciglio Sx 126		126,00				126,00		
	Totale	ml					126,00	23,43	
	A RIPORTARE Barriere di Sicurezza							203401,68	
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							566582,84	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1304685,79	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6969230,55	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6969230,55	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6969230,55	
	A RIPORTARE							6969230,55	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
277 G.06.020.2.a	RIPORTO							6969230,55	
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI								
	SV.03.B H3BP Ciglio Dx 126		126,00				126,00		
	Totale	ml					126,00	23,43	2952,18
	Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro							206353,86	
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							569535,02	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1307637,97	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6972182,73	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6972182,73	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6972182,73	
	A RIPORTARE							6972182,73	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6972182,73	
H.01.001 278 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SV.03.B - STRISCE 15 CM 351.4		351,40				351,40		
	Totale	ml					351,40	0,53	
								186,24	
279 H.01.001.e	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SV.03.B - ZEBRATURA 40+324.50		364,50				364,50		
	Totale	m²					364,50	4,64	
								1691,28	
H.02.110 280 H.02.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM SV.03.B - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 9*2.00		18,00				18,00		
	Totale	ml					18,00	11,96	
								215,28	
H.02.210.2 281 H.02.210.2.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SV.03.B - Circolare 90 2		2,00				2,00		
								2092,80	
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale							571627,82	
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							1309730,77	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6974275,53	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6974275,53	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6974275,53	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6974275,53	
	A RIPORTARE							6974275,53	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	Cadauno					2,00	77,49	6974275,53 154,98
H.02.300.2 282 H.02.300.2.a	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE								
	Totale	m ²	0,18				0,18	255,99	46,08
283 H.02.300.2.b	SV.03.B - - AGGIUNTIVI FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE 1*0.60*0.3 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE								
	Totale	m ²	2,88				2,88	283,80	817,34
H.02.400 284 H.02.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3								
	Totale	Cadauno	9,00				9,00	65,36	588,24
H.02.405 285 H.02.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO								
	Totale		10,00				10,00		
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale								3699,44
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale								573234,46
	A RIPORTARE SVINCOLI								1311337,41
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								6975882,17
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6975882,17
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								6975882,17
	A RIPORTARE								6975882,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
286 H.02.405.b	RIPORTO Totale	Cadauno					10,00	9,21	6975882,17 92,10
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO								
	SV.03.B - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 1		1,00				1,00		
	Totale	Cadauno					1,00	15,34	15,34
	Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro								3806,88
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale								573341,90
	A RIPORTARE SVINCOLI								1311444,85
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								6975989,61
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6975989,61
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								6975989,61
	A RIPORTARE								6975989,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6975989,61	
287 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	PM1 - PM2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 20 * (0.72*(1.62-0.50))			20,00		0,81	16,20		
	PM2 - PM3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 20 * (0.72*(1.62-0.50))			20,00		0,81	16,20		
	PM3 - PM4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 20 * (0.72*(1.62-0.50))			20,00		0,81	16,20		
	PM5 - PM6 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 20 * (0.72*(1.62-0.50))			20,00		0,81	16,20		
	PM6 - PM7 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 20 * (0.72*(1.62-0.50))			20,00		0,81	16,20		
	PM7 - PM8 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 20 * (0.72*(1.62-0.50))			20,00		0,81	16,20		
	PM8 - PM9 - Tratto 7 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 15 * (0.72*(1.62-0.50))			15,00		0,81	12,15		
	PM9 - PM10 - Tratto 8 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 15 * (0.72*(1.62-0.50))			15,00		0,81	12,15		
	PM10 - PM11 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 15 * (0.8*(1.7-0.50))			15,00		0,96	14,40		
	PM11 - PM12 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 15 * (0.9*(1.8-0.50))			15,00		1,17	17,55		
	PM12 - PM13 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 20 * (0.9*(1.8-0.50))			20,00		1,17	23,40		
	PM13 - PM14 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 20 * (0.9*(1.8-0.50))			20,00		1,17	23,40		
	PM14 - PM15 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PM15 - PM16 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PM16 - PM17 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PM17 - PM18 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PM1 - PM2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 20			20,00			-1,60		
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							573341,90	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1311444,85	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6975989,61	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6975989,61	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6975989,61	
	A RIPORTARE							6975989,61	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6975989,61	
	PM2 - PM3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 20		-0,08	20,00			-1,60		
	PM3 - PM4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 20		-0,08	20,00			-1,60		
	PM5 - PM6 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 20		-0,08	20,00			-1,60		
	PM6 - PM7 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 20		-0,08	20,00			-1,60		
	PM7 - PM8 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 20		-0,08	20,00			-1,60		
	PM8 - PM9 - Tratto 7 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 15		-0,08	15,00			-1,20		
	PM9 - PM10 - Tratto 8 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 15		-0,08	15,00			-1,20		
	PM10 - PM11 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 15		-0,13	15,00			-1,95		
	PM11 - PM12 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 15		-0,20	15,00			-3,00		
	PM12 - PM13 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 20		-0,20	20,00			-4,00		
	PM13 - PM14 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 20		-0,20	20,00			-4,00		
	PM14 - PM15 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							573341,90	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1311444,85	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6975989,61	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6975989,61	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6975989,61	
	A RIPORTARE							6975989,61	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6975989,61	
	PM15 - PM16 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PM16 - PM17 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PM17 - PM18 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PM1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PM9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)			1,20	1,20	1,50	2,16		
	PM10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PM11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)			1,20	1,20	1,60	2,30		
	PM12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PM13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PM14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2)			1,20	1,20	1,85	2,66		
	PM15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)			1,20	1,20	2,05	2,95		
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							573341,90	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1311444,85	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6975989,61	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6975989,61	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6975989,61	
	A RIPORTARE							6975989,61	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6975989,61	
	PM16 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2+0.2)			1,20	1,20	2,20	3,17		
	PM17 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.05+0.2)			1,20	1,20	2,25	3,24		
	PM18 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.95+0.2)			1,20	1,20	2,15	3,10		
	PM1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PM9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.3+0.2)		-0,81	1,00		1,50	-1,22		
	PM10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PM11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.4+0.2)		-0,81	1,00		1,60	-1,30		
	PM12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PM13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PM14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2)		-0,81	1,00		1,85	-1,50		
	PM15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.85+0.2)		-0,81	1,00		2,05	-1,66		
	PM16 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2+0.2)		-0,81	1,00		2,20	-1,78		
	PM17 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.05+0.2)		-0,81	1,00		2,25	-1,82		
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							573341,90	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1311444,85	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6975989,61	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6975989,61	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6975989,61	
	A RIPORTARE							6975989,61	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	PM18 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiacco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.95+0.2)		-0,81	1,00		2,15	-1,74		
	Totale	m ³					305,63	26,32	6975989,61
B.01.001 288 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								8044,18
	FNR 40 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 266 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)			266,00	1,00	0,50	133,00		
	FNR 41 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 218 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)			218,00	1,00	0,50	109,00		
	PM1 - PM2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 20 * (0.72) * (1.62)			20,00	0,72	1,62	23,33		
	PM2 - PM3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 20 * (0.72) * (1.62)			20,00	0,72	1,62	23,33		
	PM3 - PM4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 20 * (0.72) * (1.62)			20,00	0,72	1,62	23,33		
	PM5 - PM6 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 20 * (0.72) * (1.62)			20,00	0,72	1,62	23,33		
	PM6 - PM7 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 20 * (0.72) * (1.62)			20,00	0,72	1,62	23,33		
	PM7 - PM8 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 20 * (0.72) * (1.62)			20,00	0,72	1,62	23,33		
	PM8 - PM9 - Tratto 7 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 15 * (0.72) * (1.62)			15,00	0,72	1,62	17,50		
	PM9 - PM10 - Tratto 8 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 15 * (0.72) * (1.62)			15,00	0,72	1,62	17,50		
	PM10 - PM11 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 15 * (0.8) * (1.7)			15,00	0,80	1,70	20,40		
	PM11 - PM12 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 15 * (0.9) * (1.8)			15,00	0,90	1,80	24,30		
	PM12 - PM13 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 20 * (0.9) * (1.8)			20,00	0,90	1,80	32,40		
	PM13 - PM14 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 20 * (0.9) * (1.8)			20,00	0,90	1,80	32,40		
	PM14 - PM15 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								8044,18
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale								581386,08
	A RIPORTARE SVINCOLI								1319489,03
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								6984033,79
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6984033,79
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								6984033,79
	A RIPORTARE								6984033,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6984033,79	
	PM15 - PM16 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PM16 - PM17 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PM17 - PM18 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PM1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PM9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,50	2,16		
	PM10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PM11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,60	2,30		
	PM12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PM13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PM14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,85	2,66		
	PM15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,05	2,95		
	PM16 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,20	3,17		
	PM17 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.05+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,25	3,24		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							8044,18	
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							581386,08	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1319489,03	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6984033,79	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6984033,79	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6984033,79	
	A RIPORTARE							6984033,79	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								6984033,79
	PM18 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.95+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,15	3,10		
	PM4 - PM8 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: scavo 12 * (0.55+0.32) * (1.00+0.32)			12,00	0,87	1,32	13,78		
	PM18 - PO1 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo (16.8) * (0.50+0.63) * (1.00+0.63)			16,80	1,13	1,63	30,94		
	Totale	m ³					804,37	7,16	5759,29
B.03.025 289 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	PM4 - PM8 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfianco 12 * ((0.55+0.32)*(1.00+0.32))			12,00		1,15	13,80		
	PM18 - PO1 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco (16.8) * ((0.50+0.63)*(1.00+0.63))			16,80		1,84	30,91		
	PM4 - PM8 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 12		-0,08	12,00			-0,96		
	PM18 - PO1 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * (16.8)		-0,31	16,80			-5,21		
	Totale	m ³					38,54	88,42	3407,71
B.03.031 290 B.03.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²)								
	PM1 - PM2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09)			20,00	0,09		1,80		
	PM2 - PM3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09)			20,00	0,09		1,80		
	PM3 - PM4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09)			20,00	0,09		1,80		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								17211,18
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale								590553,08
	A RIPORTARE SVINCOLI								1328656,03
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								6993200,79
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6993200,79
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								6993200,79
	A RIPORTARE								6993200,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6993200,79	
	PM5 - PM6 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09)			20,00	0,09		1,80		
	PM6 - PM7 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09)			20,00	0,09		1,80		
	PM7 - PM8 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09)			20,00	0,09		1,80		
	PM8 - PM9 - Tratto 7 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09)			15,00	0,09		1,35		
	PM9 - PM10 - Tratto 8 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09)			15,00	0,09		1,35		
	PM10 - PM11 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09)			15,00	0,09		1,35		
	PM11 - PM12 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09)			15,00	0,09		1,35		
	PM12 - PM13 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09)			20,00	0,09		1,80		
	PM13 - PM14 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09)			20,00	0,09		1,80		
	PM14 - PM15 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PM15 - PM16 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PM16 - PM17 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PM17 - PM18 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	Totale	m ³					28,80	128,46	3699,65
291 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	PM1 - PM2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3))			20,00	1,40		28,00		
	PM2 - PM3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3))			20,00	1,40		28,00		
	PM3 - PM4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3))			20,00	1,40		28,00		
	PM5 - PM6 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3))			20,00	1,40		28,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							20910,83	
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							594252,73	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1332355,68	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							6996900,44	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6996900,44	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							6996900,44	
	A RIPORTARE							6996900,44	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							6996900,44	
	PM6 - PM7 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3))			20,00	1,40		28,00		
	PM7 - PM8 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3))			20,00	1,40		28,00		
	PM8 - PM9 - Tratto 7 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3))			15,00	1,40		21,00		
	PM9 - PM10 - Tratto 8 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3))			15,00	1,40		21,00		
	PM10 - PM11 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3))			15,00	1,40		21,00		
	PM11 - PM12 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3))			15,00	1,40		21,00		
	PM12 - PM13 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3))			20,00	1,40		28,00		
	PM13 - PM14 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3))			20,00	1,40		28,00		
	PM14 - PM15 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PM15 - PM16 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PM16 - PM17 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PM17 - PM18 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	Totale	m ²					448,00	22,43	10048,64
B.05.050 292 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C								
	PM1 - PM2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			20,00	1,10	4,08	89,76		
	PM2 - PM3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			20,00	1,10	4,08	89,76		
	PM3 - PM4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40) *			20,00	1,10	4,08	89,76		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								30959,47
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale								604301,37
	A RIPORTARE SVINCOLI								1342404,32
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								7006949,08
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								7006949,08
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								7006949,08
	A RIPORTARE								7006949,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7006949,08	
	(4.08) PM5 - PM6 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			20,00	1,10	4,08	89,76		
	(4.08) PM6 - PM7 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			20,00	1,10	4,08	89,76		
	(4.08) PM7 - PM8 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			20,00	1,10	4,08	89,76		
	(4.08) PM8 - PM9 - Tratto 7 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			15,00	1,10	4,08	67,32		
	(4.08) PM9 - PM10 - Tratto 8 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			15,00	1,10	4,08	67,32		
	(4.08) PM10 - PM11 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			15,00	1,10	4,08	67,32		
	(4.08) PM11 - PM12 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			15,00	1,10	4,08	67,32		
	(4.08) PM12 - PM13 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			20,00	1,10	4,08	89,76		
	(4.08) PM13 - PM14 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			20,00	1,10	4,08	89,76		
	(4.08) PM14 - PM15 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PM15 - PM16 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							30959,47	
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							604301,37	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1342404,32	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7006949,08	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7006949,08	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7006949,08	
	A RIPORTARE							7006949,08	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
293 E.05.002	RIPORTO								7006949,08	
	PM16 - PM17 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20			
	PM17 - PM18 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20			
	Totale	kg					1436,16	2,37	3403,70	
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE									
	PM1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00		
	PM2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00		
	PM3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00		
	PM4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00		
	PM5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00		
	PM6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00		
	PM7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00		
	PM8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00		
	PM9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00		
	PM10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00		
	PM11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00		
	PM12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00		
	PM13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00		
	PM14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00		
		A RIPORTARE Idraulica di linea								34363,17
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale								607705,07	
	A RIPORTARE SVINCOLI								1345808,02	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								7010352,78	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								7010352,78	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								7010352,78	
	A RIPORTARE								7010352,78	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7010352,78	
	PM15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM16 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM17 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM18 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	Totale	kg					1530,00	3,05 4666,50	
I.01.025.2	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)								
294	- SN 8 KN/MQ								
I.01.025.2.d	- DN DIAMETRO ESTERNO 315								
	PM1 - PM2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 20			20,00			20,00		
	PM2 - PM3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 20			20,00			20,00		
	PM3 - PM4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 20			20,00			20,00		
	PM5 - PM6 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 20			20,00			20,00		
	PM6 - PM7 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 20			20,00			20,00		
	PM7 - PM8 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 20			20,00			20,00		
	PM8 - PM9 - Tratto 7 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 15			15,00			15,00		
	PM9 - PM10 - Tratto 8 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 15			15,00			15,00		
	PM4 - PM8 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: tubazione Ø 315 12			12,00			12,00		
	Totale	ml					162,00	30,83 4994,46	
295	- DN DIAMETRO ESTERNO 400								
	A RIPORTARE Idraulica di linea							44024,13	
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							617366,03	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1355468,98	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7020013,74	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7020013,74	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7020013,74	
	A RIPORTARE							7020013,74	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
I.01.025.2.e	RIPORTO							7020013,74	
	PM10 - PM11 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 15			15,00			15,00		
	Totale	ml				15,00	47,60	714,00	
296	- DN DIAMETRO ESTERNO 500								
I.01.025.2.f									
	PM11 - PM12 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 15			15,00			15,00		
	PM12 - PM13 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 20			20,00			20,00		
	PM13 - PM14 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 20			20,00			20,00		
	PM14 - PM15 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	Totale	ml				80,00	77,28	6182,40	
297	- DN DIAMETRO ESTERNO 630								
I.01.025.2.g									
	PM15 - PM16 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PM16 - PM17 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PM17 - PM18 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PM18 - PO1 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 16.8			16,80			16,80		
	Totale	ml				91,80	134,27	12325,99	
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30								
298	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
	A RIPORTARE Idraulica di linea							63246,52	
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							636588,42	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1374691,37	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7039236,13	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7039236,13	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7039236,13	
	A RIPORTARE							7039236,13	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
I.02.080.c	RIPORTO							7039236,13	
	PM1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM16 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM17 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM18 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					18,00	205,63	3701,34
	A RIPORTARE Idraulica di linea							66947,86	
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							640289,76	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1378392,71	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7042937,47	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7042937,47	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7042937,47	
	A RIPORTARE							7042937,47	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
I.02.085	RIPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm							7042937,47	
299									
I.02.085.c	PM1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					12,00	116,03	1392,36
300									
I.02.085.d	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
	PM13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							68340,22	
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							641682,12	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1379785,07	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7044329,83	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7044329,83	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7044329,83	
	A RIPORTARE							7044329,83	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7044329,83	
	PM14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PM15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PM16 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PM17 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PM18 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno				6,00	182,32	1093,92	
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm								
301									
I.02.090.a									
	PM1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							69434,14	
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							642776,04	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1380878,99	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7045423,75	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7045423,75	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7045423,75	
	A RIPORTARE							7045423,75	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7045423,75	
	PM12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM16 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM17 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM18 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno				18,00	156,34	2814,12	
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro							72248,26	
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							645590,16	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1383693,11	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7048237,87	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7048237,87	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7048237,87	
	A RIPORTARE							7048237,87	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7048237,87	
A.02.004 302 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA TdO- SV.03.B - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (13218,21)		0,30	13218,21			3965,46		
	Totale	m ³				3965,46	22,02	87319,43	
A.02.007 303 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI TdO- SV.03.B - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (13218,21)		0,30	13218,21			3965,46		
	Totale	m ³				3965,46	0,69	2736,17	
F.01.019.2 304 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE TdO- SV.03.B - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 13218,21			13218,21			13218,21		
	Totale	m ²				13218,21	1,30	17183,67	
	Totale CS.H - Opere a verde Euro							107239,27	
	Totale SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale Euro							752829,43	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1490932,38	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7155477,14	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7155477,14	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7155477,14	
	A RIPORTARE							7155477,14	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7155477,14	
305 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- SV.03.C - AS - STERRO - Opera: Sterro 3714.211 Totale	m ³		3714,21			3714,21 3714,21	3,65	13556,87
306 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- SV.03.C - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 812.693 TdO- SV.03.C - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0 Totale	m ³		812,69 0,00			812,69 0,00 812,69	2,88	2340,55
A.02.007 307 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- SV.03.C - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 812.693 TdO- SV.03.C - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0 Totale	m ³		812,69 0,00			812,69 0,00 812,69	1,69	1373,45
D.01.001 308 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA TdO- SV.03.C - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 356.816 Totale	m ³		356,82			356,82 356,82	31,57	11264,81
	A RIPORTARE Movimenti di terra								28535,68
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2								28535,68
	A RIPORTARE SVINCOLI								1519468,06
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								7184012,82
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								7184012,82
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								7184012,82
	A RIPORTARE								7184012,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7184012,82	
309 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO								
	TdO- SV.03.C - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 339.215			339,22					
	Totale	m ³				339,22	54,18	18378,94	
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro							46914,62	
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2							46914,62	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1537847,00	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7202391,76	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7202391,76	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7202391,76	
	A RIPORTARE							7202391,76	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7202391,76	
D.01.005 310 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- SV.03.C - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (2028.19)		0,14	2028,19			283,95		
	Totale	m ³					283,95	162,68	
D.01.017 311 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- SV.03.C - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (2028.19)		0,08	2028,19			162,26		
	Totale	m ³					162,26	183,02	
D.01.036 312 D.01.036.d	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM								
	TdO- SV.03.C - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 2039.16			2039,16			2039,16		
	Totale	mq x 5 cm					2039,16	18,33	
D.01.043.2 313 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO								
	TdO- SV.03.C - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 2039.16			2039,16			2039,16		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale							113267,62	
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2							160182,24	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1651114,62	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7315659,38	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7315659,38	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7315659,38	
	A RIPORTARE							7315659,38	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					2039,16	1,72	7315659,38 3507,36
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								116774,98
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2								163689,60
	A RIPORTARE SVINCOLI								1654621,98
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								7319166,74
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								7319166,74
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								7319166,74
	A RIPORTARE								7319166,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7319166,74	
G.06.001 314 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP SV.03.C H2BL Ciglio Dx (132.8) * (41.89)								
	Totale	kg	132,80			41,89	5562,99		
							5562,99	3,36	
G.06.020.1 315 G.06.020.1.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SV.03.C H2BL Ciglio Dx 132.8								
	Totale	ml	132,80				132,80		
							132,80	20,68	
	Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro							2746,30	
								21437,95	
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2							185127,55	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1676059,93	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7340604,69	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7340604,69	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7340604,69	
	A RIPORTARE							7340604,69	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
H.01.001	RIPORTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE							7340604,69	
316 H.01.001.b	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SV.03.C - STRISCE 15 CM 283.4+1095.40		1378,80				1378,80		
	Totale	ml					1378,80	0,53	
H.02.110	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO								
317 H.02.110.b	- DEL DIAMETRO DI 60 MM SV.03.C - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 4*4.00+8*2.00		32,00				32,00		
	Totale	ml					32,00	11,96	
H.02.210.2	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO								
318 H.02.210.2.b	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SV.03.C - Circolare 90 3		3,00				3,00		
	Totale	Cadauno					3,00	77,49	
H.02.300.2	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO								
319 H.02.300.2.b	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE A RIPORTARE Segnaletica Stradale A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2 A RIPORTARE SVINCOLI A RIPORTARE CORPO STRADALE A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE... A RIPORTARE							1345,95 186473,50 1677405,88 7341950,64 7341950,64 7341950,64 7341950,64 7341950,64	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7341950,64	
	SV.03.C - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 8*0.60*0.60+2*1.50*0.4+1*1.70*0.40		4,76				4,76		
	Totale	m²					4,76	283,80	1350,89
H.02.400 320 H.02.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3								
	SV.03.C - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 12		12,00				12,00		
	Totale	Cadauno					12,00	65,36	784,32
H.02.405 321 H.02.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO								
	SV.03.C - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 11		11,00				11,00		
	Totale	Cadauno					11,00	9,21	101,31
322 H.02.405.b	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO								
	SV.03.C - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 3		3,00				3,00		
	Totale	Cadauno					3,00	15,34	46,02
	Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro								3628,49
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2								188756,04
	A RIPORTARE SVINCOLI								1679688,42
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								7344233,18
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								7344233,18
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								7344233,18
	A RIPORTARE								7344233,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7344233,18	
323 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	PN1 - PN2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.42-0.30))			25,00		0,81	20,25		
	PN2 - PN3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.42-0.30))			25,00		0,81	20,25		
	PN3 - PN4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.42-0.30))			25,00		0,81	20,25		
	PN4 - PN5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.42-0.30))			25,00		0,81	20,25		
	PN5 - PN6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.42-0.30))			25,00		0,81	20,25		
	PN6 - PN7 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.5-0.30))			25,00		0,96	24,00		
	PN7 - PN8 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.5-0.30))			25,00		0,96	24,00		
	PN8 - PN9 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PN9 - PN10 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PN1 - PN2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PN2 - PN3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PN3 - PN4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PN4 - PN5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PN5 - PN6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2							188756,04	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1679688,42	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7344233,18	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7344233,18	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7344233,18	
	A RIPORTARE							7344233,18	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7344233,18	
	PN6 - PN7 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PN7 - PN8 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PN8 - PN9 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PN9 - PN10 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PN1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PN7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PN1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PN2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PN3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PN4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PN5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PN6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2							188756,04	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1679688,42	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7344233,18	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7344233,18	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7344233,18	
	A RIPORTARE							7344233,18	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7344233,18	
	PN7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PN8 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco $(1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)$			1,40	1,40	2,00	3,92		
	PN9 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco $(1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)$			1,40	1,40	2,00	3,92		
	PN8 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-1.21) * 1 * (1.8+0.2)$		-1,21	1,00		2,00	-2,42		
	PN9 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-1.21) * 1 * (1.8+0.2)$		-1,21	1,00		2,00	-2,42		
	Totale	m ³					213,68	26,32	5624,06
B.01.001 324 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	FNR 42 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo $295 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)$			295,00	1,00	0,50	147,50		
	FNR 43 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo $172 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)$			172,00	1,00	0,50	86,00		
	PN1 - PN2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: scavo $25 * (0.72) * (1.42)$			25,00	0,72	1,42	25,56		
	PN2 - PN3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: scavo $25 * (0.72) * (1.42)$			25,00	0,72	1,42	25,56		
	PN3 - PN4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_C - Opera: scavo $25 * (0.72) * (1.42)$			25,00	0,72	1,42	25,56		
	PN4 - PN5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_C - Opera: scavo $25 * (0.72) * (1.42)$			25,00	0,72	1,42	25,56		
	PN5 - PN6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_C - Opera: scavo $25 * (0.72) * (1.42)$			25,00	0,72	1,42	25,56		
	PN6 - PN7 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo $25 * (0.8) * (1.5)$			25,00	0,80	1,50	30,00		
	PN7 - PN8 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo $25 * (0.8) * (1.5)$			25,00	0,80	1,50	30,00		
	PN8 - PN9 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo $25 * (1.2) * (1.9)$			25,00	1,20	1,90	57,00		
	PN9 - PN10 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo $25 * (1.2) * (1.9)$			25,00	1,20	1,90	57,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							5624,06	
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2							194380,10	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1685312,48	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7349857,24	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7349857,24	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7349857,24	
	A RIPORTARE							7349857,24	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7349857,24	
	PN1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PN7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PN8 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,00	3,92		
	PN9 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,00	3,92		
	PJ9 - PN8 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 10 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80)			10,00	1,30	1,80	23,40		
	Totale	m³					582,45	7,16	4170,34
B.03.025 325 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	PN1 - PN2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN2 - PN3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN3 - PN4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN4 - PN5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN5 - PN6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN6 - PN7 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								9794,40
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2								198550,44
	A RIPORTARE SVINCOLI								1689482,82
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								7354027,58
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								7354027,58
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								7354027,58
	A RIPORTARE								7354027,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7354027,58	
	PN7 - PN8 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN8 - PN9 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN9 - PN10 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PJ9 - PN8 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 10 * ((0.50+0.80)*(1.00+0.80))			10,00		2,34	23,40		
	PJ9 - PN8 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 10		-0,50	10,00			-5,00		
	Totale	m³					52,15	88,42	4611,10
B.05.050 326 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C								
	PN1 - PN2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN2 - PN3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN3 - PN4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN4 - PN5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN5 - PN6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN6 - PN7 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN7 - PN8 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN8 - PN9 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN9 - PN10 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	Totale	kg					1377,00	2,37	3263,49
	A RIPORTARE Idraulica di linea							17668,99	
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2							206425,03	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1697357,41	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7361902,17	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7361902,17	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7361902,17	
	A RIPORTARE							7361902,17	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
327 E.05.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE RIPORTO							7361902,17	
	PN1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN8 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN9 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	Totale	kg					765,00	3,05	2333,25
I.01.025.2	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315								
328 I.01.025.2.d	PN1 - PN2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PN2 - PN3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PN3 - PN4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_C - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PN4 - PN5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_C - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PN5 - PN6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_C - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							20002,24	
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2							208758,28	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1699690,66	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7364235,42	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7364235,42	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7364235,42	
	A RIPORTARE							7364235,42	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	Totale	ml					125,00	30,83	3853,75
329 I.01.025.2.e	- DN DIAMETRO ESTERNO 400								
	PN6 - PN7 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PN7 - PN8 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	Totale	ml					50,00	47,60	2380,00
330 I.01.025.2.h	- DN DIAMETRO ESTERNO 800								
	PN8 - PN9 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PN9 - PN10 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PJ9 - PN8 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 10			10,00			10,00		
	Totale	ml					60,00	219,53	13171,80
331 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO								
	PN1 - PN2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN2 - PN3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN3 - PN4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN4 - PN5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN5 - PN6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								39407,79
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2								228163,83
	A RIPORTARE SVINCOLI								1719096,21
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								7383640,97
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								7383640,97
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								7383640,97
	A RIPORTARE								7383640,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7383640,97	
	PN6 - PN7 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN7 - PN8 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN8 - PN9 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN9 - PN10 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	Totale	m²				337,50	21,75	7340,63	
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30								
332	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
I.02.080.c	PN1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno				7,00	205,63	1439,41	
333	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm								
I.02.080.d	PN8 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							48187,83	
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2							236943,87	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1727876,25	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7392421,01	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7392421,01	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7392421,01	
	A RIPORTARE							7392421,01	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7392421,01	
	PN9 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					2,00	235,93	
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm								
334									
I.02.085.c									
	PN1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PN2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PN3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PN4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PN5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PN6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PN7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					7,00	116,03	
335									
I.02.085.f	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm								
	PN8 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PN9 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					2,00	217,09	
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA								
	A RIPORTARE Idraulica di linea							49906,08	
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2							238662,12	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1729594,50	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7394139,26	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7394139,26	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7394139,26	
	A RIPORTARE							7394139,26	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								7394139,26
336 I.02.090.a	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm								
	PN1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					7,00	156,34	1094,38
337 I.02.090.b	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm								
	PN8 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	PN9 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					2,00	198,74	397,48
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro								51397,94
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2								240153,98
	A RIPORTARE SVINCOLI								1731086,36
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								7395631,12
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								7395631,12
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								7395631,12
	A RIPORTARE								7395631,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7395631,12	
A.02.001 338 A.02.001.b	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 SVC03 - Area interclusa tra A2 RC-SA e Ramo di svincolo sud (40000.00) * (2.00)		40000,00			2,00	80000,00		
	Totale	m ²				80000,00	0,62	49600,00	
A.02.004 339 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA TdO- SV.03.C - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (2984.34)		0,30	2984,34			895,30		
	Totale	m ³				895,30	22,02	19714,51	
A.02.007 340 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI TdO- SV.03.C - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (2984.34)		0,30	2984,34			895,30		
	Totale	m ³				895,30	0,69	617,76	
F.01.019.2 341 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE TdO- SV.03.C - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 2984.34			2984,34			2984,34		
	A RIPORTARE Opere a verde							69932,27	
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2							310086,25	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1801018,63	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7465563,39	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7465563,39	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7465563,39	
	A RIPORTARE							7465563,39	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					2984,34	1,30	7465563,39 3879,64
	Totale CS.H - Opere a verde Euro								73811,91
	Totale SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2 Euro								313965,89
	A RIPORTARE SVINCOLI								1804898,27
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								7469443,03
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								7469443,03
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								7469443,03
	A RIPORTARE								7469443,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7469443,03	
342 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- SV.03.D - AS - STERRO - Opera: Sterro 115.257			115,26			115,26		
	Totale	m ³				115,26	3,65	420,70	
343 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- SV.03.D - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 8899.108 TdO- SV.03.D - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0			8899,11 0,00			8899,11 0,00		
	Totale	m ³				8899,11	2,88	25629,44	
A.02.007 344 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- SV.03.D - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 8899.108 TdO- SV.03.D - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0			8899,11 0,00			8899,11 0,00		
	Totale	m ³				8899,11	1,69	15039,50	
D.01.001 345 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA TdO- SV.03.D - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 1205.713			1205,71			1205,71		
	Totale	m ³				1205,71	31,57	38064,26	
	A RIPORTARE Movimenti di terra							79153,90	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							79153,90	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1884052,17	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7548596,93	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7548596,93	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7548596,93	
	A RIPORTARE							7548596,93	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7548596,93	
346 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO								
	TdO- SV.03.D - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 1083.708			1083,71					
	Totale	m ³				1083,71	54,18	58715,41	
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro							137869,31	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							137869,31	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1942767,58	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							7607312,34	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7607312,34	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7607312,34	
	A RIPORTARE							7607312,34	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							7607312,34	
D.01.005 347 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- SV.03.D - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (5718.13)		0,14	5718,13			800,54		
	Totale	m ³					800,54	162,68	
D.01.017 348 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- SV.03.D - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (5718.13)		0,08	5718,13			457,45		
	Totale	m ³					457,45	183,02	
D.01.036 349 D.01.036.d	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM								
	TdO- SV.03.D - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 5718.13			5718,13			5718,13		
	Totale	m ² x 5 cm					5718,13	18,33	
D.01.043.2 350 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO								
	TdO- SV.03.D - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 5718.13			5718,13			5718,13		
	A RIPOARTARE Sovrastruttura stradale							318767,67	
	A RIPOARTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							456636,98	
	A RIPOARTARE SVINCOLI							2261535,25	
	A RIPOARTARE CORPO STRADALE							7926080,01	
	A RIPOARTARE LAVORI A CORPO							7926080,01	
	A RIPOARTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							7926080,01	
	A RIPOARTARE							7926080,01	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					5718,13	1,72	7926080,01 9835,18
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								328602,85
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2								466472,16
	A RIPORTARE SVINCOLI								2271370,43
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								7935915,19
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								7935915,19
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								7935915,19
	A RIPORTARE								7935915,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
									7935915,19
G.06.001 351 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP SV.03.D H2BL Ciglio Sx 776 * (41.89) Totale	kg	776,00			41,89	32506,64 32506,64	3,36	109222,31
352 G.06.001.b	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP SV.03.D H2BL Ciglio Dx 1045 * (41.89) Totale	kg	1045,00			41,89	43775,05 43775,05	3,36	147084,17
G.06.020.1 353 G.06.020.1.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SV.03.D H2BL Ciglio Sx 776 Totale	ml	776,00				776,00 776,00	20,68	16047,68
354 G.06.020.1.a	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SV.03.D H2BL Ciglio Dx 1045 Totale	ml	1045,00				1045,00 1045,00	20,68	21610,60
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2 A RIPORTARE SVINCOLI A RIPORTARE CORPO STRADALE A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								760436,92 2565335,19 8229879,95 8229879,95 8229879,95 8229879,95
	A RIPORTARE								8229879,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro							8229879,95 293964,76	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							760436,92	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2565335,19	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8229879,95	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8229879,95	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8229879,95	
	A RIPORTARE							8229879,95	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
								8229879,95	
H.01.001	RIPORTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE								
355	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
H.01.001.b	SV.03.D - STRISCE 15 CM 1232.8+875.80+474+127.80+546.00+283.50		3539,90				3539,90		
	Totale	ml					3539,90	0,53	
356	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI								
H.01.001.e	SV.03.D - ZEBRATURA 74.5+36.50+151.50+146.00+353.50		762,00				762,00		
	Totale	m²					762,00	4,64	
H.02.110	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO								
357	- DEL DIAMETRO DI 60 MM								
H.02.110.b	SV.03.D - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 12*4.00		48,00				48,00		
	Totale	ml					48,00	11,96	
H.02.200.2	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO								
358	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2								
H.02.200.2.b	- LATO CM 90								
	SV.03.D - triangolo 90 4		4,00				4,00		
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale							5985,91	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							766422,83	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2571321,10	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8235865,86	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8235865,86	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8235865,86	
	A RIPORTARE							8235865,86	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	Cadauno					4,00	80,45	8235865,86 321,80
H.02.210.2 359 H.02.210.2.b	SEGALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SV.03.D - Circolare 90 4		4,00				4,00		
	Totale	Cadauno					4,00	77,49	309,96
H.02.300.2 360 H.02.300.2.b	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SV.03.D - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 3*0.90*0.40+6*0.60*0.60		3,24				3,24		
	Totale	m ²					3,24	283,80	919,51
H.02.400 361 H.02.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SV.03.D - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 12		12,00				12,00		
	Totale	Cadauno					12,00	65,36	784,32
H.02.405 362 H.02.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO								
	A RIPORE Segnaletica Stradale								8321,50
	A RIPORE Ramo D - Ingresso Sud A2								768758,42
	A RIPORE SVINCOLI								2573656,69
	A RIPORE CORPO STRADALE								8238201,45
	A RIPORE LAVORI A CORPO								8238201,45
	A RIPORE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								8238201,45
	A RIPORE								8238201,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
363 H.02.405.b	RIPORTO							8238201,45	
	SV.03.D - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 14		14,00				14,00		
	Totale	Cadauno					14,00	9,21	
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO								
	SV.03.D - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 3		3,00				3,00		
	Totale	Cadauno					3,00	15,34	
	Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro							8496,46	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							768933,38	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2573831,65	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8238376,41	
A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8238376,41		
A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8238376,41		
A RIPORTARE							8238376,41		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8238376,41	
364 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	PO1 - PO2 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfiaccio 15 * (1.03*(1.93-0.50))			15,00		1,47	22,05		
	PO2 - PO3 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PO3 - PO4 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PO4 - PO5 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PO5 - PO6 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PO6 - PO7 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PO7 - PO8 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PO8 - PO9 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PO35 - PO34 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PO34 - PO33 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PO33 - PO32 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PO32 - PO31 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PO30 - PO29 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfiaccio 20 * (0.8*(1.7-0.50))			20,00		0,96	19,20		
	PO29 - PO28 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO28 - PO27 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO27 - PO26 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO26 - PO25 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO25 - PO24 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfiaccio 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							768933,38	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2573831,65	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8238376,41	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8238376,41	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8238376,41	
	A RIPORTARE							8238376,41	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8238376,41	
	PO24 - PO23 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 20 * (0.9*(1.8-0.50))			20,00		1,17	23,40		
	PO22 - PO21 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO21 - PO20 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO20 - PO19 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO19 - PO18 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO18 - PO17 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO17 - PO16 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO16 - PO15 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO15 - PO14 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO14 - PO13 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO13 - PO12 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO12 - PO11 - Tratto 17 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO11 - PO10 - Tratto 18 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO10 - PO9 - Tratto 19 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PO1 - PO2 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 15		-0,31	15,00			-4,65		
	PO2 - PO3 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PO3 - PO4 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PO4 - PO5 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							768933,38	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2573831,65	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8238376,41	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8238376,41	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8238376,41	
	A RIPORTARE							8238376,41	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8238376,41	
	PO5 - PO6 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PO6 - PO7 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PO7 - PO8 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PO8 - PO9 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PO35 - PO34 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PO34 - PO33 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PO33 - PO32 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PO32 - PO31 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PO30 - PO29 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 20		-0,13	20,00			-2,60		
	PO29 - PO28 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO28 - PO27 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO27 - PO26 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-		-0,20	25,00			-5,00		
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							768933,38	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2573831,65	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8238376,41	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8238376,41	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8238376,41	
	A RIPORTARE							8238376,41	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8238376,41	
	0.196349540849362) * 25								
	PO26 - PO25 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO25 - PO24 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO24 - PO23 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 20		-0,20	20,00			-4,00		
	PO22 - PO21 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO21 - PO20 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO20 - PO19 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO19 - PO18 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO18 - PO17 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO17 - PO16 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO16 - PO15 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO15 - PO14 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							768933,38	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2573831,65	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8238376,41	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8238376,41	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8238376,41	
	A RIPORTARE							8238376,41	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8238376,41	
	PO14 - PO13 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO13 - PO12 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO12 - PO11 - Tratto 17 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO11 - PO10 - Tratto 18 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO10 - PO9 - Tratto 19 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PO1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.7+0.2)			1,20	1,20	2,90	4,18		
	PO2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.6+0.2)			1,20	1,20	2,80	4,03		
	PO3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.45+0.2)			1,20	1,20	2,65	3,82		
	PO4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.35+0.2)			1,20	1,20	2,55	3,67		
	PO5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.25+0.2)			1,20	1,20	2,45	3,53		
	PO6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2)			1,20	1,20	2,30	3,31		
	PO7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)			1,20	1,20	2,05	2,95		
	PO8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)			1,20	1,20	1,90	2,74		
	PO9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)			1,20	1,20	1,90	2,74		
	PO35 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PO34 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)			1,20	1,20	1,50	2,16		
	PO33 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)			1,20	1,20	1,60	2,30		
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							768933,38	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2573831,65	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8238376,41	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8238376,41	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8238376,41	
	A RIPORTARE							8238376,41	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8238376,41	
	PO32 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PO31 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PO30 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)			1,20	1,20	1,90	2,74		
	PO29 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2)			1,20	1,20	1,85	2,66		
	PO28 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PO27 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)			1,20	1,20	1,60	2,30		
	PO26 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)			1,20	1,20	1,60	2,30		
	PO25 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PO24 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)			1,20	1,20	2,05	2,95		
	PO23 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2)			1,20	1,20	2,30	3,31		
	PO22 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2+0.2)			1,20	1,20	2,20	3,17		
	PO21 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.05+0.2)			1,20	1,20	2,25	3,24		
	PO20 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2)			1,20	1,20	2,30	3,31		
	PO19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2)			1,20	1,20	2,30	3,31		
	PO18 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.15+0.2)			1,20	1,20	2,35	3,38		
	PO17 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2)			1,20	1,20	2,30	3,31		
	PO16 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.05+0.2)			1,20	1,20	2,25	3,24		
	PO15 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.95+0.2)			1,20	1,20	2,15	3,10		
	PO14 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)			1,20	1,20	2,05	2,95		
	PO13 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2)			1,20	1,20	2,00	2,88		
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							768933,38	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2573831,65	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8238376,41	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8238376,41	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8238376,41	
	A RIPORTARE							8238376,41	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8238376,41	
	PO12 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.75+0.2)			1,20	1,20	1,95	2,81		
	PO11 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)			1,20	1,20	1,90	2,74		
	PO10 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2)			1,20	1,20	1,80	2,59		
	PO9 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)			1,20	1,20	1,90	2,74		
	PM19 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM20 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM21 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM22 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM23 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM24 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM25 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM28 - Tratto 44 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM29 - Tratto 45 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM30 - Tratto 46 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM31 - Tratto 47 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM32 - Tratto 48 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM33 - Tratto 49 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM34 - Tratto 50 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PO1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.7+0.2)		-0,81	1,00		2,90	-2,35		
	PO2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.6+0.2)		-0,81	1,00		2,80	-2,27		
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							768933,38	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2573831,65	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8238376,41	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8238376,41	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8238376,41	
	A RIPORTARE							8238376,41	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8238376,41	
	PO3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (2.45+0.2)$		-0,81	1,00		2,65	-2,15		
	PO4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (2.35+0.2)$		-0,81	1,00		2,55	-2,07		
	PO5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (2.25+0.2)$		-0,81	1,00		2,45	-1,98		
	PO6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (2.1+0.2)$		-0,81	1,00		2,30	-1,86		
	PO7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.85+0.2)$		-0,81	1,00		2,05	-1,66		
	PO8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.7+0.2)$		-0,81	1,00		1,90	-1,54		
	PO9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.7+0.2)$		-0,81	1,00		1,90	-1,54		
	PO35 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PO34 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.3+0.2)$		-0,81	1,00		1,50	-1,22		
	PO33 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.4+0.2)$		-0,81	1,00		1,60	-1,30		
	PO32 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PO31 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PO30 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.7+0.2)$		-0,81	1,00		1,90	-1,54		
	PO29 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.65+0.2)$		-0,81	1,00		1,85	-1,50		
	PO28 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.55+0.2)$		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PO27 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.4+0.2)$		-0,81	1,00		1,60	-1,30		
	PO26 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.4+0.2)$		-0,81	1,00		1,60	-1,30		
	PO25 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.5+0.2)$		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PO24 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.85+0.2)$		-0,81	1,00		2,05	-1,66		
	PO23 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (2.1+0.2)$		-0,81	1,00		2,30	-1,86		
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							768933,38	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2573831,65	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8238376,41	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8238376,41	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8238376,41	
	A RIPORTARE							8238376,41	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8238376,41	
	PO22 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2+0.2)		-0,81	1,00		2,20	-1,78		
	PO21 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.05+0.2)		-0,81	1,00		2,25	-1,82		
	PO20 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.1+0.2)		-0,81	1,00		2,30	-1,86		
	PO19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.1+0.2)		-0,81	1,00		2,30	-1,86		
	PO18 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.15+0.2)		-0,81	1,00		2,35	-1,90		
	PO17 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.1+0.2)		-0,81	1,00		2,30	-1,86		
	PO16 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.05+0.2)		-0,81	1,00		2,25	-1,82		
	PO15 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.95+0.2)		-0,81	1,00		2,15	-1,74		
	PO14 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.85+0.2)		-0,81	1,00		2,05	-1,66		
	PO13 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.8+0.2)		-0,81	1,00		2,00	-1,62		
	PO12 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.75+0.2)		-0,81	1,00		1,95	-1,58		
	PO11 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.7+0.2)		-0,81	1,00		1,90	-1,54		
	PO10 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.6+0.2)		-0,81	1,00		1,80	-1,46		
	PO9 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.7+0.2)		-0,81	1,00		1,90	-1,54		
	PM19 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM20 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM21 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM22 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM23 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM24 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							768933,38	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2573831,65	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8238376,41	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8238376,41	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8238376,41	
	A RIPORTARE							8238376,41	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								8238376,41
	PM25 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM28 - Tratto 44 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM29 - Tratto 45 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM30 - Tratto 46 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM31 - Tratto 47 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM32 - Tratto 48 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM33 - Tratto 49 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PM34 - Tratto 50 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	Totale	m ³					830,51	26,32	21859,02
B.01.001 365 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	FNR 44 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 890 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)			890,00	1,00	0,50	445,00		
	FNR 45 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 548 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)			548,00	1,00	0,50	274,00		
	FNR 46 - Tratto 3 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 205 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)			205,00	1,00	0,50	102,50		
	FNR 47 - Tratto 4 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 306 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)			306,00	1,00	0,50	153,00		
	PO1 - PO2 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 15 * (1.03) * (1.93)			15,00	1,03	1,93	29,82		
	PO2 - PO3 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PO3 - PO4 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PO4 - PO5 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								21859,02
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2								790792,40
	A RIPORTARE SVINCOLI								2595690,67
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								8260235,43
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								8260235,43
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								8260235,43
	A RIPORTARE								8260235,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8260235,43	
	PO5 - PO6 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PO6 - PO7 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PO7 - PO8 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PO8 - PO9 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PO35 - PO34 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PO34 - PO33 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PO33 - PO32 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PO32 - PO31 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PO30 - PO29 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 20 * (0.8) * (1.7)			20,00	0,80	1,70	27,20		
	PO29 - PO28 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO28 - PO27 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO27 - PO26 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO26 - PO25 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO25 - PO24 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO24 - PO23 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 20 * (0.9) * (1.8)			20,00	0,90	1,80	32,40		
	PO22 - PO21 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO21 - PO20 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO20 - PO19 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO19 - PO18 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO18 - PO17 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							21859,02	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							790792,40	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2595690,67	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8260235,43	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8260235,43	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8260235,43	
	A RIPORTARE							8260235,43	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8260235,43	
	PO17 - PO16 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO16 - PO15 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO15 - PO14 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO14 - PO13 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO13 - PO12 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO12 - PO11 - Tratto 17 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO11 - PO10 - Tratto 18 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO10 - PO9 - Tratto 19 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PO1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.7+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,90	4,18		
	PO2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.6+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,80	4,03		
	PO3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,65	3,82		
	PO4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,55	3,67		
	PO5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,45	3,53		
	PO6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,30	3,31		
	PO7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,05	2,95		
	PO8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,90	2,74		
	PO9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,90	2,74		
	PO35 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PO34 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,50	2,16		
	PO33 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,60	2,30		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							21859,02	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							790792,40	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2595690,67	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8260235,43	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8260235,43	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8260235,43	
	A RIPORTARE							8260235,43	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8260235,43	
	PO32 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PO31 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PO30 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,90	2,74		
	PO29 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,85	2,66		
	PO28 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PO27 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,60	2,30		
	PO26 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,60	2,30		
	PO25 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PO24 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,05	2,95		
	PO23 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,30	3,31		
	PO22 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,20	3,17		
	PO21 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.05+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,25	3,24		
	PO20 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,30	3,31		
	PO19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,30	3,31		
	PO18 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.15+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,35	3,38		
	PO17 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,30	3,31		
	PO16 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.05+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,25	3,24		
	PO15 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.95+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,15	3,10		
	PO14 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,05	2,95		
	PO13 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,00	2,88		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							21859,02	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							790792,40	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2595690,67	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8260235,43	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8260235,43	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8260235,43	
	A RIPORTARE							8260235,43	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8260235,43	
	PO12 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.75+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,95	2,81		
	PO11 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,90	2,74		
	PO10 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,80	2,59		
	PO9 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,90	2,74		
	PM19 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM20 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM21 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM22 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM23 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM24 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM25 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM28 - Tratto 44 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM29 - Tratto 45 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM30 - Tratto 46 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM31 - Tratto 47 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM32 - Tratto 48 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM33 - Tratto 49 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PM34 - Tratto 50 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PO31 - PO30 - Tratto 1 - Tipo: DN400_A - Opera: scavo 9 * (0.40+0.32) * (1.00+0.40)			9,00	0,72	1,40	9,07		
	PO23 - PO22 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: scavo 9 * (0.50+0.50) * (1.00+0.50)			9,00	1,00	1,50	13,50		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							21859,02	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							790792,40	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2595690,67	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8260235,43	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8260235,43	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8260235,43	
	A RIPORTARE							8260235,43	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	PO9 - IPP1 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 13 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63)			13,00	1,13	1,63	23,94		
	FDI5 - Tratto 1 - Tipo: FDI05 - Opera: scavo 140 * (5.65)			140,00	5,65		791,00		
	Totale	m ³					3240,76	7,16	23203,84
B.03.025 366 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	PO31 - PO30 - Tratto 1 - Tipo: DN400_A - Opera: Rinfiaccio 9 * ((0.40+0.32)*(1.00+0.40))			9,00		1,01	9,09		
	PO23 - PO22 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfiaccio 9 * ((0.50+0.50)*(1.00+0.50))			9,00		1,50	13,50		
	PO9 - IPP1 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfiaccio 13 * ((0.50+0.63)*(1.00+0.63))			13,00		1,84	23,92		
	PO31 - PO30 - Tratto 1 - Tipo: DN400_A - Opera: Rinfiaccio - detraz. (-0.125663706143592) * 9		-0,13	9,00			-1,17		
	PO23 - PO22 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfiaccio - detraz. (-0.196349540849362) * 9		-0,20	9,00			-1,80		
	PO9 - IPP1 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfiaccio - detraz. (-0.311724531052447) * 13		-0,31	13,00			-4,03		
	Totale	m ³					39,51	88,42	3493,47
B.03.031 367 B.03.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²)								
	PO1 - PO2 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09)			15,00	0,09		1,35		
	PO2 - PO3 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							48556,33	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							817489,71	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2622387,98	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8286932,74	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8286932,74	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8286932,74	
	A RIPORTARE							8286932,74	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8286932,74	
	PO3 - PO4 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO4 - PO5 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO5 - PO6 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO6 - PO7 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO7 - PO8 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO8 - PO9 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO35 - PO34 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO34 - PO33 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO33 - PO32 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO32 - PO31 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO30 - PO29 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09)			20,00	0,09		1,80		
	PO29 - PO28 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO28 - PO27 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO27 - PO26 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO26 - PO25 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO25 - PO24 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO24 - PO23 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09)			20,00	0,09		1,80		
	PO22 - PO21 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO21 - PO20 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO20 - PO19 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							48556,33	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							817489,71	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2622387,98	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8286932,74	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8286932,74	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8286932,74	
	A RIPORTARE							8286932,74	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8286932,74	
	PO19 - PO18 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO18 - PO17 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO17 - PO16 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO16 - PO15 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO15 - PO14 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO14 - PO13 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO13 - PO12 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO12 - PO11 - Tratto 17 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO11 - PO10 - Tratto 18 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PO10 - PO9 - Tratto 19 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	Totale	m ³					70,20	128,46	9017,89
368 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	PO1 - PO2 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3))			15,00	1,40		21,00		
	PO2 - PO3 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO3 - PO4 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO4 - PO5 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO5 - PO6 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO6 - PO7 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO7 - PO8 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							57574,22	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							826507,60	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2631405,87	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8295950,63	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8295950,63	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8295950,63	
	A RIPORTARE							8295950,63	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8295950,63	
	PO8 - PO9 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO35 - PO34 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO34 - PO33 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO33 - PO32 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO32 - PO31 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO30 - PO29 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3))			20,00	1,40		28,00		
	PO29 - PO28 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO28 - PO27 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO27 - PO26 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO26 - PO25 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO25 - PO24 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO24 - PO23 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3))			20,00	1,40		28,00		
	PO22 - PO21 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO21 - PO20 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO20 - PO19 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO19 - PO18 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO18 - PO17 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO17 - PO16 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO16 - PO15 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO15 - PO14 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							57574,22	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							826507,60	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2631405,87	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8295950,63	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8295950,63	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8295950,63	
	A RIPORTARE							8295950,63	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								8295950,63
	PO14 - PO13 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO13 - PO12 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO12 - PO11 - Tratto 17 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO11 - PO10 - Tratto 18 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PO10 - PO9 - Tratto 19 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	Totale	m ²					1092,00	22,43	24493,56
B.05.050 369 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C								
	PO1 - PO2 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			15,00	1,10	4,08	67,32		
	PO2 - PO3 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO3 - PO4 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO4 - PO5 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO5 - PO6 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO6 - PO7 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO7 - PO8 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								82067,78
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2								851001,16
	A RIPORTARE SVINCOLI								2655899,43
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								8320444,19
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								8320444,19
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								8320444,19
	A RIPORTARE								8320444,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8320444,19	
	(4.08) PO8 - PO9 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO35 - PO34 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO34 - PO33 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO33 - PO32 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO32 - PO31 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO30 - PO29 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			20,00	1,10	4,08	89,76		
	PO29 - PO28 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO28 - PO27 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO27 - PO26 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO26 - PO25 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO25 - PO24 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							82067,78	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							851001,16	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2655899,43	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8320444,19	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8320444,19	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8320444,19	
	A RIPORTARE							8320444,19	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8320444,19	
	PO24 - PO23 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			20,00	1,10	4,08	89,76		
	PO22 - PO21 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO21 - PO20 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO20 - PO19 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO19 - PO18 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO18 - PO17 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO17 - PO16 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO16 - PO15 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO15 - PO14 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO14 - PO13 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO13 - PO12 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO12 - PO11 - Tratto 17 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							82067,78	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							851001,16	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2655899,43	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8320444,19	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8320444,19	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8320444,19	
	A RIPORTARE							8320444,19	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								8320444,19
	PO11 - PO10 - Tratto 18 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PO10 - PO9 - Tratto 19 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	Totale	kg					3500,64	2,37	8296,52
B.07.115 370 B.07.115.a	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE								
	PM19 - PM20 - Tratto 1 - Tipo: DN315_V - Opera: Staffe per supporti tubi (4.25) * (10*2)		4,25	20,00			85,00		
	PM20 - PM21 - Tratto 2 - Tipo: DN315_V - Opera: Staffe per supporti tubi (4.25) * (15*2)		4,25	30,00			127,50		
	PM21 - PM22 - Tratto 3 - Tipo: DN315_V - Opera: Staffe per supporti tubi (4.25) * (15*2)		4,25	30,00			127,50		
	PM22 - PM23 - Tratto 4 - Tipo: DN315_V - Opera: Staffe per supporti tubi (4.25) * (15*2)		4,25	30,00			127,50		
	PM23 - PM24 - Tratto 5 - Tipo: DN315_V - Opera: Staffe per supporti tubi (4.25) * (15*2)		4,25	30,00			127,50		
	PM24 - PM25 - Tratto 6 - Tipo: DN315_V - Opera: Staffe per supporti tubi (4.25) * (15*2)		4,25	30,00			127,50		
	PM25 - PM26 - Tratto 7 - Tipo: DN315_V - Opera: Staffe per supporti tubi (4.25) * (15*2)		4,25	30,00			127,50		
	PM28 - PM29 - Tratto 8 - Tipo: DN315_V - Opera: Staffe per supporti tubi (4.25) * (10*2)		4,25	20,00			85,00		
	PM29 - PM30 - Tratto 9 - Tipo: DN315_V - Opera: Staffe per supporti tubi (4.25) * (15*2)		4,25	30,00			127,50		
	PM30 - PM31 - Tratto 10 - Tipo: DN315_V - Opera: Staffe per supporti tubi (4.25) * (15*2)		4,25	30,00			127,50		
	PM31 - PM32 - Tratto 11 - Tipo: DN315_V - Opera: Staffe per supporti tubi (4.25) * (15*2)		4,25	30,00			127,50		
	PM32 - PM33 - Tratto 12 - Tipo: DN315_V - Opera: Staffe per supporti tubi (4.25) * (15*2)		4,25	30,00			127,50		
	PM33 - PM34 - Tratto 13 - Tipo: DN315_V - Opera: Staffe per supporti tubi (4.25) * (15*2)		4,25	30,00			127,50		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								90364,30
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2								859297,68
	A RIPORTARE SVINCOLI								2664195,95
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								8328740,71
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								8328740,71
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								8328740,71
	A RIPORTARE								8328740,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	PM34 - PM35 - Tratto 14 - Tipo: DN315_V - Opera: Staffe per supporti tubi (4.25) * (15*2)		4,25	30,00			127,50		
	Totale	kg					1700,00	6,18	10506,00
E.01.030	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE								
371	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)								
E.01.030.a	FDI5 - Tratto 1 - Tipo: FDI05 - Opera: geotessuto 140 * (8,3)			140,00	8,30		1162,00		
	Totale	m ²					1162,00	2,05	2382,10
E.01.065	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA								
372	- PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M								
E.01.065.b	FDI5 - Tratto 1 - Tipo: FDI05 - Opera: materasso 2 * 140		2,00	140,00			280,00		
	Totale	m ²					280,00	56,66	15864,80
373	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE								
E.05.002	PO1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idrraulica di linea								119117,20
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2								888050,58
	A RIPORTARE SVINCOLI								2692948,85
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								8357493,61
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								8357493,61
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								8357493,61
	A RIPORTARE								8357493,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8357493,61	
	PO6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO35 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO34 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO33 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO32 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO31 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO30 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO29 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO28 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO27 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO26 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO25 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO24 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO23 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO22 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO21 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO20 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							119117,20	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							888050,58	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2692948,85	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8357493,61	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8357493,61	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8357493,61	
	A RIPORTARE							8357493,61	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8357493,61	
	PO19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO18 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO17 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO16 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO15 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO14 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO13 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO12 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO11 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO10 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PO9 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM19 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM20 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM21 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM22 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM23 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM24 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM25 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM28 - Tratto 44 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM29 - Tratto 45 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							119117,20	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							888050,58	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2692948,85	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8357493,61	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8357493,61	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8357493,61	
	A RIPORTARE							8357493,61	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	PM30 - Tratto 46 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM31 - Tratto 47 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM32 - Tratto 48 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM33 - Tratto 49 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PM34 - Tratto 50 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	Totale	kg					4250,00	3,05	12962,50
I.01.025.2	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)								
374	- SN 8 KN/MQ								
I.01.025.2.d	- DN DIAMETRO ESTERNO 315								
	PO35 - PO34 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PO34 - PO33 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PM19 - PM20 - Tratto 1 - Tipo: DN315_V - Opera: tubazione Ø 315 10			10,00			10,00		
	PM20 - PM21 - Tratto 2 - Tipo: DN315_V - Opera: tubazione Ø 315 15			15,00			15,00		
	PM21 - PM22 - Tratto 3 - Tipo: DN315_V - Opera: tubazione Ø 315 15			15,00			15,00		
	PM22 - PM23 - Tratto 4 - Tipo: DN315_V - Opera: tubazione Ø 315 15			15,00			15,00		
	PM23 - PM24 - Tratto 5 - Tipo: DN315_V - Opera: tubazione Ø 315 15			15,00			15,00		
	PM24 - PM25 - Tratto 6 - Tipo: DN315_V - Opera: tubazione Ø 315 15			15,00			15,00		
	PM25 - PM26 - Tratto 7 - Tipo: DN315_V - Opera: tubazione Ø 315 15			15,00			15,00		
	PM28 - PM29 - Tratto 8 - Tipo: DN315_V - Opera: tubazione Ø 315 10			10,00			10,00		
	PM29 - PM30 - Tratto 9 - Tipo: DN315_V - Opera: tubazione Ø 315 15			15,00			15,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								132079,70
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2								901013,08
	A RIPORTARE SVINCOLI								2705911,35
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								8370456,11
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								8370456,11
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								8370456,11
	A RIPORTARE								8370456,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8370456,11	
	PM30 - PM31 - Tratto 10 - Tipo: DN315_V - Opera: tubazione Ø 315 15			15,00			15,00		
	PM31 - PM32 - Tratto 11 - Tipo: DN315_V - Opera: tubazione Ø 315 15			15,00			15,00		
	PM32 - PM33 - Tratto 12 - Tipo: DN315_V - Opera: tubazione Ø 315 15			15,00			15,00		
	PM33 - PM34 - Tratto 13 - Tipo: DN315_V - Opera: tubazione Ø 315 15			15,00			15,00		
	PM34 - PM35 - Tratto 14 - Tipo: DN315_V - Opera: tubazione Ø 315 15			15,00			15,00		
	Totale	ml				250,00	30,83	7707,50	
375 I.01.025.2.e	- DN DIAMETRO ESTERNO 400								
	PO33 - PO32 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PO32 - PO31 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PO30 - PO29 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 20			20,00			20,00		
	PO31 - PO30 - Tratto 1 - Tipo: DN400_A - Opera: tubazione Ø 400 9			9,00			9,00		
	Totale	ml				79,00	47,60	3760,40	
376 I.01.025.2.f	- DN DIAMETRO ESTERNO 500								
	PO29 - PO28 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO28 - PO27 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO27 - PO26 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO26 - PO25 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO25 - PO24 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							143547,60	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							912480,98	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2717379,25	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8381924,01	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8381924,01	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8381924,01	
	A RIPORTARE							8381924,01	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8381924,01	
	PO24 - PO23 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 20			20,00			20,00		
	PO22 - PO21 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO21 - PO20 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO20 - PO19 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO19 - PO18 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO18 - PO17 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO17 - PO16 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO16 - PO15 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO15 - PO14 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO14 - PO13 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO13 - PO12 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO12 - PO11 - Tratto 17 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO11 - PO10 - Tratto 18 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO10 - PO9 - Tratto 19 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PO23 - PO22 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: tubazione Ø 500 9			9,00			9,00		
	Totale	ml				479,00	77,28	37017,12	
377 I.01.025.2.g	- DN DIAMETRO ESTERNO 630								
	PO1 - PO2 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 15			15,00			15,00		
	PO2 - PO3 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							180564,72	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							949498,10	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2754396,37	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8418941,13	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8418941,13	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8418941,13	
	A RIPORTARE							8418941,13	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								8418941,13
	PO3 - PO4 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PO4 - PO5 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PO5 - PO6 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PO6 - PO7 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PO7 - PO8 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PO8 - PO9 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PO9 - IPP1 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 13			13,00			13,00		
	Totale	ml					203,00	134,27	27256,81
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30								
378	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
I.02.080.c									
	PO1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								207821,53
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2								976754,91
	A RIPORTARE SVINCOLI								2781653,18
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								8446197,94
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								8446197,94
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								8446197,94
	A RIPORTARE								8446197,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8446197,94	
	PO35 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO34 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO33 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO32 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO31 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO30 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO29 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO28 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO27 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO26 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO25 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO24 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO23 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO22 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO21 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO20 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO18 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO17 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO16 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							207821,53	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							976754,91	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2781653,18	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8446197,94	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8446197,94	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8446197,94	
	A RIPORTARE							8446197,94	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8446197,94	
	PO15 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO14 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO13 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO12 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO11 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO10 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PO9 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM19 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM20 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM21 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM22 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM23 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM24 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM25 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM28 - Tratto 44 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM29 - Tratto 45 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM30 - Tratto 46 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM31 - Tratto 47 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM32 - Tratto 48 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PM33 - Tratto 49 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							207821,53	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							976754,91	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2781653,18	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8446197,94	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8446197,94	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8446197,94	
	A RIPORTARE							8446197,94	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8446197,94	
	PM34 - Tratto 50 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					50,00	205,63	
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm							10281,50	
379									
I.02.085.c									
	PO34 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PO33 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PO32 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PO27 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PO26 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PO25 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM19 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM20 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM21 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM22 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM23 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM24 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM25 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM28 - Tratto 44 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM29 - Tratto 45 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							218103,03	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							987036,41	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2791934,68	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8456479,44	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8456479,44	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8456479,44	
	A RIPORTARE							8456479,44	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
380 I.02.085.d	RIPORTO							8456479,44	
	PM30 - Tratto 46 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM31 - Tratto 47 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM32 - Tratto 48 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM33 - Tratto 49 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PM34 - Tratto 50 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					20,00	116,03	2320,60
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
	PO1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PO2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PO3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PO4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PO5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PO6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PO7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PO8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PO9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PO35 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PO31 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	PO30 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1				1,00			1,00	
	A RIPORTARE Idraulica di linea								220423,63
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2								989357,01
	A RIPORTARE SVINCOLI								2794255,28
A RIPORTARE CORPO STRADALE								8458800,04	
A RIPORTARE LAVORI A CORPO								8458800,04	
A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								8458800,04	
A RIPORTARE								8458800,04	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8458800,04	
	PO29 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO28 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO24 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO23 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO22 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO21 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO20 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO18 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO17 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO16 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO15 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO14 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO13 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO12 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO11 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO10 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PO9 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					30,00	182,32	5469,60
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA								
	A RIPORTARE Idraulica di linea							225893,23	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							994826,61	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2799724,88	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8464269,64	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8464269,64	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8464269,64	
	A RIPORTARE							8464269,64	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
381 I.02.090.a	RIPORTO - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm							8464269,64	
	PO1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO35 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO34 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO33 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO32 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO31 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO30 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO29 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO28 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO27 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							225893,23	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							994826,61	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2799724,88	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8464269,64	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8464269,64	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8464269,64	
	A RIPORTARE							8464269,64	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8464269,64	
	PO26 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO25 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO24 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO23 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO22 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO21 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO20 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO18 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO17 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO16 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO15 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO14 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO13 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO12 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO11 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO10 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PO9 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM19 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM20 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							225893,23	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							994826,61	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2799724,88	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8464269,64	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8464269,64	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8464269,64	
	A RIPORTARE							8464269,64	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8464269,64	
	PM21 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM22 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM23 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM24 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM25 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM28 - Tratto 44 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM29 - Tratto 45 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM30 - Tratto 46 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM31 - Tratto 47 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM32 - Tratto 48 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM33 - Tratto 49 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PM34 - Tratto 50 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					50,00	156,34	7817,00
382 I.02.105	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI								
	PM19 - PM20 - Tratto 1 - Tipo: DN315_V - Opera: Bocchetta 10*0.2			2,00			2,00		
	PM20 - PM21 - Tratto 2 - Tipo: DN315_V - Opera: Bocchetta 15*0.2			3,00			3,00		
	PM21 - PM22 - Tratto 3 - Tipo: DN315_V - Opera: Bocchetta 15*0.2			3,00			3,00		
	PM22 - PM23 - Tratto 4 - Tipo: DN315_V - Opera: Bocchetta 15*0.2			3,00			3,00		
	PM23 - PM24 - Tratto 5 - Tipo: DN315_V - Opera: Bocchetta 15*0.2			3,00			3,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							233710,23	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							1002643,61	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2807541,88	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8472086,64	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8472086,64	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8472086,64	
	A RIPORTARE							8472086,64	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8472086,64	
	PM24 - PM25 - Tratto 6 - Tipo: DN315_V - Opera: Bocchetta 15*0.2			3,00			3,00		
	PM25 - PM26 - Tratto 7 - Tipo: DN315_V - Opera: Bocchetta 15*0.2			3,00			3,00		
	PM28 - PM29 - Tratto 8 - Tipo: DN315_V - Opera: Bocchetta 10*0.2			2,00			2,00		
	PM29 - PM30 - Tratto 9 - Tipo: DN315_V - Opera: Bocchetta 15*0.2			3,00			3,00		
	PM30 - PM31 - Tratto 10 - Tipo: DN315_V - Opera: Bocchetta 15*0.2			3,00			3,00		
	PM31 - PM32 - Tratto 11 - Tipo: DN315_V - Opera: Bocchetta 15*0.2			3,00			3,00		
	PM32 - PM33 - Tratto 12 - Tipo: DN315_V - Opera: Bocchetta 15*0.2			3,00			3,00		
	PM33 - PM34 - Tratto 13 - Tipo: DN315_V - Opera: Bocchetta 15*0.2			3,00			3,00		
	PM34 - PM35 - Tratto 14 - Tipo: DN315_V - Opera: Bocchetta 15*0.2			3,00			3,00		
	Totale	Cadauno				40,00	124,53	4981,20	
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro							238691,43	
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2							1007624,81	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2812523,08	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8477067,84	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8477067,84	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8477067,84	
	A RIPORTARE							8477067,84	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8477067,84	
A.02.004 383 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA								
	TdO- SV.03.D - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (17807.11)		0,30	17807,11			5342,13		
	Totale	m ³					5342,13	22,02	
A.02.007 384 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI								
	TdO- SV.03.D - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (17807.11)		0,30	17807,11			5342,13		
	Totale	m ³					5342,13	0,69	
F.01.019.2 385 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE								
	TdO- SV.03.D - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 17807.11			17807,11			17807,11		
	Totale	m ²					17807,11	1,30	
	Totale CS.H - Opere a verde Euro							144469,01	
	Totale SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2 Euro							1152093,82	
	A RIPORTARE SVINCOLI							2956992,09	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8621536,85	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8621536,85	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8621536,85	
	A RIPORTARE							8621536,85	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8621536,85	
386 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- SV.03.E - AS - STERRO - Opera: Sterro 2890.918			2890,92			2890,92		
	Totale	m ³				2890,92	3,65	10551,86	
387 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- SV.03.E - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 20399.282 TdO- SV.03.E - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 1866.097			20399,28 1866,10			20399,28 1866,10		
	Totale	m ³				22265,38	2,88	64124,29	
A.02.007 388 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- SV.03.E - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 20399.282 TdO- SV.03.E - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 1866.097			20399,28 1866,10			20399,28 1866,10		
	Totale	m ³				22265,38	1,69	37628,49	
D.01.001 389 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA TdO- SV.03.E - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 1550.121			1550,12			1550,12		
	Totale	m ³				1550,12	31,57	48937,29	
	A RIPORTARE Movimenti di terra							161241,93	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							161241,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							3118234,02	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							8782778,78	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							8782778,78	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							8782778,78	
	A RIPORTARE							8782778,78	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							8782778,78	
390 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO								
	TdO- SV.03.E - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 1404.589			1404,59		1404,59			
	Totale	m ³				1404,59	54,18	76100,69	
E.01.040 391 E.01.040.e	FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m								
	TdO- SV.03.E - sc - SCOTICO - Opera: Geogriglia 16365.96			16365,96		16365,96			
	Totale	m ²				16365,96	10,32	168896,71	
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro							406239,33	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							406239,33	
	A RIPORTARE SVINCOLI							3363231,42	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							9027776,18	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							9027776,18	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							9027776,18	
	A RIPORTARE							9027776,18	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							9027776,18	
D.01.005 392 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE TdO- SV.03.E - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (7493.67) Totale	m ³	0,14	7493,67			1049,11 1049,11	162,68	170669,21
D.01.017 393 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE TdO- SV.03.E - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (7493.67) Totale	m ³	0,08	7493,67			599,49 599,49	183,02	109718,66
D.01.036 394 D.01.036.d	STRATO DI USURA DRENANTE - FONDOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM TdO- SV.03.E - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 7493.67 Totale	mq x 5 cm		7493,67			7493,67 7493,67	18,33	137358,97
D.01.043.2 395 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO TdO- SV.03.E - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 7493.67			7493,67			7493,67		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale								417746,84
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2								823986,17
	A RIPORTARE SVINCOLI								3780978,26
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								9445523,02
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								9445523,02
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								9445523,02
	A RIPORTARE								9445523,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					7493,67	1,72	9445523,02 12889,11
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								430635,95
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2								836875,28
	A RIPORTARE SVINCOLI								3793867,37
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								9458412,13
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								9458412,13
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								9458412,13
	A RIPORTARE								9458412,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							9458412,13	
396 G.02.015	MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO								
	SV.03.E Redirettiva Ciglio Sx 14.5		14,50				14,50		
	SV.03.E Redirettiva Ciglio Dx 14.5		14,50				14,50		
	Totale	ml					29,00	125,49	3639,21
G.06.001 397 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP								
	SV.03.E H2BL Ciglio Sx (1592.6) * (41.89)		1592,60			41,89	66714,01		
	Totale	kg					66714,01	3,36	224159,07
398 G.06.001.b	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP								
	SV.03.E H2BL Ciglio Sx (1592.6) * (41.89)		1592,60			41,89	66714,01		
	Totale	kg					66714,01	3,36	224159,07
399 G.06.001.b	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP								
	SV.03.E H2BL Ciglio Dx (1016.5) * (41.89)		1016,50			41,89	42581,19		
	Totale	kg					42581,19	3,36	143072,80
G.06.020.1	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA								
	A RIPORTARE Barriere di Sicurezza							595030,15	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1431905,43	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4388897,52	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10053442,28	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10053442,28	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10053442,28	
	A RIPORTARE							10053442,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
								10053442,28	
400 G.06.020.1.a	CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI RIPORTO								
	SV.03.E H2BL Ciglio Sx 1592.6		1592,60				1592,60		
	Totale	ml					1592,60	20,68	
401 G.06.020.1.a	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI								
	SV.03.E H2BL Ciglio Sx 1592.6		1592,60				1592,60		
	Totale	ml					1592,60	20,68	
402 G.06.020.1.a	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI								
	SV.03.E H2BL Ciglio Dx 1016.5		1016,50				1016,50		
	Totale	ml					1016,50	20,68	
	Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro							681921,31	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1518796,59	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4475788,68	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10140333,44	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10140333,44	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10140333,44	
	A RIPORTARE							10140333,44	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10140333,44	
B.01.001 403 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO 1 * (3.800) * (3.800) * (1.950)		1,00	3,80	3,80	1,95	28,16		
	Totale	m ³					28,16	7,16	
B.03.025 404 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO (2.000) * (2.100) * (2.100) * (0.150)		2,00	2,10	2,10	0,15	1,32		
	Totale	m ³					1,32	88,42	
B.03.031 405 B.03.031.c	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²)								
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO (2.000) * (1.800) * (1.800) * (1.800)		2,00	1,80	1,80	1,80	11,66		
	Totale	m ³					11,66	153,92	
406	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale							2113,05	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1520909,64	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4477901,73	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10142446,49	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10142446,49	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10142446,49	
	A RIPORTARE							10142446,49	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
B.04.001	RIPORTO							10142446,49	
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO (2*2) * (1.8+1.8) * (1.800)		4,00		3,60	1,80	25,92		
	Totale	m ²					25,92	22,43	
407 B.05.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO (11.664) * (75.000)				11,66	75,00	874,50		
	Totale	kg					874,50	1,86	
H.01.001 408 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
	SV.03.E - STRISCE 15 CM 1221.50+1606.60+1221.50		4049,60				4049,60		
	Totale	ml					4049,60	0,53	
409 H.01.001.e	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI								
	SV.03.E - ZEBBRATURA 475.5+36.50+156.00+88.40+97.00		853,40				853,40		
	Totale	m ²					853,40	4,64	
H.02.110	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO A RIPORTARE Segnaletica Stradale A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2 A RIPORTARE SVINCOLI A RIPORTARE CORPO STRADALE A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10427,08	
								1529223,67	
								4486215,76	
								10150760,52	
								10150760,52	
								10150760,52	
								10150760,52	
	A RIPORTARE							10150760,52	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
								10150760,52	
410 H.02.110.b	- DEL DIAMETRO DI 60 MM SV.03.E - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 13*2.00+6*4.00		50,00				50,00		
	Totale	ml					50,00	11,96	
H.02.200.2	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2								
411 H.02.200.2.b	- LATO CM 90 SV.03.E - triangolo 90 3		3,00				3,00		
	Totale	Cadauno					3,00	80,45	
H.02.210.2	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2								
412 H.02.210.2.b	- DIAMETRO CM 60 SV.03.E - Circolare 90 2		2,00				2,00		
	Totale	Cadauno					2,00	77,49	
H.02.300.2	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2								
413 H.02.300.2.b	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SV.03.E - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 13*0.60*0.60+3*0.90*0.40+		7,64				7,64		
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale							11421,41	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1530218,00	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4487210,09	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10151754,85	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10151754,85	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10151754,85	
	A RIPORTARE							10151754,85	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10151754,85	
	2*1.50*0.4+1*1.70*0.40								
	Totale	m ²				7,64	283,80	2168,23	
H.02.400 414 H.02.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3								
	SV.03.E - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 19		19,00			19,00			
	Totale	Cadauno				19,00	65,36	1241,84	
H.02.405 415 H.02.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO								
	SV.03.E - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 18		18,00			18,00			
	Totale	Cadauno				18,00	9,21	165,78	
416 H.02.405.b	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO								
	SV.03.E - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 6		6,00			6,00			
	Totale	Cadauno				6,00	15,34	92,04	
H.06.003 417 H.06.003.b	PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A BANDIERA								
	doppio pannello x portale con bandiera 1 * (12.12+6.45) * (185.000)		1,00	18,57		185,00	3435,45		
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale							15089,30	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1533885,89	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4490877,98	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10155422,74	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10155422,74	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10155422,74	
	A RIPORTARE							10155422,74	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	kg					3435,45	5,23	10155422,74 17967,40
H.06.005 418 H.06.005.c	POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A BANDIERA 2		2,00				2,00		
	Totale	Cadauno					2,00	686,66	1373,32
419 H.06.012	POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE 2 * (3.50) * (2.00)		2,00	3,50		2,00	14,00		
	Totale	m ²					14,00	55,03	770,42
420 PA.OC.0002	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con perforazione a percuss.....mpiego di tuboforma e con ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 1000 Fondazione plinto 1 * 20		1,00	20,00			20,00		
	Totale	m					20,00	205,77	4115,40
	Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro								39315,84
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2								1558112,43
	A RIPORTARE SVINCOLI								4515104,52
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								10179649,28
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								10179649,28
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								10179649,28
	A RIPORTARE								10179649,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10179649,28	
421 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	PP25 - PP26 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PP26 - PP27 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PP27 - PP28 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PP28 - PP29 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 20 * (0.9*(1.6-0.30))			20,00		1,17	23,40		
	PP25 - PP26 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP26 - PP27 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP27 - PP28 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP28 - PP29 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.196349540849362) * 20		-0,20	20,00			-4,00		
	PP40 - PP39 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 20 * (0.72*(1.62-0.50))			20,00		0,81	16,20		
	PP39 - PP38 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PP38 - PP37 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PP37 - PP36 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PP36 - PP35 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PP35 - PP34 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PP34 - PP33 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1558112,43	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4515104,52	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10179649,28	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10179649,28	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10179649,28	
	A RIPORTARE							10179649,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10179649,28	
	PP01 - PP02 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PP02 - PP03 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PP03 - PP04 - Tratto 7 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PP04 - PP05 - Tratto 8 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PP05 - PP06 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PP06 - PP07 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PP07 - PP08 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP08 - PP09 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP09 - PP10 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP10 - PP11 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP11 - PP12 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP12 - PP13 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP13 - PP14 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP14 - PP15 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP15 - PP16 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP16 - PP17 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP17 - PP18 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP18 - PP19 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP19 - PP20 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP20 - PP21 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1558112,43	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4515104,52	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10179649,28	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10179649,28	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10179649,28	
	A RIPORTARE							10179649,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10179649,28	
	PP21 - PP22 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP22 - PP23 - Tratto 17 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP24 - PP25 - Tratto 18 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP30 - PP31 - Tratto 19 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP31 - PP32 - Tratto 20 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP32 - PP33 - Tratto 21 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PP41 - PP42 - Tratto 9 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PP42 - PP43 - Tratto 10 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PP43 - PP44 - Tratto 11 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PP44 - PP45 - Tratto 12 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PP45 - PS1 - Tratto 13 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PP40 - PP39 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 20		-0,08	20,00			-1,60		
	PP39 - PP38 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PP38 - PP37 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PP37 - PP36 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PP36 - PP35 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PP35 - PP34 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-		-0,13	25,00			-3,25		
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1558112,43	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4515104,52	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10179649,28	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10179649,28	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10179649,28	
	A RIPORTARE							10179649,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10179649,28	
	0.125663706143592) * 25								
	PP34 - PP33 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP01 - PP02 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PP02 - PP03 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PP03 - PP04 - Tratto 7 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PP04 - PP05 - Tratto 8 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PP05 - PP06 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PP06 - PP07 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PP07 - PP08 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP08 - PP09 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP09 - PP10 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP10 - PP11 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1558112,43	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4515104,52	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10179649,28	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10179649,28	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10179649,28	
	A RIPORTARE							10179649,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10179649,28	
	PP11 - PP12 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP12 - PP13 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP13 - PP14 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP14 - PP15 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP15 - PP16 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP16 - PP17 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP17 - PP18 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP18 - PP19 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP19 - PP20 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP20 - PP21 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP21 - PP22 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP22 - PP23 - Tratto 17 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1558112,43	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4515104,52	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10179649,28	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10179649,28	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10179649,28	
	A RIPORTARE							10179649,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10179649,28	
	PP24 - PP25 - Tratto 18 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP30 - PP31 - Tratto 19 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP31 - PP32 - Tratto 20 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP32 - PP33 - Tratto 21 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PP41 - PP42 - Tratto 9 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PP42 - PP43 - Tratto 10 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PP43 - PP44 - Tratto 11 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PP44 - PP45 - Tratto 12 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PP45 - PS1 - Tratto 13 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PP40 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PP39 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PP38 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PP37 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PP36 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1558112,43	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4515104,52	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10179649,28	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10179649,28	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10179649,28	
	A RIPORTARE							10179649,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10179649,28	
	PP35 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PP34 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP01 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PP02 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PP03 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PP04 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PP05 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PP06 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PP07 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP08 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2)			1,20	1,20	1,80	2,59		
	PP09 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP10 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP11 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP12 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP13 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP14 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP15 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP16 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP17 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP18 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1558112,43	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4515104,52	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10179649,28	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10179649,28	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10179649,28	
	A RIPORTARE							10179649,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10179649,28	
	PP19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP20 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP21 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP22 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP23 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PP24 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP25 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)			1,20	1,20	1,60	2,30		
	PP26 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)			1,20	1,20	1,60	2,30		
	PP27 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)			1,20	1,20	1,60	2,30		
	PP28 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)			1,20	1,20	1,90	2,74		
	PP29 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)			1,20	1,20	2,05	2,95		
	PP30 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.75+0.2)			1,20	1,20	1,95	2,81		
	PP31 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)			1,20	1,20	1,90	2,74		
	PP32 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2)			1,20	1,20	1,85	2,66		
	PP33 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)			1,20	1,20	1,90	2,74		
	PP41 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)			1,20	1,20	1,50	2,16		
	PP42 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)			1,20	1,20	1,50	2,16		
	PP43 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)			1,20	1,20	1,50	2,16		
	PP44 - Tratto 44 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)			1,20	1,20	1,50	2,16		
	PP45 - Tratto 45 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)			1,20	1,20	1,50	2,16		
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1558112,43	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4515104,52	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10179649,28	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10179649,28	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10179649,28	
	A RIPORTARE							10179649,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10179649,28	
	PP40 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.25+0.2)$		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PP39 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.25+0.2)$		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PP38 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.25+0.2)$		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PP37 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.25+0.2)$		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PP36 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.35+0.2)$		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PP35 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.35+0.2)$		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PP34 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP01 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.25+0.2)$		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PP02 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.25+0.2)$		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PP03 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.25+0.2)$		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PP04 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.25+0.2)$		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PP05 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.35+0.2)$		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PP06 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.35+0.2)$		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PP07 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP08 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.6+0.2)$		-0,81	1,00		1,80	-1,46		
	PP09 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP10 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP11 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP12 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP13 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1558112,43	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4515104,52	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10179649,28	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10179649,28	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10179649,28	
	A RIPORTARE							10179649,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10179649,28	
	PP14 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP15 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP16 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP17 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP18 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP20 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP21 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP22 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP23 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.5+0.2)		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PP24 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PP25 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.4+0.2)		-0,81	1,00		1,60	-1,30		
	PP26 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.4+0.2)		-0,81	1,00		1,60	-1,30		
	PP27 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.4+0.2)		-0,81	1,00		1,60	-1,30		
	PP28 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.7+0.2)		-0,81	1,00		1,90	-1,54		
	PP29 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.85+0.2)		-0,81	1,00		2,05	-1,66		
	PP30 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.75+0.2)		-0,81	1,00		1,95	-1,58		
	PP31 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.7+0.2)		-0,81	1,00		1,90	-1,54		
	PP32 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2)		-0,81	1,00		1,85	-1,50		
	PP33 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.7+0.2)		-0,81	1,00		1,90	-1,54		
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1558112,43	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4515104,52	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10179649,28	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10179649,28	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10179649,28	
	A RIPORTARE							10179649,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	PP41 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.3+0.2)		-0,81	1,00		1,50	-1,22		
	PP42 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.3+0.2)		-0,81	1,00		1,50	-1,22		
	PP43 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.3+0.2)		-0,81	1,00		1,50	-1,22		
	PP44 - Tratto 44 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.3+0.2)		-0,81	1,00		1,50	-1,22		
	PP45 - Tratto 45 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.3+0.2)		-0,81	1,00		1,50	-1,22		
	Totale	m ³					964,10	26,32	25375,11
B.01.001 422 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	CT1 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Scavo a sezione 205 * ((1.92+0.62)/2) * (0.65)			205,00	1,27	0,65	169,23		
	CT2 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Scavo a sezione 40 * ((1.92+0.62)/2) * (0.65)			40,00	1,27	0,65	33,02		
	CT3 - Tratto 3 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Scavo a sezione 300 * ((1.92+0.62)/2) * (0.65)			300,00	1,27	0,65	247,65		
	CT4 - Tratto 4 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Scavo a sezione 18 * ((1.92+0.62)/2) * (0.65)			18,00	1,27	0,65	14,86		
	FNR 31 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 389 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)			389,00	1,00	0,50	194,50		
	FNR 37 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 612 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)			612,00	1,00	0,50	306,00		
	FNR 38 - Tratto 3 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 681 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)			681,00	1,00	0,50	340,50		
	PP25 - PP26 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PP26 - PP27 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PP27 - PP28 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PP28 - PP29 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 20 * (0.9) * (1.6)			20,00	0,90	1,60	28,80		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								25375,11
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2								1583487,54
	A RIPORTARE SVINCOLI								4540479,63
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								10205024,39
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								10205024,39
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								10205024,39
	A RIPORTARE								10205024,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10205024,39	
	PP40 - PP39 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 20 * (0.72) * (1.62)			20,00	0,72	1,62	23,33		
	PP39 - PP38 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PP38 - PP37 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PP37 - PP36 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PP36 - PP35 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PP35 - PP34 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PP34 - PP33 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP01 - PP02 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PP02 - PP03 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PP03 - PP04 - Tratto 7 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PP04 - PP05 - Tratto 8 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PP05 - PP06 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PP06 - PP07 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PP07 - PP08 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP08 - PP09 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP09 - PP10 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP10 - PP11 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP11 - PP12 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP12 - PP13 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP13 - PP14 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							25375,11	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1583487,54	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4540479,63	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10205024,39	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10205024,39	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10205024,39	
	A RIPORTARE							10205024,39	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10205024,39	
	PP14 - PP15 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP15 - PP16 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP16 - PP17 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP17 - PP18 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP18 - PP19 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP19 - PP20 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP20 - PP21 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP21 - PP22 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP22 - PP23 - Tratto 17 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP24 - PP25 - Tratto 18 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP30 - PP31 - Tratto 19 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP31 - PP32 - Tratto 20 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP32 - PP33 - Tratto 21 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PP41 - PP42 - Tratto 9 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PP42 - PP43 - Tratto 10 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PP43 - PP44 - Tratto 11 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PP44 - PP45 - Tratto 12 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PP45 - PS1 - Tratto 13 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PP40 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PP39 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							25375,11	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1583487,54	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4540479,63	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10205024,39	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10205024,39	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10205024,39	
	A RIPORTARE							10205024,39	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10205024,39	
	PP38 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PP37 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PP36 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PP35 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PP34 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP01 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PP02 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PP03 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PP04 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PP05 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PP06 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PP07 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP08 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,80	2,59		
	PP09 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP10 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP11 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP12 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP13 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP14 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP15 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							25375,11	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1583487,54	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4540479,63	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10205024,39	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10205024,39	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10205024,39	
	A RIPORTARE							10205024,39	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10205024,39	
	PP16 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP17 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP18 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP20 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP21 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP22 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP23 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PP24 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PP25 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,60	2,30		
	PP26 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,60	2,30		
	PP27 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,60	2,30		
	PP28 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,90	2,74		
	PP29 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,05	2,95		
	PP30 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.75+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,95	2,81		
	PP31 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,90	2,74		
	PP32 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,85	2,66		
	PP33 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,90	2,74		
	PP41 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,50	2,16		
	PP42 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,50	2,16		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							25375,11	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1583487,54	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4540479,63	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10205024,39	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10205024,39	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10205024,39	
	A RIPORTARE							10205024,39	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10205024,39	
	PP43 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,50	2,16		
	PP44 - Tratto 44 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,50	2,16		
	PP45 - Tratto 45 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.3+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,50	2,16		
	PP23 - PP24 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: scavo 9 * (0.50+0.50) * (1.00+0.50)			9,00	1,00	1,50	13,50		
	PP29 - PP30 - Tratto 2 - Tipo: DN500_A - Opera: scavo 9 * (0.50+0.50) * (1.00+0.50)			9,00	1,00	1,50	13,50		
	PP33 - IPP2 - Tratto 3 - Tipo: DN500_A - Opera: scavo 13 * (0.50+0.50) * (1.00+0.50)			13,00	1,00	1,50	19,50		
	FDI4 - Tratto 1 - Tipo: FDI04 - Opera: scavo 130 * (3.4)			130,00	3,40		442,00		
	Totale	m ³					3396,29	7,16	24317,44
B.03.025 423 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	CT1 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Magrone F. 205 * (0.75+0.55+0.75) * (0.1)			205,00	2,05	0,10	42,03		
	CT2 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Magrone F. 40 * (0.75+0.55+0.75) * (0.1)			40,00	2,05	0,10	8,20		
	CT3 - Tratto 3 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Magrone F. 300 * (0.75+0.55+0.75) * (0.1)			300,00	2,05	0,10	61,50		
	CT4 - Tratto 4 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Magrone F. 18 * (0.75+0.55+0.75) * (0.1)			18,00	2,05	0,10	3,69		
	PP25 - PP26 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PP26 - PP27 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PP27 - PP28 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PP28 - PP29 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 20		0,15	20,00			3,00		
	PP23 - PP24 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfiacco 9 * ((0.50+0.50)*(1.00+0.50))			9,00		1,50	13,50		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								49692,55
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2								1607804,98
	A RIPORTARE SVINCOLI								4564797,07
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								10229341,83
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								10229341,83
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								10229341,83
	A RIPORTARE								10229341,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10229341,83	
	PP29 - PP30 - Tratto 2 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco 9 * ((0.50+0.50)*(1.00+0.50))			9,00		1,50	13,50		
	PP33 - IPP2 - Tratto 3 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco 13 * ((0.50+0.50)*(1.00+0.50))			13,00		1,50	19,50		
	PP23 - PP24 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 9		-0,20	9,00			-1,80		
	PP29 - PP30 - Tratto 2 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 9		-0,20	9,00			-1,80		
	PP33 - IPP2 - Tratto 3 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 13		-0,20	13,00			-2,60		
	Totale	m ³					169,97	88,42	
B.03.031 424 B.03.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²)							15028,75	
	CT1 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_TR - Opera: CLS fond. 205 * (0.33)			205,00	0,33		67,65		
	CT2 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_TR - Opera: CLS fond. 40 * (0.33)			40,00	0,33		13,20		
	CT3 - Tratto 3 - Tipo: 50x50_TR - Opera: CLS fond. 300 * (0.33)			300,00	0,33		99,00		
	CT4 - Tratto 4 - Tipo: 50x50_TR - Opera: CLS fond. 18 * (0.33)			18,00	0,33		5,94		
	PP40 - PP39 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09)			20,00	0,09		1,80		
	PP39 - PP38 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP38 - PP37 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP37 - PP36 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							64721,30	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1622833,73	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4579825,82	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10244370,58	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10244370,58	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10244370,58	
	A RIPORTARE							10244370,58	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10244370,58	
	PP36 - PP35 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP35 - PP34 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP34 - PP33 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP01 - PP02 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP02 - PP03 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP03 - PP04 - Tratto 7 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP04 - PP05 - Tratto 8 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP05 - PP06 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP06 - PP07 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP07 - PP08 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP08 - PP09 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP09 - PP10 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP10 - PP11 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP11 - PP12 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP12 - PP13 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP13 - PP14 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP14 - PP15 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP15 - PP16 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP16 - PP17 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PP17 - PP18 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							64721,30	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1622833,73	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4579825,82	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10244370,58	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10244370,58	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10244370,58	
	A RIPORTARE							10244370,58	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10244370,58	
	PP18 - PP19 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PP19 - PP20 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PP20 - PP21 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PP21 - PP22 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PP22 - PP23 - Tratto 17 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PP24 - PP25 - Tratto 18 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PP30 - PP31 - Tratto 19 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PP31 - PP32 - Tratto 20 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PP32 - PP33 - Tratto 21 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PP41 - PP42 - Tratto 9 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PP42 - PP43 - Tratto 10 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PP43 - PP44 - Tratto 11 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PP44 - PP45 - Tratto 12 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	PP45 - PS1 - Tratto 13 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09	2,25			
	Totale	m ³				270,84	128,46	34792,11	
425 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	CT1 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Cassef. fond. 205 * (0.70+0.70)			205,00	1,40	287,00			
	CT2 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Cassef. fond. 40 * (0.70+0.70)			40,00	1,40	56,00			
	CT3 - Tratto 3 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Cassef. fond. 300 * (0.70+0.70)			300,00	1,40	420,00			
	A RIPORTARE Idraulica di linea							99513,41	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1657625,84	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4614617,93	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10279162,69	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10279162,69	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10279162,69	
	A RIPORTARE							10279162,69	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10279162,69	
	CT4 - Tratto 4 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Cassef. fond. 18 * (0.70+0.70)			18,00	1,40		25,20		
	PP40 - PP39 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3))			20,00	1,40		28,00		
	PP39 - PP38 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP38 - PP37 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP37 - PP36 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP36 - PP35 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP35 - PP34 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP34 - PP33 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP01 - PP02 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP02 - PP03 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP03 - PP04 - Tratto 7 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP04 - PP05 - Tratto 8 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP05 - PP06 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP06 - PP07 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP07 - PP08 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP08 - PP09 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP09 - PP10 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP10 - PP11 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP11 - PP12 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP12 - PP13 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							99513,41	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1657625,84	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4614617,93	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10279162,69	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10279162,69	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10279162,69	
	A RIPORTARE							10279162,69	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10279162,69	
	PP13 - PP14 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP14 - PP15 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP15 - PP16 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP16 - PP17 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP17 - PP18 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP18 - PP19 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP19 - PP20 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP20 - PP21 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP21 - PP22 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP22 - PP23 - Tratto 17 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP24 - PP25 - Tratto 18 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP30 - PP31 - Tratto 19 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP31 - PP32 - Tratto 20 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP32 - PP33 - Tratto 21 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP41 - PP42 - Tratto 9 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP42 - PP43 - Tratto 10 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP43 - PP44 - Tratto 11 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP44 - PP45 - Tratto 12 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PP45 - PS1 - Tratto 13 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	Totale	m ²					2111,20	22,43	47354,22
	A RIPORTARE Idraulica di linea							146867,63	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1704980,06	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4661972,15	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10326516,91	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10326516,91	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10326516,91	
	A RIPORTARE							10326516,91	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10326516,91	
B.05.050 426 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C								
	CT1 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Acciaio CLS fond. 205 * (0.75+0.55+0.75) * (4.08)			205,00	2,05	4,08	1714,62		
	CT2 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Acciaio CLS fond. 40 * (0.75+0.55+0.75) * (4.08)			40,00	2,05	4,08	334,56		
	CT3 - Tratto 3 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Acciaio CLS fond. 300 * (0.75+0.55+0.75) * (4.08)			300,00	2,05	4,08	2509,20		
	CT4 - Tratto 4 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Acciaio CLS fond. 18 * (0.75+0.55+0.75) * (4.08)			18,00	2,05	4,08	150,55		
	PP25 - PP26 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PP26 - PP27 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PP27 - PP28 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PP28 - PP29 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 20 * (1.5) * (4.08)			20,00	1,50	4,08	122,40		
	PP40 - PP39 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			20,00	1,10	4,08	89,76		
	PP39 - PP38 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP38 - PP37 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP37 - PP36 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idrraulica di linea							146867,63	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1704980,06	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4661972,15	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10326516,91	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10326516,91	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10326516,91	
	A RIPORTARE							10326516,91	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10326516,91	
	PP36 - PP35 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP35 - PP34 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP34 - PP33 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP01 - PP02 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP02 - PP03 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP03 - PP04 - Tratto 7 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP04 - PP05 - Tratto 8 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP05 - PP06 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP06 - PP07 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP07 - PP08 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP08 - PP09 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP09 - PP10 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							146867,63	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1704980,06	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4661972,15	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10326516,91	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10326516,91	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10326516,91	
	A RIPORTARE							10326516,91	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10326516,91	
	PP10 - PP11 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP11 - PP12 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP12 - PP13 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP13 - PP14 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP14 - PP15 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP15 - PP16 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP16 - PP17 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP17 - PP18 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP18 - PP19 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP19 - PP20 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP20 - PP21 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PP21 - PP22 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							146867,63	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1704980,06	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4661972,15	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10326516,91	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10326516,91	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10326516,91	
	A RIPORTARE							10326516,91	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10326516,91	
	* (4.08)								
	PP22 - PP23 - Tratto 17 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	* (4.08)								
	PP24 - PP25 - Tratto 18 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	* (4.08)								
	PP30 - PP31 - Tratto 19 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	* (4.08)								
	PP31 - PP32 - Tratto 20 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	* (4.08)								
	PP32 - PP33 - Tratto 21 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	* (4.08)								
	PP41 - PP42 - Tratto 9 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08)								
	PP42 - PP43 - Tratto 10 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	* (4.08)								
	PP43 - PP44 - Tratto 11 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	* (4.08)								
	PP44 - PP45 - Tratto 12 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	* (4.08)								
	PP45 - PS1 - Tratto 13 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08)								
	Totale	kg					9531,49	2,37	22589,63
E.01.030	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E								
	A RIPORTARE Idraulica di linea								169457,26
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2								1727569,69
	A RIPORTARE SVINCOLI								4684561,78
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								10349106,54
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								10349106,54
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								10349106,54
	A RIPORTARE								10349106,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10349106,54	
427 E.01.030.a	FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) FDI4 - Tratto 1 - Tipo: FDI04 - Opera: geotessuto 130 * (6.9)			130,00	6,90		897,00		
	Totale	m ²					897,00	2,05	
E.01.065 428 E.01.065.b	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M FDI4 - Tratto 1 - Tipo: FDI04 - Opera: materasso 2 * 130		2,00	130,00			260,00		
	Totale	m ²					260,00	56,66	
429 E.05.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE PP40 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 PP39 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 PP38 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 PP37 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 PP36 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 PP35 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 PP34 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 PP01 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85						85,00		
				1,00			85,00	85,00	
				1,00			85,00	85,00	
				1,00			85,00	85,00	
				1,00			85,00	85,00	
				1,00			85,00	85,00	
				1,00			85,00	85,00	
				1,00			85,00	85,00	
				1,00			85,00	85,00	
				1,00			85,00	85,00	
				1,00			85,00	85,00	
	A RIPORTARE Idraulica di linea							186027,71	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1744140,14	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4701132,23	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10365676,99	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10365676,99	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10365676,99	
	A RIPORTARE							10365676,99	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10365676,99	
	PP02 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP03 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP04 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP05 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP06 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP07 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP08 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP09 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP10 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP11 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP12 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP13 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP14 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP15 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP16 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP17 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP18 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP20 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP21 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							186027,71	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1744140,14	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4701132,23	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10365676,99	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10365676,99	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10365676,99	
	A RIPORTARE							10365676,99	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								10365676,99
	PP22 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP23 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP24 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP25 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP26 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP27 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP28 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP29 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP30 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP31 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP32 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP33 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP41 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP42 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP43 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP44 - Tratto 44 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PP45 - Tratto 45 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	Totale	kg					3825,00	3,05	11666,25
I.01.025.2	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)								
430	- SN 8 KN/MQ								
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315								
	A RIPORTARE Idrraulica di linea								197693,96
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2								1755806,39
	A RIPORTARE SVINCOLI								4712798,48
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								10377343,24
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								10377343,24
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								10377343,24
	A RIPORTARE								10377343,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
I.01.025.2.d	RIPORTO							10377343,24	
	PP40 - PP39 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 20			20,00			20,00		
	PP39 - PP38 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PP38 - PP37 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PP37 - PP36 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PP01 - PP02 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PP02 - PP03 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PP03 - PP04 - Tratto 7 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PP04 - PP05 - Tratto 8 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PP41 - PP42 - Tratto 9 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PP42 - PP43 - Tratto 10 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PP43 - PP44 - Tratto 11 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PP44 - PP45 - Tratto 12 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PP45 - PS1 - Tratto 13 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	Totale	ml					320,00	30,83	9865,60
431	- DN DIAMETRO ESTERNO 400								
I.01.025.2.e	PP36 - PP35 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PP35 - PP34 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PP05 - PP06 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							207559,56	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1765671,99	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4722664,08	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10387208,84	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10387208,84	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10387208,84	
	A RIPORTARE							10387208,84	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
432 I.01.025.2.f	RIPORTO							10387208,84	
	PP06 - PP07 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	Totale	ml					100,00	47,60	4760,00
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500								
	PP25 - PP26 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25				25,00			25,00	
	PP26 - PP27 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25				25,00			25,00	
	PP27 - PP28 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25				25,00			25,00	
	PP28 - PP29 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 20				20,00			20,00	
	PP34 - PP33 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25				25,00			25,00	
	PP07 - PP08 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25				25,00			25,00	
	PP08 - PP09 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25				25,00			25,00	
	PP09 - PP10 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25				25,00			25,00	
	PP10 - PP11 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25				25,00			25,00	
	PP11 - PP12 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25				25,00			25,00	
	PP12 - PP13 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25				25,00			25,00	
	PP13 - PP14 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25				25,00			25,00	
	PP14 - PP15 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25				25,00			25,00	
	PP15 - PP16 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25				25,00			25,00	
	PP16 - PP17 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25				25,00			25,00	
	PP17 - PP18 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25				25,00			25,00	
	A RIPORTARE Idrraulica di linea								212319,56
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2								1770431,99
	A RIPORTARE SVINCOLI								4727424,08
A RIPORTARE CORPO STRADALE								10391968,84	
A RIPORTARE LAVORI A CORPO								10391968,84	
A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								10391968,84	
A RIPORTARE								10391968,84	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10391968,84	
	PP18 - PP19 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PP19 - PP20 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PP20 - PP21 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PP21 - PP22 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PP22 - PP23 - Tratto 17 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PP24 - PP25 - Tratto 18 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PP30 - PP31 - Tratto 19 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PP31 - PP32 - Tratto 20 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PP32 - PP33 - Tratto 21 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PP23 - PP24 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: tubazione Ø 500 9			9,00			9,00		
	PP29 - PP30 - Tratto 2 - Tipo: DN500_A - Opera: tubazione Ø 500 9			9,00			9,00		
	PP33 - IPP2 - Tratto 3 - Tipo: DN500_A - Opera: tubazione Ø 500 13			13,00			13,00		
	Totale	ml					651,00	77,28	50309,28
433 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO								
	PP25 - PP26 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PP26 - PP27 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PP27 - PP28 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PP28 - PP29 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 20 * (1.5)			20,00	1,50		30,00		
	Totale	m²					142,50	21,75	3099,38
	A RIPORTARE Idraulica di linea							265728,22	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1823840,65	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4780832,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10445377,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10445377,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10445377,50	
	A RIPORTARE							10445377,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
I.02.080	RIPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30							10445377,50	
434	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
I.02.080.c	PP40 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP39 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP38 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP37 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP36 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP35 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP34 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP01 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP02 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP03 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP04 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP05 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP06 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP07 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP08 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP09 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP10 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							265728,22	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1823840,65	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4780832,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10445377,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10445377,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10445377,50	
	A RIPORTARE							10445377,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10445377,50	
	PP11 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP12 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP13 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP14 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP15 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP16 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP17 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP18 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP20 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP21 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP22 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP23 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP24 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP25 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP26 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP27 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP28 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP29 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP30 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							265728,22	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1823840,65	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4780832,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10445377,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10445377,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10445377,50	
	A RIPORTARE							10445377,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10445377,50	
	PP31 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP32 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP33 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP41 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP42 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP43 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP44 - Tratto 44 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PP45 - Tratto 45 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					45,00	205,63	9253,35
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30								
435	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm								
I.02.085.c	PP40 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP39 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP38 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP37 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP36 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP35 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP34 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP01 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							274981,57	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1833094,00	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4790086,09	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10454630,85	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10454630,85	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10454630,85	
	A RIPORTARE							10454630,85	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10454630,85	
	PP02 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP03 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP04 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP05 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP06 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP07 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP09 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP10 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP11 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP12 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP13 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP14 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP15 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP16 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP17 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP18 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP20 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP21 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP22 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							274981,57	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1833094,00	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4790086,09	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10454630,85	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10454630,85	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10454630,85	
	A RIPORTARE							10454630,85	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10454630,85	
	PP23 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP24 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP25 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP26 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP27 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP41 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP42 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP43 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP44 - Tratto 44 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PP45 - Tratto 45 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					38,00	116,03	4409,14
436 I.02.085.d	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
	PP08 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PP28 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PP29 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PP30 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PP31 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PP32 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PP33 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							279390,71	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1837503,14	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4794495,23	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10459039,99	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10459039,99	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10459039,99	
	A RIPORTARE							10459039,99	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	Cadauno					7,00	182,32	10459039,99 1276,24
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm								
437									
I.02.090.a									
	PP40 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP39 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP38 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP37 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP36 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP35 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP34 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP01 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP02 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP03 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP04 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP05 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP06 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP07 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP08 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP09 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								280666,95
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2								1838779,38
	A RIPORTARE SVINCOLI								4795771,47
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								10460316,23
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								10460316,23
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								10460316,23
	A RIPORTARE								10460316,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10460316,23	
	PP10 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP11 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP12 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP13 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP14 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP15 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP16 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP17 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP18 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP19 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP20 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP21 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP22 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP23 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP24 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP25 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP26 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP27 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP28 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP29 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							280666,95	
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2							1838779,38	
	A RIPORTARE SVINCOLI							4795771,47	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10460316,23	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10460316,23	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10460316,23	
	A RIPORTARE							10460316,23	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10460316,23	
	PP30 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP31 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP32 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP33 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP41 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP42 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP43 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP44 - Tratto 44 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PP45 - Tratto 45 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					45,00	156,34	7035,30
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro								287702,25
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2								1845814,68
	A RIPORTARE SVINCOLI								4802806,77
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								10467351,53
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								10467351,53
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								10467351,53
	A RIPORTARE								10467351,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10467351,53	
A.02.004 438 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA TdO- SV.03.E - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (26756.18)		0,30	26756,18			8026,85		
	Totale	m ³				8026,85	22,02	176751,24	
A.02.007 439 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI TdO- SV.03.E - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (26756.18)		0,30	26756,18			8026,85		
	Totale	m ³				8026,85	0,69	5538,53	
F.01.019.2 440 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE TdO- SV.03.E - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 26756.18			26756,18			26756,18		
	Totale	m ²				26756,18	1,30	34783,03	
	Totale CS.H - Opere a verde Euro							217072,80	
	Totale SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2 Euro							2062887,48	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5019879,57	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10684424,33	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10684424,33	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10684424,33	
	A RIPORTARE							10684424,33	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10684424,33	
441 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- SV.03.F - AS - STERRO - Opera: Sterro 2549.616			2549,62			2549,62		
	Totale	m ³				2549,62	3,65	9306,11	
442 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- SV.03.F - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 825.5 TdO- SV.03.F - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0			825,50 0,00			825,50 0,00		
	Totale	m ³				825,50	2,88	2377,44	
A.02.007 443 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- SV.03.F - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 825.5 TdO- SV.03.F - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0			825,50 0,00			825,50 0,00		
	Totale	m ³				825,50	1,69	1395,10	
D.01.001 444 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA TdO- SV.03.F - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 1031.186			1031,19			1031,19		
	Totale	m ³				1031,19	31,57	32554,67	
	A RIPORTARE Movimenti di terra							45633,32	
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2							45633,32	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5065512,89	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10730057,65	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10730057,65	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10730057,65	
	A RIPORTARE							10730057,65	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10730057,65	
445 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO								
	TdO- SV.03.F - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 973.353			973,35					
	Totale	m ³				973,35	54,18	52736,10	
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro							98369,42	
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2							98369,42	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5118248,99	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							10782793,75	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							10782793,75	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							10782793,75	
	A RIPORTARE							10782793,75	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							10782793,75	
D.01.005 446 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- SV.03.F - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (5221.22)		0,14	5221,22			730,97		
	Totale	m ³					730,97	162,68	
D.01.017 447 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- SV.03.F - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (5221.22)		0,08	5221,22			417,70		
	Totale	m ³					417,70	183,02	
D.01.036 448 D.01.036.d	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM								
	TdO- SV.03.F - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 5221.22			5221,22			5221,22		
	Totale	mq x 5 cm					5221,22	18,33	
D.01.043.2 449 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO								
	TdO- SV.03.F - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 5221.22			5221,22			5221,22		
	A RIPOARTARE Sovrastruttura stradale							291066,61	
	A RIPOARTARE Complanare Nord Uscita A2							389436,03	
	A RIPOARTARE SVINCOLI							5409315,60	
	A RIPOARTARE CORPO STRADALE							11073860,36	
	A RIPOARTARE LAVORI A CORPO							11073860,36	
	A RIPOARTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							11073860,36	
	A RIPOARTARE							11073860,36	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					5221,22	1,72	11073860,36 8980,50
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								300047,11
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2								398416,53
	A RIPORTARE SVINCOLI								5418296,10
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								11082840,86
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								11082840,86
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								11082840,86
	A RIPORTARE								11082840,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
									11082840,86
G.06.001 450 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP SV.03.F H2BL Ciglio Sx 465 * (41.89)		465,00			41,89	19478,85		
	Totale	kg					19478,85	3,36	65448,94
451 G.06.001.b	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP SV.03.F H2BL Ciglio Dx 285 * (41.89)		285,00			41,89	11938,65		
	Totale	kg					11938,65	3,36	40113,86
452 G.06.001.b	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP SV.03.F H2BL Ciglio Sx 322 * (41.89)		322,00			41,89	13488,58		
	Totale	kg					13488,58	3,36	45321,63
G.06.020.1 453 G.06.020.1.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SV.03.F H2BL Ciglio Sx 465		465,00				465,00		
	Totale	ml					465,00	20,68	9616,20
	A RIPORTARE Barriere di Sicurezza								160500,63
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2								558917,16
	A RIPORTARE SVINCOLI								5578796,73
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								11243341,49
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								11243341,49
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								11243341,49
	A RIPORTARE								11243341,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
454 G.06.020.1.a	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SV.03.F H2BL Ciglio Dx 285							11243341,49	
	Totale	ml	285,00				285,00	20,68	5893,80
455 G.06.020.1.a	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SV.03.F H2BL Ciglio Sx 322								
	Totale	ml	322,00				322,00	20,68	6658,96
	Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro								173053,39
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2								571469,92
	A RIPORTARE SVINCOLI								5591349,49
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								11255894,25
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								11255894,25
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								11255894,25
	A RIPORTARE								11255894,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11255894,25	
H.01.001 456 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SV.03.F - STRISCE 15 CM 601+387.70		988,70				988,70		
	Totale	ml					988,70	0,53	524,01
H.02.110 457 H.02.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM SV.03.F - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 1*4.00		4,00				4,00		
	Totale	ml					4,00	11,96	47,84
H.02.210.2 458 H.02.210.2.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SV.03.F - Circolare 90 2		2,00				2,00		
	Totale	Cadauno					2,00	77,49	154,98
H.02.400 459 H.02.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SV.03.F - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 1		1,00				1,00		
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale							726,83	
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2							572196,75	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5592076,32	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							11256621,08	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							11256621,08	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							11256621,08	
	A RIPORTARE							11256621,08	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	Cadauno					1,00	65,36	1125621,08 65,36
H.02.405 460 H.02.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO								
	SV.03.F - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 2		2,00				2,00		
	Totale	Cadauno					2,00	9,21	18,42
	Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro								810,61
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2								572280,53
	A RIPORTARE SVINCOLI								5592160,10
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								11256704,86
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								11256704,86
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								11256704,86
	A RIPORTARE								11256704,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11256704,86	
461 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	PA1 - PA2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PA2 - PA3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PA3 - PA4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PA4 - PA5 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA5 - PA6 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA6 - PA7 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA7 - PA8 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA8 - PA9 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA9 - PA10 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA10 - PA11 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA11 - PA12 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA12 - PA13 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA13 - PA14 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA14 - PA15 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA15 - PA16 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA16 - PA17 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA1 - PA2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25			25,00			-3,25		
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2							572280,53	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5592160,10	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							11256704,86	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							11256704,86	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							11256704,86	
	A RIPORTARE							11256704,86	
				-0,13					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11256704,86	
	PA2 - PA3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PA3 - PA4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PA4 - PA5 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA5 - PA6 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA6 - PA7 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA7 - PA8 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA8 - PA9 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA9 - PA10 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA10 - PA11 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA11 - PA12 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA12 - PA13 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA13 - PA14 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2							572280,53	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5592160,10	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							11256704,86	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							11256704,86	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							11256704,86	
	A RIPORTARE							11256704,86	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11256704,86	
	PA14 - PA15 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA15 - PA16 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA16 - PA17 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2							572280,53	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5592160,10	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							11256704,86	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							11256704,86	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							11256704,86	
	A RIPORTARE							11256704,86	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								11256704,86
	PA16 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA17 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PA2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PA3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PA4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA16 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA17 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	Totale	m ³					394,97	26,32	10395,61
	A RIPORTARE Idraulica di linea								10395,61
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2								582676,14
	A RIPORTARE SVINCOLI								5602555,71
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								11267100,47
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								11267100,47
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								11267100,47
	A RIPORTARE								11267100,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11267100,47	
B.01.001 462 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	CT5 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Scavo a sezione $205 * ((1.92+0.62)/2) * (0.65)$			205,00	1,27	0,65	169,23		
	FNR 48 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo $28 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)$			28,00	1,00	0,50	14,00		
	PA1 - PA2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo $25 * (0.8) * (1.7)$			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PA2 - PA3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo $25 * (0.8) * (1.7)$			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PA3 - PA4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo $25 * (0.8) * (1.7)$			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PA4 - PA5 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo $25 * (0.9) * (1.8)$			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA5 - PA6 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo $25 * (0.9) * (1.8)$			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA6 - PA7 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo $25 * (0.9) * (1.8)$			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA7 - PA8 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo $25 * (0.9) * (1.8)$			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA8 - PA9 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo $25 * (0.9) * (1.8)$			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA9 - PA10 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo $25 * (0.9) * (1.8)$			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA10 - PA11 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo $25 * (0.9) * (1.8)$			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA11 - PA12 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo $25 * (0.9) * (1.8)$			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA12 - PA13 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo $25 * (0.9) * (1.8)$			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA13 - PA14 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo $25 * (0.9) * (1.8)$			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA14 - PA15 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo $25 * (0.9) * (1.8)$			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA15 - PA16 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo $25 * (0.9) * (1.8)$			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA16 - PA17 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo $25 * (0.9) * (1.8)$			25,00	0,90	1,80	40,50		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							10395,61	
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2							582676,14	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5602555,71	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							11267100,47	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							11267100,47	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							11267100,47	
	A RIPORTARE							11267100,47	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11267100,47	
	PA1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA16 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA17 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA17 - POZZ. ESIST. - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: scavo 5 * (0.50+0.50) * (1.00+0.50)			5,00	1,00	1,50	7,50		
	Totale	m ³					859,24	7,16	6152,16
B.03.025	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE								
	A RIPORTARE Idraulica di linea								16547,77
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2								588828,30
	A RIPORTARE SVINCOLI								5608707,87
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								11273252,63
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								11273252,63
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								11273252,63
	A RIPORTARE								11273252,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
463 B.03.025.a	RIPORTO - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							11273252,63	
	CT5 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Magrone F. 205 * (0.75+0.55+0.75) * (0.1)			205,00	2,05	0,10	42,03		
	PA17 - POZZ. ESIST. - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco 5 * ((0.50+0.50)*(1.00+0.50))			5,00		1,50	7,50		
	PA17 - POZZ. ESIST. - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 5		-0,20	5,00			-1,00		
	Totale	m ³					48,53	88,42	4291,02
B.03.031 464 B.03.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK<=30 N/mm ²)								
	CT5 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_TR - Opera: CLS fond. 205 * (0.33)			205,00	0,33		67,65		
	PA1 - PA2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA2 - PA3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA3 - PA4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA4 - PA5 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA5 - PA6 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA6 - PA7 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA7 - PA8 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA8 - PA9 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA9 - PA10 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							20838,79	
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2							593119,32	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5612998,89	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							11277543,65	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							11277543,65	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							11277543,65	
	A RIPORTARE							11277543,65	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11277543,65	
	PA10 - PA11 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA11 - PA12 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA12 - PA13 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA13 - PA14 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA14 - PA15 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA15 - PA16 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA16 - PA17 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	Totale	m ³				103,65	128,46	13314,88	
465 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	CT5 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Cassef. fond. 205 * (0.70+0.70)			205,00	1,40		287,00		
	PA1 - PA2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA2 - PA3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA3 - PA4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA4 - PA5 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA5 - PA6 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA6 - PA7 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA7 - PA8 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA8 - PA9 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA9 - PA10 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							34153,67	
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2							606434,20	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5626313,77	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							11290858,53	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							11290858,53	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							11290858,53	
	A RIPORTARE							11290858,53	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11290858,53	
	PA10 - PA11 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA11 - PA12 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA12 - PA13 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA13 - PA14 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA14 - PA15 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA15 - PA16 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA16 - PA17 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	Totale	m ²					847,00	22,43	18998,21
B.05.050 466 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C								
	CT5 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Acciaio CLS fond. 205 * (0.75+0.55+0.75) * (4.08)			205,00	2,05	4,08	1714,62		
	PA1 - PA2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA2 - PA3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA3 - PA4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA4 - PA5 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA5 - PA6 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							53151,88	
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2							625432,41	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5645311,98	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							11309856,74	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							11309856,74	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							11309856,74	
	A RIPORTARE							11309856,74	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11309856,74	
	(4.08) PA6 - PA7 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA7 - PA8 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA8 - PA9 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA9 - PA10 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA10 - PA11 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA11 - PA12 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA12 - PA13 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA13 - PA14 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA14 - PA15 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA15 - PA16 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA16 - PA17 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							53151,88	
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2							625432,41	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5645311,98	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							11309856,74	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							11309856,74	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							11309856,74	
	A RIPORTARE							11309856,74	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	kg					3509,82	2,37	11309856,74 8318,27
467 E.05.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE								
	PA1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA16 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA17 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								61470,15
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2								633750,68
	A RIPORTARE SVINCOLI								5653630,25
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								11318175,01
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								11318175,01
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								11318175,01
	A RIPORTARE								11318175,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	kg					1445,00	3,05	11318175,01 4407,25
I.01.025.2 468 I.01.025.2.e	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400								
	PA1 - PA2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PA2 - PA3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PA3 - PA4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	Totale	ml					75,00	47,60	3570,00
469 I.01.025.2.f	- DN DIAMETRO ESTERNO 500								
	PA4 - PA5 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA5 - PA6 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA6 - PA7 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA7 - PA8 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA8 - PA9 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA9 - PA10 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA10 - PA11 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA11 - PA12 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA12 - PA13 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								69447,40
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2								641727,93
	A RIPORTARE SVINCOLI								5661607,50
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								11326152,26
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								11326152,26
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								11326152,26
	A RIPORTARE								11326152,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11326152,26	
	PA13 - PA14 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA14 - PA15 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA15 - PA16 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA16 - PA17 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA17 - POZZ. ESIST. - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: tubazione Ø 500 5			5,00			5,00		
	Totale	ml					330,00	77,28	
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30								
470	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
I.02.080.c	PA1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							94949,80	
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2							667230,33	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5687109,90	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							11351654,66	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							11351654,66	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							11351654,66	
	A RIPORTARE							11351654,66	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11351654,66	
	PA12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA16 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA17 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno				17,00	205,63	3495,71	
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI								
471	PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30								
I.02.085.c	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm								
	PA1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							98445,51	
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2							670726,04	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5690605,61	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							11355150,37	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							11355150,37	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							11355150,37	
	A RIPORTARE							11355150,37	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11355150,37	
	PA11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA16 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA17 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					17,00	116,03	1972,51
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER								
472	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA								
I.02.090.a	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm								
	PA1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							100418,02	
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2							672698,55	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5692578,12	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							11357122,88	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							11357122,88	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							11357122,88	
	A RIPORTARE							11357122,88	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11357122,88	
	PA10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA15 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA16 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA17 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					17,00	156,34	2657,78
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro								103075,80
	A RIPORTARE Complanare Nord Uscita A2								675356,33
	A RIPORTARE SVINCOLI								5695235,90
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								11359780,66
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								11359780,66
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								11359780,66
	A RIPORTARE								11359780,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11359780,66	
A.02.004 473 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA								
	TdO- SV.03.F - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (7075.36)		0,30	7075,36			2122,61		
	Totale	m ³					2122,61	22,02	46739,87
A.02.007 474 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI								
	TdO- SV.03.F - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (7075.36)		0,30	7075,36			2122,61		
	Totale	m ³					2122,61	0,69	1464,60
F.01.019.2 475 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE								
	TdO- SV.03.F - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 7075.36			7075,36			7075,36		
	Totale	m ²					7075,36	1,30	9197,97
	Totale CS.H - Opere a verde Euro								57402,44
	Totale SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2 Euro								732758,77
	A RIPORTARE SVINCOLI								5752638,34
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								11417183,10
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								11417183,10
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								11417183,10
	A RIPORTARE								11417183,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11417183,10	
476 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- SV.03.G - AS - STERRO - Opera: Sterro 13417.507			13417,51			13417,51		
	Totale	m ³				13417,51	3,65	48973,91	
477 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- SV.03.G - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 1776.913 TdO- SV.03.G - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0			1776,91 0,00			1776,91 0,00		
	Totale	m ³				1776,91	2,88	5117,50	
A.02.007 478 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- SV.03.G - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 1776.913 TdO- SV.03.G - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0			1776,91 0,00			1776,91 0,00		
	Totale	m ³				1776,91	1,69	3002,98	
D.01.001 479 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA TdO- SV.03.G - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 1374.503			1374,50			1374,50		
	Totale	m ³				1374,50	31,57	43392,97	
	A RIPORTARE Movimenti di terra							100487,36	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							100487,36	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5853125,70	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							11517670,46	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							11517670,46	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							11517670,46	
	A RIPORTARE							11517670,46	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11517670,46	
480 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO								
	TdO- SV.03.G - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 1329.869			1329,87					
	Totale	m ³				1329,87	54,18	72052,36	
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro							172539,72	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							172539,72	
	A RIPORTARE SVINCOLI							5925178,06	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							11589722,82	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							11589722,82	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							11589722,82	
	A RIPORTARE							11589722,82	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							11589722,82	
D.01.005 481 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE TdO- SV.03.G - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (7334.37) Totale	m ³	0,14	7334,37			1026,81 1026,81	162,68	167041,45
D.01.017 482 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE TdO- SV.03.G - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (7334.37) Totale	m ³	0,08	7334,37			586,75 586,75	183,02	107386,99
D.01.036 483 D.01.036.d	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM TdO- SV.03.G - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 7366.24 Totale	mq x 5 cm		7366,24			7366,24 7366,24	18,33	135023,18
D.01.043.2 484 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO TdO- SV.03.G - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 7366.24			7366,24			7366,24		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale								409451,62
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2								581991,34
	A RIPORTARE SVINCOLI								6334629,68
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								11999174,44
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								11999174,44
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								11999174,44
	A RIPORTARE								11999174,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					7366,24	1,72	11999174,44 12669,93
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								422121,55
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2								594661,27
	A RIPORTARE SVINCOLI								6347299,61
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								12011844,37
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								12011844,37
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								12011844,37
	A RIPORTARE								12011844,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								12011844,37
G.06.001 485 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP SV.03.G H2BL Ciglio Sx 759 * (41.89)		759,00			41,89	31794,51		
	Totale	kg					31794,51	3,36	106829,55
486 G.06.001.b	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP SV.03.G H2BL Ciglio Dx 313 * (41.89)		313,00			41,89	13111,57		
	Totale	kg					13111,57	3,36	44054,88
487 G.06.001.b	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP SV.03.G H2BL Ciglio Sx (481.5) * (41.89)		481,50			41,89	20170,04		
	Totale	kg					20170,04	3,36	67771,33
488 G.06.001.b	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP SV.03.G H2BL Ciglio Dx 379 * (41.89)		379,00			41,89	15876,31		
	Totale	kg					15876,31	3,36	53344,40
G.06.020.1	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H2 A RIPORTARE Barriere di Sicurezza A RIPORTARE Complanare Ingresso A2 A RIPORTARE SVINCOLI A RIPORTARE CORPO STRADALE A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE... A RIPORTARE								272000,16 866661,43 6619299,77 12283844,53 12283844,53 12283844,53 12283844,53 12283844,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
								12283844,53	
489 G.06.020.1.a	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SV.03.G H2BL Ciglio Sx 759								
			759,00				759,00		
							759,00	20,68	
	Totale	ml						15696,12	
490 G.06.020.1.a	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SV.03.G H2BL Ciglio Dx 313								
			313,00				313,00		
							313,00	20,68	
	Totale	ml						6472,84	
491 G.06.020.1.a	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SV.03.G H2BL Ciglio Sx 481.5								
			481,50				481,50		
							481,50	20,68	
	Totale	ml						9957,42	
492 G.06.020.1.a	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SV.03.G H2BL Ciglio Dx 379								
			379,00				379,00		
							379,00	20,68	
	Totale	ml						7837,72	
	Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro							311964,26	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							906625,53	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6659263,87	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12323808,63	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12323808,63	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12323808,63	
	A RIPORTARE							12323808,63	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12323808,63	
H.01.001 493 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SV.03.G - STRISCE 15 CM 164+315+917.30+321.80								
	Totale	ml	1718,10				1718,10		
								0,53	
								910,59	
494 H.01.001.e	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SV.03.G - ZEBRATURA 267								
	Totale	m²	267,00				267,00		
								4,64	
								1238,88	
H.02.110 495 H.02.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM SV.03.G - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 4*4.00								
	Totale	ml	16,00				16,00		
								11,96	
								191,36	
H.02.200.2 496 H.02.200.2.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SV.03.G - triangolo 90 3								
			3,00				3,00		
								2340,83	
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale							908966,36	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							6661604,70	
	A RIPORTARE SVINCOLI							12326149,46	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12326149,46	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12326149,46	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12326149,46	
	A RIPORTARE							12326149,46	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	Cadauno					3,00	80,45	12326149,46 241,35
H.02.210.2 497 H.02.210.2.b	SEGALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SV.03.G - Circolare 90 2		2,00				2,00		
	Totale	Cadauno					2,00	77,49	154,98
H.02.300.2 498 H.02.300.2.b	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SV.03.G - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 2*0.90*0.4		0,72				0,72		
	Totale	m ²					0,72	283,80	204,34
H.02.400 499 H.02.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SV.03.G - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 4		4,00				4,00		
	Totale	Cadauno					4,00	65,36	261,44
H.02.405 500 H.02.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO								
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale								3202,94
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2								909828,47
	A RIPORTARE SVINCOLI								6662466,81
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								12327011,57
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								12327011,57
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								12327011,57
	A RIPORTARE								12327011,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
501 H.02.405.b	RIPORTO							12327011,57	
	SV.03.G - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 5		5,00				5,00		
	Totale	Cadauno					5,00	9,21	
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO								
	SV.03.G - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 2		2,00				2,00		
	Totale	Cadauno					2,00	15,34	
	Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro							3279,67	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							909905,20	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6662543,54	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12327088,30	
A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12327088,30		
A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12327088,30		
A RIPORTARE							12327088,30		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12327088,30	
502 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	PA21 - PA22 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfiacco 25 * (0.8*(1.5-0.30))			25,00		0,96	24,00		
	PA22 - PA23 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfiacco 25 * (0.8*(1.5-0.30))			25,00		0,96	24,00		
	PA23 - PA24 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfiacco 25 * (0.8*(1.5-0.30))			25,00		0,96	24,00		
	PA24 - PA25 - Tratto 4 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfiacco 25 * (0.8*(1.5-0.30))			25,00		0,96	24,00		
	PA25 - PA26 - Tratto 5 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfiacco 25 * (0.8*(1.5-0.30))			25,00		0,96	24,00		
	PA26 - PA27 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfiacco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PA27 - PA28 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfiacco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PA28 - PA29 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfiacco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PA29 - PA30 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfiacco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PA51 - PA52 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfiacco 20 * (0.9*(1.6-0.30))			20,00		1,17	23,40		
	PA52 - PA53 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfiacco 20 * (0.9*(1.6-0.30))			20,00		1,17	23,40		
	PA53 - PA54 - Tratto 7 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfiacco 20 * (0.9*(1.6-0.30))			20,00		1,17	23,40		
	PA21 - PA22 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfiacco - detraz. (- 0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PA22 - PA23 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfiacco - detraz. (- 0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PA23 - PA24 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfiacco - detraz. (- 0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PA24 - PA25 - Tratto 4 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfiacco - detraz. (-		-0,13	25,00			-3,25		
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							909905,20	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6662543,54	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12327088,30	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12327088,30	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12327088,30	
	A RIPORTARE							12327088,30	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12327088,30	
	0.125663706143592) * 25								
	PA25 - PA26 - Tratto 5 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PA26 - PA27 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA27 - PA28 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA28 - PA29 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA29 - PA30 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA51 - PA52 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 20		-0,20	20,00			-4,00		
	PA52 - PA53 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 20		-0,20	20,00			-4,00		
	PA53 - PA54 - Tratto 7 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 20		-0,20	20,00			-4,00		
	PA18 - PA19 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PA19 - PA20 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PA20 - PA21 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PA30 - PA31 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA31 - PA32 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA32 - PA33 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							909905,20	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6662543,54	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12327088,30	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12327088,30	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12327088,30	
	A RIPORTARE							12327088,30	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12327088,30	
	PA33 - PA34 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA34 - PA35 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA35 - PA36 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA36 - PA37 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA37 - PA38 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA38 - PA39 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA39 - PA40 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 12 * (0.9*(1.8-0.50))			12,00		1,17	14,04		
	PA41 - PA42 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PA42 - PA43 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PA43 - PA44 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PA44 - PA45 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PA45 - PA46 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PA46 - PA47 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PA47 - PA48 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PA48 - PA49 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PA49 - PA50 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA18 - PA19 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25			25,00			-2,00		
	PA19 - PA20 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25			25,00			-2,00		
	PA20 - PA21 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-			25,00			-2,00		
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							909905,20	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6662543,54	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12327088,30	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12327088,30	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12327088,30	
	A RIPORTARE							12327088,30	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12327088,30	
	0.0804247719318987) * 25								
	PA30 - PA31 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA31 - PA32 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA32 - PA33 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA33 - PA34 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA34 - PA35 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA35 - PA36 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA36 - PA37 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA37 - PA38 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA38 - PA39 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA39 - PA40 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 12		-0,20	12,00			-2,40		
	PA41 - PA42 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							909905,20	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6662543,54	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12327088,30	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12327088,30	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12327088,30	
	A RIPORTARE							12327088,30	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12327088,30	
	PA42 - PA43 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PA43 - PA44 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PA44 - PA45 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PA45 - PA46 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PA46 - PA47 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PA47 - PA48 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PA48 - PA49 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PA49 - PA50 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PY - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiancio (1.2) * (1.2) * (1+0.2)			1,20	1,20	1,20	1,73		
	PA18 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiancio (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)			1,20	1,20	2,05	2,95		
	PA19 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiancio (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)			1,20	1,20	1,90	2,74		
	PA20 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiancio (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)			1,20	1,20	1,90	2,74		
	PA21 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiancio (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2)			1,20	1,20	2,00	2,88		
	PA22 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiancio (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2)			1,20	1,20	2,00	2,88		
	PA23 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfiancio (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2)			1,20	1,20	2,00	2,88		
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							909905,20	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6662543,54	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12327088,30	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12327088,30	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12327088,30	
	A RIPORTARE							12327088,30	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12327088,30	
	PA24 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2)			1,20	1,20	2,00	2,88		
	PA25 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2)			1,20	1,20	2,00	2,88		
	PA26 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA27 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA28 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA29 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA30 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA31 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA32 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA33 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA34 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA35 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA36 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA37 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA38 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA39 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA40 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)			1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA41 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PA42 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PA43 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							909905,20	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6662543,54	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12327088,30	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12327088,30	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12327088,30	
	A RIPORTARE							12327088,30	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12327088,30	
	PA44 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA45 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA46 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA47 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA48 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA49 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)			1,20	1,20	1,60	2,30		
	PA50 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)			1,20	1,20	1,60	2,30		
	PA51 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)			1,20	1,20	2,05	2,95		
	PA52 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PA53 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)			1,20	1,20	1,70	2,45		
	PA54 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)			1,20	1,20	1,60	2,30		
	PA55 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (0.95+0.2)			1,20	1,20	1,15	1,66		
	PA55a - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.15+0.2)			1,20	1,20	1,35	1,94		
	PY - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1+0.2)		-0,81	1,00		1,20	-0,97		
	PA18 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.85+0.2)		-0,81	1,00		2,05	-1,66		
	PA19 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.7+0.2)		-0,81	1,00		1,90	-1,54		
	PA20 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.7+0.2)		-0,81	1,00		1,90	-1,54		
	PA21 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.8+0.2)		-0,81	1,00		2,00	-1,62		
	PA22 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.8+0.2)		-0,81	1,00		2,00	-1,62		
	PA23 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.8+0.2)		-0,81	1,00		2,00	-1,62		
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							909905,20	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6662543,54	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12327088,30	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12327088,30	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12327088,30	
	A RIPORTARE							12327088,30	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12327088,30	
	PA24 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.8+0.2)$		-0,81	1,00		2,00	-1,62		
	PA25 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.8+0.2)$		-0,81	1,00		2,00	-1,62		
	PA26 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PA27 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PA28 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PA29 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PA30 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PA31 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PA32 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PA33 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PA34 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PA35 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PA36 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PA37 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PA38 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PA39 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PA40 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.9+0.2)$		-0,81	1,00		2,10	-1,70		
	PA41 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.25+0.2)$		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PA42 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.25+0.2)$		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PA43 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.25+0.2)$		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							909905,20	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6662543,54	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12327088,30	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12327088,30	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12327088,30	
	A RIPORTARE							12327088,30	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12327088,30	
	PA44 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PA45 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PA46 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PA47 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PA48 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PA49 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.4+0.2)		-0,81	1,00		1,60	-1,30		
	PA50 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.4+0.2)		-0,81	1,00		1,60	-1,30		
	PA51 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.85+0.2)		-0,81	1,00		2,05	-1,66		
	PA52 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.5+0.2)		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PA53 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.5+0.2)		-0,81	1,00		1,70	-1,38		
	PA54 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.4+0.2)		-0,81	1,00		1,60	-1,30		
	PA55 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (0.95+0.2)		-0,81	1,00		1,15	-0,93		
	PA55a - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.15+0.2)		-0,81	1,00		1,35	-1,09		
	Totale	m ³					772,51	26,32	20332,46
B.01.001 503 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	CT6 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Scavo a sezione 344 * ((1.92+0.62)/2) * (0.65)			344,00	1,27	0,65	283,97		
	CT7 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Scavo a sezione 328 * ((1.92+0.62)/2) * (0.65)			328,00	1,27	0,65	270,76		
	PA21 - PA22 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.5)			25,00	0,80	1,50	30,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								20332,46
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2								930237,66
	A RIPORTARE SVINCOLI								6682876,00
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								12347420,76
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								12347420,76
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								12347420,76
	A RIPORTARE								12347420,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12347420,76	
	PA22 - PA23 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.5)			25,00	0,80	1,50	30,00		
	PA23 - PA24 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.5)			25,00	0,80	1,50	30,00		
	PA24 - PA25 - Tratto 4 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.5)			25,00	0,80	1,50	30,00		
	PA25 - PA26 - Tratto 5 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.5)			25,00	0,80	1,50	30,00		
	PA26 - PA27 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PA27 - PA28 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PA28 - PA29 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PA29 - PA30 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PA51 - PA52 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 20 * (0.9) * (1.6)			20,00	0,90	1,60	28,80		
	PA52 - PA53 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 20 * (0.9) * (1.6)			20,00	0,90	1,60	28,80		
	PA53 - PA54 - Tratto 7 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 20 * (0.9) * (1.6)			20,00	0,90	1,60	28,80		
	PA18 - PA19 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PA19 - PA20 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PA20 - PA21 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PA30 - PA31 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA31 - PA32 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA32 - PA33 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA33 - PA34 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA34 - PA35 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA35 - PA36 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							20332,46	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							930237,66	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6682876,00	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12347420,76	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12347420,76	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12347420,76	
	A RIPORTARE							12347420,76	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12347420,76	
	PA36 - PA37 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA37 - PA38 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA38 - PA39 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA39 - PA40 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 12 * (0.9) * (1.8)			12,00	0,90	1,80	19,44		
	PA41 - PA42 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PA42 - PA43 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PA43 - PA44 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PA44 - PA45 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PA45 - PA46 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PA46 - PA47 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PA47 - PA48 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PA48 - PA49 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PA49 - PA50 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PY - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,20	1,73		
	PA18 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,05	2,95		
	PA19 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,90	2,74		
	PA20 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,90	2,74		
	PA21 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,00	2,88		
	PA22 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,00	2,88		
	PA23 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,00	2,88		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							20332,46	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							930237,66	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6682876,00	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12347420,76	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12347420,76	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12347420,76	
	A RIPORTARE							12347420,76	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12347420,76	
	PA24 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,00	2,88		
	PA25 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,00	2,88		
	PA26 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA27 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA28 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA29 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA30 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA31 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA32 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA33 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA34 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA35 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA36 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA37 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA38 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA39 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA40 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,10	3,02		
	PA41 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PA42 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PA43 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							20332,46	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							930237,66	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6682876,00	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12347420,76	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12347420,76	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12347420,76	
	A RIPORTARE							12347420,76	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12347420,76	
	PA44 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA45 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA46 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA47 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA48 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PA49 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,60	2,30		
	PA50 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,60	2,30		
	PA51 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2)		1,00	1,20	1,20	2,05	2,95		
	PA52 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PA53 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.5+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,70	2,45		
	PA54 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.4+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,60	2,30		
	PA55 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (0.95+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,15	1,66		
	PA55a - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.15+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,35	1,94		
	PY - PA45 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: scavo 22 * (0.55+0.32) * (1.00+0.32)			22,00	0,87	1,32	25,26		
	PA40 - TOMB. ESISTENTE - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: scavo 1 * (0.50+0.50) * (1.00+0.50)			1,00	1,00	1,50	1,50		
	PA50 - PA51 - Tratto 2 - Tipo: DN500_A - Opera: scavo 7 * (0.50+0.50) * (1.00+0.50)			7,00	1,00	1,50	10,50		
	PA54 - PA55 - Tratto 3 - Tipo: DN500_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.50) * (1.00+0.50)			25,00	1,00	1,50	37,50		
	PA55 - PA55a - Tratto 4 - Tipo: DN500_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.50) * (1.00+0.50)			25,00	1,00	1,50	37,50		
	PA55a - FOSSE - Tratto 5 - Tipo: DN500_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.50) * (1.00+0.50)			25,00	1,00	1,50	37,50		
	Totale	m ³					1959,92	7,16	14033,03
	A RIPORTARE Idraulica di linea								34365,49
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2								944270,69
	A RIPORTARE SVINCOLI								6696909,03
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								12361453,79
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								12361453,79
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								12361453,79
	A RIPORTARE								12361453,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12361453,79	
B.03.025 504 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	CT6 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Magrone F. 344 * (0.75+0.55+0.75) * (0.1)			344,00	2,05	0,10	70,52		
	CT7 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Magrone F. 328 * (0.75+0.55+0.75) * (0.1)			328,00	2,05	0,10	67,24		
	PA21 - PA22 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PA22 - PA23 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PA23 - PA24 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PA24 - PA25 - Tratto 4 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PA25 - PA26 - Tratto 5 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PA26 - PA27 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PA27 - PA28 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PA28 - PA29 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PA29 - PA30 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PA51 - PA52 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 20		0,15	20,00			3,00		
	PA52 - PA53 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 20		0,15	20,00			3,00		
	PA53 - PA54 - Tratto 7 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 20		0,15	20,00			3,00		
	PY - PA45 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfiango 22 * ((0.55+0.32)*(1.00+0.32))			22,00		1,15	25,30		
	PA40 - TOMB. ESISTENTE - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfiango 1 * ((0.50+0.50) *(1.00+0.50))			1,00		1,50	1,50		
	PA50 - PA51 - Tratto 2 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfiango 7 * ((0.50+0.50)*(1.00+0.50))			7,00		1,50	10,50		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							34365,49	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							944270,69	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6696909,03	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12361453,79	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12361453,79	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12361453,79	
	A RIPORTARE							12361453,79	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12361453,79	
	PA54 - PA55 - Tratto 3 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.50)*(1.00+0.50))			25,00		1,50	37,50		
	PA55 - PA55a - Tratto 4 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.50)*(1.00+0.50))			25,00		1,50	37,50		
	PA55a - FOSSO - Tratto 5 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.50)*(1.00+0.50))			25,00		1,50	37,50		
	PY - PA45 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 22		-0,08	22,00			-1,76		
	PA40 - TOMB. ESISTENTE - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 1		-0,20	1,00			-0,20		
	PA50 - PA51 - Tratto 2 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 7		-0,20	7,00			-1,40		
	PA54 - PA55 - Tratto 3 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA55 - PA55a - Tratto 4 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA55a - FOSSO - Tratto 5 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	Totale	m³					311,95	88,42	27582,62
B.03.031 505 B.03.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)								
	CT6 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_TR - Opera: CLS fond. 344 * (0.33)			344,00	0,33		113,52		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							61948,11	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							971853,31	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6724491,65	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12389036,41	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12389036,41	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12389036,41	
	A RIPORTARE							12389036,41	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12389036,41	
	CT7 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_TR - Opera: CLS fond. 328 * (0.33)			328,00	0,33		108,24		
	PA18 - PA19 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA19 - PA20 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA20 - PA21 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA30 - PA31 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA31 - PA32 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA32 - PA33 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA33 - PA34 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA34 - PA35 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA35 - PA36 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA36 - PA37 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA37 - PA38 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA38 - PA39 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA39 - PA40 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 12 * (0.09)			12,00	0,09		1,08		
	PA41 - PA42 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA42 - PA43 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA43 - PA44 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA44 - PA45 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA45 - PA46 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA46 - PA47 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							61948,11	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							971853,31	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6724491,65	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12389036,41	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12389036,41	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12389036,41	
	A RIPORTARE							12389036,41	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12389036,41	
	PA47 - PA48 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA48 - PA49 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA49 - PA50 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	Totale	m ³					270,09	128,46	34695,76
506 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	CT6 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Cassef. fond. 344 * (0.70+0.70)			344,00	1,40		481,60		
	CT7 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Cassef. fond. 328 * (0.70+0.70)			328,00	1,40		459,20		
	PA18 - PA19 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA19 - PA20 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA20 - PA21 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA30 - PA31 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA31 - PA32 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA32 - PA33 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA33 - PA34 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA34 - PA35 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA35 - PA36 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA36 - PA37 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA37 - PA38 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA38 - PA39 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	A RIPORTARE Idrraulica di linea							96643,87	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							1006549,07	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6759187,41	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12423732,17	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12423732,17	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12423732,17	
	A RIPORTARE							12423732,17	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12423732,17	
	PA39 - PA40 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 12 * (2*(0.4+0.3))			12,00	1,40		16,80		
	PA41 - PA42 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA42 - PA43 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA43 - PA44 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA44 - PA45 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA45 - PA46 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA46 - PA47 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA47 - PA48 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA48 - PA49 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA49 - PA50 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	Totale	m ²					1692,60	22,43	37965,02
B.05.050	RETE ELETTROSALDATA								
507	- RETE ACCIAIO B450C								
B.05.050.a									
	CT6 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Acciaio CLS fond. 344 * (0.75+0.55+0.75) * (4.08)			344,00	2,05	4,08	2877,22		
	CT7 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_TR - Opera: Acciaio CLS fond. 328 * (0.75+0.55+0.75) * (4.08)			328,00	2,05	4,08	2743,39		
	PA21 - PA22 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PA22 - PA23 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PA23 - PA24 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								134608,89
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2								1044514,09
	A RIPORTARE SVINCOLI								6797152,43
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								12461697,19
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								12461697,19
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								12461697,19
	A RIPORTARE								12461697,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12461697,19	
	PA24 - PA25 - Tratto 4 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PA25 - PA26 - Tratto 5 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PA26 - PA27 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PA27 - PA28 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PA28 - PA29 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PA29 - PA30 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PA51 - PA52 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 20 * (1.5) * (4.08)			20,00	1,50	4,08	122,40		
	PA52 - PA53 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 20 * (1.5) * (4.08)			20,00	1,50	4,08	122,40		
	PA53 - PA54 - Tratto 7 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 20 * (1.5) * (4.08)			20,00	1,50	4,08	122,40		
	PA18 - PA19 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA19 - PA20 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA20 - PA21 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA30 - PA31 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA31 - PA32 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA32 - PA33 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA33 - PA34 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idrraulica di linea							134608,89	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							1044514,09	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6797152,43	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12461697,19	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12461697,19	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12461697,19	
	A RIPORTARE							12461697,19	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12461697,19	
	(4.08) PA34 - PA35 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA35 - PA36 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA36 - PA37 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA37 - PA38 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA38 - PA39 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA39 - PA40 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 12 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			12,00	1,10	4,08	53,86		
	(4.08) PA41 - PA42 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA42 - PA43 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA43 - PA44 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA44 - PA45 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	(4.08) PA45 - PA46 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							134608,89	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							1044514,09	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6797152,43	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12461697,19	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12461697,19	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12461697,19	
	A RIPORTARE							12461697,19	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
508 E.05.002	RIPORTO							12461697,19	
	PA46 - PA47 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA47 - PA48 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA48 - PA49 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA49 - PA50 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	Totale	kg					9774,87	2,37	23166,44
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE								
	PY - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00	
	PA18 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00	
	PA19 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00	
	PA20 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00	
	PA21 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00	
	PA22 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00	
	PA23 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00	
	PA24 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00	
	PA25 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00	
	PA26 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85				1,00		85,00	85,00	
	A RIPORTARE Idraulica di linea								157775,33
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2								1067680,53
	A RIPORTARE SVINCOLI								6820318,87
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								12484863,63
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								12484863,63
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								12484863,63
A RIPORTARE								12484863,63	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12484863,63	
	PA27 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA28 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA29 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA30 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA31 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA32 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA33 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA34 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA35 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA36 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA37 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA38 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA39 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA40 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA41 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA42 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA43 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA44 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA45 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA46 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idrraulica di linea							157775,33	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							1067680,53	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6820318,87	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12484863,63	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12484863,63	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12484863,63	
	A RIPORTARE							12484863,63	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12484863,63	
	PA47 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA48 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA49 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA50 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA51 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA52 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA53 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA54 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA55 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA55a - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	Totale	kg					3400,00	3,05	10370,00
I.01.025.2	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)								
509	- SN 8 KN/MQ								
I.01.025.2.d	- DN DIAMETRO ESTERNO 315								
	PA18 - PA19 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PA19 - PA20 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PA20 - PA21 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PA41 - PA42 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PA42 - PA43 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PA43 - PA44 - Tratto 6 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								168145,33
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2								1078050,53
	A RIPORTARE SVINCOLI								6830688,87
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								12495233,63
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								12495233,63
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								12495233,63
	A RIPORTARE								12495233,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
510 I.01.025.2.e	RIPORTO							12495233,63	
	PY - PA45 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: tubazione Ø 315 22			22,00			22,00		
	Totale	ml				172,00	30,83	5302,76	
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400								
	PA21 - PA22 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PA22 - PA23 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PA23 - PA24 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PA24 - PA25 - Tratto 4 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PA25 - PA26 - Tratto 5 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PA44 - PA45 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
PA45 - PA46 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00			
PA46 - PA47 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00			
PA47 - PA48 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00			
PA48 - PA49 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00			
Totale	ml					250,00	47,60	11900,00	
- DN DIAMETRO ESTERNO 500									
511 I.01.025.2.f	PA26 - PA27 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA27 - PA28 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA28 - PA29 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							185348,09	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							1095253,29	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6847891,63	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12512436,39	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12512436,39	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12512436,39	
	A RIPORTARE							12512436,39	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12512436,39	
	PA29 - PA30 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA51 - PA52 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 20			20,00			20,00		
	PA52 - PA53 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 20			20,00			20,00		
	PA53 - PA54 - Tratto 7 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 20			20,00			20,00		
	PA30 - PA31 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA31 - PA32 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA32 - PA33 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA33 - PA34 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA34 - PA35 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA35 - PA36 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA36 - PA37 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA37 - PA38 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA38 - PA39 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA39 - PA40 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 12			12,00			12,00		
	PA49 - PA50 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA40 - TOMB. ESISTENTE - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: tubazione Ø 500 1			1,00			1,00		
	PA50 - PA51 - Tratto 2 - Tipo: DN500_A - Opera: tubazione Ø 500 7			7,00			7,00		
	PA54 - PA55 - Tratto 3 - Tipo: DN500_A - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA55 - PA55a - Tratto 4 - Tipo: DN500_A - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA55a - FOSSO - Tratto 5 - Tipo: DN500_A - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							185348,09	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							1095253,29	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6847891,63	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12512436,39	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12512436,39	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12512436,39	
	A RIPORTARE							12512436,39	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	ml					505,00	77,28	12512436,39 39026,40
512 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO								
	PA21 - PA22 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PA22 - PA23 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PA23 - PA24 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PA24 - PA25 - Tratto 4 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PA25 - PA26 - Tratto 5 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PA26 - PA27 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PA27 - PA28 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PA28 - PA29 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PA29 - PA30 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PA51 - PA52 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 20 * (1.5)			20,00	1,50		30,00		
	PA52 - PA53 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 20 * (1.5)			20,00	1,50		30,00		
	PA53 - PA54 - Tratto 7 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 20 * (1.5)			20,00	1,50		30,00		
	Totale	m ²					427,50	21,75	9298,13
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30								
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
513 I.02.080.c									233672,62
	A RIPORTARE Idraulica di linea								1143577,82
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2								6896216,16
	A RIPORTARE SVINCOLI								12560760,92
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								12560760,92
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								12560760,92
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								12560760,92
	A RIPORTARE								12560760,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12560760,92	
	PY - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA18 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA19 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA20 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA21 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA22 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA23 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA24 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA25 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA26 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA27 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA28 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA29 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA30 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA31 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA32 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA33 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA34 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA35 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA36 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							233672,62	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							1143577,82	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6896216,16	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12560760,92	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12560760,92	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12560760,92	
	A RIPORTARE							12560760,92	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12560760,92	
	PA37 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA38 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA39 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA40 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA41 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA42 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA43 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA44 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA45 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA46 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA47 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA48 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA49 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA50 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA51 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA52 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA53 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA54 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA55 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA55a - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							233672,62	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							1143577,82	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6896216,16	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12560760,92	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12560760,92	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12560760,92	
	A RIPORTARE							12560760,92	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	Cadauno					40,00	205,63	12560760,92 8225,20
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm								
514									
I.02.085.c									
	PA41 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA42 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA43 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA44 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA45 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA46 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA47 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA48 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA49 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA50 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA52 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA53 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA54 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA55 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PA55a - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					15,00	116,03	1740,45
	A RIPORTARE Idraulica di linea								243638,27
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2								1153543,47
	A RIPORTARE SVINCOLI								6906181,81
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								12570726,57
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								12570726,57
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								12570726,57
	A RIPORTARE								12570726,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
515 I.02.085.d	RIPORTO - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm PA18 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA19 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA20 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA21 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA22 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA23 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA24 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA25 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA26 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA27 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA28 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA29 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA30 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA31 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA32 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA33 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA34 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 PA35 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 A RIPORTARE Idraulica di linea A RIPORTARE Complanare Ingresso A2 A RIPORTARE SVINCOLI A RIPORTARE CORPO STRADALE A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE... A RIPORTARE							12570726,57	
									243638,27
									1153543,47
									6906181,81
									12570726,57
									12570726,57
									12570726,57
									12570726,57
									12570726,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12570726,57	
	PA36 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA37 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA38 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA39 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA40 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA51 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					24,00	182,32	4375,68
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm								
516									
I.02.090.a									
	PY - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA18 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA19 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA20 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA21 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA22 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA23 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA24 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA25 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA26 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							248013,95	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							1157919,15	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6910557,49	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12575102,25	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12575102,25	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12575102,25	
	A RIPORTARE							12575102,25	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12575102,25	
	PA27 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA28 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA29 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA30 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA31 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA32 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA33 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA34 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA35 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA36 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA37 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA38 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA39 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA40 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA41 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA42 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA43 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA44 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA45 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA46 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							248013,95	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2							1157919,15	
	A RIPORTARE SVINCOLI							6910557,49	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12575102,25	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12575102,25	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12575102,25	
	A RIPORTARE							12575102,25	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12575102,25	
	PA47 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA48 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA49 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA50 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA51 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA52 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA53 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA54 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA55 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA55a - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					40,00	156,34	6253,60
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro								254267,55
	A RIPORTARE Complanare Ingresso A2								1164172,75
	A RIPORTARE SVINCOLI								6916811,09
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								12581355,85
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								12581355,85
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								12581355,85
	A RIPORTARE								12581355,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12581355,85	
A.02.004 517 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA								
	TdO- SV.03.G - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (11402.89)		0,30	11402,89			3420,87		
	Totale	m ³					3420,87	22,02	75327,56
A.02.007 518 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI								
	TdO- SV.03.G - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (11402.89)		0,30	11402,89			3420,87		
	Totale	m ³					3420,87	0,69	2360,40
F.01.019.2 519 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE								
	TdO- SV.03.G - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 11402.89			11402,89			11402,89		
	Totale	m ²					11402,89	1,30	14823,76
	Totale CS.H - Opere a verde Euro								92511,72
	Totale SV.03.G - Complanare Ingresso A2 Euro								1256684,47
	A RIPORTARE SVINCOLI								7009322,81
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								12673867,57
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								12673867,57
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								12673867,57
	A RIPORTARE								12673867,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								12673867,57
520 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- SV.03.H - AS - STERRO - Opera: Sterro 11548.871			11548,87			11548,87		
	Totale	m ³				11548,87	3,65	42153,38	
521 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- SV.03.H - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 532.661 TdO- SV.03.H - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0			532,66		532,66			
	Totale	m ³		0,00		0,00	2,88	1534,06	
A.02.007 522 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- SV.03.H - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 532.661 TdO- SV.03.H - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0			532,66		532,66			
	Totale	m ³		0,00		0,00	1,69	900,20	
D.01.001 523 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA TdO- SV.03.H - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 912.844			912,84		912,84			
	Totale	m ³				912,84	31,57	28818,36	
	A RIPORTARE Movimenti di terra							73406,00	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							73406,00	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7082728,81	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12747273,57	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12747273,57	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12747273,57	
	A RIPORTARE							12747273,57	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12747273,57	
524 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO								
	TdO- SV.03.H - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 911.392			911,39					
	Totale	m ³				911,39	54,18	49379,11	
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro							122785,11	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							122785,11	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7132107,92	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							12796652,68	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							12796652,68	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							12796652,68	
	A RIPORTARE							12796652,68	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							12796652,68	
D.01.005 525 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- SV.03.H - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (5162.52)		0,14	5162,52			722,75		
	Totale	m ³					722,75	162,68	
D.01.017 526 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- SV.03.H - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (5162.52)		0,08	5162,52			413,00		
	Totale	m ³					413,00	183,02	
D.01.036 527 D.01.036.d	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM								
	TdO- SV.03.H - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 5206.57			5206,57			5206,57		
	Totale	mq x 5 cm					5206,57	18,33	
D.01.043.2 528 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO								
	TdO- SV.03.H - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 5206.57			5206,57			5206,57		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale							288600,66	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							411385,77	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7420708,58	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13085253,34	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13085253,34	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13085253,34	
	A RIPORTARE							13085253,34	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					5206,57	1,72	13085253,34 8955,30
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								297555,96
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2								420341,07
	A RIPORTARE SVINCOLI								7429663,88
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								13094208,64
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								13094208,64
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								13094208,64
	A RIPORTARE								13094208,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
								13094208,64	
G.06.001 529 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP SV.03.H H2BL Ciglio Sx 441 * (41.89) Totale	kg	441,00			41,89	18473,49	3,36	62070,93
530 G.06.001.b	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP SV.03.H H2BL Ciglio Dx 435 * (41.89) Totale	kg	435,00			41,89	18222,15	3,36	61226,42
G.06.020.1 531 G.06.020.1.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SV.03.H H2BL Ciglio Sx 441 Totale	ml	441,00				441,00	20,68	9119,88
532 G.06.020.1.a	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SV.03.H H2BL Ciglio Dx 435 Totale	ml	435,00				435,00	20,68	8995,80
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2								561754,10
	A RIPORTARE SVINCOLI								7571076,91
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								13235621,67
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								13235621,67
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								13235621,67
	A RIPORTARE								13235621,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro							13235621,67 141413,03	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							561754,10	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7571076,91	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13235621,67	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13235621,67	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13235621,67	
	A RIPORTARE							13235621,67	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								13235621,67
B.01.001 533 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO 1 * (3.800) * (3.800) * (1.950)		1,00	3,80	3,80	1,95	28,16		
	Totale	m ³					28,16	7,16	201,63
B.03.025 534 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO (2.000) * (2.100) * (2.100) * (0.150)		2,00	2,10	2,10	0,15	1,32		
	Totale	m ³					1,32	88,42	116,71
B.03.031 535 B.03.031.c	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²)								
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO (2.000) * (1.800) * (1.800) * (1.800)		2,00	1,80	1,80	1,80	11,66		
	Totale	m ³					11,66	153,92	1794,71
536	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale								2113,05
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2								563867,15
	A RIPORTARE SVINCOLI								7573189,96
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								13237734,72
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								13237734,72
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								13237734,72
	A RIPORTARE								13237734,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
B.04.001	RIPORTO							13237734,72	
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO (2*2) * (1.8+1.8) * (1.800)		4,00		3,60	1,80	25,92		
	Totale	m ²					25,92	22,43 581,39	
537 B.05.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO (11.664) * (75.000)				11,66	75,00	874,50		
	Totale	kg					874,50	1,86 1626,57	
H.01.001 538 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
	SV.03.H - STRISCE 15 CM 403.10+288.60+113+235		1039,70				1039,70		
	Totale	ml					1039,70	0,53 551,04	
539 H.01.001.e	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI								
	SV.03.H - ZEBRATURA 37.5+453.50		491,00				491,00		
	Totale	m ²					491,00	4,64 2278,24	
H.06.003	PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO								
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale							7150,29	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							568904,39	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7578227,20	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13242771,96	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13242771,96	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13242771,96	
	A RIPORTARE							13242771,96	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
540 H.06.003.b	- A BANDIERA doppio pannello x portale con bandiera 1 * (12.12+6.45) * (185.000)								13242771,96
	RIPORTO								
			1,00	18,57		185,00	3435,45		
	Totale	kg					3435,45	5,23	17967,40
H.06.005 541 H.06.005.c	POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A BANDIERA								
	2		2,00				2,00		
	Totale	Cadauno					2,00	686,66	1373,32
542 H.06.012	POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE								
	2 * (3.50) * (2.00)		2,00	3,50		2,00	14,00		
	Totale	m ²					14,00	55,03	770,42
543 PA.OC.0002	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con perforazione a percuss....mpiego di tuboforma e con ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 1000								
	Fondazione plinto 1 * 20		1,00	20,00			20,00		
	Totale	m					20,00	205,77	4115,40
	Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro								31376,83
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2								593130,93
	A RIPORTARE SVINCOLI								7602453,74
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								13266998,50
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								13266998,50
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								13266998,50
	A RIPORTARE								13266998,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13266998,50	
544 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	PF4 - PJ1 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PJ1 - PJ2 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PJ1 - PJ3 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PJ3 - PJ4 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PJ4 - PJ5 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PJ5 - PJ6 - Tratto 6 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PJ6 - PJ7 - Tratto 7 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PJ7 - PJ8 - Tratto 8 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PJ8 - PJ9 - Tratto 9 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PN10 - PN11 - Tratto 10 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PN11 - PN12 - Tratto 11 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PN12 - PN13 - Tratto 12 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PN13 - PN14 - Tratto 13 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PN14 - PN15 - Tratto 14 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PN15 - PN16 - Tratto 15 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 15 * (1.2*(1.9-0.30))			15,00		1,92	28,80		
	PN16 - PN17 - Tratto 16 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 10 * (1.2*(1.9-0.30))			10,00		1,92	19,20		
	PN17 - PN18 - Tratto 17 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30))			25,00		1,92	48,00		
	PN18 - PN19 - Tratto 18 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 20 * (1.2*(1.9-0.30))			20,00		1,92	38,40		
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							593130,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7602453,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13266998,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13266998,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13266998,50	
	A RIPORTARE							13266998,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13266998,50	
	PN19 - PN20 - Tratto 19 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 15 * (1.2*(1.9-0.30))			15,00		1,92	28,80		
	PN21 - PN22 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.42-0.30))			25,00		0,81	20,25		
	PN22 - PN23 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.42-0.30))			25,00		0,81	20,25		
	PN23 - PN24 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.5-0.30))			25,00		0,96	24,00		
	PN24 - PN25 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.5-0.30))			25,00		0,96	24,00		
	PN25 - PN26 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.5-0.30))			25,00		0,96	24,00		
	PN26 - PN27 - Tratto 4 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.5-0.30))			25,00		0,96	24,00		
	PN27 - PN28 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PN28 - PN29 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PN29 - PN30 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30))			25,00		1,17	29,25		
	PF4 - PJ1 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25			25,00			-12,50		
	PJ1 - PJ2 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25			25,00			-12,50		
	PJ1 - PJ3 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25			25,00			-12,50		
	PJ3 - PJ4 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25			25,00			-12,50		
	PJ4 - PJ5 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25			25,00			-12,50		
	PJ5 - PJ6 - Tratto 6 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 25			25,00			-12,50		
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							593130,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7602453,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13266998,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13266998,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13266998,50	
	A RIPORTARE							13266998,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13266998,50	
	PJ6 - PJ7 - Tratto 7 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PJ7 - PJ8 - Tratto 8 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PJ8 - PJ9 - Tratto 9 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PN10 - PN11 - Tratto 10 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PN11 - PN12 - Tratto 11 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PN12 - PN13 - Tratto 12 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PN13 - PN14 - Tratto 13 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PN14 - PN15 - Tratto 14 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PN15 - PN16 - Tratto 15 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.502654824574367) * 15		-0,50	15,00			-7,50		
	PN16 - PN17 - Tratto 16 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.502654824574367) * 10		-0,50	10,00			-5,00		
	PN17 - PN18 - Tratto 17 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.502654824574367) * 25		-0,50	25,00			-12,50		
	PN18 - PN19 - Tratto 18 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfiancio - detraz. (-0.502654824574367) * 20		-0,50	20,00			-10,00		
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							593130,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7602453,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13266998,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13266998,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13266998,50	
	A RIPORTARE							13266998,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13266998,50	
	PN19 - PN20 - Tratto 19 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 15		-0,50	15,00			-7,50		
	PN21 - PN22 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PN22 - PN23 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PN23 - PN24 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PN24 - PN25 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PN25 - PN26 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PN26 - PN27 - Tratto 4 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PN27 - PN28 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PN28 - PN29 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PN29 - PN30 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PI15 - PA56 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA56 - PA57 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA57 - PA58 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							593130,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7602453,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13266998,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13266998,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13266998,50	
	A RIPORTARE							13266998,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13266998,50	
	PA58 - PA59 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA59 - PA60 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA60 - PA61 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA61 - PA62 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA62 - PA63 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA63 - PA64 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA64 - PA65 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA65 - PA66 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA66 - PA67 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA67 - PA68 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA68 - PA69 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA69 - PA70 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA70 - PA71 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PA71 - PA72 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PA72 - PA73 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PA73 - PA74 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PA74 - PA75 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PA75 - PA76 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PA76 - PA77 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PA77 - PA78 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							593130,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7602453,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13266998,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13266998,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13266998,50	
	A RIPORTARE							13266998,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13266998,50	
	PA78 - PA79 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PA79 - PA80 - Tratto 9 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PA80 - PA81 - Tratto 10 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PA81 - PA82 - Tratto 11 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PA82 - PA83 - Tratto 12 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PA83 - PA84 - Tratto 13 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PA84 - PA85 - Tratto 14 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PA85 - PA86 - Tratto 15 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PA86 - PA87 - Tratto 16 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50))			25,00		1,47	36,75		
	PI15 - PA56 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA56 - PA57 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA57 - PA58 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA58 - PA59 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA59 - PA60 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA60 - PA61 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA61 - PA62 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							593130,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7602453,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13266998,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13266998,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13266998,50	
	A RIPORTARE							13266998,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13266998,50	
	0.196349540849362) * 25								
	PA62 - PA63 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA63 - PA64 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA64 - PA65 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA65 - PA66 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA66 - PA67 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA67 - PA68 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA68 - PA69 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA69 - PA70 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA70 - PA71 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PA71 - PA72 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PA72 - PA73 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (- 0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							593130,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7602453,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13266998,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13266998,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13266998,50	
	A RIPORTARE							13266998,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13266998,50	
	PA73 - PA74 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PA74 - PA75 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PA75 - PA76 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PA76 - PA77 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PA77 - PA78 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PA78 - PA79 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PA79 - PA80 - Tratto 9 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PA80 - PA81 - Tratto 10 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PA81 - PA82 - Tratto 11 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PA82 - PA83 - Tratto 12 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PA83 - PA84 - Tratto 13 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PA84 - PA85 - Tratto 14 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							593130,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7602453,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13266998,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13266998,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13266998,50	
	A RIPORTARE							13266998,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13266998,50	
	PA85 - PA86 - Tratto 15 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PA86 - PA87 - Tratto 16 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PI15 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA56 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA57 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA58 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA59 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA60 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA61 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA62 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA63 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA64 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA65 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA66 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA67 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA68 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA69 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA70 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA71 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							593130,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7602453,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13266998,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13266998,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13266998,50	
	A RIPORTARE							13266998,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13266998,50	
	PA72 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA73 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA74 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA75 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA76 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA77 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA78 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA79 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA80 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA81 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA82 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA83 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA84 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA85 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA86 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA87 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)			1,20	1,20	1,75	2,52		
	PN21 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PN22 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PN23 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN24 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							593130,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7602453,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13266998,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13266998,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13266998,50	
	A RIPORTARE							13266998,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13266998,50	
	PN25 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN26 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN27 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PN28 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PN29 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PN30 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PI15 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA56 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA57 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA58 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA59 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA60 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA61 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA62 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA63 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA64 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA65 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA66 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA67 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA68 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							593130,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7602453,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13266998,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13266998,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13266998,50	
	A RIPORTARE							13266998,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13266998,50	
	PA69 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA70 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2)		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PA71 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA72 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA73 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA74 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA75 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA76 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA77 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA78 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA79 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA80 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA81 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA82 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA83 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA84 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA85 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA86 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PA87 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2)		-0,81	1,00		1,75	-1,42		
	PN21 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							593130,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7602453,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13266998,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13266998,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13266998,50	
	A RIPORTARE							13266998,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13266998,50	
	PN22 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.25+0.2)$		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PN23 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.35+0.2)$		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PN24 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.35+0.2)$		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PN25 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.35+0.2)$		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PN26 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.35+0.2)$		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PN27 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PN28 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PN29 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PN30 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PF4 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco $(1.4) * (1.4) * (1.7+0.2)$			1,40	1,40	1,90	3,72		
	PJ1 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco $(1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)$			1,40	1,40	2,00	3,92		
	PJ1 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco $(1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)$			1,40	1,40	2,00	3,92		
	PJ3 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco $(1.4) * (1.4) * (1.9+0.2)$			1,40	1,40	2,10	4,12		
	PJ4 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco $(1.4) * (1.4) * (1.9+0.2)$			1,40	1,40	2,10	4,12		
	PJ5 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco $(1.4) * (1.4) * (1.9+0.2)$			1,40	1,40	2,10	4,12		
	PJ6 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco $(1.4) * (1.4) * (1.9+0.2)$			1,40	1,40	2,10	4,12		
	PJ7 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco $(1.4) * (1.4) * (1.9+0.2)$			1,40	1,40	2,10	4,12		
	PJ8 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco $(1.4) * (1.4) * (1.9+0.2)$			1,40	1,40	2,10	4,12		
	PJ9 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco $(1.4) * (1.4) * (1.9+0.2)$			1,40	1,40	2,10	4,12		
	PN10 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco $(1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)$			1,40	1,40	2,00	3,92		
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							593130,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7602453,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13266998,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13266998,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13266998,50	
	A RIPORTARE							13266998,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13266998,50	
	PN11 - Tratto 12 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)			1,40	1,40	2,00	3,92		
	PN12 - Tratto 13 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)			1,40	1,40	2,00	3,92		
	PN13 - Tratto 14 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)			1,40	1,40	2,00	3,92		
	PN14 - Tratto 15 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)			1,40	1,40	2,00	3,92		
	PN15 - Tratto 16 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)			1,40	1,40	2,00	3,92		
	PN16 - Tratto 17 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.95+0.2)			1,40	1,40	2,15	4,21		
	PN17 - Tratto 18 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.95+0.2)			1,40	1,40	2,15	4,21		
	PN18 - Tratto 19 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.95+0.2)			1,40	1,40	2,15	4,21		
	PN19 - Tratto 20 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.95+0.2)			1,40	1,40	2,15	4,21		
	PN20 - Tratto 21 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.95+0.2)			1,40	1,40	2,15	4,21		
	PF4 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2)		-1,21	1,00		1,90	-2,30		
	PJ1 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.8+0.2)		-1,21	1,00		2,00	-2,42		
	PJ1 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.8+0.2)		-1,21	1,00		2,00	-2,42		
	PJ3 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.9+0.2)		-1,21	1,00		2,10	-2,54		
	PJ4 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.9+0.2)		-1,21	1,00		2,10	-2,54		
	PJ5 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.9+0.2)		-1,21	1,00		2,10	-2,54		
	PJ6 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.9+0.2)		-1,21	1,00		2,10	-2,54		
	PJ7 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.9+0.2)		-1,21	1,00		2,10	-2,54		
	PJ8 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.9+0.2)		-1,21	1,00		2,10	-2,54		
	PJ9 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.9+0.2)		-1,21	1,00		2,10	-2,54		
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							593130,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7602453,74	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13266998,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13266998,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13266998,50	
	A RIPORTARE							13266998,50	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13266998,50	
	PN10 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.8+0.2)		-1,21	1,00		2,00	-2,42		
	PN11 - Tratto 12 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.8+0.2)		-1,21	1,00		2,00	-2,42		
	PN12 - Tratto 13 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.8+0.2)		-1,21	1,00		2,00	-2,42		
	PN13 - Tratto 14 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.8+0.2)		-1,21	1,00		2,00	-2,42		
	PN14 - Tratto 15 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.8+0.2)		-1,21	1,00		2,00	-2,42		
	PN15 - Tratto 16 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.8+0.2)		-1,21	1,00		2,00	-2,42		
	PN16 - Tratto 17 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.95+0.2)		-1,21	1,00		2,15	-2,60		
	PN17 - Tratto 18 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.95+0.2)		-1,21	1,00		2,15	-2,60		
	PN18 - Tratto 19 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.95+0.2)		-1,21	1,00		2,15	-2,60		
	PN19 - Tratto 20 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.95+0.2)		-1,21	1,00		2,15	-2,60		
	PN20 - Tratto 21 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.95+0.2)		-1,21	1,00		2,15	-2,60		
	Totale	m ³					1739,70	26,32	45788,90
B.01.001 545 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	FNR 39 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 442 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)			442,00	1,00	0,50	221,00		
	PF4 - PJ1 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9)			25,00	1,20	1,90	57,00		
	PJ1 - PJ2 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9)			25,00	1,20	1,90	57,00		
	PJ1 - PJ3 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9)			25,00	1,20	1,90	57,00		
	PJ3 - PJ4 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9)			25,00	1,20	1,90	57,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							45788,90	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							638919,83	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7648242,64	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13312787,40	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13312787,40	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13312787,40	
	A RIPORTARE							13312787,40	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13312787,40	
	PJ4 - PJ5 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9)			25,00	1,20	1,90	57,00		
	PJ5 - PJ6 - Tratto 6 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9)			25,00	1,20	1,90	57,00		
	PJ6 - PJ7 - Tratto 7 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9)			25,00	1,20	1,90	57,00		
	PJ7 - PJ8 - Tratto 8 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9)			25,00	1,20	1,90	57,00		
	PJ8 - PJ9 - Tratto 9 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9)			25,00	1,20	1,90	57,00		
	PN10 - PN11 - Tratto 10 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9)			25,00	1,20	1,90	57,00		
	PN11 - PN12 - Tratto 11 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9)			25,00	1,20	1,90	57,00		
	PN12 - PN13 - Tratto 12 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9)			25,00	1,20	1,90	57,00		
	PN13 - PN14 - Tratto 13 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9)			25,00	1,20	1,90	57,00		
	PN14 - PN15 - Tratto 14 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9)			25,00	1,20	1,90	57,00		
	PN15 - PN16 - Tratto 15 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 15 * (1.2) * (1.9)			15,00	1,20	1,90	34,20		
	PN16 - PN17 - Tratto 16 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 10 * (1.2) * (1.9)			10,00	1,20	1,90	22,80		
	PN17 - PN18 - Tratto 17 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9)			25,00	1,20	1,90	57,00		
	PN18 - PN19 - Tratto 18 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 20 * (1.2) * (1.9)			20,00	1,20	1,90	45,60		
	PN19 - PN20 - Tratto 19 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 15 * (1.2) * (1.9)			15,00	1,20	1,90	34,20		
	PN21 - PN22 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.42)			25,00	0,72	1,42	25,56		
	PN22 - PN23 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.42)			25,00	0,72	1,42	25,56		
	PN23 - PN24 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.5)			25,00	0,80	1,50	30,00		
	PN24 - PN25 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.5)			25,00	0,80	1,50	30,00		
	PN25 - PN26 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.5)			25,00	0,80	1,50	30,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							45788,90	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							638919,83	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7648242,64	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13312787,40	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13312787,40	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13312787,40	
	A RIPORTARE							13312787,40	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13312787,40	
	PN26 - PN27 - Tratto 4 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.5)			25,00	0,80	1,50	30,00		
	PN27 - PN28 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PN28 - PN29 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PN29 - PN30 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6)			25,00	0,90	1,60	36,00		
	PI15 - PA56 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA56 - PA57 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA57 - PA58 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA58 - PA59 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA59 - PA60 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA60 - PA61 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA61 - PA62 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA62 - PA63 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA63 - PA64 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA64 - PA65 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA65 - PA66 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA66 - PA67 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA67 - PA68 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA68 - PA69 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA69 - PA70 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PA70 - PA71 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							45788,90	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							638919,83	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7648242,64	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13312787,40	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13312787,40	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13312787,40	
	A RIPORTARE							13312787,40	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13312787,40	
	PA71 - PA72 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PA72 - PA73 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PA73 - PA74 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PA74 - PA75 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PA75 - PA76 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PA76 - PA77 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PA77 - PA78 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PA78 - PA79 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PA79 - PA80 - Tratto 9 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PA80 - PA81 - Tratto 10 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PA81 - PA82 - Tratto 11 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PA82 - PA83 - Tratto 12 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PA83 - PA84 - Tratto 13 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PA84 - PA85 - Tratto 14 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PA85 - PA86 - Tratto 15 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PA86 - PA87 - Tratto 16 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93)			25,00	1,03	1,93	49,70		
	PI15 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA56 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA57 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA58 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							45788,90	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							638919,83	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7648242,64	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13312787,40	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13312787,40	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13312787,40	
	A RIPORTARE							13312787,40	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13312787,40	
	PA59 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA60 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA61 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA62 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA63 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA64 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA65 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA66 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA67 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA68 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA69 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA70 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PA71 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA72 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA73 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA74 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA75 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA76 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA77 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA78 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							45788,90	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							638919,83	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7648242,64	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13312787,40	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13312787,40	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13312787,40	
	A RIPORTARE							13312787,40	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13312787,40	
	PA79 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA80 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA81 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA82 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA83 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA84 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA85 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA86 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PA87 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,75	2,52		
	PN21 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PN22 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PN23 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN24 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN25 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN26 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PN27 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PN28 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PN29 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PN30 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PF4 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2)		1,00	1,40	1,40	1,90	3,72		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							45788,90	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							638919,83	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7648242,64	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13312787,40	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13312787,40	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13312787,40	
	A RIPORTARE							13312787,40	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13312787,40	
	PJ1 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,00	3,92		
	PJ1 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,00	3,92		
	PJ3 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.9+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,10	4,12		
	PJ4 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.9+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,10	4,12		
	PJ5 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.9+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,10	4,12		
	PJ6 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.9+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,10	4,12		
	PJ7 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.9+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,10	4,12		
	PJ8 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.9+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,10	4,12		
	PJ9 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.9+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,10	4,12		
	PN10 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,00	3,92		
	PN11 - Tratto 12 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,00	3,92		
	PN12 - Tratto 13 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,00	3,92		
	PN13 - Tratto 14 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,00	3,92		
	PN14 - Tratto 15 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,00	3,92		
	PN15 - Tratto 16 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,00	3,92		
	PN16 - Tratto 17 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.95+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,15	4,21		
	PN17 - Tratto 18 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.95+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,15	4,21		
	PN18 - Tratto 19 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.95+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,15	4,21		
	PN19 - Tratto 20 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.95+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,15	4,21		
	PN20 - Tratto 21 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.95+0.2)		1,00	1,40	1,40	2,15	4,21		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							45788,90	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							638919,83	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7648242,64	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13312787,40	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13312787,40	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13312787,40	
	A RIPORTARE							13312787,40	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								13312787,40
	PA87 - PN16 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63)			25,00	1,13	1,63	46,05		
	PN20 - TOMB. ESIST. - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 5 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80)			5,00	1,30	1,80	11,70		
	PN30 - FOSSO - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.50) * (1.00+0.50)			25,00	1,00	1,50	37,50		
	Totale	m³					3218,88	7,16	23047,18
B.03.025 546 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	PF4 - PJ1 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PJ1 - PJ2 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PJ1 - PJ3 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PJ3 - PJ4 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PJ4 - PJ5 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PJ5 - PJ6 - Tratto 6 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PJ6 - PJ7 - Tratto 7 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PJ7 - PJ8 - Tratto 8 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PJ8 - PJ9 - Tratto 9 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN10 - PN11 - Tratto 10 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN11 - PN12 - Tratto 11 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN12 - PN13 - Tratto 12 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN13 - PN14 - Tratto 13 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								68836,08
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2								661967,01
	A RIPORTARE SVINCOLI								7671289,82
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								13335834,58
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								13335834,58
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								13335834,58
	A RIPORTARE								13335834,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13335834,58	
	PN14 - PN15 - Tratto 14 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN15 - PN16 - Tratto 15 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 15		0,15	15,00			2,25		
	PN16 - PN17 - Tratto 16 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 10		0,15	10,00			1,50		
	PN17 - PN18 - Tratto 17 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN18 - PN19 - Tratto 18 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 20		0,15	20,00			3,00		
	PN19 - PN20 - Tratto 19 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 15		0,15	15,00			2,25		
	PN21 - PN22 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN22 - PN23 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN23 - PN24 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN24 - PN25 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN25 - PN26 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN26 - PN27 - Tratto 4 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN27 - PN28 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN28 - PN29 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PN29 - PN30 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25		0,15	25,00			3,75		
	PA87 - PN16 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+0.63))			25,00		1,84	46,00		
	PN20 - TOMB. ESIST. - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 5 * ((0.50+0.80)*(1.00+0.80))			5,00		2,34	11,70		
	PN30 - FOSSO - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.50)*(1.00+0.50))			25,00		1,50	37,50		
	A RIPORTARE Idrraulica di linea							68836,08	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							661967,01	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7671289,82	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13335834,58	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13335834,58	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13335834,58	
	A RIPORTARE							13335834,58	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13335834,58	
	PA87 - PN16 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447) * 25		-0,31	25,00			-7,75		
	PN20 - TOMB. ESIST. - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367) * 5		-0,50	5,00			-2,50		
	PN30 - FOSSO - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	Totale	m³					178,95	88,42	15822,76
B.03.031 547 B.03.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)								
	PI15 - PA56 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA56 - PA57 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA57 - PA58 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA58 - PA59 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA59 - PA60 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA60 - PA61 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA61 - PA62 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA62 - PA63 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA63 - PA64 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA64 - PA65 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA65 - PA66 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	A RIPORTARE Idrraulica di linea							84658,84	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							677789,77	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7687112,58	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13351657,34	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13351657,34	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13351657,34	
	A RIPORTARE							13351657,34	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13351657,34	
	PA66 - PA67 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA67 - PA68 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA68 - PA69 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA69 - PA70 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA70 - PA71 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA71 - PA72 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA72 - PA73 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA73 - PA74 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA74 - PA75 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA75 - PA76 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA76 - PA77 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA77 - PA78 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA78 - PA79 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA79 - PA80 - Tratto 9 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA80 - PA81 - Tratto 10 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA81 - PA82 - Tratto 11 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA82 - PA83 - Tratto 12 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA83 - PA84 - Tratto 13 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA84 - PA85 - Tratto 14 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PA85 - PA86 - Tratto 15 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							84658,84	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							677789,77	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7687112,58	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13351657,34	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13351657,34	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13351657,34	
	A RIPORTARE							13351657,34	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
548 B.04.001	RIPORTO							13351657,34	
	PA86 - PA87 - Tratto 16 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	Totale	m ³					72,00	128,46	9249,12
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
		PI15 - PA56 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		PA56 - PA57 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		PA57 - PA58 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		PA58 - PA59 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		PA59 - PA60 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		PA60 - PA61 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		PA61 - PA62 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		PA62 - PA63 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		PA63 - PA64 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		PA64 - PA65 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		PA65 - PA66 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		PA66 - PA67 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		PA67 - PA68 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		PA68 - PA69 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		PA69 - PA70 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		PA70 - PA71 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00	
		A RIPORTARE Idraulica di linea							93907,96
		A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							687038,89
		A RIPORTARE SVINCOLI							7696361,70
		A RIPORTARE CORPO STRADALE							13360906,46
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13360906,46	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13360906,46	
	A RIPORTARE							13360906,46	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13360906,46	
	PA71 - PA72 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA72 - PA73 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA73 - PA74 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA74 - PA75 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA75 - PA76 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA76 - PA77 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA77 - PA78 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA78 - PA79 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA79 - PA80 - Tratto 9 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA80 - PA81 - Tratto 10 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA81 - PA82 - Tratto 11 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA82 - PA83 - Tratto 12 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA83 - PA84 - Tratto 13 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA84 - PA85 - Tratto 14 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA85 - PA86 - Tratto 15 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PA86 - PA87 - Tratto 16 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	Totale	m ²					1120,00	22,43	25121,60
B.05.050 549 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C								
	A RIPORTARE Idrraulica di linea								119029,56
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2								712160,49
	A RIPORTARE SVINCOLI								7721483,30
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								13386028,06
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								13386028,06
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								13386028,06
	A RIPORTARE								13386028,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13386028,06	
	PF4 - PJ1 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PJ1 - PJ2 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PJ1 - PJ3 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PJ3 - PJ4 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PJ4 - PJ5 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PJ5 - PJ6 - Tratto 6 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PJ6 - PJ7 - Tratto 7 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PJ7 - PJ8 - Tratto 8 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PJ8 - PJ9 - Tratto 9 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN10 - PN11 - Tratto 10 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN11 - PN12 - Tratto 11 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN12 - PN13 - Tratto 12 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN13 - PN14 - Tratto 13 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN14 - PN15 - Tratto 14 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN15 - PN16 - Tratto 15 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 15 * (1.5) * (4.08)			15,00	1,50	4,08	91,80		
	PN16 - PN17 - Tratto 16 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 10 * (1.5) *			10,00	1,50	4,08	61,20		
	A RIPORTARE Idrraulica di linea							119029,56	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							712160,49	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7721483,30	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13386028,06	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13386028,06	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13386028,06	
	A RIPORTARE							13386028,06	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13386028,06	
	(4.08) PN17 - PN18 - Tratto 17 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	(4.08) PN18 - PN19 - Tratto 18 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 20 * (1.5) * (4.08)			20,00	1,50	4,08	122,40		
	(4.08) PN19 - PN20 - Tratto 19 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 15 * (1.5) * (4.08)			15,00	1,50	4,08	91,80		
	PN21 - PN22 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN22 - PN23 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN23 - PN24 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN24 - PN25 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN25 - PN26 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN26 - PN27 - Tratto 4 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN27 - PN28 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN28 - PN29 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PN29 - PN30 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08)			25,00	1,50	4,08	153,00		
	PI15 - PA56 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA56 - PA57 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA57 - PA58 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idrraulica di linea							119029,56	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							712160,49	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7721483,30	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13386028,06	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13386028,06	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13386028,06	
	A RIPORTARE							13386028,06	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13386028,06	
	PA58 - PA59 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA59 - PA60 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA60 - PA61 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA61 - PA62 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA62 - PA63 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA63 - PA64 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA64 - PA65 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA65 - PA66 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA66 - PA67 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA67 - PA68 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA68 - PA69 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA69 - PA70 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							119029,56	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							712160,49	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7721483,30	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13386028,06	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13386028,06	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13386028,06	
	A RIPORTARE							13386028,06	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13386028,06	
	PA70 - PA71 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA71 - PA72 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA72 - PA73 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA73 - PA74 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA74 - PA75 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA75 - PA76 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA76 - PA77 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA77 - PA78 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA78 - PA79 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA79 - PA80 - Tratto 9 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA80 - PA81 - Tratto 10 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PA81 - PA82 - Tratto 11 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							119029,56	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							712160,49	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7721483,30	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13386028,06	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13386028,06	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13386028,06	
	A RIPORTARE							13386028,06	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13386028,06	
	* (4.08)								
	PA82 - PA83 - Tratto 12 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	* (4.08)								
	PA83 - PA84 - Tratto 13 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	* (4.08)								
	PA84 - PA85 - Tratto 14 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	* (4.08)								
	PA85 - PA86 - Tratto 15 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	* (4.08)								
	PA86 - PA87 - Tratto 16 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	* (4.08)								
	Totale	kg					7629,60	2,37	18082,15
550 E.05.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE								
	PI15 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA56 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA57 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA58 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA59 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA60 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA61 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							137111,71	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							730242,64	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7739565,45	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13404110,21	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13404110,21	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13404110,21	
	A RIPORTARE							13404110,21	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13404110,21	
	PA62 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA63 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA64 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA65 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA66 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA67 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA68 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA69 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA70 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA71 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA72 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA73 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA74 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA75 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA76 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA77 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA78 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA79 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA80 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA81 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idrraulica di linea							137111,71	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							730242,64	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7739565,45	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13404110,21	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13404110,21	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13404110,21	
	A RIPORTARE							13404110,21	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13404110,21	
	PA82 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA83 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA84 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA85 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA86 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PA87 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN21 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN22 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN23 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN24 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN25 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN26 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN27 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN28 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN29 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN30 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PF4 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PJ1 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PJ1 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PJ3 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							137111,71	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							730242,64	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7739565,45	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13404110,21	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13404110,21	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13404110,21	
	A RIPORTARE							13404110,21	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13404110,21	
	PJ4 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PJ5 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PJ6 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PJ7 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PJ8 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PJ9 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN10 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN11 - Tratto 12 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN12 - Tratto 13 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN13 - Tratto 14 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN14 - Tratto 15 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN15 - Tratto 16 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN16 - Tratto 17 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN17 - Tratto 18 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN18 - Tratto 19 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN19 - Tratto 20 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PN20 - Tratto 21 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	Totale	kg					5440,00	3,05	16592,00
I.01.025.2	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)								
551	- SN 8 KN/MQ								
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315								
	A RIPORTARE Idrraulica di linea								153703,71
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2								746834,64
	A RIPORTARE SVINCOLI								7756157,45
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								13420702,21
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								13420702,21
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								13420702,21
	A RIPORTARE								13420702,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
I.01.025.2.d	RIPORTO							13420702,21	
	PN21 - PN22 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	PN22 - PN23 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00			25,00		
	Totale	ml				50,00	30,83	1541,50	
552	- DN DIAMETRO ESTERNO 400								
I.01.025.2.e									
	PN23 - PN24 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PN24 - PN25 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PN25 - PN26 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	PN26 - PN27 - Tratto 4 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00			25,00		
	Totale	ml				100,00	47,60	4760,00	
553	- DN DIAMETRO ESTERNO 500								
I.01.025.2.f									
	PN27 - PN28 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PN28 - PN29 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PN29 - PN30 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PI15 - PA56 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA56 - PA57 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA57 - PA58 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA58 - PA59 - Tratto 4 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							160005,21	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							753136,14	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7762458,95	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13427003,71	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13427003,71	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13427003,71	
	A RIPORTARE							13427003,71	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13427003,71	
	PA59 - PA60 - Tratto 5 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA60 - PA61 - Tratto 6 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA61 - PA62 - Tratto 7 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA62 - PA63 - Tratto 8 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA63 - PA64 - Tratto 9 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA64 - PA65 - Tratto 10 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA65 - PA66 - Tratto 11 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA66 - PA67 - Tratto 12 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA67 - PA68 - Tratto 13 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA68 - PA69 - Tratto 14 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA69 - PA70 - Tratto 15 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PA70 - PA71 - Tratto 16 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	PN30 - FOSSO - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00			25,00		
	Totale	ml				500,00	77,28	38640,00	
554 I.01.025.2.g	- DN DIAMETRO ESTERNO 630								
	PA71 - PA72 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PA72 - PA73 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PA73 - PA74 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PA74 - PA75 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							198645,21	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							791776,14	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7801098,95	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13465643,71	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13465643,71	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13465643,71	
	A RIPORTARE							13465643,71	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13465643,71	
	PA75 - PA76 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PA76 - PA77 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PA77 - PA78 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PA78 - PA79 - Tratto 8 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PA79 - PA80 - Tratto 9 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PA80 - PA81 - Tratto 10 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PA81 - PA82 - Tratto 11 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PA82 - PA83 - Tratto 12 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PA83 - PA84 - Tratto 13 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PA84 - PA85 - Tratto 14 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PA85 - PA86 - Tratto 15 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PA86 - PA87 - Tratto 16 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	PA87 - PN16 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25			25,00			25,00		
	Totale	ml				425,00	134,27	57064,75	
555 I.01.025.2.h	- DN DIAMETRO ESTERNO 800								
	PF4 - PJ1 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PJ1 - PJ2 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PJ1 - PJ3 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PJ3 - PJ4 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	A RIPORTARE Idrraulica di linea							255709,96	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							848840,89	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7858163,70	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13522708,46	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13522708,46	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13522708,46	
	A RIPORTARE							13522708,46	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13522708,46	
	PJ4 - PJ5 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PJ5 - PJ6 - Tratto 6 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PJ6 - PJ7 - Tratto 7 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PJ7 - PJ8 - Tratto 8 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PJ8 - PJ9 - Tratto 9 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PN10 - PN11 - Tratto 10 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PN11 - PN12 - Tratto 11 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PN12 - PN13 - Tratto 12 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PN13 - PN14 - Tratto 13 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PN14 - PN15 - Tratto 14 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PN15 - PN16 - Tratto 15 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 15			15,00			15,00		
	PN16 - PN17 - Tratto 16 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 10			10,00			10,00		
	PN17 - PN18 - Tratto 17 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25			25,00			25,00		
	PN18 - PN19 - Tratto 18 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 20			20,00			20,00		
	PN19 - PN20 - Tratto 19 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 15			15,00			15,00		
	PN20 - TOMB. ESIST. - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 5			5,00			5,00		
	Totale	ml				440,00	219,53	96593,20	
556 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO								
	PF4 - PJ1 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	A RIPORTARE Idrraulica di linea							352303,16	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							945434,09	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7954756,90	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13619301,66	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13619301,66	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13619301,66	
	A RIPORTARE							13619301,66	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13619301,66	
	PJ1 - PJ2 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PJ1 - PJ3 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PJ3 - PJ4 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PJ4 - PJ5 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PJ5 - PJ6 - Tratto 6 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PJ6 - PJ7 - Tratto 7 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PJ7 - PJ8 - Tratto 8 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PJ8 - PJ9 - Tratto 9 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN10 - PN11 - Tratto 10 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN11 - PN12 - Tratto 11 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN12 - PN13 - Tratto 12 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN13 - PN14 - Tratto 13 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN14 - PN15 - Tratto 14 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN15 - PN16 - Tratto 15 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 15 * (1.5)			15,00	1,50		22,50		
	PN16 - PN17 - Tratto 16 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 10 * (1.5)			10,00	1,50		15,00		
	PN17 - PN18 - Tratto 17 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN18 - PN19 - Tratto 18 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 20 * (1.5)			20,00	1,50		30,00		
	PN19 - PN20 - Tratto 19 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 15 * (1.5)			15,00	1,50		22,50		
	PN21 - PN22 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN22 - PN23 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	A RIPORTARE Idrraulica di linea							352303,16	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							945434,09	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7954756,90	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13619301,66	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13619301,66	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13619301,66	
	A RIPORTARE							13619301,66	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13619301,66	
	PN23 - PN24 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN24 - PN25 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN25 - PN26 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN26 - PN27 - Tratto 4 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN27 - PN28 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN28 - PN29 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	PN29 - PN30 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5)			25,00	1,50		37,50		
	Totale	m ²				990,00	21,75	21532,50	
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30								
557	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
I.02.080.c									
	PI15 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA56 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA57 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA58 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA59 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA60 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA61 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA62 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA63 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							373835,66	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							966966,59	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7976289,40	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13640834,16	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13640834,16	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13640834,16	
	A RIPORTARE							13640834,16	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13640834,16	
	PA64 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA65 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA66 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA67 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA68 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA69 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA70 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA71 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA72 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA73 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA74 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA75 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA76 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA77 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA78 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA79 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA80 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA81 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA82 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA83 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							373835,66	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							966966,59	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7976289,40	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13640834,16	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13640834,16	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13640834,16	
	A RIPORTARE							13640834,16	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13640834,16	
	PA84 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA85 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA86 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PA87 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN21 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN22 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN23 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN24 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN25 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN26 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN27 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN28 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN29 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN30 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					43,00	205,63	8842,09
558 I.02.080.d	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm								
	PF4 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PJ1 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PJ1 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							382677,75	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							975808,68	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7985131,49	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13649676,25	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13649676,25	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13649676,25	
	A RIPORTARE							13649676,25	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13649676,25	
	PJ3 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PJ4 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PJ5 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PJ6 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PJ7 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PJ8 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PJ9 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN10 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN11 - Tratto 12 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN12 - Tratto 13 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN13 - Tratto 14 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN14 - Tratto 15 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN15 - Tratto 16 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN16 - Tratto 17 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN17 - Tratto 18 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN18 - Tratto 19 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN19 - Tratto 20 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	PN20 - Tratto 21 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					21,00	235,93	4954,53
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30								
	A RIPORTARE Idrraulica di linea								387632,28
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2								980763,21
	A RIPORTARE SVINCOLI								7990086,02
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								13654630,78
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								13654630,78
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								13654630,78
	A RIPORTARE								13654630,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
559 I.02.085.c	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm</p> <p>PI15 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PA56 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PA57 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PA58 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PA59 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PA60 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PA61 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PA62 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PA63 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PA64 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PA65 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PA66 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PA67 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PA68 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PA69 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PA70 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PN21 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p>PN22 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE Idraulica di linea</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE SVINCOLI</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE CORPO STRADALE</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE LAVORI A CORPO</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>							13654630,78	
								387632,28	
								980763,21	
								7990086,02	
								13654630,78	
								13654630,78	
								13654630,78	
								13654630,78	
								13654630,78	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13654630,78	
	PN23 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PN24 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PN25 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PN26 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PN27 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PN28 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PN29 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PN30 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno				26,00	116,03	3016,78	
560 I.02.085.d	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
	PA71 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA72 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA73 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA74 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA75 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA76 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA77 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA78 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA79 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							390649,06	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							983779,99	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7993102,80	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13657647,56	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13657647,56	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13657647,56	
	A RIPORTARE							13657647,56	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
								13657647,56	
	RIPORTO								
	PA80 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA81 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA82 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA83 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA84 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA85 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA86 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PA87 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					17,00	182,32	3099,44
561	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm								
I.02.085.f	PF4 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PJ1 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PJ1 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PJ3 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PJ4 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PJ5 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PJ6 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PJ7 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PJ8 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							393748,50	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							986879,43	
	A RIPORTARE SVINCOLI							7996202,24	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13660747,00	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13660747,00	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13660747,00	
	A RIPORTARE							13660747,00	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13660747,00	
	PJ9 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PN10 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PN11 - Tratto 12 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PN12 - Tratto 13 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PN13 - Tratto 14 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PN14 - Tratto 15 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PN15 - Tratto 16 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PN16 - Tratto 17 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PN17 - Tratto 18 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PN18 - Tratto 19 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PN19 - Tratto 20 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	PN20 - Tratto 21 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					21,00	217,09	4558,89
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA								
562	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm								
I.02.090.a	PI15 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA56 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA57 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA58 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							398307,39	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							991438,32	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8000761,13	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13665305,89	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13665305,89	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13665305,89	
	A RIPORTARE							13665305,89	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13665305,89	
	PA59 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA60 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA61 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA62 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA63 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA64 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA65 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA66 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA67 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA68 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA69 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA70 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA71 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA72 - Tratto 18 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA73 - Tratto 19 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA74 - Tratto 20 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA75 - Tratto 21 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA76 - Tratto 22 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA77 - Tratto 23 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA78 - Tratto 24 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							398307,39	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							991438,32	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8000761,13	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13665305,89	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13665305,89	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13665305,89	
	A RIPORTARE							13665305,89	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13665305,89	
	PA79 - Tratto 25 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA80 - Tratto 26 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA81 - Tratto 27 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA82 - Tratto 28 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA83 - Tratto 29 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA84 - Tratto 30 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA85 - Tratto 31 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA86 - Tratto 32 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PA87 - Tratto 33 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN21 - Tratto 34 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN22 - Tratto 35 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN23 - Tratto 36 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN24 - Tratto 37 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN25 - Tratto 38 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN26 - Tratto 39 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN27 - Tratto 40 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN28 - Tratto 41 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN29 - Tratto 42 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	PN30 - Tratto 43 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					43,00	156,34	6722,62
	A RIPORTARE Idrraulica di linea								405030,01
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2								998160,94
	A RIPORTARE SVINCOLI								8007483,75
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								13672028,51
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								13672028,51
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								13672028,51
	A RIPORTARE								13672028,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idrraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
563 I.02.090.b	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm</p> <p>PF4 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PJ1 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PJ1 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PJ3 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PJ4 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PJ5 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PJ6 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PJ7 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PJ8 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PJ9 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PN10 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PN11 - Tratto 12 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PN12 - Tratto 13 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PN13 - Tratto 14 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PN14 - Tratto 15 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PN15 - Tratto 16 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PN16 - Tratto 17 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p>PN17 - Tratto 18 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE Idrraulica di linea</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE SVINCOLI</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE CORPO STRADALE</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE LAVORI A CORPO</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>							<p style="text-align: right;">13672028,51</p> <p style="text-align: right;">405030,01</p> <p style="text-align: right;">998160,94</p> <p style="text-align: right;">8007483,75</p> <p style="text-align: right;">13672028,51</p>	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13672028,51	
	PN18 - Tratto 19 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	PN19 - Tratto 20 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	PN20 - Tratto 21 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					21,00	198,74	
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro							409203,55	
	A RIPORTARE Complanare Uscita Sud A2							1002334,48	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8011657,29	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13676202,05	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13676202,05	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13676202,05	
	A RIPORTARE							13676202,05	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13676202,05	
A.02.004 564 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA								
	TdO- SV.03.H - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (3347.55)		0,30	3347,55			1004,27		
	Totale	m ³					1004,27	22,02	22114,03
A.02.007 565 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI								
	TdO- SV.03.H - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (3347.55)		0,30	3347,55			1004,27		
	Totale	m ³					1004,27	0,69	692,95
F.01.019.2 566 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE								
	TdO- SV.03.H - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 3347.55			3347,55			3347,55		
	Totale	m ²					3347,55	1,30	4351,82
	Totale CS.H - Opere a verde Euro								27158,80
	Totale SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2 Euro								1029493,28
	A RIPORTARE SVINCOLI								8038816,09
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								13703360,85
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								13703360,85
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								13703360,85
	A RIPORTARE								13703360,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13703360,85	
567 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- SV.03.I - AS - STERRO - Opera: Sterro 3145.082 Totale	m ³		3145,08			3145,08 3145,08	3,65	11479,54
568 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- SV.03.I - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 1055.927 TdO- SV.03.I - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0 Totale	m ³		1055,93 0,00			1055,93 0,00 1055,93	2,88	3041,08
A.02.007 569 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- SV.03.I - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 1055.927 TdO- SV.03.I - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0 Totale	m ³		1055,93 0,00			1055,93 0,00 1055,93	1,69	1784,52
D.01.001 570 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA TdO- SV.03.I - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 909.194 Totale	m ³		909,19			909,19 909,19	31,57	28703,13
	A RIPORTARE Movimenti di terra								45008,27
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2								45008,27
	A RIPORTARE SVINCOLI								8083824,36
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								13748369,12
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								13748369,12
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								13748369,12
	A RIPORTARE								13748369,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13748369,12	
571 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO								
	TdO- SV.03.I - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 880.057			880,06					
	Totale	m ³				880,06	54,18	47681,65	
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro							92689,92	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							92689,92	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8131506,01	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							13796050,77	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							13796050,77	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13796050,77	
	A RIPORTARE							13796050,77	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							13796050,77	
D.01.005 572 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- SV.03.I - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (5112.99)		0,14	5112,99			715,82		
	Totale	m ³					715,82	162,68	
D.01.017 573 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE								
	TdO- SV.03.I - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (5112.99)		0,08	5112,99			409,04		
	Totale	m ³					409,04	183,02	
D.01.036 574 D.01.036.d	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM								
	TdO- SV.03.I - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 5134.91			5134,91			5134,91		
	Totale	mq x 5 cm					5134,91	18,33	
D.01.043.2 575 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO								
	TdO- SV.03.I - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 5134.91			5134,91			5134,91		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale							285435,00	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							378124,92	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8416941,01	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14081485,77	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14081485,77	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14081485,77	
	A RIPORTARE							14081485,77	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					5134,91	1,72	14081485,77 8832,05
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								294267,05
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2								386956,97
	A RIPORTARE SVINCOLI								8425773,06
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14090317,82
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14090317,82
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14090317,82
	A RIPORTARE								14090317,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14090317,82	
G.06.001 576 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP								
	SV.03.I H2BL Ciglio Sx 354 * (41.89)		354,00			41,89	14829,06		
	Totale	kg					14829,06	3,36	
577 G.06.001.b	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP								
	SV.03.I H2BL Ciglio Dx 144 * (41.89)		144,00			41,89	6032,16		
	Totale	kg					6032,16	3,36	
578 G.06.001.b	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP								
	SV.03.I H2BL Ciglio Sx 359 * (41.89)		359,00			41,89	15038,51		
	Totale	kg					15038,51	3,36	
G.06.020.1 579 G.06.020.1.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI								
	SV.03.I H2BL Ciglio Sx 354		354,00				354,00		
	Totale	ml					354,00	20,68	
	A RIPORTARE Barriere di Sicurezza							127943,81	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							514900,78	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8553716,87	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14218261,63	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14218261,63	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14218261,63	
	A RIPORTARE							14218261,63	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.E - Barriere di Sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
580 G.06.020.1.a	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SV.03.I H2BL Ciglio Dx 144							14218261,63	
	Totale	ml	144,00				144,00	20,68	2977,92
581 G.06.020.1.a	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SV.03.I H2BL Ciglio Sx 359								
	Totale	ml	359,00				359,00	20,68	7424,12
	Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro								138345,85
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2								525302,82
	A RIPORTARE SVINCOLI								8564118,91
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14228663,67
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14228663,67
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14228663,67
	A RIPORTARE								14228663,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
								14228663,67	
H.01.001	RIPORTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE								
582	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
H.01.001.b	SV.03.I - STRISCE 15 CM 717.7		717,70				717,70		
	Totale	ml					717,70	0,53	
H.02.110	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO								
583	- DEL DIAMETRO DI 60 MM								
H.02.110.b	SV.03.I - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 1*4.00		4,00				4,00		
	Totale	ml					4,00	11,96	
H.02.200.2	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO								
584	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2								
H.02.200.2.b	- LATO CM 90								
	SV.03.I - triangolo 90 1		1,00				1,00		
	Totale	Cadauno					1,00	80,45	
H.02.300.2	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO								
585	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2								
H.02.300.2.b	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE								
	A RIPORTARE Segnaletica Stradale							508,67	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							525811,49	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8564627,58	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14229172,34	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14229172,34	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14229172,34	
	A RIPORTARE							14229172,34	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.F - Segnaletica Stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
									14229172,34
	SV.03.I - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 0.90*0.4		0,36				0,36		
	RIPORTO								
	Totale	m ²					0,36	283,80	102,17
H.02.400 586 H.02.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3								
	SV.03.I - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 1		1,00				1,00		
	Totale	Cadauno					1,00	65,36	65,36
H.02.405 587 H.02.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO								
	SV.03.I - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 1		1,00				1,00		
	Totale	Cadauno					1,00	9,21	9,21
588 H.02.405.b	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO								
	SV.03.I - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 1		1,00				1,00		
	Totale	Cadauno					1,00	15,34	15,34
	Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro								700,75
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2								526003,57
	A RIPORTARE SVINCOLI								8564819,66
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14229364,42
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14229364,42
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14229364,42
	A RIPORTARE								14229364,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14229364,42	
589 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	PI1 - PI2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PI2 - PI3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PI3 - PI4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PI4 - PI5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PI5 - PI6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50))			25,00		0,81	20,25		
	PI6 - PI7 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PI7 - PI8 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PI8 - PI9 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PI9 - PI10 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PI10 - PI11 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PI11 - PI12 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50))			25,00		0,96	24,00		
	PI12 - PI13 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PI13 - PI14 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PI14 - PI15 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.8-0.50))			25,00		1,17	29,25		
	PI1 - PI2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PI2 - PI3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987) * 25		-0,08	25,00			-2,00		
	PI3 - PI4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987)		-0,08	25,00			-2,00		
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							526003,57	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8564819,66	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14229364,42	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14229364,42	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14229364,42	
	A RIPORTARE							14229364,42	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14229364,42	
	* 25								
	PI4 - PI5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987)		-0,08	25,00			-2,00		
	* 25								
	PI5 - PI6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987)		-0,08	25,00			-2,00		
	* 25								
	PI6 - PI7 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592)		-0,13	25,00			-3,25		
	* 25								
	PI7 - PI8 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592)		-0,13	25,00			-3,25		
	* 25								
	PI8 - PI9 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592)		-0,13	25,00			-3,25		
	* 25								
	PI9 - PI10 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592)		-0,13	25,00			-3,25		
	* 25								
	PI10 - PI11 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PI11 - PI12 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592) * 25		-0,13	25,00			-3,25		
	PI12 - PI13 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PI13 - PI14 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	PI14 - PI15 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362) * 25		-0,20	25,00			-5,00		
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							526003,57	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8564819,66	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14229364,42	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14229364,42	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14229364,42	
								14229364,42	
	A RIPORTARE							14229364,42	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14229364,42	
	PI1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PI2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PI3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PI4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PI5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)			1,20	1,20	1,45	2,09		
	PI6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PI7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PI8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PI9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PI10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PI11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)			1,20	1,20	1,55	2,23		
	PI12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PI13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PI14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)			1,20	1,20	1,65	2,38		
	PI1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PI2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PI3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PI4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PI5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2)		-0,81	1,00		1,45	-1,17		
	PI6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2)		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							526003,57	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8564819,66	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14229364,42	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14229364,42	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14229364,42	
	A RIPORTARE							14229364,42	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								14229364,42
	PI7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.35+0.2)$		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PI8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.35+0.2)$		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PI9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.35+0.2)$		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PI10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.35+0.2)$		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PI11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.35+0.2)$		-0,81	1,00		1,55	-1,26		
	PI12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PI13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	PI14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. $(-0.81) * 1 * (1.45+0.2)$		-0,81	1,00		1,65	-1,34		
	Totale	m ³					302,04	26,32	7949,69
B.01.001 590 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	PI1 - PI2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PI2 - PI3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PI3 - PI4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PI4 - PI5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PI5 - PI6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62)			25,00	0,72	1,62	29,16		
	PI6 - PI7 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PI7 - PI8 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PI8 - PI9 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea								7949,69
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2								533953,26
	A RIPORTARE SVINCOLI								8572769,35
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14237314,11
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14237314,11
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14237314,11
	A RIPORTARE								14237314,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14237314,11	
	PI9 - PI10 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PI10 - PI11 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PI11 - PI12 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7)			25,00	0,80	1,70	34,00		
	PI12 - PI13 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PI13 - PI14 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PI14 - PI15 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.8)			25,00	0,90	1,80	40,50		
	PI1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PI2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PI3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PI4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PI5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,45	2,09		
	PI6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PI7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PI8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PI9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PI10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PI11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,55	2,23		
	PI12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PI13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	PI14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2)		1,00	1,20	1,20	1,65	2,38		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							7949,69	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							533953,26	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8572769,35	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14237314,11	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14237314,11	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14237314,11	
	A RIPORTARE							14237314,11	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ³					502,27	7,16	14237314,11 3596,25
B.03.031 591 B.03.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)								
	PI1 - PI2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PI2 - PI3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PI3 - PI4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PI4 - PI5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PI5 - PI6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PI6 - PI7 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PI7 - PI8 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PI8 - PI9 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PI9 - PI10 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PI10 - PI11 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PI11 - PI12 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PI12 - PI13 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PI13 - PI14 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	PI14 - PI15 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09)			25,00	0,09		2,25		
	Totale	m ³					31,50	128,46	4046,49
592	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	A RIPORTARE Idraulica di linea								15592,43
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2								541596,00
	A RIPORTARE SVINCOLI								8580412,09
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14244956,85
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14244956,85
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14244956,85
	A RIPORTARE								14244956,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
B.04.001	RIPORTO							14244956,85	
	PI1 - PI2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PI2 - PI3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PI3 - PI4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PI4 - PI5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PI5 - PI6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PI6 - PI7 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PI7 - PI8 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PI8 - PI9 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PI9 - PI10 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PI10 - PI11 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PI11 - PI12 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PI12 - PI13 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PI13 - PI14 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	PI14 - PI15 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3))			25,00	1,40		35,00		
	Totale	m ²					490,00	22,43	10990,70
B.05.050	RETE ELETTROSALDATA								
593	- RETE ACCIAIO B450C								
B.05.050.a	PI1 - PI2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							26583,13	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							552586,70	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8591402,79	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14255947,55	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14255947,55	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14255947,55	
	A RIPORTARE							14255947,55	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14255947,55	
	PI2 - PI3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PI3 - PI4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PI4 - PI5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PI5 - PI6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PI6 - PI7 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PI7 - PI8 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PI8 - PI9 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PI9 - PI10 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PI10 - PI11 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PI11 - PI12 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PI12 - PI13 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	PI13 - PI14 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							26583,13	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							552586,70	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8591402,79	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14255947,55	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14255947,55	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14255947,55	
	A RIPORTARE							14255947,55	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
594 E.05.002	RIPORTO								14255947,55
	PI14 - PI15 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * (4.08)			25,00	1,10	4,08	112,20		
	Totale	kg					1570,80	2,37	3722,80
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE								
	PI1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PI2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PI3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PI4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PI5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PI6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PI7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PI8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PI9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PI10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PI11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PI12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PI13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	PI14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85			1,00		85,00	85,00		
	Totale	kg					1190,00	3,05	3629,50
		A RIPORTARE Idraulica di linea							33935,43
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							559939,00	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8598755,09	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14263299,85	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14263299,85	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14263299,85	
	A RIPORTARE							14263299,85	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
								14263299,85	
I.01.025.2	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ								
595	- DN DIAMETRO ESTERNO 315								
I.01.025.2.d	PI1 - PI2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00		25,00			
	PI2 - PI3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00		25,00			
	PI3 - PI4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00		25,00			
	PI4 - PI5 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00		25,00			
	PI5 - PI6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25			25,00		25,00			
	Totale	ml				125,00	30,83	3853,75	
596	- DN DIAMETRO ESTERNO 400								
I.01.025.2.e	PI6 - PI7 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00		25,00			
	PI7 - PI8 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00		25,00			
	PI8 - PI9 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00		25,00			
	PI9 - PI10 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00		25,00			
	PI10 - PI11 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00		25,00			
	PI11 - PI12 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25			25,00		25,00			
	Totale	ml				150,00	47,60	7140,00	
597	- DN DIAMETRO ESTERNO 500								
	A RIPORTARE Idraulica di linea							44929,18	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							570932,75	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8609748,84	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14274293,60	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14274293,60	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14274293,60	
	A RIPORTARE							14274293,60	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
I.01.025.2.f	RIPORTO							14274293,60	
	PI12 - PI13 - Tratto 1 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00		25,00			
	PI13 - PI14 - Tratto 2 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00		25,00			
	PI14 - PI15 - Tratto 3 - Tipo: DN500_CR - Opera: tubazione Ø 500 25			25,00		25,00			
	Totale	ml				75,00	77,28	5796,00	
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30								
598	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm								
I.02.080.c	PI1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00		1,00			
	PI2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00		1,00			
	PI3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00		1,00			
	PI4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00		1,00			
	PI5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00		1,00			
	PI6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00		1,00			
	PI7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00		1,00			
	PI8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00		1,00			
	PI9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00		1,00			
	PI10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00		1,00			
	PI11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00		1,00			
	PI12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00		1,00			
	A RIPORTARE Idraulica di linea							50725,18	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							576728,75	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8615544,84	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14280089,60	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14280089,60	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14280089,60	
	A RIPORTARE							14280089,60	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14280089,60	
	PI13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	PI14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1			1,00			1,00		
	Totale	Cadauno					14,00	205,63	
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI								
599	PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30								
I.02.085.c	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm								
	PI1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PI2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PI3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PI4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PI5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PI6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PI7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PI8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PI9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PI10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PI11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PI12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PI13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	PI14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1			1,00			1,00		
	A RIPORTARE Idraulica di linea							53604,00	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							579607,57	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8618423,66	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14282968,42	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14282968,42	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14282968,42	
	A RIPORTARE							14282968,42	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	Totale	Cadauno				14,00	116,03	14282968,42 1624,42	
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm								
600									
I.02.090.a									
	PI1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	PI2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	PI3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	PI4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	PI5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	PI6 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	PI7 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	PI8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	PI9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	PI10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	PI11 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	PI12 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	PI13 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	PI14 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1			1,00		1,00			
	Totale	Cadauno				14,00	156,34	2188,76	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							583420,75	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8622236,84	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14286781,60	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14286781,60	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14286781,60	
	A RIPORTARE							14286781,60	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale CS.G - Idraulica di linea Euro							14286781,60 57417,18	
	A RIPORTARE Complanare Ingresso Sud A2							583420,75	
	A RIPORTARE SVINCOLI							8622236,84	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14286781,60	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14286781,60	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14286781,60	
	A RIPORTARE							14286781,60	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14286781,60	
A.02.004 601 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA								
	TdO- SV.03.I - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (4868.9)		0,30	4868,90			1460,67		
	Totale	m ³					1460,67	22,02	32163,95
A.02.007 602 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI								
	TdO- SV.03.I - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (4868.9)		0,30	4868,90			1460,67		
	Totale	m ³					1460,67	0,69	1007,86
F.01.019.2 603 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE								
	TdO- SV.03.I - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 4868.9			4868,90			4868,90		
	Totale	m ²					4868,90	1,30	6329,57
	Totale CS.H - Opere a verde Euro								39501,38
	Totale SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2 Euro								622922,13
	Totale SV - SVINCOLI Euro								8661738,22
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14326282,98
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14326282,98
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14326282,98
	A RIPORTARE								14326282,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.04 - Pk 390+435 (A2) - Nuova Viabilità

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14326282,98	
D.01.001 604 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA								
	TdO- PS.04 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 340			340,00			340,00		
	Totale	m ³					340,00	31,57	
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro							10733,80	
								10733,80	
	A RIPORTARE Pk 390+435 (A2) - Nuova Viabilità							10733,80	
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE							10733,80	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14337016,78	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14337016,78	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14337016,78	
	A RIPORTARE							14337016,78	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.04 - Pk 390+435 (A2) - Nuova Viabilità

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14337016,78	
D.01.005 605 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE TdO- PS.04 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.08) * 1700		0,08	1700,00			136,00		
	Totale	m ³					136,00	162,68	22124,48
D.01.017 606 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE TdO- PS.04 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.05) * 1700		0,05	1700,00			85,00		
	Totale	m ³					85,00	183,02	15556,70
D.01.036 607 D.01.036.c	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM TdO- PS.04 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 1700			1700,00			1700,00		
	Totale	m ² x 4 cm					1700,00	15,00	25500,00
D.01.043.2 608 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO TdO- PS.04 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 1700			1700,00			1700,00		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale								63181,18
	A RIPORTARE Pk 390+435 (A2) - Nuova Viabilità								73914,98
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE								73914,98
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14400197,96
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14400197,96
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14400197,96
	A RIPORTARE								14400197,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.04 - Pk 390+435 (A2) - Nuova Viabilità

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					1700,00	1,72	14400197,96 2924,00
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								66105,18
	A RIPORTARE Pk 390+435 (A2) - Nuova Viabilità								76838,98
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE								76838,98
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14403121,96
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14403121,96
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14403121,96
	A RIPORTARE								14403121,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.04 - Pk 390+435 (A2) - Nuova Viabilità

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14403121,96	
A.02.004 609 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA								
	TdO- PS.04 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 1275		0,30	1275,00			382,50		
	Totale	m ³					382,50	22,02	
A.02.007 610 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI								
	TdO- PS.04 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 1275		0,30	1275,00			382,50		
	Totale	m ³					382,50	0,69	
F.01.019.2 611 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE								
	TdO- PS.04 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 1275			1275,00			1275,00		
	Totale	m ²					1275,00	1,30	
	Totale CS.H - Opere a verde Euro							10344,08	
	Totale VS.04 - Pk 390+435 (A2) - Nuova Viabilità Euro							87183,06	
	A RIPOARTARE VIABILITA' SECONDARIE							87183,06	
	A RIPOARTARE CORPO STRADALE							14413466,04	
	A RIPOARTARE LAVORI A CORPO							14413466,04	
	A RIPOARTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14413466,04	
	A RIPOARTARE							14413466,04	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.05 - Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14413466,04	
A.03.004 612 A.03.004.a	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI VS.05 - 08 - 390+700 - SCARIFICA PODERALE AL KM 390+700 DELLA A2 - area= 1010 - h= 0.15 - vol. spicc. 151.5 151.5		151,50				151,50		
	Totale	m ³					151,50	4,74	718,11
	Totale CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Euro								718,11
	A RIPORTARE Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità								718,11
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE								87901,17
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14414184,15
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14414184,15
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14414184,15
	A RIPORTARE								14414184,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.05 - Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14414184,15	
613 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE								
	TdO- PS.05 - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 6100			6100,00			6100,00		
	TdO- PS.05 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0			0,00			0,00		
	Totale	m ³					6100,00	2,88	17568,00
A.02.007 614 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3								
	TdO- PS.05 - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 6100			6100,00			6100,00		
	TdO- PS.05 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0			0,00			0,00		
	Totale	m ³					6100,00	1,69	10309,00
D.01.001 615 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA								
	TdO- PS.05 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 113.6			113,60			113,60		
	Totale	m ³					113,60	31,57	3586,35
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro								31463,35
	A RIPORTARE Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità								32181,46
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE								119364,52
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14445647,50
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14445647,50
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14445647,50
	A RIPORTARE								14445647,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.05 - Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14445647,50	
D.01.005 616 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE TdO- PS.05 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.08) * 568								
	Totale	m ³	0,08	568,00			45,44		
							45,44	162,68	
D.01.017 617 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE TdO- PS.05 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.05) * 568								
	Totale	m ³	0,05	568,00			28,40		
							28,40	183,02	
D.01.036 618 D.01.036.c	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM TdO- PS.05 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 568								
	Totale	m ² x 4 cm		568,00			568,00		
							568,00	15,00	
D.01.043.2 619 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO TdO- PS.05 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 568								
				568,00			568,00		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale							21109,95	
	A RIPORTARE Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità							53291,41	
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE							140474,47	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14466757,45	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14466757,45	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14466757,45	
	A RIPORTARE							14466757,45	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.05 - Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					568,00	1,72	14466757,45 976,96
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								22086,91
	A RIPORTARE Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità								54268,37
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE								141451,43
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14467734,41
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14467734,41
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14467734,41
	A RIPORTARE								14467734,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.05 - Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14467734,41	
B.01.001 620 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	FNR 32 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo $79 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)$			79,00	1,00	0,50	39,50		
	FNR 33 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo $37 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)$			37,00	1,00	0,50	18,50		
	FNR33a - Tratto 3 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo $67 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)$			67,00	1,00	0,50	33,50		
	Totale	m ³					91,50	7,16	655,14
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro								655,14
	A RIPORTARE Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità								54923,51
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE								142106,57
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14468389,55
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14468389,55
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14468389,55
	A RIPORTARE								14468389,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.05 - Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14468389,55	
A.02.004 621 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA TdO- PS.05 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 1704		0,30	1704,00			511,20		
	Totale	m ³				511,20	22,02	11256,62	
A.02.007 622 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI TdO- PS.05 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 1704		0,30	1704,00			511,20		
	Totale	m ³				511,20	0,69	352,73	
F.01.019.2 623 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE TdO- PS.05 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 1704			1704,00			1704,00		
	Totale	m ²				1704,00	1,30	2215,20	
	Totale CS.H - Opere a verde Euro							13824,55	
	Totale VS.05 - Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità Euro							68748,06	
	A RIPOARTARE VIABILITA' SECONDARIE							155931,12	
	A RIPOARTARE CORPO STRADALE							14482214,10	
	A RIPOARTARE LAVORI A CORPO							14482214,10	
	A RIPOARTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14482214,10	
	A RIPOARTARE							14482214,10	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.06 - Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14482214,10	
624 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- PS.06 - AS - STERRO - Opera: Sterro 150 Totale	m ³		150,00			150,00 150,00	3,65	547,50
625 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- PS.06 - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 7270 TdO- PS.06 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0 Totale	m ³		7270,00 0,00			7270,00 0,00 7270,00	2,88	20937,60
A.02.007 626 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- PS.06 - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 7270 TdO- PS.06 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0 Totale	m ³		7270,00 0,00			7270,00 0,00 7270,00	1,69	12286,30
D.01.001 627 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA TdO- PS.06 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 370 Totale	m ³		370,00			370,00 370,00	31,57	11680,90
	A RIPORTARE Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità								45452,30
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE								201383,42
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14527666,40
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14527666,40
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14527666,40
	A RIPORTARE								14527666,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.06 - Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14527666,40	
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro							45452,30	
	A RIPORTARE Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità							45452,30	
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE							201383,42	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14527666,40	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14527666,40	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14527666,40	
	A RIPORTARE							14527666,40	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.06 - Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14527666,40	
D.01.005 628 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE TdO- PS.06 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.08) * 1850								
	Totale	m ³	0,08	1850,00			148,00		
							148,00	162,68	
D.01.017 629 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE TdO- PS.06 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.05) * 1850								
	Totale	m ³	0,05	1850,00			92,50		
							92,50	183,02	
D.01.036 630 D.01.036.c	STRATO DI USURA DRENANTE - FONDOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM TdO- PS.06 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 1850								
	Totale	m ² x 4 cm		1850,00			1850,00		
							1850,00	15,00	
D.01.043.2 631 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO TdO- PS.06 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 1850								
				1850,00			1850,00		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale							68755,99	
	A RIPORTARE Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità							114208,29	
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE							270139,41	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14596422,39	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14596422,39	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14596422,39	
	A RIPORTARE							14596422,39	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.06 - Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					1850,00	1,72	14596422,39 3182,00
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								71937,99
	A RIPORTARE Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità								117390,29
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE								273321,41
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14599604,39
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14599604,39
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14599604,39
	A RIPORTARE								14599604,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.06 - Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14599604,39	
B.01.001 632 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE								
	FNR 34 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo $58 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)$			58,00	1,00	0,50	29,00		
	FNR 35 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo $270 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)$			270,00	1,00	0,50	135,00		
	Totale	m ³					164,00	7,16	1174,24
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro								1174,24
	A RIPORTARE Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità								118564,53
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE								274495,65
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14600778,63
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14600778,63
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14600778,63
	A RIPORTARE								14600778,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.06 - Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14600778,63	
A.02.004 633 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA								
	TdO- PS.06 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 2590		0,30	2590,00			777,00		
	Totale	m ³					777,00	22,02	
A.02.007 634 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI								
	TdO- PS.06 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 2590		0,30	2590,00			777,00		
	Totale	m ³					777,00	0,69	
F.01.019.2 635 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE								
	TdO- PS.06 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 2590			2590,00			2590,00		
	Totale	m ²					2590,00	1,30	
	Totale CS.H - Opere a verde Euro							21012,67	
	Totale VS.06 - Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità Euro							139577,20	
	A RIPORE VIABILITA' SECONDARIE							295508,32	
	A RIPORE CORPO STRADALE							14621791,30	
	A RIPORE LAVORI A CORPO							14621791,30	
	A RIPORE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14621791,30	
	A RIPORE							14621791,30	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.07 - Pk 390+700 (A2) - Adeguamento Viabilità

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14621791,30	
636 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE								
	TdO- PS.07 - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 2280			2280,00			2280,00		
	TdO- PS.07 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0			0,00			0,00		
	Totale	m ³				2280,00	2,88	6566,40	
A.02.007 637 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3								
	TdO- PS.07 - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 2280			2280,00			2280,00		
	TdO- PS.07 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0			0,00			0,00		
	Totale	m ³				2280,00	1,69	3853,20	
D.01.001 638 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA								
	TdO- PS.07 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 231			231,00			231,00		
	Totale	m ³				231,00	31,57	7292,67	
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro							17712,27	
	A RIPORTARE Pk 390+700 (A2) - Adeguamento Viabilità							17712,27	
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE							313220,59	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14639503,57	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14639503,57	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14639503,57	
	A RIPORTARE							14639503,57	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.07 - Pk 390+700 (A2) - Adeguamento Viabilità

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14639503,57	
D.01.005 639 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE TdO- PS.07 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.08) * 1155		0,08	1155,00			92,40		
	Totale	m ³					92,40	162,68	15031,63
D.01.017 640 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE TdO- PS.07 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.05) * 1155		0,05	1155,00			57,75		
	Totale	m ³					57,75	183,02	10569,41
D.01.036 641 D.01.036.c	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM TdO- PS.07 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 1155			1155,00			1155,00		
	Totale	m ² x 4 cm					1155,00	15,00	17325,00
D.01.043.2 642 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO TdO- PS.07 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 1155			1155,00			1155,00		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale								42926,04
	A RIPORTARE Pk 390+700 (A2) - Adeguamento Viabilità								60638,31
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE								356146,63
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14682429,61
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14682429,61
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14682429,61
	A RIPORTARE								14682429,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.07 - Pk 390+700 (A2) - Adeguamento Viabilità

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					1155,00	1,72	14682429,61 1986,60
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								44912,64
	A RIPORTARE Pk 390+700 (A2) - Adeguamento Viabilità								62624,91
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE								358133,23
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14684416,21
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14684416,21
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14684416,21
	A RIPORTARE								14684416,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.07 - Pk 390+700 (A2) - Adeguamento Viabilità

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14684416,21	
A.02.004 643 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA TdO- PS.07 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 980		0,30	980,00			294,00		
	Totale	m ³					294,00	22,02	6473,88
A.02.007 644 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI TdO- PS.07 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 980		0,30	980,00			294,00		
	Totale	m ³					294,00	0,69	202,86
F.01.019.2 645 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE TdO- PS.07 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 980			980,00			980,00		
	Totale	m ²					980,00	1,30	1274,00
	Totale CS.H - Opere a verde Euro								7950,74
	Totale VS.07 - Pk 390+700 (A2) - Adeguamento Viabilità Euro								70575,65
	A RIPORE VIABILITA' SECONDARIE								366083,97
	A RIPORE CORPO STRADALE								14692366,95
	A RIPORE LAVORI A CORPO								14692366,95
	A RIPORE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14692366,95
	A RIPORE								14692366,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.08 - Pk 390+750 (A2) - Nuova Viabilità

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14692366,95	
646 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE								
	TdO- PS.08 - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 5000			5000,00			5000,00		
	TdO- PS.08 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0			0,00			0,00		
	Totale	m ³					5000,00	2,88	14400,00
A.02.007 647 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3								
	TdO- PS.08 - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 5000			5000,00			5000,00		
	TdO- PS.08 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0			0,00			0,00		
	Totale	m ³					5000,00	1,69	8450,00
D.01.001 648 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA								
	TdO- PS.08 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 127			127,00			127,00		
	Totale	m ³					127,00	31,57	4009,39
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro								26859,39
	A RIPORE Pk 390+750 (A2) - Nuova Viabilità								26859,39
	A RIPORE VIABILITA' SECONDARIE								392943,36
	A RIPORE CORPO STRADALE								14719226,34
	A RIPORE LAVORI A CORPO								14719226,34
	A RIPORE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14719226,34
	A RIPORE								14719226,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.08 - Pk 390+750 (A2) - Nuova Viabilità

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14719226,34	
D.01.005 649 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE TdO- PS.08 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.08) * 635								
	Totale	m ³	0,08	635,00			50,80		
							50,80	162,68	
D.01.017 650 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE TdO- PS.08 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.05) * 635								
	Totale	m ³	0,05	635,00			31,75		
							31,75	183,02	
D.01.036 651 D.01.036.c	STRATO DI USURA DRENANTE - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM TdO- PS.08 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 635								
	Totale	mq x 4 cm		635,00			635,00		
							635,00	15,00	
D.01.043.2 652 D.01.043.2.d	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO TdO- PS.08 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 635								
				635,00			635,00		
	A RIPORTARE Sovrastruttura stradale							23600,03	
	A RIPORTARE Pk 390+750 (A2) - Nuova Viabilità							50459,42	
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE							416543,39	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14742826,37	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14742826,37	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14742826,37	
	A RIPORTARE							14742826,37	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.08 - Pk 390+750 (A2) - Nuova Viabilità

CS.D - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					635,00	1,72	14742826,37 1092,20
	Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro								24692,23
	A RIPORTARE Pk 390+750 (A2) - Nuova Viabilità								51551,62
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE								417635,59
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								14743918,57
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								14743918,57
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								14743918,57
	A RIPORTARE								14743918,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.08 - Pk 390+750 (A2) - Nuova Viabilità

CS.G - Idraulica di linea

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14743918,57	
B.01.001 653 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE FNR 36 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo $124 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5)$			124,00	1,00	0,50	62,00		
	Totale	m ³					62,00	7,16	
	Totale CS.G - Idraulica di linea Euro							443,92	
	A RIPORTARE Pk 390+750 (A2) - Nuova Viabilità							51995,54	
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE							418079,51	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							14744362,49	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14744362,49	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14744362,49	
	A RIPORTARE							14744362,49	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.08 - Pk 390+750 (A2) - Nuova Viabilità

CS.H - Opere a verde

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14744362,49	
A.02.004 654 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA								
	TdO- PS.08 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 1143		0,30	1143,00			342,90		
	Totale	m ³					342,90	22,02	
A.02.007 655 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI								
	TdO- PS.08 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 1143		0,30	1143,00			342,90		
	Totale	m ³					342,90	0,69	
F.01.019.2 656 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE								
	TdO- PS.08 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 1143			1143,00			1143,00		
	Totale	m ²					1143,00	1,30	
	Totale CS.H - Opere a verde Euro							9273,16	
	Totale VS.08 - Pk 390+750 (A2) - Nuova Viabilità Euro							61268,70	
	Totale VS - VIABILITA' SECONDARIE Euro							427352,67	
	Totale CS - CORPO STRADALE Euro							14753635,65	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14753635,65	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14753635,65	
	A RIPORTARE							14753635,65	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.05 - Impianto di illuminazione svincolo A2

IM.A - Illuminazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14753635,65	
P.01.002 657 P.01.002.c	POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE								
	116		116,00				116,00		
	Totale	Cadauno					116,00	68,76	7976,16
P.01.020 658 P.01.020.c	SOLETTA PREFABBRICATA IN CEMENTO PER POZZETTI - PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE								
	116		116,00				116,00		
	Totale	Cadauno					116,00	21,84	2533,44
P.03.005 659 P.03.005.12	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ								
	1392		1392,00				1392,00		
	Totale	ml					1392,00	2,26	3145,92
660 P.03.005.39	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ								
	10500		10500,00				10500,00		
	Totale	ml					10500,00	18,31	192255,00
	A RIPORTARE Illuminazione							205910,52	
	A RIPORTARE Impianto di illuminazione svincolo A2							205910,52	
	A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI							205910,52	
	A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI							205910,52	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14959546,17	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14959546,17	
	A RIPORTARE							14959546,17	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.05 - Impianto di illuminazione svincolo A2

IM.A - Illuminazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
P.03.040.1	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZIONE NOMINALE 35 MM ²							14959546,17	
661 P.03.040.1.d	3200		3200,00				3200,00		
	Totale	ml					3200,00	5,11	16352,00
P.03.060.1	DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 1,50 M								
662 P.03.060.1.a	116		116,00				116,00		
	Totale	Cadauno					116,00	65,49	7596,84
663 P.03.095	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA								
	116		116,00				116,00		
	Totale	Cadauno					116,00	8,76	1016,16
P.05.010.4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10A A 16A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA								
664 P.05.010.4.p	8		8,00				8,00		
	A RIPORTARE Illuminazione							230875,52	
	A RIPORTARE Impianto di illuminazione svincolo A2							230875,52	
	A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI							230875,52	
	A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI							230875,52	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14984511,17	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14984511,17	
	A RIPORTARE							14984511,17	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.05 - Impianto di illuminazione svincolo A2

IM.A - Illuminazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14984511,17	
	Totale	Cadauno				8,00	316,59	2532,72	
665 P.05.010.4.r	- DA 63A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA								
	Totale	Cadauno	1,00			1,00	428,30	428,30	
P.05.012 666 P.05.012.b	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX								
	Totale	Cadauno	1,00			1,00	174,09	174,09	
P.05.015 667 P.05.015.a	CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO								
	Totale	Cadauno	9,00			9,00	23,13	208,17	
668 P.05.015.b	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO								
	Totale	Cadauno	9,00			9,00	26,08	234,72	
P.05.020.1	BLOCCO DIFFERENZIALE								
	A RIPORTARE Illuminazione							234453,52	
	A RIPORTARE Impianto di illuminazione svincolo A2							234453,52	
	A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI							234453,52	
	A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI							234453,52	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14988089,17	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14988089,17	
	A RIPORTARE							14988089,17	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.05 - Impianto di illuminazione svincolo A2

IM.A - Illuminazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							14988089,17	
669 P.05.020.1.e	TIPO 1P + N - CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI 2		2,00				2,00		
	Totale	Cadauno					2,00	101,23	
P.05.020.2	BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 3P + N								
670 P.05.020.2.d	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI 7		7,00				7,00		
	Totale	Cadauno					7,00	176,33	
P.05.025 671 P.05.025.h	TRASFORMATORI DI CORRENTE TA A PRIMARIO - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 400/5 1		1,00				1,00		
	Totale	Cadauno					1,00	57,63	
P.05.035 672 P.05.035.a	CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A 5		5,00				5,00		
	Totale	Cadauno					5,00	53,78	
	A RIPORTARE Illuminazione							236216,82	
	A RIPORTARE Impianto di illuminazione svincolo A2							236216,82	
	A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI							236216,82	
	A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI							236216,82	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							14989852,47	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							14989852,47	
	A RIPORTARE							14989852,47	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.05 - Impianto di illuminazione svincolo A2

IM.A - Illuminazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
								14989852,47	
P.05.045 673 P.05.045.a	MULTIMETRO - PER MISURE DI BASE 1		1,00			1,00			
	Totale	Cadauno				1,00	547,92	547,92	
674 P.05.050	SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED 1		1,00			1,00			
	Totale	Cadauno				1,00	46,55	46,55	
675 P.05.060	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE 1		1,00			1,00			
	Totale	Cadauno				1,00	1244,31	1244,31	
676 P.05.065	ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) 1		1,00			1,00			
	Totale	Cadauno				1,00	1133,70	1133,70	
P.06.005.1	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 A RIPORTARE Illuminazione A RIPORTARE Impianto di illuminazione svincolo A2 A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE... A RIPORTARE							239189,30 239189,30 239189,30 239189,30 14992824,95 14992824,95 14992824,95 14992824,95	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.05 - Impianto di illuminazione svincolo A2

IM.A - Illuminazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
									14992824,95
677 P.06.005.1.b	- LUNGHEZZA M 2,00 RIPORTO								
	116		116,00				116,00		
	Totale	Cadauno					116,00	121,69	14116,04
P.06.010.2	PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE								
678 P.06.010.2.g	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM								
	116		116,00				116,00		
	Totale	Cadauno					116,00	664,12	77037,92
P.06.015	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE								
679 P.06.015.e	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC								
	116		116,00				116,00		
	Totale	Cadauno					116,00	501,59	58184,44
P.06.018.1	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO FORNITURA								
680 P.06.018.1.b	- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN								
	14		14,00				14,00		
	Totale	Cadauno					14,00	359,59	5034,26
	A RIPORTARE Illuminazione								393561,96
	A RIPORTARE Impianto di illuminazione svincolo A2								393561,96
	A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI								393561,96
	A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI								393561,96
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								15147197,61
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								15147197,61
	A RIPORTARE								15147197,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.05 - Impianto di illuminazione svincolo A2

IM.A - Illuminazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
								15147197,61	
681 P.06.018.1.d	- FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN 102 Totale	Cadauno	102,00				102,00 102,00	619,34	63172,68
P.07.010 682 P.07.010.f	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM 3200 Totale	ml	3200,00				3200,00 3200,00	12,79	40928,00
	Totale IM.A - Illuminazione Euro Totale IM.05 - Impianto di illuminazione svincolo A2 Euro								497662,64 497662,64
	A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE... A RIPORTARE								497662,64 497662,64 15251298,29 15251298,29 15251298,29 15251298,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.06 - Impianto Smart Road UC167

IM.D - Smart Road

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
								15251298,29	
I.02.080	RIPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30								
683	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm								
I.02.080.b	24		24,00				24,00		
	Totale	Cadauno					24,00	111,25	
684	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm								
I.02.080.b	24		24,00				24,00		
	Totale	Cadauno					24,00	111,25	
P.01.011.1	CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 IN GHISA SFEROIDALE								
685	- PER POZZETTO 60X60 CM								
P.01.011.1.d	24		24,00				24,00		
	Totale	Cadauno					24,00	234,44	
P.06.015	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE								
686	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC								
P.06.015.e	24		24,00				24,00		
	A RIPORTARE Smart Road							10966,56	
	A RIPORTARE Impianto Smart Road UC167							10966,56	
	A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI							508629,20	
	A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI							508629,20	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							15262264,85	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							15262264,85	
	A RIPORTARE							15262264,85	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.06 - Impianto Smart Road UC167

IM.D - Smart Road

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
691 P.15.042.b	- POSA IN OPERA 32	Cadauno					32,00	365,11	15426731,33	
		Cadauno	32,00					32,00	24,07	
			Totale							187886,80
			Totale IM.D - Smart Road Euro							187886,80
			Totale IM.06 - Impianto Smart Road UC167 Euro							685549,44
			Totale IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro							685549,44
			Totale IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro							685549,44
			A RIPORTARE LAVORI A CORPO							15439185,09
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							15439185,09		
	A RIPORTARE							15439185,09		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.03 - Impianto di trattamento n.3 alla Progr.2+000,000

TA.A - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								15439185,09
692 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 19 * 11 * 3			19,00	11,00	3,00	627,00		
	Pozzetto di controllo (1.80) * (1.80) * (1.30)			1,80	1,80	1,30	4,21		
	Totale	m ³					631,21	3,65	2303,92
A.02.001 693 A.02.001.b	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3								
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 19 * 11			19,00	11,00		209,00		
	Totale	m ²					209,00	0,62	129,58
A.02.007 694 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI								
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 19 * (13.50) * 3			19,00	13,50	3,00	769,50		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * (3.20) * (2.50)		-1,00	2,50	3,20	2,50	-20,00		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * (2.70) * (2.50)		-1,00	2,50	2,70	2,50	-16,88		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * 2 * (1.50)		-1,00	2,50	2,00	1,50	-7,50		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (6.30) * (2.80) * (3.90)		-1,00	6,30	2,80	3,90	-68,80		
	Pozzetto di controllo (1.80) * (1.80) * (1.30)			1,80	1,80	1,30	4,21		
	(a detrarre volume pozzetto) -1 * (1.4) * (1.4) * (1.30)		-1,00	1,40	1,40	1,30	-2,55		
	A RIPORTARE Movimenti di terra								2433,50
	A RIPORTARE Impianto di trattamento n.3 alla Progr.2+000,000								2433,50
	A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE								2433,50
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE								2433,50
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								15441618,59
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								15441618,59
	A RIPORTARE								15441618,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.03 - Impianto di trattamento n.3 alla Progr.2+000,000

TA.A - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								15441618,59
	Totale	m ³					657,98	0,57	375,05
695 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 19 * (13.50) * 3			19,00	13,50	3,00	769,50		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * (3.20) * (2.50)		-1,00	2,50	3,20	2,50	-20,00		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * (2.70) * (2.50)		-1,00	2,50	2,70	2,50	-16,88		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * 2 * (1.50)		-1,00	2,50	2,00	1,50	-7,50		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (6.30) * (2.80) * (3.90)		-1,00	6,30	2,80	3,90	-68,80		
	Pozzetto di controllo (1.80) * (1.80) * (1.30)			1,80	1,80	1,30	4,21		
	(a detrarre volume pozzetto) -1 * (1.4) * (1.4) * (1.30)		-1,00	1,40	1,40	1,30	-2,55		
	Totale	m ³					657,98	26,32	17318,03
D.01.001 696 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA								
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 19 * 11 * (0.30)			19,00	11,00	0,30	62,70		
	Totale	m ³					62,70	31,57	1979,44
	Totale TA.A - Movimenti di terra Euro								22106,02
	A RIPORTARE Impianto di trattamento n.3 alla Progr.2+000,000								22106,02
	A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE								22106,02
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE								22106,02
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								15461291,11
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								15461291,11
	A RIPORTARE								15461291,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.03 - Impianto di trattamento n.3 alla Progr.2+000,000

TA.B - Struttura in c.a.

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
I.03.001	RIPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S							15461291,11	
697	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 1		1,00				1,00		
I.03.001.g	Totale Totale TA.B - Struttura in c.a. Euro	Cadauno					1,00	29669,46	
								29669,46	
	A RIPORTARE Impianto di trattamento n.3 alla Progr.2+000,000							51775,48	
	A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE							51775,48	
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE							51775,48	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							15490960,57	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							15490960,57	
	A RIPORTARE							15490960,57	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.03 - Impianto di trattamento n.3 alla Progr.2+000,000

TA.C - Opere di completamento e finitura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							15490960,57	
D.01.017 698 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 19 * 11 * (0.06)			19,00	11,00	0,06	12,54		
	Totale	m ³					12,54	183,02	
699 E.05.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Pozzetto di controllo 1 * 85		1,00			85,00	85,00		
	Totale	kg					85,00	3,05	
I.02.080 700 I.02.080.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm Pozzetto di controllo 1		1,00				1,00		
	Totale	Cadauno					1,00	311,62	
I.02.090 701 I.02.090.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm Pozzetto di controllo 1		1,00				1,00		
	Totale	Cadauno					1,00	245,18	
	A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE							54886,60	
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE							54886,60	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							15494071,69	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							15494071,69	
	A RIPORTARE							15494071,69	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.03 - Impianto di trattamento n.3 alla Progr.2+000,000

TA.C - Opere di completamento e finitura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							15494071,69	
	Totale TA.C - Opere di completamento e finitura Euro							3111,12	
	Totale TA.03 - Impianto di trattamento n.3 alla Progr.2+000,000 Euro							54886,60	
	A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE							54886,60	
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE							54886,60	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							15494071,69	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							15494071,69	
	A RIPORTARE							15494071,69	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.04 - Impianto di trattamento n.4 alla Progr.2+450,000

TA.A - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								15494071,69
702 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 15 * (9.50) * 2			15,00	9,50	2,00	285,00		
	Pozzetto di controllo (1.80) * (1.80) * (1.30)			1,80	1,80	1,30	4,21		
	Totale	m ³					289,21	3,65	1055,62
A.02.001 703 A.02.001.b	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3								
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 15 * (9.5)			15,00	9,50		142,50		
	Totale	m ²					142,50	0,62	88,35
A.02.007 704 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI								
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 15 * (9.50) * 2			15,00	9,50	2,00	285,00		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (1.80) * 3 * (1.50)		-1,00	1,80	3,00	1,50	-8,10		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (1.80) * (2.40) * (1.50)		-1,00	1,80	2,40	1,50	-6,48		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * 2 * (1.50)		-1,00	2,50	2,00	1,50	-7,50		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (6.30) * (2.80) * (3.90)		-1,00	6,30	2,80	3,90	-68,80		
	Pozzetto di controllo (1.80) * (1.80) * (1.30)			1,80	1,80	1,30	4,21		
	(a detrarre volume pozzetto) -1 * (1.4) * (1.4) * (1.30)		-1,00	1,40	1,40	1,30	-2,55		
	A RIPORTARE Movimenti di terra								1143,97
	A RIPORTARE Impianto di trattamento n.4 alla Progr.2+450,000								1143,97
	A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE								56030,57
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE								56030,57
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								15495215,66
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								15495215,66
	A RIPORTARE								15495215,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.04 - Impianto di trattamento n.4 alla Progr.2+450,000

TA.A - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								15495215,66
	Totale	m ³					195,78	0,57	111,59
705 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 15 * (9.50) * 2			15,00	9,50	2,00	285,00		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (1.80) * 3 * (1.50)		-1,00	1,80	3,00	1,50	-8,10		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (1.80) * (2.40) * (1.50)		-1,00	1,80	2,40	1,50	-6,48		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * 2 * (1.50)		-1,00	2,50	2,00	1,50	-7,50		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (6.30) * (2.80) * (3.90)		-1,00	6,30	2,80	3,90	-68,80		
	Pozzetto di controllo (1.80) * (1.80) * (1.30)			1,80	1,80	1,30	4,21		
	(a detrarre volume pozzetto) -1 * (1.4) * (1.4) * (1.30)		-1,00	1,40	1,40	1,30	-2,55		
	Totale	m ³					195,78	26,32	5152,93
D.01.001 706 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA								
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 15 * (9.50) * (0.30)			15,00	9,50	0,30	42,75		
	Totale	m ³					42,75	31,57	1349,62
	Totale TA.A - Movimenti di terra Euro								7758,11
	A RIPORTARE Impianto di trattamento n.4 alla Progr.2+450,000								7758,11
	A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE								62644,71
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE								62644,71
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								15501829,80
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								15501829,80
	A RIPORTARE								15501829,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.04 - Impianto di trattamento n.4 alla Progr.2+450,000

TA.B - Struttura in c.a.

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
I.03.001	RIPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S							15501829,80	
707	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 1		1,00				1,00		
I.03.001.e	Totale	Cadauno					1,00	16543,58	
	Totale TA.B - Struttura in c.a. Euro							16543,58	
	A RIPORTARE Impianto di trattamento n.4 alla Progr.2+450,000							24301,69	
	A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE							79188,29	
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE							79188,29	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							15518373,38	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							15518373,38	
	A RIPORTARE							15518373,38	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.04 - Impianto di trattamento n.4 alla Progr.2+450,000

TA.C - Opere di completamento e finitura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								15518373,38
D.01.017 708 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 15 * (9.50) * (0.06)			15,00	9,50	0,06	8,55		
	Totale	m ³					8,55	183,02	1564,82
709 E.05.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Pozzetto di controllo 1 * 85					85,00	85,00		
	Totale	kg	1,00				85,00	3,05	259,25
I.02.080 710 I.02.080.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm Pozzetto di controllo 1								
	Totale	Cadauno	1,00				1,00	311,62	311,62
I.02.090 711 I.02.090.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm Pozzetto di controllo 1								
	Totale	Cadauno	1,00				1,00	245,18	245,18
	A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE								81569,16
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE								81569,16
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								15520754,25
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								15520754,25
	A RIPORTARE								15520754,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.04 - Impianto di trattamento n.4 alla Progr.2+450,000

TA.C - Opere di completamento e finitura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							15520754,25	
	Totale TA.C - Opere di completamento e finitura Euro							2380,87	
	Totale TA.04 - Impianto di trattamento n.4 alla Progr.2+450,000 Euro							26682,56	
	A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE							81569,16	
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE							81569,16	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							15520754,25	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							15520754,25	
	A RIPORTARE							15520754,25	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.05 - Impianto di trattamento n.5 alla Progr. Pk 390+560 (A2)

TA.A - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								15520754,25
712 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 15 * (9.50) * 2			15,00	9,50	2,00	285,00		
	Pozzetto di controllo (1.80) * (1.80) * (1.30)			1,80	1,80	1,30	4,21		
	Totale	m ³					289,21	3,65	1055,62
A.02.001 713 A.02.001.b	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3								
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 15 * (9.5)			15,00	9,50		142,50		
	Totale	m ²					142,50	0,62	88,35
A.02.007 714 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI								
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 15 * (9.50) * 2			15,00	9,50	2,00	285,00		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (1.80) * 3 * (1.50)		-1,00	1,80	3,00	1,50	-8,10		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (1.80) * (2.40) * (1.50)		-1,00	1,80	2,40	1,50	-6,48		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * 2 * (1.50)		-1,00	2,50	2,00	1,50	-7,50		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (6.30) * (2.80) * (3.90)		-1,00	6,30	2,80	3,90	-68,80		
	Pozzetto di controllo (1.80) * (1.80) * (1.30)			1,80	1,80	1,30	4,21		
	(a detrarre volume pozzetto) -1 * (1.4) * (1.4) * (1.30)		-1,00	1,40	1,40	1,30	-2,55		
	A RIPORTARE Movimenti di terra								1143,97
	A RIPORTARE Impianto di trattamento n.5 alla Progr. Pk 390+560 (A2)								1143,97
	A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE								82713,13
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE								82713,13
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								15521898,22
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								15521898,22
	A RIPORTARE								15521898,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.05 - Impianto di trattamento n.5 alla Progr. Pk 390+560 (A2)

TA.A - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								15521898,22
	Totale	m ³					195,78	0,57	111,59
715 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 15 * (9.50) * 2			15,00	9,50	2,00	285,00		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (1.80) * 3 * (1.50)		-1,00	1,80	3,00	1,50	-8,10		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (1.80) * (2.40) * (1.50)		-1,00	1,80	2,40	1,50	-6,48		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * 2 * (1.50)		-1,00	2,50	2,00	1,50	-7,50		
	(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (6.30) * (2.80) * (3.90)		-1,00	6,30	2,80	3,90	-68,80		
	Pozzetto di controllo (1.80) * (1.80) * (1.30)			1,80	1,80	1,30	4,21		
	(a detrarre volume pozzetto) -1 * (1.4) * (1.4) * (1.30)		-1,00	1,40	1,40	1,30	-2,55		
	Totale	m ³					195,78	26,32	5152,93
D.01.001 716 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA								
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 15 * (9.50) * (0.30)			15,00	9,50	0,30	42,75		
	Totale	m ³					42,75	31,57	1349,62
	Totale TA.A - Movimenti di terra Euro								7758,11
	A RIPORTARE Impianto di trattamento n.5 alla Progr. Pk 390+560 (A2)								7758,11
	A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE								89327,27
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE								89327,27
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								15528512,36
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								15528512,36
	A RIPORTARE								15528512,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.05 - Impianto di trattamento n.5 alla Progr. Pk 390+560 (A2)

TA.B - Struttura in c.a.

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
I.03.001	RIPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S							15528512,36	
717	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 1		1,00				1,00		
I.03.001.e	Totale	Cadauno					1,00	16543,58	
	Totale TA.B - Struttura in c.a. Euro							16543,58	
	A RIPORTARE Impianto di trattamento n.5 alla Progr. Pk 390+560 (A2)							24301,69	
	A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE							105870,85	
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE							105870,85	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							15545055,94	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							15545055,94	
	A RIPORTARE							15545055,94	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.05 - Impianto di trattamento n.5 alla Progr. Pk 390+560 (A2)

TA.C - Opere di completamento e finitura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								15545055,94
D.01.017 718 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 15 * (9.50) * (0.06)			15,00	9,50	0,06	8,55		
	Totale	m ³					8,55	183,02	1564,82
719 E.05.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Pozzetto di controllo 1 * 85					85,00	85,00		
	Totale	kg	1,00				85,00	3,05	259,25
I.02.080 720 I.02.080.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm Pozzetto di controllo 1								
	Totale	Cadauno	1,00				1,00	311,62	311,62
I.02.090 721 I.02.090.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm Pozzetto di controllo 1								
	Totale	Cadauno	1,00				1,00	245,18	245,18
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE								108251,72
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								15547436,81
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								15547436,81
	A RIPORTARE								15547436,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.05 - Impianto di trattamento n.5 alla Progr. Pk 390+560 (A2)

TA.C - Opere di completamento e finitura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							15547436,81	
	Totale TA.C - Opere di completamento e finitura Euro							2380,87	
	Totale TA.05 - Impianto di trattamento n.5 alla Progr. Pk 390+560 (A2) Euro							26682,56	
	Totale TA - TRATTAMENTO ACQUE Euro							108251,72	
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE							108251,72	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							15547436,81	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							15547436,81	
	A RIPORTARE							15547436,81	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

VE - VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA

VE.02 - Opere a verde - Lotto 2 - Intero Lotto

VE.A - Semine

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							15547436,81	
F.01.001 722 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE - SU AREE A VERDE Aree interne SV03 28079 * (0.3)			28079,00		0,30	8423,70		
	Totale	m ³					8423,70	2,13	
723 F.01.036	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE Aree interne SV03 28079			28079,00			28079,00		
	Totale	m ²					28079,00	1,32	
724 F.01.045	PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE AREE Aree interne SV03 28079 0			28079,00			28079,00		
	Totale	m ²					28079,00	0,08	
	Totale VE.A - Semine Euro							57253,08	
	A RIPORTARE Opere a verde - Lotto 2 - Intero Lotto							57253,08	
	A RIPORTARE VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA							57253,08	
	A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE							165504,80	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							15604689,89	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							15604689,89	
	A RIPORTARE							15604689,89	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

VE - VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA

VE.02 - Opere a verde - Lotto 2 - Intero Lotto

VE.B - Piantumazioni

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							15604689,89	
F.02 725 F.02.023	PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 Rinverdimento scarpate - Pitosphoro 260		260,00				260,00		
	Totale	Cadauno					260,00	16,35	
F.02.026 726 F.02.026.a	PIANTUMAZIONE NERIUM OLEANDER A CESPUGLIO - VASO V12 ALTEZZA METRI 0,80/1,00 Aree intercluse 207		207,00				207,00		
	Totale	Cadauno					207,00	8,65	
F.02 727 F.02.034	PIANTUMAZIONE LAVANDULA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE Rivestimento scarpate - Rosmarino 260 Rivestimento scarpate - Atriplice 260 Aree intercluse - Rosmarino 274 Aree intercluse - Elicriso 309		260,00 260,00 274,00 309,00				260,00 260,00 274,00 309,00		
	Totale	Cadauno					1103,00	6,41	
F.02.078.1	PIANTUMAZIONE A RIPORTARE Piantumazioni A RIPORTARE Opere a verde - Lotto 2 - Intero Lotto A RIPORTARE VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							13111,78 70364,86 70364,86 178616,58 15617801,67 15617801,67 15617801,67 15617801,67	
	A RIPORTARE							15617801,67	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

VE - VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA

VE.02 - Opere a verde - Lotto 2 - Intero Lotto

VE.B - Piantumazioni

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
728 F.02.078.1.a	PIANTE ERBACEE PERENNI FORMAZIONE DI UNA BARRIERA VEGETALE NATURALE - CON INCIDENZA DI N. 2 PIANTINE PER MQ							15617801,67	
	Piante acquatiche vasche di trattamento 3866		3866,00				3866,00		
	Totale	m ²					3866,00	18,51	
	Totale VE.B - Piantumazioni Euro							71559,66	
								84671,44	
	A RIPOARTARE Opere a verde - Lotto 2 - Intero Lotto							141924,52	
	A RIPOARTARE VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA							141924,52	
	A RIPOARTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE							250176,24	
	A RIPOARTARE LAVORI A CORPO							15689361,33	
	A RIPOARTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							15689361,33	
	A RIPOARTARE							15689361,33	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

VE - VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA

VE.02 - Opere a verde - Lotto 2 - Intero Lotto

VE.C - Lavorazioni varie

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							15689361,33	
729 PA.VE.0001	TRAPIANTO DI OLEA EUROPEA CON ESPIANTO TEMPORANEO DI 3 ANNI - DISTANZA 6KM. Trapianto con espianto temporaneo di 3 anni di....l prezzo della fornitura e messa a dimora già incrementato. Con trapianto entro una distanza di 6 Km dal luogo di espianto. Olivi 533		533,00				533,00		
	Totale	Cadauno					533,00	1252,90	667795,70
730 PA.VE.0002	Messa a dimora di alberi a portamento cespuglioso (esclusa la fornitura), provenienti da deposito di cantiere di piante de.....rnitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 lt di acqua, per piante di altezza da 5 a 6 metri Messa a dimora in area interclusa di piante di agrumi provenienti da espianto 124		124,00				124,00		
	Totale	Cadauno					124,00	381,45	47299,80
	Totale VE.C - Lavorazioni varie Euro								715095,50
	Totale VE.02 - Opere a verde - Lotto 2 - Intero Lotto Euro								857020,02
	Totale VE - VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA Euro								857020,02
	Totale MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro								965271,74
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								16404456,83
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								16404456,83
	A RIPORTARE								16404456,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.D - Sottofondazioni

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							16404456,83	
731 B.05.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	Spalla A 16 * (0.75*0.75*3.14) * 210 * 20		16,00	1,77	210,00	20,00	118944,00		
	Spalla B 16 * (0.75*0.75*3.14) * 210 * 20		16,00	1,77	210,00	20,00	118944,00		
	Pila 1 9 * (0.60*0.60*3.14) * 120 * 20		9,00	1,13	120,00	20,00	24408,00		
	Pila 2 9 * (0.60*0.60*3.14) * 120 * 20		9,00	1,13	120,00	20,00	24408,00		
	Totale	kg					286704,00	1,86	533269,44
732 PA.OC.0003	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con perforazione a percuss.....mpiego di tuboforma e con ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 1200								
	Pila 1 9 * 20		9,00			20,00	180,00		
	Pila 2 9 * 20		9,00			20,00	180,00		
	Totale	m					360,00	287,74	103586,40
733 PA.OC.0004	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1500 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con perforazione a percuss.....mpiego di tuboforma e con ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 1500								
	Spalla A 16 * 20		16,00			20,00	320,00		
	Spalla B 16 * 20		16,00			20,00	320,00		
	A RIPORTARE Sottofondazioni							636855,84	
	A RIPORTARE Cavalcavia km 2+550							636855,84	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA							636855,84	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI							636855,84	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							17041312,67	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							17041312,67	
	A RIPORTARE							17041312,67	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.D - Sottofondazioni

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m					640,00	426,27	17041312,67 272812,80
	Totale CV.D - Sottofondazioni Euro								909668,64
	A RIPORTARE Cavalcavia km 2+550								909668,64
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA								909668,64
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								909668,64
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								17314125,47
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								17314125,47
	A RIPORTARE								17314125,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.F - Pile

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
B.03.035	RIPORTO CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.							17314125,47	
734 B.03.035.b.1	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mm ²) Pila 1 Setto pila: (area intradosso+ estradosso)/2*H ((14.91+10.65)/2) * (5.60) Baggioli laterali 2 * 1 * (1.40) * (0.25) Ritegni laterali 2 * (0.60) * 1 * (0.80) Pila 2 Setto pila: (area intradosso+ estradosso)/2*H ((14.91+10.65)/2) * (7.80) Baggioli laterali 2 * 1 * (1.40) * (0.25) Ritegni laterali 2 * (0.60) * 1 * (0.80)								
	Totale	m ³					174,57	152,38	26600,98
735 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Pila 1 Setto pila: (perimetro intradosso+ estradosso)/2*H ((20.62+15.83)/2) * (5.60) Baggioli laterali (2*2) * (1.00+1.40) * (0.25) Ritegni laterali (2*2) * (0.60+1.00) * (0.80) Pila 2								
	A RIPORTARE Pile								26600,98
	A RIPORTARE Cavalcavia km 2+550								936269,62
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA								936269,62
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								936269,62
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								17340726,45
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								17340726,45
	A RIPORTARE								17340726,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.F - Pile

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
736 B.05.030	RIPORTO							17340726,45	
	Setto pila: (area intradosso+ estradosso)/2*H ((20.62+15.83)/2) * (7.80)		18,23			7,80	142,19		
	Baggioli laterali (2*2) * (1.00+1.40) * (0.25)		4,00	2,40		0,25	2,40		
	Ritegni laterali (2*2) * (0.60+1.00) * (0.80)		4,00	1,60		0,80	5,12		
	Totale	m ²					259,32	48,91	12683,34
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	Pila 1								
	Setto pila: (area intradosso+ estradosso)/2*H ((14.91+10.65)/2) * 135 * (5.60)		12,78	135,00		5,60	9661,68		
	Baggioli laterali 2 * (1*350) * (1.40) * (0.25)		2,00	350,00	1,40	0,25	245,00		
	Ritegni laterali 2 * (0.60*350) * 1 * (0.80)		2,00	210,00	1,00	0,80	336,00		
	Pila 2								
	Setto pila: (area intradosso+ estradosso)/2*H ((14.91+10.65)/2) * 135 * (7.80)		12,78	135,00		7,80	13457,34		
	Baggioli laterali 2 * (1*350) * (1.40) * (0.25)		2,00	350,00	1,40	0,25	245,00		
	Ritegni laterali 2 * (0.60*350) * 1 * (0.80)		2,00	210,00	1,00	0,80	336,00		
	Totale	kg					24281,02	1,86	45162,70
Totale CV.F - Pile Euro								84447,02	
	A RIPORTARE Cavalcavia km 2+550							994115,66	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA							994115,66	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI							994115,66	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							17398572,49	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							17398572,49	
	A RIPORTARE							17398572,49	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.G - Spalle

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							17398572,49	
B.03.035	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.								
737	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mm ²)								
B.03.035.b.1	Spalla A								
	Setto principale testata (10.40) * (1.80) * 5			10,40	1,80	5,00	93,60		
	Setto principale - ringrosso (8.40) * ((1.20+0.50)/2) * (0.70)			8,40	0,85	0,70	5,00		
	Setto principale - veletta (8.40) * (0.50) * (2.35)			8,40	0,50	2,35	9,87		
	Setto principale - dente (8.40) * (0.10) * (0.30)			8,40	0,10	0,30	0,25		
	Muro paraghiaia 2 * (11.20) * (1.00) * ((7.05+7.35)/2)	2,00	11,20	1,00	7,20	161,28			
	Ritegni trasversali 2 * (0.80) * 2 * (0.80)	2,00	0,80	2,00	0,80	2,56			
	Baggioli laterali 2 * (1.35) * 2 * (0.20)	2,00	1,35	2,00	0,20	1,08			
	Baggiolo centrale (0.90) * 2 * (0.20)		0,90	2,00	0,20	0,36			
	Baggioli contrasti laterali su veletta 2 * (1.35) * (0.35) * (0.60)	2,00	1,35	0,35	0,60	0,57			
	Baggiolo contrasto centrale su veletta (0.90) * (0.35) * (0.60)		0,90	0,35	0,60	0,19			
	Spalla B								
	Setto principale testata (10.40) * (1.80) * 5			10,40	1,80	5,00	93,60		
	Setto principale - ringrosso (8.40) * ((1.20+0.50)/2) * (0.70)			8,40	0,85	0,70	5,00		
	Setto principale - veletta (8.40) * (0.50) * (2.35)			8,40	0,50	2,35	9,87		
	Setto principale - dente (8.40) * (0.10) * (0.30)			8,40	0,10	0,30	0,25		
	A RIPORTARE Cavalcavia km 2+550							994115,66	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA							994115,66	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI							994115,66	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							17398572,49	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							17398572,49	
	A RIPORTARE							17398572,49	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.G - Spalle

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								17398572,49
	Muro paraghiaia 2 * (11.20) * (1.00) * ((7.05+7.35)/2)		2,00	11,20	1,00	7,20	161,28		
	Ritegni trasversali 2 * (0.80) * 2 * (0.80)		2,00	0,80	2,00	0,80	2,56		
	Baggioli laterali 2 * (1.35) * 2 * (0.20)		2,00	1,35	2,00	0,20	1,08		
	Baggiolo centrale (0.90) * 2 * (0.20)			0,90	2,00	0,20	0,36		
	Baggioli contrasti laterali su veletta 2 * (1.35) * (0.35) * (0.60)		2,00	1,35	0,35	0,60	0,57		
	Baggiolo contrasto centrale su veletta (0.90) * (0.35) * (0.60)			0,90	0,35	0,60	0,19		
	Totale	m ³					549,52	152,38	83735,86
738 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	Spalla A								
	Setto principale 2 * (10.40+1.80) * 5		2,00	12,20		5,00	122,00		
	Setto principale - ringrosso 2 * (8.40) * (0.70)		2,00	8,40		0,70	11,76		
	Setto principale - veletta 2 * (8.40) * 2 * (2.35)		2,00	8,40	2,00	2,35	78,96		
	Setto principale - dente 2 * (8.40+0.10) * (0.30)		2,00	8,50		0,30	5,10		
	Muro paraghiaia (2*2) * (11.20+1.00) * ((7.05+7.35)/2)		4,00	12,20		7,20	351,36		
	Ritegni trasversali (2*2) * (0.80+2.00) * (0.80)		4,00	2,80		0,80	8,96		
	Baggioli laterali (2*2) * (1.35+2.00) * (0.20)		4,00	3,35		0,20	2,68		
	Baggiolo centrale 2 * (0.90+0.90) * (0.20)		2,00	1,80		0,20	0,72		
	Baggioli contrasti laterali su veletta (2*2) * (1.35+0.35) * (0.60)		4,00	1,70		0,60	4,08		
	Baggiolo contrasto centrale su veletta 2 * (0.90+0.35) * (0.60)		2,00	1,25		0,60	1,50		
	A RIPORTARE Spalle								83735,86
	A RIPORTARE Cavalcavia km 2+550								1077851,52
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA								1077851,52
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								1077851,52
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								17482308,35
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								17482308,35
	A RIPORTARE								17482308,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.G - Spalle

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale	m ²					587,12	22,43	17482308,35 13169,10
739 B.05.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	Spalla A								
	Setto principale testata 150 * (10.40) * (1.80) * 5		150,00	10,40	1,80	5,00	14040,00		
	Setto principale - ringrosso 200 * (8.40) * ((1.20+0.50)/2) * (0.70)		200,00	8,40	0,85	0,70	999,60		
	Setto principale - veletta 200 * (8.40) * (0.50) * (2.35)		200,00	8,40	0,50	2,35	1974,00		
	Setto principale - dente 200 * (8.40) * (0.10) * (0.30)		200,00	8,40	0,10	0,30	50,40		
	Muro paraghiaia (2*310) * (11.20) * (1.00) * ((7.05+7.35)/2)		620,00	11,20	1,00	7,20	49996,80		
	Ritegni trasversali (2*350) * (0.80) * 2 * (0.80)		700,00	0,80	2,00	0,80	896,00		
	Baggioli laterali (2*350) * (1.35) * 2 * (0.20)		700,00	1,35	2,00	0,20	378,00		
	Baggiolo centrale 350 * (0.90) * 2 * (0.20)		350,00	0,90	2,00	0,20	126,00		
	Baggioli contrasti laterali su veletta (2*350) * (1.35) * (0.35) * (0.60)		700,00	1,35	0,35	0,60	198,45		
	Baggiolo contrasto centrale su veletta 350 * (0.90) * (0.35) * (0.60)		350,00	0,90	0,35	0,60	66,15		
	Spalla B								
	Setto principale testata 150 * (10.40) * (1.80) * 5		150,00	10,40	1,80	5,00	14040,00		
	Setto principale - ringrosso 200 * (8.40) * ((1.20+0.50)/2) * (0.70)		200,00	8,40	0,85	0,70	999,60		
	Setto principale - veletta 200 * (8.40) * (0.50) * (2.35)		200,00	8,40	0,50	2,35	1974,00		
	Setto principale - dente 200 * (8.40) * (0.10) * (0.30)		200,00	8,40	0,10	0,30	50,40		
	Muro paraghiaia (2*310) * (11.20) * (1.00) * ((7.05+7.35)/2)		620,00	11,20	1,00	7,20	49996,80		
	A RIPORTARE Spalle								96904,96
	A RIPORTARE Cavalcavia km 2+550								1091020,62
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA								1091020,62
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								1091020,62
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								17495477,45
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								17495477,45
	A RIPORTARE								17495477,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.G - Spalle

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							17495477,45	
	Ritegni trasversali (2*350) * (0.80) * 2 * (0.80)		700,00	0,80	2,00	0,80	896,00		
	Baggioli laterali (2*350) * (1.35) * 2 * (0.20)		700,00	1,35	2,00	0,20	378,00		
	Baggiolo centrale 350 * (0.90) * 2 * (0.20)		350,00	0,90	2,00	0,20	126,00		
	Baggioli contrasti laterali su veletta (2*350) * (1.35) * (0.35) * (0.60)		700,00	1,35	0,35	0,60	198,45		
	Baggiolo contrasto centrale su veletta 350 * (0.90) * (0.35) * (0.60)		350,00	0,90	0,35	0,60	66,15		
	Totale	kg					137450,80	1,86	
	Totale CV.G - Spalle Euro							255658,49	
								352563,45	
	A RIPORTARE Cavalcavia km 2+550							1346679,11	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA							1346679,11	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI							1346679,11	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							17751135,94	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							17751135,94	
	A RIPORTARE							17751135,94	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.H - Apparecchi di Appoggio e Giunti

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								17751135,94
B.07.025 740 B.07.025.a	ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI DI QUALSIASI DIMENSIONE SI-N700/200 6 * (3.7) * (3.70) * (7.50) SI-H700/180 6 * (3.4) * (3.4) * (7.50)		6,00 6,00	3,70 3,40	3,70 3,40	7,50 7,50	616,05 520,20		
	Totale	dm ³					1136,25	122,47	139156,54
B.07.050 741 B.07.050.e	GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 400 carreggiata 2 * (7+1.00*2)		2,00	9,00			18,00		
	Totale	ml					18,00	4251,94	76534,92
B.07.060 742 B.07.060.e	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 400 Cordolo (2*2) * (0.70)		4,00	0,70			2,80		
	Totale	ml					2,80	675,65	1891,82
	Totale CV.H - Apparecchi di Appoggio e Giunti Euro								217583,28
	A RIPORTARE Cavalcavia km 2+550								1564262,39
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA								1564262,39
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								1564262,39
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								17968719,22
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								17968719,22
	A RIPORTARE								17968719,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.I - Impalcato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								17968719,22
B.03.035	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.								
743	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)								
B.03.035.c	Soletta 110 * (10.40) * (0.28)			110,00	10,40	0,28	320,32		
	Cordolo 2 * 110 * (0.70) * (0.18)		2,00	110,00	0,70	0,18	27,72		
	Totale	m ³					348,04	158,31	55098,21
744	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
B.04.001	Frontali soletta 2 * (10.40) * (0.28)		2,00	10,40		0,28	5,82		
	Cordolo 2 * (110+0.70) * (0.18+0.20)		2,00	110,70		0,38	84,13		
	Totale	m ²					89,95	22,43	2017,58
745	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE								
B.04.016	Predalles (30+50+30) * (10.40)			110,00	10,40		1144,00		
	Totale	m ²					1144,00	53,71	61444,24
B.05.001	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M								
746	- VARO PER SOLLEVAMENTO								
B.05.001.b									
	A RIPORTARE Impalcato								118560,03
	A RIPORTARE Cavalcavia km 2+550								1682822,42
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA								1682822,42
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								1682822,42
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								18087279,25
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								18087279,25
	A RIPORTARE								18087279,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.I - Impalcato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								18087279,25
	Spalla A - Pila1 300 * 30 * (10.4)		300,00	30,00	10,40		93600,00		
	Pila2 - Spalla B 300 * 30 * (10.4)		300,00	30,00	10,40		93600,00		
	Totale	kg					187200,00	4,53	848016,00
B.05.002	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTEGTO TIPO S355W (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M								
747	- VARO PER SOLLEVAMENTO								
B.05.002.b	Pila 1 - Pila 2 300 * 50 * (10.4)		300,00	50,00	10,40		156000,00		
	Totale	kg					156000,00	4,49	700440,00
748	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
B.05.030	Soletta 410 * 110 * (10.40) * (0.28)		410,00	110,00	10,40	0,28	131331,20		
	Cordolo (2*410) * 110 * (0.70) * (0.18)		820,00	110,00	0,70	0,18	11365,20		
	Totale	kg					142696,40	1,86	265415,30
B.06.094	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO								
749	- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO								
B.06.094.a	Sede stradale 110 * 9			110,00	9,00		990,00		
	Totale	m²					990,00	26,93	26660,70
B.07.115	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO								
	A RIPORTARE Impalcato								1959092,03
	A RIPORTARE Cavalcavia km 2+550								3523354,42
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA								3523354,42
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								3523354,42
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								19927811,25
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								19927811,25
	A RIPORTARE								19927811,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.I - Impalcato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
750 B.07.115.b	- COMPRESA ZINCATURA FORTE Per veletta (peso 80 kg/mq) 2 * (30+50+30) * (1.60) * 80								19927811,25
	Totale	kg	2,00	110,00	1,60	80,00	28160,00	5,28	148684,80
B.12.005 751 B.12.005.a	PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA pioli Nelson Ø19 H.175 travi principali longitudinali n°4/20 3 * (110/0.2) * 4								
	Totale	Cadauno	3,00	550,00		4,00	6600,00	7,76	51216,00
752 B.12.006	SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%) pioli Nelson Ø19 H.175 travi principali longitudinali n°4/20 - quantità di cui alla voce B.12.005.a 6600 * 4 * (7.76)								
	Totale	%	6600,00		4,00	7,76	204864,00	0,15	30729,60
753 B.12.010	SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI pioli Nelson Ø19 H.175 travi principali longitudinali n°4/20 3 * (110/0.2) * 4								
	A RIPORTARE Impalcato		3,00	550,00		4,00	6600,00		2189722,43
	A RIPORTARE Cavalcavia km 2+550								3753984,82
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA								3753984,82
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								3753984,82
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								20158441,65
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								20158441,65
	A RIPORTARE								20158441,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.I - Impalcato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20158441,65	
	Totale	Cadauno				6600,00	15,05	99330,00	
	Totale CV.I - Impalcato Euro							2289052,43	
	A RIPORTARE Cavalcavia km 2+550							3853314,82	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA							3853314,82	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI							3853314,82	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							20257771,65	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							20257771,65	
	A RIPORTARE							20257771,65	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.L - Sovrastruttura stradale

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20257771,65	
D.01.017 754 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE Sede stradale 110 * 9 * (0.06)			110,00	9,00	0,06	59,40	183,02	10871,39
	Totale	m ³				59,40			
D.01.024 755 D.01.024.a	STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME TAL QUALE Sede stradale 110 * 9 * (0.04)			110,00	9,00	0,04	39,60	193,97	7681,21
	Totale	m ³				39,60			
	Totale CV.L - Sovrastruttura stradale Euro							18552,60	
	Totale CV.01 - Cavalcavia km 2+550 Euro							3871867,42	
	Totale CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA Euro							3871867,42	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI							3871867,42	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							20276324,25	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							20276324,25	
	A RIPORTARE							20276324,25	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.01 - Pk 2+245,00 - Sottopasso

ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20276324,25	
A.03.004 756 A.03.004.a	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI st.01 - 06 - 2+250 - SCARIFICA PODERALE AL KM 2250 - area= 335 - h= 0.15 - vol. spicc. 50.25 50.25		50,25				50,25		
	Totale	m ³					50,25	4,74	238,19
	Totale ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Euro								238,19
	A RIPORTARE Pk 2+245,00 - Sottopasso								238,19
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA								238,19
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								3872105,61
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								20276562,44
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								20276562,44
	A RIPORTARE								20276562,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.01 - Pk 2+245,00 - Sottopasso

ST.D - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20276562,44	
757 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	Scavo 25 * 48		25,00	48,00			1200,00		
	Totale	m ³					1200,00	3,65	
								4380,00	
758 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	Materiale di filtro drenante a tergo dei muri d'ala								
	Ali SX 2 * (8.80) * ((1.70+1.00)/2) * ((5.50+1.00)/2)		2,00	8,80	1,35	3,25	77,22		
	Ali DX 2 * (7.80) * ((1.70+1.00)/2) * ((5.50+0.42)/2)		2,00	7,80	1,35	2,96	62,34		
	Totale	m ³					139,56	26,32	
	Totale ST.D - Movimenti di terra Euro							3673,22	
								8053,22	
	A RIPORTARE Pk 2+245,00 - Sottopasso							8291,41	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA							8291,41	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI							3880158,83	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							20284615,66	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							20284615,66	
	A RIPORTARE							20284615,66	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.01 - Pk 2+245,00 - Sottopasso

ST.E - Fondazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20284615,66	
B.03.025 759 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Fondazione - area impronta 250 * (0.20)		250,00			0,20	50,00		
	Totale	m ³					50,00	88,42	
B.03.031 760 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Fondazione (26.60) * (4.60) * (0.80) Ali SX 2 * (8.80) * 3 * 1 Ali DX 2 * (7.80) * 3 * 1			26,60	4,60	0,80	97,89		
			2,00	8,80	3,00	1,00	52,80		
			2,00	7,80	3,00	1,00	46,80		
	Totale	m ³					197,49	143,74	
761 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Fondazione 2 * (26.60+4.60) * (0.80) Ali SX (2*2) * (8.80+3.00) * 1 Ali DX (2*2) * (7.80+3.00) * 1		2,00	31,20		0,80	49,92		
			4,00	11,80		1,00	47,20		
			4,00	10,80		1,00	43,20		
	Totale	m ²					140,32	22,43	
762 B.05.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA A RIPOREARE Fondazione A RIPOREARE Pk 2+245,00 - Sottopasso A RIPOREARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA A RIPOREARE OPERE D'ARTE MINORI A RIPOREARE LAVORI A CORPO A RIPOREARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							35955,59	
								44247,00	
								44247,00	
								3916114,42	
								20320571,25	
								20320571,25	
								20320571,25	
	A RIPOREARE							20320571,25	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.01 - Pk 2+245,00 - Sottopasso

ST.E - Fondazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20320571,25	
	Fondazione 70 * (26.60) * (4.60) * (0.80)		70,00	26,60	4,60	0,80	6852,16		
	Ali SX (2*80) * (8.80) * 3 * 1		160,00	8,80	3,00	1,00	4224,00		
	Ali DX (2*80) * (7.80) * 3 * 1		160,00	7,80	3,00	1,00	3744,00		
	Totale	kg					14820,16	1,86	
	Totale ST.E - Fondazione Euro							27565,50	
								63521,09	
	A RIPORTARE Pk 2+245,00 - Sottopasso							71812,50	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA							71812,50	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI							3943679,92	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							20348136,75	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							20348136,75	
	A RIPORTARE							20348136,75	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.01 - Pk 2+245,00 - Sottopasso

ST.F - Elevazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20348136,75	
B.03.025 763 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Misto cementato - area x2 lati x lunghezza (5.05*2) * (89.30)								
	Totale	m ³	10,10	89,30			901,93		
							901,93	88,42	
B.03.035 764 B.03.035.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Pareti elevazione 2 * (26.60) * (0.50) * 4 Ali SX 2 * (8.80) * (0.50) * ((5.50+1.00)/2) Ali DX 2 * (8.80) * (0.50) * ((5.50+0.42)/2) Soletta di copertura (26.60) * (4.60) * (0.4) Parapetti in c.a. 2 * (4.60) * (0.30) * (1.10)								
	Totale	m ³	2,00	26,60	0,50	4,00	106,40		
			2,00	8,80	0,50	3,25	28,60		
			2,00	8,80	0,50	2,96	26,05		
				26,60	4,60	0,40	48,94		
			2,00	4,60	0,30	1,10	3,04		
							213,03	148,13	
765 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pareti elevazione (2*2) * (26.60+0.50) * 4 Ali SX (2*2) * (8.80+0.50) * ((5.50+1.00)/2) Ali DX (2*2) * (8.80+0.50) * ((5.50+0.42)/2)								
			4,00	27,10		4,00	433,60		
			4,00	9,30		3,25	120,90		
			4,00	9,30		2,96	110,11		
	A RIPORTARE Elevazione							111304,78	
	A RIPORTARE Pk 2+245,00 - Sottopasso							183117,28	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA							183117,28	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI							4054984,70	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							20459441,53	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							20459441,53	
	A RIPORTARE							20459441,53	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.01 - Pk 2+245,00 - Sottopasso

ST.F - Elevazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								20459441,53
	Soletta di copertura - bordo 2 * (26.60+4.60) * (0.4)		2,00	31,20		0,40	24,96		
	Soletta di copertura - intradosso (26.60) * (3.60)			26,60		3,60	95,76		
	Parapetti in c.a. (2*2) * (4.60+0.30) * (1.10)		4,00	4,90		1,10	21,56		
	Totale	m ²					806,89	22,43	18098,54
766 B.05.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	Pareti elevazione (2*50) * (26.60) * (0.50) * 4		100,00	26,60	0,50	4,00	5320,00		
	Ali SX (2*80) * (8.80) * (0.50) * ((5.50+1.00)/2)		160,00	8,80	0,50	3,25	2288,00		
	Ali DX (2*80) * (8.80) * (0.50) * ((5.50+0.42)/2)		160,00	8,80	0,50	2,96	2083,84		
	Soletta di copertura 70 * (26.60) * (4.60) * (0.4)		70,00	26,60	4,60	0,40	3426,08		
	Parapetti in c.a. (2*50) * (4.60) * (0.30) * (1.10)		100,00	4,60	0,30	1,10	151,80		
	Totale	kg					13269,72	1,86	24681,68
767 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)								
	Attacchi fondazione e soletta copertura (2*2) * (26.60)		4,00	26,60			106,40		
	Totale	ml					106,40	17,23	1833,27
	Totale ST.F - Elevazione Euro								155918,27
	A RIPORTARE Pk 2+245,00 - Sottopasso								227730,77
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA								227730,77
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								4099598,19
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								20504055,02
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								20504055,02
	A RIPORTARE								20504055,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.01 - Pk 2+245,00 - Sottopasso

ST.H - Opere di finitura e completamento

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								20504055,02
B.03.025 768 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Scatolare Soletta copertura protezione guaina (89.30) * (6.20) * (0.05)			89,30	6,20	0,05	27,68		
	Totale	m ³					27,68	88,42	2447,47
B.05.050 769 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Scatolare Soletta copertura protezione rete Ø6/20x20 (89.30) * (6.20) * (2.29)			89,30	6,20	2,29	1267,88		
	Totale	kg					1267,88	2,37	3004,88
770 B.06.085	MANTO IMPERMEABILIZZANTE Scatolare Soletta copertura guaina (26.60) * (4.60+2*5.20) Ali SX 2 * (8.80) * ((5.50+1.00)/2+2.50+1.00) Ali DX 2 * (7.80) * ((5.50+0.42)/2+2.50+1.00)			26,60	15,00		399,00		
			2,00	8,80		6,75	118,80		
			2,00	7,80		6,46	100,78		
	Totale	m ²					618,58	25,69	15891,32
E.01.030 771 E.01.030.d	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)								
	A RIPORTARE Opere di finitura e completamento								21343,67
	A RIPORTARE Pk 2+245,00 - Sottopasso								249074,44
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA								249074,44
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								4120941,86
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								20525398,69
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								20525398,69
	A RIPORTARE								20525398,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.01 - Pk 2+245,00 - Sottopasso

ST.H - Opere di finitura e completamento

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20525398,69	
	Scitolare Soletta copertura guaina (26.60) * (4.60+2*5.20)			26,60	15,00		399,00		
	Ali SX 2 * (8.80) * ((5.50+1.00)/2+2.50+1.00)		2,00	8,80		6,75	118,80		
	Ali DX 2 * (7.80) * ((5.50+0.42)/2+2.50+1.00)		2,00	7,80		6,46	100,78		
	Totale	m ²					618,58	3,72	2301,12
I.01.012 772 i.01.012.d	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150								
	Lungo la base su entambi i lati 2 * (8.80+26.60+7.80)		2,00	43,20			86,40		
	Totale	ml					86,40	19,10	1650,24
I.01.013 773 i.01.013.f	SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220								
	Lungo la base su entambi i lati 2 * (8.80+26.60+7.80)		2,00	43,20			86,40		
	Totale	ml					86,40	2,68	231,55
	Totale ST.H - Opere di finitura e completamento Euro								25526,58
	Totale ST.01 - Pk 2+245,00 - Sottopasso Euro								253257,35
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA								253257,35
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								4125124,77
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								20529581,60
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								20529581,60
	A RIPORTARE								20529581,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.02 - Km 390+382,00 - Scatolare

ST.D - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20529581,60	
774 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	Scavo (25.50) * 47		25,50	47,00			1198,50		
	Totale	m ³					1198,50	3,65	4374,53
775 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	Materiale di filtro drenante a tergo dei muri d'ala								
	Ali SX (13.88) * ((1.70+1.00)/2) * ((8.01+2.50)/2)			13,88	1,35	5,26	98,56		
	Ali SX (12.73) * ((1.70+1.00)/2) * ((8.01+2.50)/2)			12,73	1,35	5,26	90,40		
	Ali DX (14.04) * ((1.70+1.00)/2) * ((8.18+1.20)/2)			14,04	1,35	4,69	88,89		
	Ali DX (9.02) * ((1.70+1.00)/2) * ((8.18+1.20)/2)			9,02	1,35	4,69	57,11		
	Totale	m ³					334,96	26,32	8816,15
	Totale ST.D - Movimenti di terra Euro								13190,68
	A RIPO... A RIPO... A RIPO... A RIPO... A RIPO... A RIPO...								13190,68 266448,03 4138315,45 20542772,28 20542772,28 20542772,28
	A RIPO...								20542772,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.02 - Km 390+382,00 - Scatolare

ST.E - Fondazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20542772,28	
B.03.025 776 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Fondazione - area impronta 333 * (0.20)		333,00			0,20	66,60		
	Totale	m ³					66,60	88,42	
B.03.031 777 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Fondazione (8.75) * (10.20) * (0.70) Ali SX - area impronta 60 * 1 Ali SX - area impronta (51.65) * 1 Ali DX - area impronta (59.50) * 1 Ali DX - area impronta (37.70) * 1			8,75 60,00 51,65 59,50 37,70	10,20	0,70 1,00 1,00 1,00 1,00	62,48 60,00 51,65 59,50 37,70		
	Totale	m ³					271,33	143,74	
778 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Fondazione 2 * (8.75+10.20) * (0.70) Ali SX - perimetro impronta (38.25) * 1 Ali SX - perimetro impronta (34.30) * 1 Ali DX - perimetro impronta (38.55) * 1		2,00	18,95 38,25 34,30 38,55		0,70 1,00 1,00 1,00	26,53 38,25 34,30 38,55		
	A RIPORTARE Fondazione							44889,74	
	A RIPORTARE Km 390+382,00 - Scatolare							58080,42	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA							311337,77	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI							4183205,19	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							20587662,02	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							20587662,02	
	A RIPORTARE							20587662,02	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.02 - Km 390+382,00 - Scatolare

ST.E - Fondazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20587662,02	
	Ali DX - perimetro impronta (27.60) * 1			27,60		1,00	27,60		
	Totale	m ²					165,23	22,43	
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	Fondazione 90 * (8.75) * (10.20) * (0.70)		90,00	8,75	10,20	0,70	5622,75		
	Ali SX - area impronta 80 * 60 * 1		80,00	60,00		1,00	4800,00		
	Ali SX - area impronta 80 * (51.65) * 1		80,00	51,65		1,00	4132,00		
	Ali DX - area impronta 80 * (59.50) * 1		80,00	59,50		1,00	4760,00		
	Ali DX - area impronta 80 * (37.70) * 1		80,00	37,70		1,00	3016,00		
	Totale	kg					22330,75	1,86	
	Totale ST.E - Fondazione Euro							41535,20	
								90131,05	
	A RIPORTARE Km 390+382,00 - Scatolare							103321,73	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA							356579,08	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI							4228446,50	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							20632903,33	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							20632903,33	
	A RIPORTARE							20632903,33	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.02 - Km 390+382,00 - Scatolare

ST.F - Elevazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20632903,33	
B.03.025 780 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Misto cementato - area x2 lati x lunghezza (5.05*2) * (8.75)		10,10	8,75			88,38		
	Totale	m ³					88,38	88,42	7814,56
B.03.035 781 B.03.035.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Pareti elevazione 2 * (8.75) * (0.70) * (6.90) Soletta di copertura (8.75) * (10.20) * (0.70) Ali SX (13.88) * (0.50) * ((8.01+2.50)/2) Ali SX (12.73) * (0.50) * ((8.01+2.50)/2) Ali DX (14.04) * (0.50) * ((8.18+1.20)/2) Ali DX (9.02) * (0.50) * ((8.18+1.20)/2)		2,00	8,75	0,70	6,90	84,53		
	Totale	m ³		9,02	0,50	4,69	271,06	148,13	40152,12
782 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pareti elevazione (2*2) * (8.75+0.70) * (6.90) Soletta di copertura - bordo 2 * (8.75+10.20) * (0.70)		4,00	9,45		6,90	260,82		
			2,00	18,95		0,70	26,53		
	A RIPORTARE Elevazione								47966,68
	A RIPORTARE Km 390+382,00 - Scatolare								151288,41
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA								404545,76
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								4276413,18
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								20680870,01
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								20680870,01
	A RIPORTARE								20680870,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.02 - Km 390+382,00 - Scatolare

ST.F - Elevazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								20680870,01
	Soletta di copertura - intradosso (8.75) * (8.80)			8,75	8,80		77,00		
	Ali SX 2 * (13.88+0.50) * ((8.01+2.50)/2)		2,00	14,38		5,26	151,28		
	Ali SX 2 * (12.73+0.50) * ((8.01+2.50)/2)		2,00	13,23		5,26	139,18		
	Ali DX 2 * (14.04+0.50) * ((8.18+1.20)/2)		2,00	14,54		4,69	136,39		
	Ali DX 2 * (9.02+0.50) * ((8.18+1.20)/2)		2,00	9,52		4,69	89,30		
	Totale	m ²					880,50	22,43	19749,62
783 B.05.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	Pareti elevazione (2*70) * (8.75) * (0.70) * (6.90)		140,00	8,75	0,70	6,90	5916,75		
	Soletta di copertura 80 * (8.75) * (10.20) * (0.70)		80,00	8,75	10,20	0,70	4998,00		
	Ali SX 80 * (13.88) * (0.50) * ((8.01+2.50)/2)		80,00	13,88	0,50	5,26	2920,35		
	Ali SX 80 * (12.73) * (0.50) * ((8.01+2.50)/2)		80,00	12,73	0,50	5,26	2678,39		
	Ali DX 80 * (14.04) * (0.50) * ((8.18+1.20)/2)		80,00	14,04	0,50	4,69	2633,90		
	Ali DX 80 * (9.02) * (0.50) * ((8.18+1.20)/2)		80,00	9,02	0,50	4,69	1692,15		
	Totale	kg					20839,54	1,86	38761,54
784 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)								
	Attacchi fondazione e soletta copertura (2*2) * (8.75)		4,00	8,75			35,00		
	Totale	ml					35,00	17,23	603,05
	A RIPORTARE Km 390+382,00 - Scatolare								210402,62
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA								463659,97
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								4335527,39
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								20739984,22
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								20739984,22
	A RIPORTARE								20739984,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.02 - Km 390+382,00 - Scatolare

ST.F - Elevazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale ST.F - Elevazione Euro							20739984,22 107080,89	
	A RIPORTARE Km 390+382,00 - Scatolare							210402,62	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA							463659,97	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI							4335527,39	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							20739984,22	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							20739984,22	
	A RIPORTARE							20739984,22	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.02 - Km 390+382,00 - Scatolare

ST.H - Opere di finitura e completamento

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20739984,22	
B.03.025 785 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Scatolare Soletta copertura protezione guaina (8.75) * (10.20) * (0.05)			8,75	10,20	0,05	4,46		
	Totale	m ³					4,46	88,42	394,35
B.05.050 786 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Scatolare Soletta copertura protezione rete Ø6/20x20 (8.75) * (10.20) * (2.29)			8,75	10,20	2,29	204,38		
	Totale	kg					204,38	2,37	484,38
787 B.06.085	MANTO IMPERMEABILIZZANTE Scatolare Soletta copertura guaina (8.75) * (10.20+2*8.35) Ali SX (13.88) * ((8.01+2.50)/2+3.50+1.00) Ali SX (13.88) * ((8.01+2.50)/2+3.50+1.00) Ali DX (14.04) * ((8.18+1.20)/2+3.50+1.00) Ali DX (9.02) * ((8.18+1.20)/2+3.50+1.00)			8,75	26,90		235,38		
	Totale	m ²					718,24	25,69	18451,59
E.01.030	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE A RIPORTARE Opere di finitura e completamento A RIPORTARE Km 390+382,00 - Scatolare A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								
	A RIPORTARE								19330,32
									229732,94
									482990,29
									4354857,71
									20759314,54
									20759314,54
									20759314,54
									20759314,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.02 - Km 390+382,00 - Scatolare

ST.H - Opere di finitura e completamento

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20763269,34	
	lato inferiore 12.73+8.75+9.02			30,50			30,50		
	Totale	ml					67,17	2,68	
	Totale ST.H - Opere di finitura e completamento Euro							23465,14	
	Totale ST.02 - Km 390+382,00 - Scatolare Euro							233867,76	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA							487125,11	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI							4358992,53	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							20763449,36	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							20763449,36	
	A RIPORTARE							20763449,36	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.03 - Km 390+700,00 - Scatolare

ST.D - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20763449,36	
791 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	Scavo (25.50) * (48.20)		25,50	48,20			1229,10		
	Totale	m ³					1229,10	3,65	4486,22
792 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	Materiale di filtro drenante a tergo dei muri d'ala								
	Ali SX (12.98) * ((1.70+1.00)/2) * ((8.33+0.71)/2)			12,98	1,35	4,52	79,20		
	Ali SX (13.41) * ((1.70+1.00)/2) * ((8.33+0.71)/2)			13,41	1,35	4,52	81,83		
	Ali DX (13.65) * ((1.70+1.00)/2) * ((8.91+0.76)/2)			13,65	1,35	4,84	89,19		
	Ali DX (11.50) * ((1.70+1.00)/2) * ((8.91+0.76)/2)			11,50	1,35	4,84	75,14		
	Totale	m ³					325,36	26,32	8563,48
	Totale ST.D - Movimenti di terra Euro								13049,70
	A RIPORTARE Km 390+700,00 - Scatolare								13049,70
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA								500174,81
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								4372042,23
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								20776499,06
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								20776499,06
	A RIPORTARE								20776499,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.03 - Km 390+700,00 - Scatolare

ST.E - Fondazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20776499,06	
B.03.025 793 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Fondazione - area impronta 319 * (0.20)		319,00			0,20	63,80		
	Totale	m ³					63,80	88,42	
B.03.031 794 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Fondazione (14.30) * (8.50) * (0.70) Ali SX - area impronta (54.40) * 1 Ali SX - area impronta (56.10) * 1 Ali DX - area impronta (57.10) * 1 Ali DX - area impronta (48.80) * 1			14,30 54,40 56,10 57,10 48,80	8,50	0,70 1,00 1,00 1,00 1,00	85,09 54,40 56,10 57,10 48,80		
	Totale	m ³					301,49	143,74	
795 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Fondazione 2 * (14.30+8.50) * (0.70) Ali SX - perimetro impronta 36 * 1 Ali SX - perimetro impronta (36.80) * 1 Ali DX - perimetro impronta (37.30) * 1		2,00	22,80 36,00 36,80 37,30		0,70 1,00 1,00 1,00	31,92 36,00 36,80 37,30		
	A RIPORTARE Fondazione							48977,37	
	A RIPORTARE Km 390+700,00 - Scatolare							62027,07	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA							549152,18	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI							4421019,60	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							20825476,43	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							20825476,43	
	A RIPORTARE							20825476,43	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.03 - Km 390+700,00 - Scatolare

ST.E - Fondazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								20825476,43
	Ali DX - perimetro impronta (33.10) * 1			33,10		1,00	33,10		
	Totale	m ²					175,12	22,43	3927,94
796 B.05.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	Fondazione 90 * (14.30) * (8.50) * (0.70)		90,00	14,30	8,50	0,70	7657,65		
	Ali SX - area impronta 80 * (54.40) * 1		80,00	54,40		1,00	4352,00		
	Ali SX - area impronta 80 * (56.10) * 1		80,00	56,10		1,00	4488,00		
	Ali DX - area impronta 80 * (57.10) * 1		80,00	57,10		1,00	4568,00		
	Ali DX - area impronta 80 * (48.80) * 1		80,00	48,80		1,00	3904,00		
	Totale	kg					24969,65	1,86	46443,55
	Totale ST.E - Fondazione Euro								99348,86
	A RIPORTARE Km 390+700,00 - Scatolare								112398,56
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA								599523,67
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								4471391,09
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								20875847,92
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								20875847,92
	A RIPORTARE								20875847,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.03 - Km 390+700,00 - Scatolare

ST.F - Elevazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20875847,92	
B.03.025 797 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Misto cementato - area x2 lati x lunghezza (5.05*2) * (14.30)		10,10	14,30			144,43		
	Totale	m ³					144,43	88,42	12770,50
B.03.035 798 B.03.035.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Pareti elevazione 2 * (14.30) * (0.70) * (6.90) Soletta di copertura (14.30) * (8.50) * (0.70) Ali SX (12.98) * (0.50) * ((8.33+0.71)/2) Ali SX (13.41) * (0.50) * ((8.33+0.71)/2) Ali DX (13.65) * (0.50) * ((8.91+0.76)/2) Ali DX (11.50) * (0.50) * ((8.91+0.76)/2)		2,00	14,30	0,70	6,90	138,14		
	Totale	m ³					343,73	148,13	50916,72
799 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pareti elevazione (2*2) * (14.30+0.70) * (6.90) Soletta di copertura - bordo 2 * (14.30+8.50) * (0.70)		4,00	15,00		6,90	414,00		
			2,00	22,80		0,70	31,92		
	A RIPORTARE Elevazione								63687,22
	A RIPORTARE Km 390+700,00 - Scatolare								176085,78
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA								663210,89
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								4535078,31
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								20939535,14
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								20939535,14
	A RIPORTARE								20939535,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.03 - Km 390+700,00 - Scatolare

ST.F - Elevazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							20939535,14	
	Soletta di copertura - intradosso (14.30) * (7.10)			14,30	7,10		101,53		
	Ali SX 2 * (12.98+0.50) * ((8.33+0.71)/2)		2,00	13,48		4,52	121,86		
	Ali SX 2 * (13.41+0.50) * ((8.33+0.71)/2)		2,00	13,91		4,52	125,75		
	Ali DX 2 * (13.65+0.50) * ((8.91+0.76)/2)		2,00	14,15		4,84	136,97		
	Ali DX 2 * (11.50+0.50) * ((8.91+0.76)/2)		2,00	12,00		4,84	116,16		
	Totale	m ²					1048,19	22,43	23510,90
800 B.05.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	Pareti elevazione (2*70) * (14.30) * (0.70) * (6.90)		140,00	14,30	0,70	6,90	9669,66		
	Soletta di copertura 80 * (14.30) * (8.50) * (0.70)		80,00	14,30	8,50	0,70	6806,80		
	Ali SX 80 * (12.98) * (0.50) * ((8.33+0.71)/2)		80,00	12,98	0,50	4,52	2346,78		
	Ali SX 80 * (13.41) * (0.50) * ((8.33+0.71)/2)		80,00	13,41	0,50	4,52	2424,53		
	Ali DX 80 * (13.65) * (0.50) * ((8.91+0.76)/2)		80,00	13,65	0,50	4,84	2642,64		
	Ali DX 80 * (11.50) * (0.50) * ((8.91+0.76)/2)		80,00	11,50	0,50	4,84	2226,40		
	Totale	kg					26116,81	1,86	48577,27
801 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)								
	Attacchi fondazione e soletta copertura (2*2) * (14.30)		4,00	14,30			57,20		
	Totale	ml					57,20	17,23	985,56
	A RIPORTARE Km 390+700,00 - Scatolare								249159,51
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA								736284,62
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								4608152,04
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								21012608,87
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								21012608,87
	A RIPORTARE								21012608,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.03 - Km 390+700,00 - Scatolare

ST.F - Elevazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale ST.F - Elevazione Euro							21012608,87 136760,95	
	A RIPORTARE Km 390+700,00 - Scatolare							249159,51	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA							736284,62	
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI							4608152,04	
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO							21012608,87	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							21012608,87	
	A RIPORTARE							21012608,87	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.03 - Km 390+700,00 - Scatolare

ST.H - Opere di finitura e completamento

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								21012608,87
B.03.025 802 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Scatolare Soletta copertura protezione guaina (14.30) * (8.50) * (0.05)			14,30	8,50	0,05	6,08		
	Totale	m ³					6,08	88,42	537,59
B.05.050 803 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Scatolare Soletta copertura protezione rete Ø6/20x20 (14.30) * (8.50) * (2.29)			14,30	8,50	2,29	278,35		
	Totale	kg					278,35	2,37	659,69
804 B.06.085	MANTO IMPERMEABILIZZANTE Scatolare Soletta copertura guaina (14.30) * (8.50+2*8.35) Ali SX (12.98) * ((8.33+0.71)/2+3.50+1.00) Ali SX (13.41) * ((8.33+0.71)/2+3.50+1.00) Ali DX (13.65) * ((8.91+0.76)/2+3.50+1.00) Ali DX (11.50) * ((8.91+0.76)/2+3.50+1.00)			14,30 12,98 13,41 13,65 11,50	25,20		360,36 117,08 120,96 127,49 107,41		
	Totale	m ²					833,30	25,69	21407,48
E.01.030	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE A RIPORTARE Opere di finitura e completamento A RIPORTARE Km 390+700,00 - Scatolare A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE... A RIPORTARE								22604,76 271764,27 758889,38 4630756,80 21035213,63 21035213,63 21035213,63 21035213,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.03 - Km 390+700,00 - Scatolare

ST.H - Opere di finitura e completamento

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
805 E.01.030.d	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) Scatolare Soletta copertura guaina (14.30) * (8.50+2*8.35) Ali SX (12.98) * ((8.33+0.71)/2+3.50+1.00) Ali SX (13.41) * ((8.33+0.71)/2+3.50+1.00) Ali DX (13.65) * ((8.91+0.76)/2+3.50+1.00) Ali DX (11.50) * ((8.91+0.76)/2+3.50+1.00)			14,30	25,20		360,36		21035213,63
	RIPORTO								
	Totale	m ²					833,30	3,72	3099,88
I.01.012 806 i.01.012.d	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Lungo la base su entambi i lati Lato superiore 12.98+14.30+13.65 lato inferiore 13.41+14.30+11.50			40,93			40,93		
	Totale	ml		39,21			39,21		
							80,14	19,10	1530,67
I.01.013 807 i.01.013.f	SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 Lungo la base su entambi i lati Lato superiore 12.98+14.30+13.65			40,93			40,93		
	A RIPORTARE Opere di finitura e completamento								27235,31
	A RIPORTARE Km 390+700,00 - Scatolare								276394,82
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA								763519,93
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								4635387,35
	A RIPORTARE LAVORI A CORPO								21039844,18
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								21039844,18
	A RIPORTARE								21039844,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA

ST.03 - Km 390+700,00 - Scatolare

ST.H - Opere di finitura e completamento

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							21039844,18	
	lato inferiore 13.41+14.30+11.50			39,21			39,21		
	Totale	ml					80,14	2,68	
	Totale ST.H - Opere di finitura e completamento Euro							27450,09	
	Totale ST.03 - Km 390+700,00 - Scatolare Euro							276609,60	
	Totale ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA Euro							763734,71	
	Totale ON - OPERE D'ARTE MINORI Euro							4635602,13	
	Totale C - LAVORI A CORPO Euro							21040058,96	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							21040058,96	
	A RIPORTARE							21040058,96	
								21040058,96	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							21040058,96	
808 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- AP.N.03 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (9007.02) * (0.5) TdO- AP.N.03 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0			9007,02 0,00		0,50	4503,51 0,00		
	Totale	m ³					4503,51	3,65	16437,81
A.02.001 809 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 TdO- AP.N.03 - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 6720.11			6720,11			6720,11		
	Totale	m ²					6720,11	3,81	25603,62
810 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO TdO- AP.N.03 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (9007.02) * (0.5)			9007,02		0,50	4503,51		
	Totale	m ³					4503,51	26,32	118532,38
E.01.030 811 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) TdO- AP.N.03 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (9007.02)			9007,02			18014,04		
	Totale	m ²	2,00				18014,04	2,05	36928,78
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000								197502,59
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								197502,59
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								197502,59
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA								197502,59
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								21237561,55
	A RIPORTARE								21237561,55
	A RIPORTARE								21237561,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro							21237561,55	
								197502,59	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000							197502,59	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							197502,59	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							197502,59	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							197502,59	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							21237561,55	
								21237561,55	
	A RIPORTARE							21237561,55	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							21237561,55	
812 A.01.010	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM								
	Sito di conferimento - esuberanti totali UC167 (Vedi PUT) 60 * 17803		60,00			17803,00	1068180,00		
	Sito di conferimento - esuberanti totali UC167 (Vedi PUT) - scavo pali 60 * 1584		60,00			1584,00	95040,00		
	Sito di conferimento - esuberanti totali UC167 (Vedi PUT) - fresatura pavimentazioni 60 * 2960		60,00			2960,00	177600,00		
	Totale	mc x km					1340820,00	0,25	335205,00
E.08.005.17.03	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME								
813 E.08.005.17.03.02	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"								
	Sito di conferimento - esuberanti totali UC167 (Vedi PUT) - fresatura pavimentazioni (2.5) * 2960		2,50			2960,00	7400,00		
	Totale	t					7400,00	12,43	91982,00
E.08.005.17.05	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI								
	A RIPORTARE Movimenti di terra								427187,00
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000								624689,59
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								624689,59
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								624689,59
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA								624689,59
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								21664748,55
	A RIPORTARE								21664748,55
	A RIPORTARE								21664748,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.C - Movimenti di terra

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
814 E.08.005.17.05.04	RIPORTO CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"								21664748,55
	Sito di conferimento - esuberanti totali UC167 (Vedi PUT) 2 * 71210		2,00			71210,00	142420,00		
	Sito di conferimento - esuberanti totali UC167 (Vedi PUT) - scavo pali 2 * 1584		2,00			1584,00	3168,00		
	Totale	t					145588,00	7,25	1055513,00
	Totale CS.C - Movimenti di terra Euro								1482700,00
	Totale AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000 Euro								1680202,59
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								1680202,59
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								1680202,59
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA								22720261,55
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								22720261,55
A RIPORTARE								22720261,55	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							22720261,55	
815 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- AP.N.04 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (14957.72) * (0.5) TdO- AP.N.04 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 3896.227 Totale	m ³		14957,72 3896,23		0,50	7478,86 3896,23 11375,09	3,65	41519,08
A.02.001 816 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 TdO- AP.N.04 - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 10321.07 Totale	m ²		10321,07			10321,07 10321,07	3,81	39323,28
817 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- AP.N.04 - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 3896.227 Totale	m ³		3896,23			3896,23 3896,23	2,88	11221,14
A.02.007 818 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- AP.N.04 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 3896.227 TdO- AP.N.04 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 3896.227 Totale	m ³		3896,23 3896,23			3896,23 3896,23 7792,46	1,69	13169,26
	A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato								105232,76
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								105232,76
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								1785435,35
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								1785435,35
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA								1785435,35
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								22825494,31
	A RIPORTARE								22825494,31
	A RIPORTARE								22825494,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							22825494,31	
819 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO TdO- AP.N.04 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (14957.72) * (0.5) Totale	m ³		14957,72		0,50	7478,86 7478,86	26,32	196843,60
E.01.030 820 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) TdO- AP.N.04 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (14957.72) Totale	m ²	2,00	14957,72			29915,44 29915,44	2,05	61326,65
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro Totale AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287 Euro								363403,01 363403,01
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE A RIPORTARE CORPO STRADALE A RIPORTARE LAVORI A MISURA A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE... A RIPORTARE								2043605,60 2043605,60 2043605,60 23083664,56 23083664,56 23083664,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							23083664,56	
821 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- AP.N.05 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (2483.48) * (0.5) TdO- AP.N.05 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 740.928 Totale	m ³		2483,48 740,93		0,50	1241,74 740,93 1982,67	3,65	7236,75
A.02.001 822 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 TdO- AP.N.05 - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 993.74 Totale	m ²		993,74			993,74 993,74	3,81	3786,15
823 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- AP.N.05 - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 740.928 Totale	m ³		740,93			740,93 740,93	2,88	2133,88
A.02.007 824 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- AP.N.05 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 740.928 TdO- AP.N.05 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 740.928 Totale	m ³		740,93 740,93			740,93 740,93 1481,86	1,69	2504,34
	A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato							15661,12	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948							15661,12	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2059266,72	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2059266,72	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							2059266,72	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							23099325,68	
	A RIPORTARE							23099325,68	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							23099325,68	
825 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO TdO- AP.N.05 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (2483.48) * (0.5) Totale	m ³		2483,48		0,50	1241,74 1241,74	26,32	32682,60
E.01.030 826 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) TdO- AP.N.05 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (2483.48) Totale	m ²	2,00	2483,48			4966,96 4966,96	2,05	10182,27
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro								58525,99
	Totale AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948 Euro								58525,99
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2102131,59
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2102131,59
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA								2102131,59
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								23142190,55
	A RIPORTARE								23142190,55
	A RIPORTARE								23142190,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							23142190,55	
827 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- AP.S.03 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (8642.53) * (0.5) TdO- AP.S.03 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0			8642,53 0,00		0,50	4321,27 0,00		
	Totale	m ³					4321,27	3,65	15772,64
A.02.001 828 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 TdO- AP.S.03 - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 6790.12			6790,12			6790,12		
	Totale	m ²					6790,12	3,81	25870,36
829 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO TdO- AP.S.03 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (8642.53) * (0.5)			8642,53		0,50	4321,27		
	Totale	m ³					4321,27	26,32	113735,83
E.01.030 830 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) TdO- AP.S.03 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (8642.53)			8642,53			17285,06		
	Totale	m ²	2,00				17285,06	2,05	35434,37
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2292944,79
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2292944,79
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA								2292944,79
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								23333003,75
	A RIPORTARE								23333003,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							23333003,75	
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro							190813,20	
	Totale AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000 Euro							190813,20	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2292944,79	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2292944,79	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							2292944,79	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							23333003,75	
	A RIPORTARE							23333003,75	
								23333003,75	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								23333003,75
831 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- AP.S.04 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (15528.19) * (0.5) TdO- AP.S.04 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 4432.663			15528,19 4432,66		0,50	7764,10 4432,66		
	Totale	m ³					12196,76	3,65	44518,17
A.02.001 832 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 TdO- AP.S.04 - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 788.15			788,15			788,15		
	Totale	m ²					788,15	3,81	3002,85
833 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- AP.S.04 - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 4432.663			4432,66			4432,66		
	Totale	m ³					4432,66	2,88	12766,06
A.02.007 834 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- AP.S.04 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 4432.663 TdO- AP.S.04 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 4432.663			4432,66 4432,66			4432,66 4432,66		
	Totale	m ³					8865,32	1,69	14982,39
	A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato								75269,47
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287								75269,47
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE								2368214,26
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								2368214,26
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA								2368214,26
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								23408273,22
	A RIPORTARE								23408273,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							23408273,22	
835 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	TdO- AP.S.04 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (15528.19) * (0.5)			15528,19		0,50	7764,10		
	Totale	m ³					7764,10	26,32	
E.01.030	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE								
836 E.01.030.a	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)								
	TdO- AP.S.04 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (15528.19)		2,00	15528,19			31056,38		
	Totale	m ²					31056,38	2,05	
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro							343286,16	
	Totale AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287 Euro							343286,16	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2636230,95	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2636230,95	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							2636230,95	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							23676289,91	
	A RIPORTARE							23676289,91	
	A RIPORTARE							23676289,91	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							23676289,91	
837 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	TdO- AP.S.05 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (2267.56) * (0.5)			2267,56		0,50	1133,78		
	TdO- AP.S.05 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 663.182			663,18			663,18		
	Totale	m ³					1796,96	3,65	6558,90
838 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE								
	TdO- AP.S.05 - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 663.182			663,18			663,18		
	Totale	m ³					663,18	2,88	1909,96
A.02.007 839 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3								
	TdO- AP.S.05 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 663.182			663,18			663,18		
	TdO- AP.S.05 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 663.182			663,18			663,18		
	Totale	m ³					1326,36	1,69	2241,55
840 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	TdO- AP.S.05 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (2267.56) * (0.5)			2267,56		0,50	1133,78		
	Totale	m ³					1133,78	26,32	29841,09
	A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato							40551,50	
	A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948							40551,50	
	A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE							2676782,45	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2676782,45	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							2676782,45	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							23716841,41	
	A RIPORTARE							23716841,41	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.01.030	RIPORTO FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE							23716841,41	
841	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)								
E.01.030.a	TdO- AP.S.05 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (2267.56)		2,00	2267,56			4535,12		
	Totale	m ²					4535,12	2,05	
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro							49848,50	
	Totale AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948 Euro							49848,50	
	Totale AP - ASSE PRINCIPALE Euro							2686079,45	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2686079,45	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							23726138,41	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							23726138,41	
	A RIPORTARE							23726138,41	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							23726138,41	
842 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- SV.03.A - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (5900.5) * (0.5) TdO- SV.03.A - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 1301.62			5900,50 1301,62		0,50	2950,25 1301,62		
	Totale	m ³					4251,87	3,65 15519,33	
A.02.001 843 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 TdO- SV.03.A - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 819.54			819,54			819,54		
	Totale	m ²					819,54	3,81 3122,45	
844 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- SV.03.A - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 1301.62			1301,62			1301,62		
	Totale	m ³					1301,62	2,88 3748,67	
A.02.007 845 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- SV.03.A - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 1301.62 TdO- SV.03.A - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 1301.62			1301,62 1301,62			1301,62 1301,62		
	Totale	m ³					2603,24	1,69 4399,48	
	A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato							26789,93	
	A RIPORTARE Ramo A - Uscita Asse Sud							26789,93	
	A RIPORTARE SVINCOLI							26789,93	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2712869,38	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							2712869,38	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							23752928,34	
	A RIPORTARE							23752928,34	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							23752928,34	
846 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	TdO- SV.03.A - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (5900.5) * (0.5)			5900,50		0,50	2950,25		
	Totale	m ³					2950,25	26,32	
E.01.030 847 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)								
	TdO- SV.03.A - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (5900.5)		2,00	5900,50			11801,00		
	Totale	m ²					11801,00	2,05	
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro							128632,56	
	Totale SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud Euro							128632,56	
	A RIPOARTARE SVINCOLI							128632,56	
	A RIPOARTARE CORPO STRADALE							2814712,01	
	A RIPOARTARE LAVORI A MISURA							2814712,01	
	A RIPOARTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							23854770,97	
	A RIPOARTARE							23854770,97	
	A RIPOARTARE							23854770,97	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							23854770,97	
848 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	TdO- SV.03.B - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (6652.19) * (0.5)			6652,19		0,50	3326,10		
	TdO- SV.03.B - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 1993.645			1993,65			1993,65		
	Totale	m ³					5319,75	3,65	19417,09
849 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE								
	TdO- SV.03.B - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 1993.645			1993,65			1993,65		
	Totale	m ³					1993,65	2,88	5741,71
A.02.007 850 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3								
	TdO- SV.03.B - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 1993.645			1993,65			1993,65		
	TdO- SV.03.B - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 1993.645			1993,65			1993,65		
	Totale	m ³					3987,30	1,69	6738,54
851 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	TdO- SV.03.B - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (6652.19) * (0.5)			6652,19		0,50	3326,10		
	Totale	m ³					3326,10	26,32	87542,95
	A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato							119440,29	
	A RIPORTARE Ramo B - Ramo Bidirezionale							119440,29	
	A RIPORTARE SVINCOLI							248072,85	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2934152,30	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							2934152,30	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							23974211,26	
	A RIPORTARE							23974211,26	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.01.030	RIPORTO FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE							23974211,26	
852	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)								
E.01.030.a	TdO- SV.03.B - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (6652.19)		2,00	6652,19			13304,38		
	Totale	m ²					13304,38	2,05	
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro							146714,27	
	Totale SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale Euro							146714,27	
	A RIPORTARE SVINCOLI							275346,83	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2961426,28	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							2961426,28	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							24001485,24	
	A RIPORTARE							24001485,24	
								24001485,24	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							24001485,24	
853 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- SV.03.C - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (3648.76) * (0.5) TdO- SV.03.C - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 457.499 Totale	m ³		3648,76 457,50		0,50	1824,38 457,50 2281,88	3,65	8328,86
A.02.001 854 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 TdO- SV.03.C - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 1298.1 Totale	m ²		1298,10			1298,10 1298,10	3,81	4945,76
855 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- SV.03.C - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 457.499 Totale	m ³		457,50			457,50 457,50	2,88	1317,60
A.02.007 856 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- SV.03.C - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 457.499 TdO- SV.03.C - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 457.499 Totale	m ³		457,50 457,50			457,50 457,50 915,00	1,69	1546,35
	A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato							16138,57	
	A RIPORTARE Ramo C - Uscita da A2							16138,57	
	A RIPORTARE SVINCOLI							291485,40	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							2977564,85	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							2977564,85	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							24017623,81	
	A RIPORTARE							24017623,81	
	A RIPORTARE							24017623,81	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							24017623,81	
857 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO TdO- SV.03.C - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (3648.76) * (0.5) Totale	m ³		3648,76		0,50	1824,38 1824,38	26,32	48017,68
E.01.030 858 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) TdO- SV.03.C - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (3648.76) Totale	m ²	2,00	3648,76			7297,52 7297,52	2,05	14959,92
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro								79116,17
	Totale SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2 Euro								79116,17
	A RIPORTARE SVINCOLI								354463,00
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								3040542,45
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA								3040542,45
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								24080601,41
	A RIPORTARE								24080601,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								24080601,41
859 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	TdO- SV.03.D - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (11477.57) * (0.5)			11477,57		0,50	5738,79		
	TdO- SV.03.D - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 3430.518			3430,52			3430,52		
	Totale	m ³					9169,31	3,65	33467,98
860 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE								
	TdO- SV.03.D - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 3430.518			3430,52			3430,52		
	Totale	m ³					3430,52	2,88	9879,90
A.02.007 861 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3								
	TdO- SV.03.D - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 3430.518			3430,52			3430,52		
	TdO- SV.03.D - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 3430.518			3430,52			3430,52		
	Totale	m ³					6861,04	1,69	11595,16
862 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	TdO- SV.03.D - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (11477.57) * (0.5)			11477,57		0,50	5738,79		
	Totale	m ³					5738,79	26,32	151044,95
	A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato								205987,99
	A RIPORTARE Ramo D - Ingresso Sud A2								205987,99
	A RIPORTARE SVINCOLI								560450,99
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								3246530,44
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA								3246530,44
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								24286589,40
	A RIPORTARE								24286589,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							24333647,44	
864 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE TdO- SV.03.E - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (16365.96) * (0.5) TdO- SV.03.E - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 3831.164			16365,96 3831,16		0,50	8182,98 3831,16		
	Totale	m ³					12014,14	3,65	43851,61
A.02.001 865 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 TdO- SV.03.E - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 7493.67			7493,67			7493,67		
	Totale	m ²					7493,67	3,81	28550,88
866 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE TdO- SV.03.E - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 3831.164			3831,16			3831,16		
	Totale	m ³					3831,16	2,88	11033,74
A.02.007 867 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 TdO- SV.03.E - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 3831.164 TdO- SV.03.E - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 3831.164			3831,16 3831,16			3831,16 3831,16		
	Totale	m ³					7662,32	1,69	12949,32
	A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato								96385,55
	A RIPORTARE Ramo E Uscita Nord A2								96385,55
	A RIPORTARE SVINCOLI								703894,58
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								3389974,03
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA								3389974,03
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								24430032,99
	A RIPORTARE								24430032,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							24430032,99	
868 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	TdO- SV.03.E - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (16365.96) * (0.5)			16365,96		0,50	8182,98		
	Totale	m ³					8182,98	26,32	
E.01.030 869 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)								
	TdO- SV.03.E - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (16365.96)		2,00	16365,96			32731,92		
	Totale	m ²					32731,92	2,05	
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro							378862,02	
	Totale SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2 Euro							378862,02	
	A RIPORTARE SVINCOLI							986371,05	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3672450,50	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							3672450,50	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							24712509,46	
	A RIPORTARE							24712509,46	
	A RIPORTARE							24712509,46	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							24712509,46	
870 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	TdO- SV.03.F - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (8072.07) * (0.5)			8072,07		0,50	4036,04		
	TdO- SV.03.F - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0			0,00			0,00		
	Totale	m ³					4036,04	3,65	14731,55
A.02.001 871 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3								
	TdO- SV.03.F - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 5806.82			5806,82			5806,82		
	Totale	m ²					5806,82	3,81	22123,98
872 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	TdO- SV.03.F - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (8072.07) * (0.5)			8072,07		0,50	4036,04		
	Totale	m ³					4036,04	26,32	106228,57
E.01.030 873 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)								
	TdO- SV.03.F - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (8072.07)		2,00	8072,07			16144,14		
	Totale	m ²					16144,14	2,05	33095,49
	A RIPORTARE SVINCOLI							1162550,64	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3848630,09	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							3848630,09	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							24888689,05	
	A RIPORTARE							24888689,05	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							24888689,05	
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro							176179,59	
	Totale SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2 Euro							176179,59	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1162550,64	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							3848630,09	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							3848630,09	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							24888689,05	
	A RIPORTARE							24888689,05	
	A RIPORTARE							24888689,05	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							24888689,05	
874 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	TdO- SV.03.G - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (9327.5) * (0.5)			9327,50		0,50	4663,75		
	TdO- SV.03.G - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0			0,00			0,00		
	Totale	m ³					4663,75	3,65	17022,69
A.02.001 875 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3								
	TdO- SV.03.G - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 8309.68			8309,68			8309,68		
	Totale	m ²					8309,68	3,81	31659,88
876 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	TdO- SV.03.G - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (9327.5) * (0.5)			9327,50		0,50	4663,75		
	Totale	m ³					4663,75	26,32	122749,90
E.01.030 877 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)								
	TdO- SV.03.G - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (9327.5)		2,00	9327,50			18655,00		
	Totale	m ²					18655,00	2,05	38242,75
	A RIPORTARE SVINCOLI							1372225,86	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							4058305,31	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							4058305,31	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							25098364,27	
	A RIPORTARE							25098364,27	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.G - Complanare Ingresso A2

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							25098364,27	
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro							209675,22	
	Totale SV.03.G - Complanare Ingresso A2 Euro							209675,22	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1372225,86	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							4058305,31	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							4058305,31	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							25098364,27	
	A RIPORTARE							25098364,27	
								25098364,27	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							25098364,27	
A.02.001 878 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 TdO- SV.03.H - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 5721.06			5721,06			5721,06		
	Totale	m ²				5721,06	3,81	21797,24	
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro							21797,24	
	Totale SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2 Euro							21797,24	
	A RIPORTARE SVINCOLI							1394023,10	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							4080102,55	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							4080102,55	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							25120161,51	
	A RIPORTARE							25120161,51	
	A RIPORTARE							25120161,51	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							25120161,51	
879 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	TdO- SV.03.I - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (4214.71) * (0.5)			4214,71		0,50	2107,36		
	TdO- SV.03.I - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0			0,00			0,00		
	Totale	m ³					2107,36	3,65	7691,86
A.02.001 880 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3								
	TdO- SV.03.I - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 5535.64			5535,64			5535,64		
	Totale	m ²					5535,64	3,81	21090,79
881 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	TdO- SV.03.I - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (4214.71) * (0.5)			4214,71		0,50	2107,36		
	Totale	m ³					2107,36	26,32	55465,72
E.01.030 882 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)								
	TdO- SV.03.I - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (4214.71)		2,00	4214,71			8429,42		
	Totale	m ²					8429,42	2,05	17280,31
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							4181631,23	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							4181631,23	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							25221690,19	
	A RIPORTARE							25221690,19	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							25221690,19	
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro							101528,68	
	Totale SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2 Euro							101528,68	
	Totale SV - SVINCOLI Euro							1495551,78	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							4181631,23	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							4181631,23	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							25221690,19	
	A RIPORTARE							25221690,19	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.04 - Pk 390+435 (A2) - Nuova Viabilità

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							25221690,19	
883 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	TdO- PS.04 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico 2550 * (0.5)			2550,00		0,50	1275,00		
	TdO- PS.04 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0			0,00			0,00		
	Totale	m ³					1275,00	3,65	4653,75
884 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	TdO- PS.04 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare 2550 * (0.5)			2550,00		0,50	1275,00		
	Totale	m ³					1275,00	26,32	33558,00
E.01.030	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE								
885 E.01.030.a	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)								
	TdO- PS.04 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * 2550		2,00	2550,00			5100,00		
	Totale	m ²					5100,00	2,05	10455,00
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro								48666,75
	Totale VS.04 - Pk 390+435 (A2) - Nuova Viabilità Euro								48666,75
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE								48666,75
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								4230297,98
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA								4230297,98
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								25270356,94
	A RIPORTARE								25270356,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.05 - Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							25270356,94	
886 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	TdO- PS.05 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico 1420 * (0.5)			1420,00		0,50	710,00		
	TdO- PS.05 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0			0,00			0,00		
	Totale	m ³					710,00	3,65 2591,50	
887 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	TdO- PS.05 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare 1420 * (0.5)			1420,00		0,50	710,00		
	Totale	m ³					710,00	26,32 18687,20	
E.01.030 888 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)								
	TdO- PS.05 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * 1420		2,00	1420,00			2840,00		
	Totale	m ²					2840,00	2,05 5822,00	
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro							27100,70	
	Totale VS.05 - Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità Euro							27100,70	
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE							75767,45	
	A RIPORTARE CORPO STRADALE							4257398,68	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							4257398,68	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							25297457,64	
	A RIPORTARE							25297457,64	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.06 - Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							25297457,64	
889 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	TdO- PS.06 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico 3700 * (0.5)			3700,00		0,50	1850,00		
	TdO- PS.06 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0			0,00			0,00		
	Totale	m ³					1850,00	3,65	6752,50
890 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	TdO- PS.06 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare 3700 * (0.5)			3700,00		0,50	1850,00		
	Totale	m ³					1850,00	26,32	48692,00
E.01.030	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE								
891 E.01.030.a	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)								
	TdO- PS.06 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * 3700		2,00	3700,00			7400,00		
	Totale	m ²					7400,00	2,05	15170,00
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro								70614,50
	Totale VS.06 - Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità Euro								70614,50
	A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE								146381,95
	A RIPORTARE CORPO STRADALE								4328013,18
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA								4328013,18
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								25368072,14
	A RIPORTARE								25368072,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.08 - Pk 390+750 (A2) - Nuova Viabilità

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							25368072,14	
892 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE								
	TdO- PS.08 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico 889 * (0.5)			889,00		0,50	444,50		
	TdO- PS.08 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0			0,00			0,00		
	Totale	m ³					444,50	3,65 1622,43	
893 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO								
	TdO- PS.08 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare 889 * (0.5)			889,00		0,50	444,50		
	Totale	m ³					444,50	26,32 11699,24	
E.01.030 894 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)								
	TdO- PS.08 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * 889		2,00	889,00			1778,00		
	Totale	m ²					1778,00	2,05 3644,90	
	Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro							16966,57	
	Totale VS.08 - Pk 390+750 (A2) - Nuova Viabilità Euro							16966,57	
	Totale VS - VIABILITA' SECONDARIE Euro							163348,52	
	Totale CS - CORPO STRADALE Euro							4344979,75	
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA							4344979,75	
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...							25385038,71	
	A RIPORTARE							25385038,71	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.E - Fondazioni

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								25385038,71
B.03.025 895 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Spalla A (16.50+2*0.20) * (16.50+2*0.20) * (0.20) Spalla B (16.50+2*0.20) * (16.50+2*0.20) * (0.20) Pila 1 (9.60+2*0.20) * (9.60+2*0.20) * (0.2) Pila 2 (9.60+2*0.20) * (9.60+2*0.20) * (0.2)			16,90 16,90 10,00 10,00	16,90 16,90 10,00 10,00	0,20 0,20 0,20 0,20	57,12 57,12 20,00 20,00		
	Totale	m ³					154,24	88,42	13637,90
B.03.031 896 B.03.031.b.1	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq) Spalla A (16.50) * (16.50) * 2 Spalla B (16.50) * (16.50) * 2 Pila 1 (9.60) * (9.60) * 2 Pila 2 (9.60) * (9.60) * 2			16,50 16,50 9,60 9,60	16,50 16,50 9,60 9,60	2,00 2,00 2,00 2,00	544,50 544,50 184,32 184,32		
	Totale	m ³					1457,64	147,98	215701,57
897 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A 2 * (16.50+16.50) * 2			2,00	33,00	2,00	132,00		
	A RIPORTARE Fondazioni								229339,47
	A RIPORTARE Cavalcavia km 2+550								229339,47
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA								229339,47
	A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI								229339,47
	A RIPORTARE LAVORI A MISURA								4574319,22
	A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TE...								25614378,18
	A RIPORTARE								25614378,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.E - Fondazioni

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							25614378,18	
	Spalla B 2 * (16.50+16.50) * 2		2,00	33,00		2,00	132,00		
	Pila 1 2 * (9.60+9.60) * 2		2,00	19,20		2,00	76,80		
	Pila 2 2 * (9.60+9.60) * 2		2,00	19,20		2,00	76,80		
	Totale	m ²					417,60	22,43	9366,77
898 B.05.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	Spalla A 190 * (16.50) * (16.50) * 2		190,00	16,50	16,50	2,00	103455,00		
	Spalla B 190 * (16.50) * (16.50) * 2		190,00	16,50	16,50	2,00	103455,00		
	Pila 1 185 * (9.60) * (9.60) * 2		185,00	9,60	9,60	2,00	34099,20		
	Pila 2 185 * (9.60) * (9.60) * 2		185,00	9,60	9,60	2,00	34099,20		
	Totale	kg					275108,40	1,86	511701,62
	Totale CV.E - Fondazioni Euro								750407,86
	Totale CV.01 - Cavalcavia km 2+550 Euro								750407,86
	Totale CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA Euro								750407,86
	Totale ON - OPERE D'ARTE MINORI Euro								750407,86
	Totale M - LAVORI A MISURA Euro								5095387,61
	Totale UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso). Euro								26135446,57
	Totale UC167 Euro								26135446,57

A RIPORTARE

26135446,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UC167

UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud - A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA

CV.01 - Cavalcavia km 2+550

CV.E - Fondazioni

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Importo Lavori Euro							26135446,57 26135446,57	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
UC167	26135446,57	
UC167 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (II lotto: dallo svincolo con la SS18 escluso allo svincolo con l'A2 compreso).	26135446,57	
C - LAVORI A CORPO		
CS - CORPO STRADALE	21040058,96	
AP - ASSE PRINCIPALE	14753635,65	
AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000	5664544,76	
CS.C - Movimenti di terra	760878,57	
CS.D - Sovrastruttura stradale	146985,85	
CS.E - Barriere di Sicurezza	330377,47	
CS.F - Segnaletica Stradale	160308,94	
CS.G - Idraulica di linea	2822,19	
CS.H - Opere a verde	101265,03	
AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287	19119,09	
CS.C - Movimenti di terra	1691109,38	
CS.D - Sovrastruttura stradale	431244,46	
CS.E - Barriere di Sicurezza	507838,54	
CS.F - Segnaletica Stradale	414250,92	
CS.G - Idraulica di linea	6415,45	
CS.H - Opere a verde	276263,29	
AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948	55096,72	
CS.C - Movimenti di terra	320355,15	
CS.D - Sovrastruttura stradale	111184,78	
CS.E - Barriere di Sicurezza	67683,54	
CS.F - Segnaletica Stradale	124689,63	
CS.G - Idraulica di linea	2612,57	
CS.H - Opere a verde	5263,03	
AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000	8921,60	
CS.C - Movimenti di terra	803342,62	
CS.D - Sovrastruttura stradale	136713,81	
CS.E - Barriere di Sicurezza	354702,48	
CS.F - Segnaletica Stradale	176773,24	
CS.G - Idraulica di linea	2381,68	
CS.H - Opere a verde	118841,13	
AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287	13930,28	
CS.C - Movimenti di terra	1819766,64	
CS.D - Sovrastruttura stradale	450243,47	
CS.E - Barriere di Sicurezza	542573,72	
CS.F - Segnaletica Stradale	433298,11	
CS.G - Idraulica di linea	34963,00	
CS.H - Opere a verde	299140,00	
	59548,34	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948	269092,40	
CS.C - Movimenti di terra	95952,02	
CS.D - Sovrastruttura stradale	56876,74	
CS.E - Barriere di Sicurezza	84784,80	
CS.F - Segnaletica Stradale	1782,46	
CS.G - Idraulica di linea	20268,27	
CS.H - Opere a verde	9428,11	
SV - SVINCOLI	8661738,22	
SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud	738102,95	
CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	224476,73	
CS.C - Movimenti di terra	192329,36	
CS.D - Sovrastruttura stradale	145014,25	
CS.E - Barriere di Sicurezza	62642,64	
CS.F - Segnaletica Stradale	3347,32	
CS.G - Idraulica di linea	31968,41	
CS.H - Opere a verde	78324,24	
SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale	752829,43	
CS.C - Movimenti di terra	201401,57	
CS.D - Sovrastruttura stradale	161779,59	
CS.E - Barriere di Sicurezza	206353,86	
CS.F - Segnaletica Stradale	3806,88	
CS.G - Idraulica di linea	72248,26	
CS.H - Opere a verde	107239,27	
SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2	313965,89	
CS.C - Movimenti di terra	46914,62	
CS.D - Sovrastruttura stradale	116774,98	
CS.E - Barriere di Sicurezza	21437,95	
CS.F - Segnaletica Stradale	3628,49	
CS.G - Idraulica di linea	51397,94	
CS.H - Opere a verde	73811,91	
SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2	1152093,82	
CS.C - Movimenti di terra	137869,31	
CS.D - Sovrastruttura stradale	328602,85	
CS.E - Barriere di Sicurezza	293964,76	
CS.F - Segnaletica Stradale	8496,46	
CS.G - Idraulica di linea	238691,43	
CS.H - Opere a verde	144469,01	
SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2	2062887,48	
CS.C - Movimenti di terra	406239,33	
CS.D - Sovrastruttura stradale	430635,95	
CS.E - Barriere di Sicurezza	681921,31	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
CS.F - Segnaletica Stradale	39315,84	
CS.G - Idraulica di linea	287702,25	
CS.H - Opere a verde	217072,80	
SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2	732758,77	
CS.C - Movimenti di terra	98369,42	
CS.D - Sovrastruttura stradale	300047,11	
CS.E - Barriere di Sicurezza	173053,39	
CS.F - Segnaletica Stradale	810,61	
CS.G - Idraulica di linea	103075,80	
CS.H - Opere a verde	57402,44	
SV.03.G - Complanare Ingresso A2	1256684,47	
CS.C - Movimenti di terra	172539,72	
CS.D - Sovrastruttura stradale	422121,55	
CS.E - Barriere di Sicurezza	311964,26	
CS.F - Segnaletica Stradale	3279,67	
CS.G - Idraulica di linea	254267,55	
CS.H - Opere a verde	92511,72	
SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2	1029493,28	
CS.C - Movimenti di terra	122785,11	
CS.D - Sovrastruttura stradale	297555,96	
CS.E - Barriere di Sicurezza	141413,03	
CS.F - Segnaletica Stradale	31376,83	
CS.G - Idraulica di linea	409203,55	
CS.H - Opere a verde	27158,80	
SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2	622922,13	
CS.C - Movimenti di terra	92689,92	
CS.D - Sovrastruttura stradale	294267,05	
CS.E - Barriere di Sicurezza	138345,85	
CS.F - Segnaletica Stradale	700,75	
CS.G - Idraulica di linea	57417,18	
CS.H - Opere a verde	39501,38	
VS - VIABILITA' SECONDARIE	427352,67	
VS.04 - Pk 390+435 (A2) - Nuova Viabilità	87183,06	
CS.C - Movimenti di terra	10733,80	
CS.D - Sovrastruttura stradale	66105,18	
CS.H - Opere a verde	10344,08	
VS.05 - Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità	68748,06	
CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	718,11	
CS.C - Movimenti di terra	31463,35	
CS.D - Sovrastruttura stradale	22086,91	
CS.G - Idraulica di linea	655,14	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
CS.H - Opere a verde	13824,55	
VS.06 - Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità	139577,20	
CS.C - Movimenti di terra	45452,30	
CS.D - Sovrastruttura stradale	71937,99	
CS.G - Idraulica di linea	1174,24	
CS.H - Opere a verde	21012,67	
VS.07 - Pk 390+700 (A2) - Adeguamento Viabilità	70575,65	
CS.C - Movimenti di terra	17712,27	
CS.D - Sovrastruttura stradale	44912,64	
CS.H - Opere a verde	7950,74	
VS.08 - Pk 390+750 (A2) - Nuova Viabilità	61268,70	
CS.C - Movimenti di terra	26859,39	
CS.D - Sovrastruttura stradale	24692,23	
CS.G - Idraulica di linea	443,92	
CS.H - Opere a verde	9273,16	
IM - IMPIANTI TECNOLOGICI	685549,44	
IM - IMPIANTI TECNOLOGICI	685549,44	
IM.05 - Impianto di illuminazione svincolo A2	497662,64	
IM.A - Illuminazione	497662,64	
IM.06 - Impianto Smart Road UC167	187886,80	
IM.D - Smart Road	187886,80	
MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE	965271,74	
TA - TRATTAMENTO ACQUE	108251,72	
TA.03 - Impianto di trattamento n.3 alla Progr.2+000,000	54886,60	
TA.A - Movimenti di terra	22106,02	
TA.B - Struttura in c.a.	29669,46	
TA.C - Opere di completamento e finitura	3111,12	
TA.04 - Impianto di trattamento n.4 alla Progr.2+450,000	26682,56	
TA.A - Movimenti di terra	7758,11	
TA.B - Struttura in c.a.	16543,58	
TA.C - Opere di completamento e finitura	2380,87	
TA.05 - Impianto di trattamento n.5 alla Progr. Pk 390+560 (A2)	26682,56	
TA.A - Movimenti di terra	7758,11	
TA.B - Struttura in c.a.	16543,58	
TA.C - Opere di completamento e finitura	2380,87	
VE - VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA	857020,02	
VE.02 - Opere a verde - Lotto 2 - Intero Lotto	857020,02	
VE.A - Semine	57253,08	
VE.B - Piantumazioni	84671,44	
VE.C - Lavorazioni varie	715095,50	
ON - OPERE D'ARTE MINORI	4635602,13	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA	3871867,42	
CV.01 - Cavalcavia km 2+550	3871867,42	
CV.D - Sottofondazioni	909668,64	
CV.F - Pile	84447,02	
CV.G - Spalle	352563,45	
CV.H - Apparecchi di Appoggio e Giunti	217583,28	
CV.I - Impalcato	2289052,43	
CV.L - Sovrastruttura stradale	18552,60	
ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA	763734,71	
ST.01 - Pk 2+245,00 - Sottopasso	253257,35	
ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	238,19	
ST.D - Movimenti di terra	8053,22	
ST.E - Fondazione	63521,09	
ST.F - Elevazione	155918,27	
ST.H - Opere di finitura e completamento	25526,58	
ST.02 - Km 390+382,00 - Scatolare	233867,76	
ST.D - Movimenti di terra	13190,68	
ST.E - Fondazione	90131,05	
ST.F - Elevazione	107080,89	
ST.H - Opere di finitura e completamento	23465,14	
ST.03 - Km 390+700,00 - Scatolare	276609,60	
ST.D - Movimenti di terra	13049,70	
ST.E - Fondazione	99348,86	
ST.F - Elevazione	136760,95	
ST.H - Opere di finitura e completamento	27450,09	
M - LAVORI A MISURA	5095387,61	
CS - CORPO STRADALE	4344979,75	
AP - ASSE PRINCIPALE	2686079,45	
AP.N.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000	1680202,59	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	197502,59	
CS.C - Movimenti di terra	1482700,00	
AP.N.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287	363403,01	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	363403,01	
AP.N.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948	58525,99	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	58525,99	
AP.S.03 - Tratto dalla Progr. 0+900,000 alla Progr. 1+400,000	190813,20	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	190813,20	
AP.S.04 - Tratto dalla Progr. 1+400,000 alla Progr. 2+297,287	343286,16	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	343286,16	
AP.S.05 - Tratto dalla Progr. 2+297,287 alla Progr. 2+2501.948	49848,50	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	49848,50	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
SV - SVINCOLI	1495551,78	
SV.03.A - Ramo A - Uscita Asse Sud	128632,56	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	128632,56	
SV.03.B - Ramo B - Ramo Bidirezionale	146714,27	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	146714,27	
SV.03.C - Ramo C - Uscita da A2	79116,17	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	79116,17	
SV.03.D - Ramo D - Ingresso Sud A2	253046,03	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	253046,03	
SV.03.E - Ramo E Uscita Nord A2	378862,02	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	378862,02	
SV.03.F - Complanare Nord Uscita A2	176179,59	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	176179,59	
SV.03.G - Complanare Ingresso A2	209675,22	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	209675,22	
SV.03.H - Complanare Uscita Sud A2	21797,24	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	21797,24	
SV.03.I - Complanare Ingresso Sud A2	101528,68	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	101528,68	
VS - VIABILITA' SECONDARIE	163348,52	
VS.04 - Pk 390+435 (A2) - Nuova Viabilità	48666,75	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	48666,75	
VS.05 - Pk 2+500 - Adeguamento Viabilità	27100,70	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	27100,70	
VS.06 - Pk 390+560 (A2) - Nuova Viabilità	70614,50	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	70614,50	
VS.08 - Pk 390+750 (A2) - Nuova Viabilità	16966,57	
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	16966,57	
ON - OPERE D'ARTE MINORI	750407,86	
CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA	750407,86	
CV.01 - Cavalcavia km 2+550	750407,86	
CV.E - Fondazioni	750407,86	
IMPORTO LAVORI Euro		26135446,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		26135446,57