



REGIONE PUGLIA

Comune di Canosa di Puglia (BT)



PROGETTO DEFINITIVO

Impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica tramite la tecnologia solare fotovoltaica della potenza di picco di 18,12 MWp e di produzione agricola della lavanda, olivi e foraggiere, da realizzarsi sulla stessa superficie di circa 28 ha nel Comune di Canosa di Puglia (BT) e con potenza di immissione alla rete Enel "CP Lamalunga" pari a 17,69 MW presente nel Comune di Minervino Murge (BT)


TITOLO

Computo metrico di dismissione

PROGETTAZIONE



SR International S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele II, 282-284 - 00186 Roma
Tel. 06 8079555 - Fax 06 80693106
C.F. e P.IVA 13457211004



Studio Vega S.a.s.
Via Nicola delli Carri,48 - 71121 Foggia
Tel. 0881 756251 - Fax 1784412324
C.F. e P.IVA 02130210715



PROPONENTE



DS ITALIA 5 SRL

DS Italia 5 S.r.l.
Con sede legale a Roma (RM)
Piazza del Popolo, 18 - 00187
C.F. e P.IVA 15946581004

| Revisione | Data | Elaborato | Verificato | Approvato | Descrizione |
|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 00 | 01/12/2021 | Demaio | Bartolazzi | DS Italia 5 S.r.l. | Computo metrico di dismissione |

N° DOCUMENTO

DVP-CNS-CMD

SCALA

--

FORMATO

A4

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 DIS_NP_001 | Rimozione di pannelli fotovoltaici compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento. Stimato per MWp di potenza installata | | | | | 18,12 | | |
| | SOMMANO MWp | | | | | 18,12 | 6'600,00 | 119'592,00 |
| 2 DIS_NP_002 | Rimozione delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento. Stimato per MWp di potenza installata | | | | | 18,12 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 18,12 | 7'500,00 | 135'900,00 |
| 3 DIS_NP_003 | Rimozione delle opere elettriche e meccaniche interne al campo, compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento, valutato per MWp di potenza installata | | | | | 18,12 | | |
| | SOMMANO MWp | | | | | 18,12 | 2'100,00 | 38'052,00 |
| 4 DIS_NP_004 | Rimozione delle opere o strutture prefabbricate, compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento, valutato a corpo per opera da demolire | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 8,00 | 2'100,00 | 16'800,00 |
| 5 DIS_NP_005 | Rimozione e smaltimento della recinzione perimetrale realizzata in maglie metalliche e sostenuta da paletti metallici, compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento | | | | | 3'616,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 3'616,00 | 5,50 | 19'888,00 |
| 6 DIS_NP_006 | Rimozione e smaltimento di piante o vegetazione impiantata, compreso il conferimento presso vivai autorizzati al riutilizzo o ad impianti autorizzati allo smaltimento. Valutato per numero di piante | | | | | 2'500,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2'500,00 | 0,50 | 1'250,00 |
| 7 DIS_NP_007 | Rimozione e smaltimento di materiale granulare proveniente dalla viabilità di servizio interno parco, compreso il conferimento presso centri autorizzati al recupero o riciclaggio secondo normativa vigente in materia | 844,00 | | | 0,300 | 253,20 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 253,20 | 7,00 | 1'772,40 |
| 8 DIS_NP_009 | Rimozione elettrodotto interrato (su terreno) compreso scavo a sezione obbligatoria, rinterro con materiale a ciglio scavo, sfilaggio tubazione e trasporto a discarica . Calcolato per metro lineare di elettrodotto interrato su terreno CAVIDOTTO MT ESTERNO | 30000,00 | 0,50 | 0,800 | | 12'000,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 12'000,00 | | 333'254,40 |

