



OPERE A VERDE SEZIONE TIPO TRASVERSALE



KEY MAP

SEZIONE TIPO TRASVERSALE (n° 2)

SPECIE UTILIZZATE

| SPECIE ARBOREE: | SPECIE ARBUSTIVE: |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 - Quercus cerris | 5 - Coronilla eremus |
| 2 - Quercus pubescens | 6 - Spartium Junceum |
| 3 - Fraxinus ornus | 7 - Prunus spinosa |
| 4 - Acer obtusatum | 8 - Crataegus monogyna |
| | 9 - Ligustrum vulgare |
| | 10 - Euonymus europaeus |
| | 11 - Rosa canina |



Strato di terreno vegetale



Rinverdimento delle scarpate

1. SISTEMA DI TERRE ARMATE

| | |
|--|--|
| INTERVENTI PROPOSTI: | Inserimento di specie arbustive pioniere di pendii scoperti Idrosemina di specie erbacee di prateria arida |
| SPECIE UTILIZZATE: (strato arbustivo) | Spartium Junceum (glinestra) 50%, Prunus spinosa 20%, Crataegus monogyna (biancospino) 20%, Rosa canina 10% |
| SPECIE UTILIZZATE: (strato erbaceo) | Bromus erectus 60%, Brachypodium rupestre 40% |

2. PIANO SOMMITALE DEL RILEVATO

| | |
|--|---|
| INTERVENTI PROPOSTI: | Inserimento di specie legate al bosco di cerro (cerreta) |
| SPECIE UTILIZZATE: (strato arboreo) | Quercus cerris (cerro) 55%, Q. pubescens (roverella) 20%, Fraxinus ornus (ornello) 20%, Acer obtusatum (acero d'ungheria) 5%, Carpinus orientalis (carpinella) 5% |
| SPECIE UTILIZZATE: (strato arbustivo) | Spartium Junceum (glinestra) 20%, Rosa canina (rosa canina) 5%, Ligustrum vulgare (ligustro) 20%, Euonymus europaeus (fusaggine) 10%, Crataegus monogyna (biancospino) 20%, Prunus spinosa (prugnolo) 20%, Coronilla eremus 5% |

FIGURA 4.2a

PROGETTO INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE
SEZIONI TIPO