

COMUNE DI BICINICCO
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

tel. 0432.990026
fax 0432.990768
Via Palmanova 12 - 33050 Bicinicco

C.F. e P.IVA 00468950308
www.comune.bicinicco.ud.it
comune.bicinicco@certgov.fvg.it

Bicinicco 03/08/2022

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare*
Direzione generale Valutazioni ambientali
Pec: va@pec.mite.gov.it

*Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Difesa Dell'Ambiente,
energia e Sviluppo Sostenibile*
Servizio Valutazioni ambientali
Pec: ambiente@certegione.fvg.it

Oggetto D. Lgs. 152/2006 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del l'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa "Progetto di un impianto agrivoltaico del la potenza nominale complessiva di 13,34 MW sito nel comuni di Bicinicco (UD) e Santa Maria La Longa (UD) , e delle relative opere di rete ricadenti nei Comuni di Bicinicco (UD), Santa Maria La Longa (UD) e Palmanova (UD)". Proponente: Atlas Solar 1 srl.

Rif. ID: 7997 MiTE

Rif. N. pratica n. EN/2205.1 Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Con riferimento alla procedura in oggetto;

vista la comunicazione di codesta Spettabile Amministrazione prot. n. 41785/P, pervenuta allo scrivente ufficio in data 20/07/2022;

si comunica che l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle zone agricole E5 è disciplinata dall'art. 29 delle vigenti Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale, che la ammette nel rispetto dei seguenti limiti:

p.to 9: *"Ove non espressamente indicato, le nuove costruzioni e/o gli impianti a terra dovranno osservare, nei confronti della viabilità, degli edifici ed altre costruzioni, nonché di limiti diversi, le seguenti distanze minime:*

- Per impianti di produzione di energia derivanti dal fotovoltaico, di potenza nominale superiore a 20 kw:
- 300 metri dalle abitazioni di terzi;
- 10 metri dai limiti di proprietà;
- 300 metri dalle zone non agricole;
- 500 metri da impianti analoghi ubicati in zona agricola;

- Distanze dalle strade, come stabilita dalle prescrizioni grafiche o in assenza: 60 metri dalla viabilità autostradale e 100 metri dalla viabilità comunale e provinciale.”

p.to 10: “La realizzazione di nuove costruzioni e/o impianti a terra di potenza nominale superiore a 20 kw per la produzione di energia derivanti dal fotovoltaico, è ammessa per un'estensione complessiva, nel territorio comunale, non superiore a 5 ettari. Presso l'ufficio tecnico comunale sarà tenuto apposito elenco dei progetti autorizzati.”

Dall'esame della documentazione pervenuta, si rileva che i parametri urbanistici sopra riportati sono solo parzialmente rilevabili nella documentazione progettuale; nello specifico non sono indicate tutte le distanze da strade e zone non agricole così come prescritte nel p.to. 9.

Con riferimento al limite di cinque ettari di estensione complessiva di nuove costruzioni e/o impianti a terra sul territorio comunale, si informa che sono già in corso le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione unica di competenza regionale, relativa ad un altro impianto sul territorio di questo Comune.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni porgo cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio tecnico
Geom. Patrizia Bergagna
(Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)