DESCRIZIONE REV.	Nu.

DATI ALLINEAMENTO ROTTA

Tracciato di Progetto Linea 32"

POINTS	COORDINATES EAST	COORDINATES NORTH	DISTANCE PARTIAL	DISTANCE CUMULATIVE	AZIMUTH	RADIUS
Inizio	380931.151	4844526.760		0.000		
TG° V.1	376247.102	4839733.695	6701.775	6701.775	224°20'27.417"	
V.1	376202.388	4839687.940	127.944			5000
TG° V.1	376156.518	4839643.344	5440.980	6829.719		
TG° V.2	372255.353	4835850.565		12270.699	225°48'25.475"	
V.2	371691.354	4835302.235	1569.994			10000
TG° V.2	371220.026	4834672.465	2141.763	13840.693		
Fine	369936.710	4832957.750		15982.455	216°48'42.026"	

Tracciato di Progetto Cavo

POINTS	COORDINATES EAST	COORDINATES NORTH	DISTANCE PARTIAL	DISTANCE CUMULATIVE	AZIMUTH	RADIUS
Inizio	380889.621	4844574.795	17.721	0.000	69° 17' 53"	
TG° V.1	380906.198	4844581.060		17.721		45
V.1	381096.411	4844652.943	121.770			
TG° V.1	380954.290	4844507.514	6704.864	139.492	224° 20' 27"	
TG° V.2	376268.089	4839712.233		6844.356		5000
V.2	376223.589	4839666.697	127.331			
TG° V.2	376177.944	4839622.309	5442.254	6971.686	225° 48' 00"	
TG° V.3	372276.337	4835828.158		12413.940		10000
V.3	371714.552	4835281.846	1564.042			
TG° V.3	371244.722	4834654.695	743.005	13977.982	216° 50' 19"	
TG° V.4	370799.243	4834060.048		14720.987		2000
V.4	370713.830	4833946.034	284.438			
TG° V.4	370645.439	4833821.065	154.869	15005.425	208° 41' 24"	
TG° V.5	370571.091	4833685.209		15160.294		1000
V.5	370515.840	4833584.250	229.169			
TG° V.5	370439.099	4833498.482	735.687	15389.463	221° 49' 14"	
Fine	369948.543	4832950.221		16125.150		

LEGENDA

- OLEODOTTO ESISTENTE 40"
- TRACCIATO DI PROGETTO LINEA 32"
- TRACCIATO DI PROGETTO CAVO
- LINEA ESISTENTE 10"(gas)+3"(servizio) (interrata a profondità variabile sotto il fondale)
- LINEA ESISTENTE 24"(gas)+3"+ 3"(servizio) (interrata a profondità variabile sotto il fondale)

SISTEMA GEODETICO

Datum	: WGS 1984
Sferoide	: WGS 1984
Semiasse maggiore	: 6378137.0000
Semiasse minore	: 6356752.3142
Inverso del rapporto di appiattimento	: 298.257223563
Proiezione	: UTM Grid Zone N33
Latitudine dell'Origine	: 0° Nord
Meridiano Centrale	: 15° Est
Falso Est	: 500000 m
Falso Nord	: 0 m

REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	DA	CONTR.	APPRV.
0	15/06/2012	EMISSIONE	CIARMATORI	FOSCHI	BRESSANI

PROGETTO: PROGETTO LNG- Falconara M.ma

COMM. M39542

UNITA 00

CONTRATTORE: eni saipem

COMPANY: api nòva energia

TITOLO: TRACCIATO DI PROGETTO A MARE DELLA LINEA 32" DI TRASPORTO GAS E DEL CAVO

SCALA	Misure	Dis. Nu.	FOG.	REVISIONE
1:25000		M39542-A-050-GD-71602	1 di 1	0