



LEGENDA

Tracciato di progetto: [Linea tratteggiata]
 Barriere antirumore: [Linea rossa con 'Ba']
 Vasche di prima pioggia: [Rettangolo blu con linee diagonali]

| FUNZIONE GENERALE | CODICE INTERVENTO | TIPO INTERVENTO | FUNZIONE SPECIFICA | DECRIZIONE | OPERE INTERESSATE | SUPERFICIE COMPLESSIVA | QUANTITA' PIANTE |
|-------------------|-------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|------------------|
| PAESAGGISTICA | A | Arbusti in corrispondenza di rilevati e trincee | Consolidamento | Intervento di consolidamento dei tratti in rilevato e valorizzazione paesaggistica | Trincee/Rilevati | 328.189 | 49.228 |
| | B | Filare arboreo-arbustivo | Mascheramento visivo | Schermo o filtro per mascherare i rilevati e i muri di sostegno | Rilevati/Muri | 7.146 | 643 |
| | C | Prato cespugliato | Estetica/Ornamentale | Intervento di arredo in corrispondenza delle rotatorie e degli svincoli, nel rispetto della visibilità | Svincoli | 42.770 | 3.415 |
| | D | Cespugliato arborato | Estetica/Ornamentale | Intervento di arredo in corrispondenza delle rotatorie e degli svincoli, nel rispetto della visibilità | Svincoli | 49805 | 4.480 |
| | | Inerbimento dei rilevati | Stabilizzazione suolo | Protezione e consolidamento delle scarpate dove non è prevista la piantumazione di essenze arboree e arbustive | Rilevati | - | - |
| NATURALISTICA | E1 | Formazione arbustiva a carattere igrofilo | Ripristino ecologico | Potenziamento della vegetazione igrofila in corrispondenza delle fasce ripariali dei corsi d'acqua interferiti dal tracciato | Viadotti/Ponti | 8.477 | 1.413 |
| | E2 | Formazione arboreo - arbustiva a carattere igrofilo | Ripristino ecologico | Potenziamento della vegetazione igrofila in corrispondenza delle fasce ripariali dei corsi d'acqua interferiti dal tracciato | Viadotti/Ponti | 12.563,00 | 1.382 |
| | G | Mantello arbustivo di ricucitura con i consorzi caducifoglie | Ripristino ecologico | Predisposizione di un arbusteto per favorire la ricucitura con la vegetazione esistente | Rilevati/Trincee | 44.883 | 5.685 |
| FAUNISTICA | F | Siepe arbustiva di invito a carattere igrofilo | Funzionalità dei corridoi ecologici | Predisposizione di siepi di invito per favorire l'ingresso da parte della fauna | Tombini idraulici e poderati | 640,00 | 224 |
| | | Sottopasso faunistico | Permeabilità faunistica | Individuazione dei varchi idonei per il passaggio della fauna | Tombini idraulici e poderati | - | - |
| AGRICOLA | H | Ripristino dei suoli in corrispondenza delle aree di cantiere | Ripristino ante-operam | Ripristino della fertilità del terreno mediante semina di leguminose e sovescio, per restituirlo alla funzione agricola | Cantieri | 224.015 | - |
| | I | Inerbimento delle aree intercluse | Recupero suolo e costituzione coltivo erboso | Ripristino dei suoli mediante miscuglio di specie erbacee di Leguminose e Graminacee | - | 5.730 | - |
| | L | Recupero dei suoli e inerbimento dei tratti in dismissione | Recupero suolo e costituzione coltivo erboso | Ripristino dei suoli | - | 34.202 | - |

07



anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO CAIANELLO (A1) - BENEVENTO
 ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELLA S.S. 372 "TELESINA"
 DAL KM 0+000 AL KM 60+900
 LOTTO 2: DAL KM 0+000 (SVINCOLO CAIANELLO (A1))
 AL KM 37+000 (SVINCOLO DI S.SALVATORE TELESINO)

PROGETTO DEFINITIVO COD. NA280

PROGETTAZIONE: AT.I: S.T.E. - ROCKSOIL - EDIN - KARRER

| | |
|---|--|
| RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Francesco M. La Camera | GRUPPO DI PROGETTAZIONE S.T.E. s.r.l. Structure and Transport Engineering Direttore Tecnico Ing. E. Morali ROCKSOIL S.p.A. Direttore Tecnico Ing. G. Cassani E.D.I.N. s.r.l. Società di Ingegneria Direttore Tecnico Ing. G. Grimaldi Prof. Arch. F. KARRER Ordine Arch. Roma N. 12997 |
| COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Francesco M. La Camera | |
| IL GEOLOGO Dott. Geol. Fiorenza Pennino | |
| L'ARCHEOLOGA: Dott.ssa Grazia Savino Elenco MBACT n.3856 - archeologa di 11ascia ai sensi del D.M. 244/2019 | |
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Pompeo Vallario | |

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE
 Planimetria generale di individuazione interventi di mitigazione -4 di 8

| CODICE PROGETTO | NOME FILE | REVISIONE | SCALA |
|------------------------------|--|------------|------------------------------|
| PROGETTO: L0710F D 2101 | TOO_IA02_AMB_PL04_D | D | 1:5.000 |
| ELAB. CODICE: T00IA02AMBPL04 | | | |
| D | EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA | Ott.2022 | Capulli Quacquarini Karrer |
| C | EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA | Lugli.2022 | Capulli Quacquarini Karrer |
| B | EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA | Apr.2022 | AQ AQ FK |
| A | EMISSIONE PER VERIFICA DI OTTEMPERANZA | Feb.2022 | SC AQ FK |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO VERIFICATO APPROVATO |

08