Profilo Binario II

Livelletta	DIFF. DI QUOTA LUNGHEZZA PENDENZA	h = -0.868 L = 121.370 i = -7.150‰	h = -0.468 L = 215.591 i = -2.170‰	h = 0.288 L = 229.202 i = 1.257‰	h = 0.077 L = 152.668 i = 0.502‰	h = 0.177 L = 152.747 i = 1.161‰	h = 0.189 L = 77.271 i = 2.449‰	h = 0.328 L = 58.475 i = 5.614‰	h = -0.101 L = 33.730 i = -2.980‰	h = 0.036 L = 73.244 i = 0.487‰

N°	1	N°	2	N°	3	N°	4	N°	5	N°	6	N°	7	N°	8
Pr	44422.370	Pr	44637.761	Pr	44866.963	Pr	45019.631	Pr	45172.379	Pr	45249.650	Pr	45308.125	Pr	45341.855
Qt	5.182	Qt	4.714	Qt	5.003	Qt	5.079	Qr	5.257	Qt	5.449	Qt	5.774	Qt	5.673
R	5000.000	R	10000.000	R	30000.000	R	32500.000	R	3000.000	R	2500.000	R	500.000	R	900.000
Fr	0.016	Fr	0.015	Fr	-0.002	Fr	0.002	Fr	0.001	Fr	0.003	Fr	-0.005	Fr	0.001
Sv	24.901	Sv	34.272	Sv	22.654	Sv	21.421	Sv	3.860	Sv	7.915	Sv	4.297	Sv	3.120

Pr = 44409.370 Qr = 5.271
Pr = 44424.621 Qr = 5.195
Pr = 44629.026 Qr = 4.752
Pr = 44659.897 Qr = 4.736
Pr = 44858.638 Qr = 4.886
Pr = 44878.290 Qr = 5.006
Pr = 45009.513 Qr = 5.074
Pr = 45029.342 Qr = 5.092
Pr = 45170.449 Qr = 5.254
Pr = 45174.309 Qr = 5.261
Pr = 45245.603 Qr = 5.436
Pr = 45253.250 Qr = 5.468
Pr = 45305.976 Qr = 5.762
Pr = 45310.273 Qr = 5.768
Pr = 45340.295 Qr = 5.678
Pr = 45343.415 Qr = 5.674

PSE 44+345.19
SLG 44+396.62
IN02 44+456.56
PS 44+505.29
livelletta esistente

Scala quote 1:100
Scala distanze 1:1000
Qr.rif. 0.000

Progressive	Quote Terreno	Quote Progetto	Differenza di quota	Ettometriche	Distanze Parziali
44300.80	4.607	6.050	1.443		24.20
44325.00	5.803	5.877	0.074		25.00
44350.00	5.544	5.698	0.155		25.00
44375.00	5.385	5.519	0.134		25.00
44400.00	5.262	5.341	0.079	444	25.00
44425.00	5.133	5.185	0.052		25.00
44450.00	5.004	5.122	0.118		25.00
44475.00	4.906	5.068	0.162		25.00
44500.00	4.817	5.013	0.196	445	25.00
44525.00	4.737	4.959	0.222		25.00
44550.00	4.610	4.905	0.295		25.00
44575.00	4.559	4.851	0.291		25.00
44600.00	4.589	4.796	0.208	446	25.00
44625.00	4.407	4.743	0.336		25.00
44650.00	4.420	4.731	0.311		25.00
44675.00	4.402	4.761	0.359		25.00
44700.00	4.510	4.793	0.282	447	25.00
44725.00	4.501	4.824	0.323		25.00
44750.00	4.577	4.855	0.279		25.00
44775.00	4.625	4.887	0.262		25.00
44800.00	4.660	4.918	0.258	448	25.00
44825.00	4.761	4.950	0.189		25.00
44850.00	4.803	4.981	0.178		25.00
44875.00	4.859	5.006	0.148		25.00
44900.00	4.907	5.019	0.112	449	25.00
44925.00	4.974	5.032	0.057		25.00
44950.00	4.940	5.044	0.104		25.00
44975.00	4.949	5.057	0.107		25.00
45000.00	4.990	5.069	0.079	450	25.00
45025.00	5.024	5.086	0.062		25.00
45050.00	5.012	5.114	0.102		25.00
45075.00	4.984	5.143	0.159		25.00
45100.00	5.015	5.172	0.158	451	25.00
45125.00	5.039	5.202	0.163		25.00
45150.00	5.041	5.231	0.190		25.00
45175.00	5.048	5.263	0.215		25.00
45200.00	5.203	5.324	0.121	452	25.00
45225.00	5.251	5.385	0.135		25.00
45250.00	5.153	5.451	0.298		25.00
45275.00	5.333	5.588	0.255		25.00
45300.00	5.383	5.728	0.346	453	19.06
45305.94	5.410	5.762	0.351		5.94
45325.00	0.619	5.924	5.305		25.00
45350.00	5.377	5.677	0.300		25.00
45375.00	5.569	5.690	0.120		25.00
45400.00	5.470	5.702	0.231	454	25.90
45415.10	5.579	5.709	0.130		15.10

Andamento Planimetrico:
- S 60 UNI2500,12 dx
- L = 378.538
- S 60 UNI2500,092sx
- Cl = 10.000 — R = 150000.000 — Sv = 36.000 — Cl = 10.000 — 1
- L = 46.038
- Cl = 10.000 — 2 — Sv = 36.000 — R = 150000.001 — Cl = 10.000
- L = 400.848
- S 60 UNI2500,12 dx
- Cl = 17.000 — R = 8000.000 — Sv = 17.069 — Cl = 17.000 — 3
- S 60 UNI2500,12 dx
- 4 — Sv = 27.120 — R = 1500.000
- S 60 UNI1750,12 sx

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VADO LIGURE ZONA INDUSTRIALE

2^ FASE - PRG CON MODULO 750 m DI UN BINARIO; ACC CON IMPLEMENTAZIONE IN APPARATO DI SEGNALAMENTO ALTO DA TRENO

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

Profili Longitudinali - Tav 1

SCALA: 1:1000/100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IV0H	02	D	26	F7	IF0000	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	C. Esposito	Febbraio 2022	A. Parravicini	Febbraio 2022	G. Fadda	Febbraio 2022	A. Piangiu Settembre 2022
B	Aggiornamento post verifica tecnica RFI	A. Colaiori	Settembre 2022	A. Parravicini	Settembre 2022	G. Fadda	Settembre 2022	

File: IV0H02D26F7IF0000001B.dwg

n. Elab.: