SCOLINA/FOSSO DI GUARDIA PERIMETRALE

FOSSO PERIMETRALE

sezione trapezioidale e area > a 0,20-0,40 m²



a. testata o apertura (80-100 cm)
b. profondità o altezza (60-70 cm)
c. fondo
d. scarpata o parete
e. ciglio

pendenza longitudinale 0,8-0,15 ‰, mai superiore

N.	CAMPO	LUNG.
1	FV25	33,3
2	FV25	89,6
3	FV25	1,9
4	FV25	24,4
5	FV25	12,4
6	FV25	18,8
7	FV25	5,6
8	FV25	5,7
9	FV25	15,3
10	FV25	2,2
11	FV25	29,4
12	FV25	7
13	FV25	16
14	FV25	30,2
15	FV25	81,3
16	FV25	38,8
17	FV25	85
18	FV25	28,6
19	FV25	42,4
20	FV25	31,7
21	FV25	12,8
22	FV25	12,2
23	FV25	19,6
24	FV25	9,9
25	FV25	13,4
26	FV25	26,4
27	FV25	168,7
28	FV25	138,3
29	FV25	37,2
30	FV25	36,6
31	FV25	31,3
32	FV25	16,4
33	FV25	40,9
34	FV25	13,5
35	FV25	215,5
36	FV25	24,3
37	FV25	11,7
38	FV25	250
39	FV25	12,5
40	FV25	22,4
41	FV25	31,1
42	FV25	32,3
43	FV25	66,3
44	FV25	3,8
45	FV25	27,6
46	FV25	282,4
47	FV25	12,1
48	FV25	7,8
49	FV25	17,6
50	FV25	125,1
51	FV25	31,9
52	FV25	7,1

N.	CAMPO	LUNG.
53	FV26	10,6
54	FV26	180,5
55	FV26	17,2
56	FV26	197,2
57	FV26	28
58	FV26	245,5
59	FV26	9,9
60	FV26	4,5
61	FV26	4,4
62	FV26	6,6
63	FV26	86
64	FV26	24,2
65	FV26	214
66	FV26	11,4
67	FV26	2,8
68	FV26	121,5
69	FV26	24,8
70	FV26	21,8
71	FV26	8,5
72	FV26	50,8
73	FV26	38,9
74	FV26	16,6
75	FV26	16,7
76	FV26	168,4
77	FV26	197,6
78	FV26	8,9
79	FV26	28,9
80	FV26	12,2
81	FV26	28,6

N.	CAMPO	LUNG.
82	FV27	65,9
83	FV27	69,3
84	FV27	31,8
85	FV27	1,7
86	FV27	19,9
87	FV27	32,4
88	FV27	23,2
89	FV27	9,1
90	FV27	26,9
91	FV27	34,2
92	FV27	41,2
93	FV27	36,7
94	FV27	20,4
95	FV27	24,2
96	FV27	21,3
97	FV27	34,9
98	FV27	41,1
99	FV27	88
100	FV27	60,5
101	FV27	3,6
102	FV27	66,3
103	FV27	13,5
104	FV27	52
105	FV27	23,8
106	FV27	1,8
107	FV27	23,7

DRENAGGI INTERRATI

N.	CAMPO	LUNG.
1	FV25	279,4
2	FV25	13,6
3	FV25	267,2
4	FV25	163,3
5	FV25	161,4
6	FV25	231,1
7	FV25	7,5
8	FV25	38,2
9	FV25	8,2

N.	CAMPO	LUNG.
10	FV26	224,1
11	FV26	224,0
12	FV26	210,6
13	FV26	30,5
14	FV26	206,4
15	FV26	15,0
16	FV26	99,7
17	FV26	8,0
18	FV26	18,2
19	FV26	16,3

N.	CAMPO	LUNG.
20	FV27	7,3
21	FV27	18,2
22	FV27	16,2
23	FV27	52,0
24	FV27	30,8
25	FV27	32,6
26	FV27	13,8
27	FV27	9,8
28	FV27	30,2
29	FV27	4,0
30	FV27	6,4
31	FV27	37,2
32	FV27	2,5
33	FV27	13,7
34	FV27	14,5
35	FV27	19,5
36	FV27	30,9
37	FV27	3,3
38	FV27	12,4
39	FV27	21,6
40	FV27	4,3

LEGENDA

- Fosso di guardia/scolina perimetrale
- Tratto scolina interrata agli ingressi
- Drenaggi interrati
- Vigneti
- Fascia verde perimetrale
- Strade bianche e piazzole

TAV. 1.6

REVISIONI					
00	4/06/2021	PRIMA EMISSIONE	SCM Ingegneria	SCM Ingegneria	Portelli S.R.L.
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

NOME FILE: FV252627-PD_A_1.6_Drenaggi

DOCUMENTO N°: FV252627-PD_A_1.6_TAV_r00

CODIFICA DELL'ELABORATO

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO

COMUNE DI MISILISCEMI (TP) - c.de Ballottella - Portelli

Impianto Agrovoltaico di 17.97 MWp denominato PORTELLI

PLANIMETRIA DI SCAVO

SCOLINA PERIMETRALE E DRENAGGI

SCALA CAD	FORMATO
1 unità = 1m	A1+
SCALA	FOGLIO
1:2.000	1 / 1

COMMITTENTE

gncr ITALIA HOLDING — PORTELLI SRL

Questo documento contiene informazioni di proprietà Portelli s.r.l. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Portelli s.r.l

This document contains information proprietary to Portelli s.r.l. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Portelli s.r.l is prohibit.

PROJECT EXECUTION

SCM INGEGNERIA
Via C. del Croix, 55
72022 Latiano BR
Mail: info@scmingegneria.it
Tel : +39 0831 728955

I TECNICI