

# IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DA 33,91 MWp (30 MW in immissione) Comune di Castellaneta (TA)

## PROPONENTE: KEA01 S.r.l.

Via Vittor Pisani n.28  
20124, Milano  
P.Iva: 12090160966  
Pec: kea01@legalmail.it

## GRUPPO DI LAVORO:

**Coordinamento sviluppo: Kenergia S.r.l.** - Ing. Giovanni Simoni

### KENERGIA S.r.l.

Sede Legale: Via Eleonora Duse n.53, 00197, Roma  
Sede Operativa: Via Settebagni n.390, 00139; Roma



Tel: 06 83764509  
P.Iva: 09217271007

## Progettazione tecnica: Full Service Company S.r.l.

Via del Commercio n.14/A  
60021, Camerano (AN)  
P.Iva: 02743840429  
Pec: fullservicecompany@legalmail.it  
Responsabile tecnico: Ing. Giovanni Spiezia Albo degli ingegneri di  
Ancona n. A1834



## Aspetti ambientali e paesaggistici:

**Arch. Nicola F. Fuzio:** coordinamento generale e paesaggistico

**Dott. Biologo Michele Bux:** aspetti naturalistici flora, fauna, habitat ed ecosistemi

**Dott. Geologo Vito Pellegrini:** geologia e geomorfologia

**Dott. Geologo Francesco Pezzati:** idrologia e compatibilità idraulica

**Società CAST:** archeologia

**Dott. Agronomo Vito N. Mancino:** aspetti agronomici

Rev.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	App.
0	Mar.2022	Progetto definitivo	F.M.	R.M.	G.S.

Nome Progetto:  
Impianto Agro-Fotovoltaico Castellaneta

Codice Documento:  
FU000721-G007

Nome Documento:  
Stima dei costi di dismissione e ripristino

Scala:  
-

Item	Descrizione	COMPUTO		CAPEX	
		Unità misura	quantità	Prezzo unitario	Costo totale
<b>7 COSTI DISMISSIONE E RIPRISTINO</b>					
7.1	<b>MODULI FOTOVOLTAICI</b> Smontaggio moduli fotovoltaici dalla struttura di supporto, accatastamento e reggiatura per dimensioni trasportabili, trasporto presso recuperatore autorizzato.	cad	59488	1,00 €	59.488,00 €
7.2	<b>TRACKER MONOASSIALE</b> Smontaggio delle strutture di supporto dei moduli fotovoltaici e trasporto al centro di smaltimento.	cad	2288	120,00 €	274.560,00 €
7.3	<b>TRACKER MONOASSIALE</b> Ricavi da vendita acciaio.	Kg	1400000	-0,15 €	-210.000,00 €
7.4	<b>DISCONNESSIONE E RIMOZIONE APPARECCHIATURE</b> Disconnessione e rimozione quadri elettrici, protezioni, sistema di videosorveglianza; accatastamento e reggiatura per dimensioni trasportabili; trasporto presso recuperatore autorizzato.	a corpo	1	100.000,00 €	100.000,00 €
7.5	<b>RIMOZIONE CAVI ELETTRICI</b> Rimozione cavi elettrici e trasporto presso recuperatore autorizzato.	a corpo	1	250.000,00 €	250.000,00 €
7.6	<b>RIMOZIONE CAVI ELETTRICI</b> Ricavi per vendita alluminio/rame.	Kg	25000	-1,50 €	-37.500,00 €
7.7	<b>SMONTAGGIO E SMALTIMENTO EDIFICI CEMENTO PRECOMPRESSO</b> Demolizioni edifici in CAVprecompresso, compreso il trasporto del materiale a discarica autorizzata.	cad	8	5.000,00 €	40.000,00 €
7.8	<b>RIMOZIONE CONTAINER PREFABBRICATI</b> Smontaggio, rimozione e trasporto e centro di recupero di cabine container in acciaio. Power station e locali batterie di accumulo.	cad	16	3.000,00 €	48.000,00 €
7.9	<b>DEMOLIZIONE BASAMENTI CABINE</b> Demolizioni basamenti in CA cabine elettriche e ocali tecnici, compreso il trasporto del materiale a discarica autorizzata.	cad	24	2.000,00 €	48.000,00 €
7.10	<b>RIMOZIONE STRADE INTERNE E PIAZZALI</b> Rimozione strato superficiale e strato di materiale vagliato e successivo trasporto a discarica autorizzata.	a corpo	1	80.000,00 €	80.000,00 €
7.11	<b>RIMOZIONE RECINZIONE E CANCELLI</b> Rimozione recinzione, accatastamento e cernita materiale per dimensioni trasportabili, trasporto presso centro di recupero/smaltimento autorizzato.	m	7400	2,00 €	14.800,00 €
7.12	<b>RIPRISTINO DELL'AREA</b> ripristino del suolo mediante pulizia del terreno dal materiale di risulta e smaltimento materiale di risulta.	a corpo	1	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>TOTALE</b>					<b>682.348,00 €</b>