



SSE ALTRO PRODUTTORE
SSEU VGEST
 AREA CONDIVISA
 SE TERNA "MOGORELLA ESISTENTE"
 SSE ALTRO PRODUTTORE

Co. linea aerea Busan Vilasor 220 kv

LEGENDA	
	POSIZIONE AEROGENERATORE
	NOME AEROGENERATORE
	ELETTRODOTTO MT INTERRATO
	ELETTRODOTTO AT INTERRATO
	LIMITI COMUNALI

Nome tratta	Lunghezza scavo (compreso +5%)	Tipologia strada	Tipologia terne	Sezione tipo	Tipologia viabilità
1-V05	278	Misto	1 terne da 3x1x120	1-M	VIABILITÀ DI PARCO STRADA VICINALE
1-2	532	Asfalto	1 terne da 3x1x120	1-A	STRADA COMUNALE OLAISTRA USELLUS S. ANTONIO RUNAS
2-3	868	Asfalto	1 terne da 3x1x120	1-A	STRADA COMUNALE MOGORELLA S. ANTONIO RUNAS
3-V03	176	Misto	1 terne da 3x1x300, 1 terne da 3x1x120	2-M	VIABILITÀ DI PARCO
3-4	161	Asfalto	1 terne da 3x1x300	1-A	STRADA COMUNALE MOGORELLA S. ANTONIO RUNAS
4-5	1520	Asfalto	1 terne da 3x1x300	1-A	STRADA PROVINCIALE SP N.37
11-V06	233	Misto	1 terne da 3x1x120	1-M	VIABILITÀ DI PARCO STRADA VICINALE
10-11	200	Asfalto	1 terne da 3x1x120	1-A	STRADA COMUNALE MOGORELLA ASSOLO
9-10	425	Misto	1 terne da 3x1x120	1-M	VIABILITÀ DI PARCO
9-V04	32	Misto	1 terne da 3x1x300, 1 terne da 3x1x120	2-M	VIABILITÀ DI PARCO
8-9	485	Misto	1 terne da 3x1x300	1-M	VIABILITÀ DI PARCO
7-8	242	Misto	1 terne da 3x1x300	1-M	VIABILITÀ DI PARCO STRADA VICINALE
6-7	509	Misto	1 terne da 3x1x300	1-M	VIABILITÀ DI PARCO
6-4/02	856	Misto	1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300	2-M	VIABILITÀ DI PARCO
5-6	310	Misto	1 terne da 3x1x630	1-M	VIABILITÀ DI PARCO
5-12	710	Asfalto	1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300	2-A	STRADA PROVINCIALE SP N.37
12-13	143	Misto	1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300	2-M	STRADA COMUNALE DA MOGORELLA A RUNAS
13-4/02	281	Misto	1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300	2-M	VIABILITÀ DI PARCO
12-14	101	Asfalto	2 terne da 3x1x630	2-A	STRADA PROVINCIALE SP N.37
14-15	1778	Asfalto	2 terne da 3x1x630	2-A	STRADA PROVINCIALE SP N.36
15-16	1589	Misto	2 terne da 3x1x630	2-M	STRADA VICINALE CORONGI LONGO A NURACHI IJAS
16-SSE	37	Asfalto	2 terne da 3x1x630	2-A	SSE
SE-SSE	252	Misto	1 terne da 3x1x1.600 -AT220 kv	1-M	SSE-SE TERNA 220 KV MOGORELLA

0	Marzo 2022	PRIMA EMISSIONE	AB	VF	MG
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Volta Gestione Energie

REGIONE SARDEGNA
 Provincia di Oristano
 COMUNI DI MOGORELLA E VILLA SANT'ANTONIO



PROGETTO:
PARCO EOLICO MOGORELLA - SANT'ANTONIO
 PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:
VGest Volta Gestione Energie S.r.l.
 Piazza Manifattura, 1 - 30026 Rovereto (TN)
 Codice Fiscale e Partita IVA 0250940220
 Tel. +39 0464 625100 - Fax +39 0464 625101
 PEC volta-gestioneenergie@legalmail.it

PROGETTISTA:
HE Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo
 via Rossati, 39
 91011 Alcamo (TP) Italy

OGGETTO DELL'ELABORATO:
LAYOUT ELETTRODOTTI INTERRATI SU CTR

N° ELABORATO	SCALA	FOGLIO	FORMATO	CODIFICA COMMITTENTE
MOG-CE-T28	1:10.000	1 di 1	A1	

ID ELABORATO: MOG-CE-T28 - Layout Elettrodotti interrati su CTR
 Questo elaborato è di proprietà di VGest ed è protetto a termini di legge

