


INQUADRAMENTO GENERALE
Scala 1:50.000



INQUADRAMENTO DI DETTAGLIO SU ORTOFOTO
Scala 1:10.000



SCHEMA PLANIMETRICO AREA DI TRASBORDO
Scala 1:1.000




La sistemazione dell'area di trasbordo prevede nell'ordine:

1. asportazione ed accumulo dello strato vegetale in area prossima all'intervento in funzione del successivo ripristino "ante operam" dell'area;
2. attuazione delle misure di protezione e salvaguardia delle terre vegetali con inerbimento ed eventuali teli di protezione;
3. creazione del cavalcavia temporaneo per l'accesso dalla strada comunale
4. posa del TNT e successiva stesa di 30 cm di materiale arido atto a garantire la portanza per il transito dei mezzi;
5. non si prevede nessuna recinzione dell'area e posizionamento di baraccamenti.


PLANIMETRIA DI DETTAGLIO
Scala 1:500



SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA TRASBORDO
Scala 1:20



CAVALCAFOSSO PROVVISORIO
Scala 1:20



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI E PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO "TREXENTA"
Potenza complessiva 43.4 MW

PROGETTO DEFINITIVO
DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

PA-Tav.31 **PLANIMETRIA AREA DI TRASBORDO**

COMMITTENTE **GRUPPO DI LAVORO**

GREEN ENERGY SARDEGNA 2 S.r.l. **CONSULENZA IAT**

Piazza del Grano 3
39100 Bolzano, Italia www.iat-progetti.it

Progettazione e coordinamento:
I.A.T. Consulenze e progetti S.r.l.
Dott. Ing. Giuseppe Frongia

Gruppo di progettazione:
Ing. Giuseppe Frongia
Ing. Massimo Barbiero
Ing. Enrico Biondi
Dott. Andrea Cappai
Ing. Gianfranco Costa
Ing. Antonio Deboni
Ing. Marco Fico
Ing. Gianluca Melli
Ing. Andrea Orsini
Ing. Elisa Rych

Consulenze specialistiche:
Ing. Antonio Deboni (Acustica)
Dott. Gian Maria Francesco Lodola (Geologia e geotecnica)
Agr. Dott. Neil Nicola Mena (Fitopatologia)
Dott. Maurizio Medda (Fitopatologia)
Dott. Gian Marco Pompa (Genetica e gestione)
Agr. Dott. Neil Fabio Schirra (Fitopatologia e vegetazione)
Dott.ssa Ottaviana Sotgiu (Architettura)
Dott. Matteo Tatti (Architettura)

SCALA: **FIRME**

VARIE **ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI**

Dott. Ing. Giuseppe Frongia

| Rev. | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato | Data |
|------|-----------------|---------|------------|-----------|--------------|
| 00 | Prima emissione | | | | Gennaio 2022 |