



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Roma (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01/8.74.1/2021

Allegati:

Al **Ministero della Transizione ecologica**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Al **Ministero della Transizione ecologica**
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov

Alla **Società MILANO ENERGY S.R.L.S.**
milanoenergysrls@pec.it

Oggetto: [ID: 7737] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un Impianto agrofotovoltaico e relative opere di connessione della Potenza di 20 MW in agro di Tolve (PZ).

Proponente: MILANO ENERGY S.R.L.S.

Richiesta documentazione integrativa

Alla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata**
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

Al **Servizio II – Scavi e tutela
del patrimonio archeologico**

Al **Servizio III – Tutela del
patrimonio artistico, storico e architettonico**

Alla **Regione Basilicata**
Dipartimento ambiente e energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Ufficio Urbanistica
e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Alla

Provincia di Potenza
protocollo@pec.provinciapotenza.it

A

Comune di Tolve (PZ)
comunetolve@cert.ruparbasilicata.it

In riferimento al procedimento in epigrafe, si comunica che l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti."

Pertanto, nel precisare che, per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, si rappresenta che, in riferimento al progetto in oggetto, con nota prot. n. 1792 del 22/07/2022, la Soprintendenza speciale per il PNRR ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata ed ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni di merito;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata ha espresso le proprie valutazioni di merito esprimendo l'esigenza di acquisire documentazione integrativa con nota prot. 9858 del 10/08/2022, acquisita al prot. n. 2372 del 11/08/2022;

considerato che il Servizio II della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 2528 del 18/08/2022, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi ai fini dell'espressione del contributo istruttorio di competenza e sentita la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata ha fornito indicazioni in merito alla documentazione da richiedere;

considerato che il Servizio III della Direzione generale ABAP, sentito per le vie brevi, ha concordato con quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata ;

esaminata la documentazione di progetto, si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa:

Paesaggio:

- *Relazione Paesaggistica* redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, con esplicitazione di tutte le criticità presenti dal punto di vista paesaggistico, ambientale e vincolistico:

- l'impianto dista circa 550 m dall'area "Intero territorio comunale di Irsina" tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (D.M. 07/03/2011), quindi ricade nella fascia di rispetto di cui all'art. 20, c. 8, lett. c quater del Dlgs. 199/2021;
- l'impianto dista circa 150 m dal "Torrente Cammanara e la Mocrara o Mocrando" e alcuni campi ricadono nel buffer di 500 m previsto dalla L.R. Basilicata 54/2015 Aree e siti non idonei;
- *Reportage fotografico con fotoinserimenti* che utilizzino come punti di ripresa:
 - i punti di vista "sensibili" o di belvedere, accessibili al pubblico da cui sia percepibile l'impianto, presenti nei centri abitati limitrofi (Oppido Lucano, Irsina, Tolve e Tricarico), o lungo la viabilità prossima all'impianto, nonché dai beni monumentali prossimi all'impianto, nel rispetto dei buffer previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.
 Le fotosimulazioni dovranno:
 - essere realizzate su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View),
 - essere riprese in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto),
 - essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456),
 - essere realizzate privilegiando i punti di maggiore visibilità dell'impianto.
- *Mappa dell'impatto paesaggistico in area vasta* considerando l'impianto in progetto, altri impianti di fonti rinnovabili, compresi gli impianti eolici, già installati o autorizzati da installare, o in fase di autorizzazione al fine di poter valutare la sussistenza di potenziali effetti cumulo;
- *Carta dei vincoli paesaggistici*, in scala adeguata a rendere perfettamente individuabili eventuali vincoli monumentali, comprendendo nell'area di analisi la rappresentazione dell'impianto, del cavidotto e la cabina di consegna, con indicazione delle distanze dai beni vincolati e dai corrispondenti buffer di riferimento ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della L.R. Basilicata 54/2015;
- *Planimetrie in scala adeguata (1:2000, 1:5000) con individuazione degli elementi costitutivi del paesaggio interessato dall'impianto agrofotovoltaico*;
- *Geodati con gli elementi di interesse paesaggistico*;
- *Revisione dello Studio di Impatto Ambientale e delle Relazione Paesaggistica* con i corretti riferimenti all'impianto agrofotovoltaico in oggetto.

Archeologia:

Nel segnalare alcune carenze e imprecisioni nella relazione archeologica:

- L'analisi della viabilità antica non risulta completa ed esaustiva. Vengono presi in considerazione e rappresentati graficamente solo i percorsi tratturali vincolati mentre le ipotesi di viabilità antica di cui si parla nell'Allegato A.4 Relazione Archeologica non vengono analizzate né indicate negli elaborati cartografici. Manca, inoltre, un'analisi della cartografia storica per l'individuazione di eventuali percorsi antichi e per un riscontro dell'anomalia n. 3 individuata nell'analisi delle foto aeree e relativa fotointerpretazione.
- Rimane poco chiara la valutazione del potenziale archeologico e del conseguente rischio (indicato come basso e/o medio basso), per la quale non vengono esplicitati i criteri;

si richiede la seguente documentazione integrativa:

- *analisi della cartografia storica* con particolare riguardo alla viabilità antica, da mettere in relazione con quanto rilevato nella fotointerpretazione (anomalia n. 3);



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it


- *esplicitazione dei criteri di valutazione adottati per il potenziale e per il rischio archeologico, con riferimento a quanto previsto dalla circolare della DGA del MIBACT 1/2016, Allegato 3 (Tavola dei gradi di potenziale archeologico);*
- *rappresentazione delle aree di potenziale archeologico e del rischio su carta topografica ad alta scala, preferibilmente CTR 1:5.000 (recante i siti noti da bibliografia, da ricognizione, da fotointerpretazione e l'indicazione dei beni e delle aree archeologiche vincolate) al fine di verificare la corretta posizione delle presenze archeologiche rispetto alle opere in progetto (impianto e opere di connessione);*
- *geodati in formato vettoriale con gli elementi di interesse archeologico;*

Si rammenta comunque che, qualora la Soprintendenza, sulla base dei dati raccolti, ritenga necessario attivare la Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione archeologica di progetto deve comprendere la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del citato art. 25.

Risulta di conseguenza necessario che la Società proponente si attivi immediatamente inviando la suddetta documentazione - integrata per come richiesto dalla Soprintendenza - in modo da consentire l'attivazione della procedura nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento delle necessarie indagini prima dell'emissione del parere di competenza.

Si rammenta a tale proposito che in caso di attivazione della Procedura di archeologia preventiva, dovrà essere stipulato l'accordo previsto dal co. 14 del medesimo art. 25 del D.Lgs. 50/2016, nell'ambito del quale saranno definite le metodologie e le procedure da attivare per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto.

Si rimane in attesa delle integrazioni richieste.

Il Responsabile dell'istruttoria 
 Arch. Gilda di Pasqua
 (email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
 Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
 dott. Luigi LA ROCCA 



MINISTERO DELLA CULTURA
 SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
 PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it