

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)  
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA  
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA RDP STAZIONE DI MONITORAGGIO**

COD. ELAB.: 2021.CO.020.00.C01.SO-VA-RC-022.B	
CODICE STAZIONE	SO-VA-RC-022
WBS DI RIFERIMENTO	Rilevato pk.34,100_Svincolo Roseto
DATA	18/02/2021
TECNICO DI MONITORAGGIO	Notaro-Basta
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
PIEZOMETRO	S196
COMPONENTE	Acque sotterranee
SUBCOMPONENTE	Piezometri
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	1
TRATTA	2
Regione	Calabria
Comune	Roseto Capo Spulico
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	33
Coordinate UTM (WGS84)	637409.97 m E
	4425478.08 m N
POSIZIONE	MONTE

FOTO STAZIONE



**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Dalla ss106 prendere lo svincolo per Roseto marina e quindi subito a sinistra. Alla rotonda proseguire dritto ed alla prima traversa imboccare la strada sterrata che conduce al depuratore. Superato il depuratore proseguire per circa 250m. Il piezometro è sulla sinistra sopra l'argine della fiumara.

**Attività di cantiere in corso**

REALIZZAZIONE PALI PLASTICI

**PARAMETRI IN SITU:**

Meteo	Sereno
Temperatura aria °C	16
Temperatura acqua °C	19,7
Lettura freaticometrica	6,95
pH	7,45
Conducibilità specifica (mS/cm)	1168
Ossigeno disciolto (mg/l)	6,49
Ossigeno disciolto (%sat)	71,2
Parametri da laboratorio	SI
Prelievo campioni laboratorio	2lt bottiglie vetro oscurato; 1 lt Pet; 1 lt pet sterile; 2 vials vetro; 1 pet 50 ml

**Note:**

**RISULTATI**

Superamenti: Solfati 281,9 mg/l

**VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO**

D. Lgs 152/06 Allegato 5 al titolo V della parte quarta - Tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee":  
Solfati 250 mg/l

**COMMENTO RISULTATI ANALITICI**

Superamenti già riscontrati nella campagna AO (Solfati 281,1 mg/l) e nella campagna di ripetizione R01 della fase AO (Solfati 351,5mg/l). Non ci sono attività di cantiere riconducibili all'anomalia ed alla luce dei dati ottenuti sia in AO che nella campagna di ripetizione della fase di AO non si ritiene effettuare campagna di ripetizione.

**RDP ALLEGATI:**

RDP N. 1053-2021 del 27-04-2021

ECOPLAME SRL

*lopre ferencs*