

CERIGNOLA

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE DELLA POTENZA ELETTRICA DI 140,66 MW (ex 120MW) SITO NEL COMUNE DI CERIGNOLA

PROGETTO DEFINITIVO

COMPUTO METRICO

Proponente:

CERIGNOLA SOLAR 2 S.R.L.

Via Antonio Locatelli n. l 37122 Verona P.IVA 04741630232 cerignolasolar2@pec.it

Progettazione:

WH Group s.r.l.

Via A. Locatelli n.l - 37122 Verona (VR) P.IVA 12336131003 ingegneria@enitgroup.eu

Ing. Antonio Tartaglia



Spazio riservato agli Enti:

| File: PE17Q60_4.2 | 2.14_Com | putoMetrico | Cod. PE17Q60 | Scala | a: | | |
|-------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|--|--|
| | Rev. Data Descrizione | Descrizione | Redatto Approvato | | | | |
| | 00 | 14/10/2019 | Prima Emissione | | | | |
| 4214 | | 01/07/2020 | Richiesta Integrazioni | | | | |
| 4.2.14 | 02 | 08/03/2022 | V.I.A. Ministeriale | A. Tartaglia | S.M. Caputo | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

CERIGNOLA SOLAR 2 S.R.L. | Via Antonio Locatelli n. I 37122 Verona | cerignolasolar2@pec.it

Comune di Cerignola 140 (ex 120) Provincia di Foggia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Computo metrico estimativo del progetto definitivo

COMMITTENTE: WH GROUP s.r.l.

Data, 08/03/2022

IL TECNICO

| Num.Ord. | DESIGNAZIONE DELLA VORI | | DIME | NSIONI | | Ovantità | IMI | PORTI |
|------------------|--|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | Viabilità di servizio (Cat 1) | | | | | | | |
| 1 E.001.002 | Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglome ntuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte. Campo A1 Campo A2 Campo B | 28500,00 21500,00 35200,00 | | | 0,300 0,300 0,300 | 8′550,00 6′450,00 10′560,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 25/560.00 | 2 10 | 79′236,00 |
| | SOMMANO IIIC | | | | | 25′560,00 | 3,10 | 79 230,00 |
| 2 E.001.031 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. | | | | | | | |
| | Campo A1 Campo A2 Campo B | 28500,00 21500,00 35200,00 | | | 0,150 0,150 0,150 | 4°275,00 3°225,00 5°280,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 12′780,00 | 12,50 | 159′750,00 |
| 3 E.011.002 | Fornitura e posa in opera di un feltro poliestere in tessuto non tessuto per drenaggio, giardini pensili e strati di separazione a protezione delle guaine del peso di 200 g/mq, pos lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Campo A1 | | | | | 28′500,00 | | |
| | Campo A2 Campo B | | | | | 21′500,00 35′200,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 85′200,00 | 4,37 | 372′324,00 |
| 4 Inf.001.008 | Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 1 re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. | | | | | | | |
| | Campo A1 Campo A2 Campo B | 28500,00 21500,00 35200,00 | | | 0,150 0,150 0,150 | 4′275,00 3′225,00 5′280,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 12′780,00 | 17,00 | 217′260,00 |
| | Recinzione perimetrale campo fotovoltaico (Cat 2) | | | | | | | |
| 5 NP01 | Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da: pali infissiin acciaio a sezione circolare di diametro Ø 48 mm zincati a caldo posti ad interesse di metri 3,50 : saette a se di tensione e di cucitura, di accessori e bulloneria di sicurezza in acciaio AISI 304altezza recinzione H.2,00 metri | | | | | | | |
| | Campo A1 Campo A2 Campo B | | | | | 4′795,00 3′970,00 8′790,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 17′555,00 | 31,03 | 544′731,65 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 1′373′301,65 |

| | ı | | | | | | | pag. 3 |
|---------------------|---|---|----------------------|---|--|--|----------|--------------|
| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | | DIME | NSIONI | | Quantità | IM | PORTI |
| TARIFFA | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 1′373′301,65 |
| 6 E.001.003.a | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il 'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Campo A1_cancello Campo A2_cancello Campo B_cancello | 2,00 2,00 6,00 | 1,00 1,00 1,00 | 1,000 1,000 1,000 | 2,000 2,000 2,000 | 4,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 20,00 | 9,15 | 183,00 |
| 7 E.001.031 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Campo A1_cancello Campo A2_cancello Campo B_cancello | 2,00 2,00 6,00 | 1,00 1,00 1,00 | 1,000 1,000 1,000 | 2,000 2,000 2,000 | 4,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | · | | 20,00 | 12,50 | 250,00 |
| | SOMMENTO INC | | | | | | 12,30 | 250,00 |
| 8 E.004.004.b | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie nsistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C28/35 Campo A1_cancello Campo A2_cancello Campo B_cancello | 2,00 2,00 6,00 | 1,00 1,00 1,00 | 1,000 1,000 1,000 | 2,000 2,000 2,000 | 4,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 20,00 | 143,17 | 2′863,40 |
| 9 NP02 | Fornitura e posa in opera di cancello in acciaio zincato ad uno o a due battenti di dimensioni:larghezza 5 me altezza 2 m, composto da montanti verticali a sezione circolare di dia e bulloneria di sicurezza in acciaio AISI 304. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Campo A1_cancello Campo A2_cancello Campo B_cancello SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 2,00 6,00 10,00 | 664,46 | 6′644,60 |
| | | | | | | | | |
| 10 E.001.003.a | Cavidotti elettrici (Cat 3) Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il 'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Campo A1_viabilità interna Campo A2_viabilità interna Campo B_viabilità interna Campo B_viabilità interna Campo B_strada Campo A1_Campo A2 Campo A2_Campo B Campo B_Cabina AT | 4967,00 2900,00 5382,35 240,00 315,00 1985,00 5395,00 | | 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,500 0,800 | 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,500 | 1′319,50 2′448,97 126,00 165,38 1′488,75 6′474,00 | | |
| 11 E.001.031 | SOMMANO mc Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se | | | | | 14´282,59 | 9,15 | 130′685,70 |
| | bagnato, fino ad una distanza di km 10 pianamento e l'eventuale | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 1′513′928,35 |

| | | | | | | | | pag. 4 |
|--------------------|--|---|-------|---|---|--|----------|--------------------|
| Num.Ord. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | | DIME | NSIONI | | Quantità | IMI | PORTI |
| TARIFFA | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | C | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 1′513′928,35 |
| | configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Campo A1_viabilità interna Campo A2_viabilità interna Campo B_viabilità interna Campo B_strada Campo A1_Campo A2 Campo A2_Campo B Campo A2_Campo B Campo B_Cabina AT | 4967,00 2900,00 5382,35 240,00 315,00 1985,00 5395,00 | | 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,500 0,800 | 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,600 0,600 | 304,50 565,15 25,20 33,08 | 12,50 | 57 <i>'</i> 932,13 |
| | | | | | | | | |
| 12 NP05 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo corrugato pesante PVC autoestinguente nero, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm. Campo A1 Campo A2 Campo B Campo A1_Cabina AT Campo B_Cabina AT Campo B_Cabina AT | 5830,00 2925,00 6260,00 7495,00 7460,00 5395,00 | | | 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | 5′830,00 2′925,00 6′260,00 7′495,00 7′460,00 5′395,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 35′365,00 | 5,39 | 190′617,35 |
| 13 F.001.058.a | Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD (polietilene alta densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressio era, esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN4 Diametro esterno mm 160 Campo A1 Campo A2 Campo B Campo A1_Cabina AT Campo A2_Cabina AT Campo B_Cabina AT Campo B_Cabina AT | 5830,00 2929,00 6260,00 7495,00 7460,00 5395,00 | | | 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 | 2´929,00 6´260,00 14´990,00 14´920,00 | 6,96 | 387′804,24 |
| 14 EL.007.002.c | Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra, a vista, comprensiva di installazione a vista, accessori o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Di sezione pari a 35 mm² (7x Ø 2,5 mm). Campo A1_viabilità interna Campo A2_viabilità interna Campo B_viabilità interna Campo B_strada Campo A1_Campo A2 Campo A2_Campo B Campo B_Cabina AT | | | | | 4′967,00 2′900,00 5′382,35 240,13 315,00 1′985,00 5′395,00 | 10,80 | 228 792,38 |
| 15 NP03 | Posa in opera mediante esecuzione di trivellazione orizzontale controllata di tubazione PEAD PN 16, comprensiva di foro pilota fatto con strumenti radio fino a profondità di - 10 m nghi bentonitici di risulta e di ogni altro onere a dare l'intervento eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. T.O.C. SOMMANO cadauno | 4,00 | 40,00 | | | 160,00 | 125,03 | 20′004,80 |
| 16 Inf.002.106 | Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza o profondità. Campo A1_viabilità interna | 4967,00 | | 0,350 | 0,300 | 521,54 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 521,54 | | 2′399′079,25 |

| Num.Ord. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | | DIME | NSIONI | | Quantità | IMI | PORTI |
|------------|--|---|--|--|--|--|----------|--------------|
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantita | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 521,54 | | 2′399′079,25 |
| | Campo A2_viabilità interna Campo B_viabilità interna Campo B_strada Campo A1_Campo A2 Campo A2_Campo B Campo B_Cabina AT | 2900,00 5382,35 240,00 315,00 1985,00 5395,00 | | 0,350 0,350 0,350 0,350 0,500 0,800 | 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 | 304,50 565,15 25,20 33,08 297,75 1′294,80 3′042,02 | 40,71 | 123′840,63 |
| | SOMMANO IIIC | | | | | 3 042,02 | 40,71 | 123 040,03 |
| 17 NP06 | Fornitura e posa in opera di cavi media tensione unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Caratteristiche principali dei cavi sono:-non propagazione dell (Leggi questo articolo per approfondimenti sul PVC). Colore: Rosso. Con Tensione nominale Uo/U: 18/30 kVSEZ: 185 mmq Campo B_MT interna | 3,00 | 6285,00 | | | 18′855,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 18′855,00 | 15,18 | 286′218,90 |
| 18 NP07 | Fornitura e posa in opera di cavi media tensione unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Caratteristiche principali dei cavi sono:-non propagazione dell (Leggi questo articolo per approfondimenti sul PVC). Colore: Rosso. Con Tensione nominale Uo/U: 18/30 kVSEZ: 400 mmq Campo A1_MT interna Campo B_Cabina SOMMANO m | 3,00 3,00 | 2845,00 10900,00 | | | 8′535,00 32′700,00 41′235,00 | 17,08 | 704′293,80 |
| 19 NP08 | Fornitura e posa in opera di cavi media tensione unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Caratteristiche principali dei cavi sono:-non propagazione dell (Leggi questo articolo per approfondimenti sul PVC). Colore: Rosso. Con Tensione nominale Uo/U: 18/30 kVSEZ: 630 mmq Campo A1_MT interna Campo A1_ Cabina Campo A2_MT interna Campo A2_Cabina | 3,00 3,00 3,00 3,00 | 3025,00 15000,00 3003,00 15000,00 | | | 9′075,00 45′000,00 9′009,00 45′000,00 | | |
| | SOMMANO m Cavi Fibra (Cat 6) | | | | | 108′084,00 | 18,34 | 1′982′260,56 |
| 20 NP10 | Fornitura e posa in opera di fibra ottica Multimodale 1x12 50/125, attenuazione max. 0.4db/km, rivestimento antiroditore, comprensivo delle giunzioni lungo il percorso, in numero adeguato alla lunghezza del cavidotto. Campo A1_fibra Campo A2_fibra Campo B_fibra Campo A1_Cabina AT Campo B_Cabina AT Campo B_Cabina AT | 5870,00 3003,00 6285,00 15000,00 15000,00 10900,00 | | | 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | 3′003,00 6′285,00 15′000,00 15′000,00 | 8,68 | 486′583,44 |
| | | | | | | | | |
| 21 NP04 | Cavidotti elettrici (Cat 3) Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la dicitura "CAVI ELETTRICI" atto a definire l'individuazione e il riconoscimento delle canalizzazioni della rete di pub eniente dagli scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Campo A1_viabilità interna Campo A2_viabilità interna | | | | | 4´967,00 2´900,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 7′867,00 | | 5′982′276,58 |

| | | | | | | | | pag. 6 |
|-------------------|--|---|-------|---|---|---|----------|--------------------|
| Num.Ord. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | | DIME | NSIONI | | Quantità | I M | PORTI |
| TARIFFA | BESIGNAZIONE BEI EAVONI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantita | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 7′867,00 | | 5′982′276,58 |
| | Campo B_viabilità interna Campo B_strada Campo A1_Campo A2 Campo A2_Campo B Campo B_Cabina AT SOMMANO m | | | | | 5′382,35 240,00 315,00 1′985,00 5′395,00 21′184,35 | 1,43 | 30′293,62 |
| | | | | | | | | |
| | Dorsali (Cat 4) | | | | | | | |
| 22 NP24 | Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Campo A1_viabilità interna Campo A2_viabilità interna Campo B_viabilità interna Campo B_viabilità interna Campo A1_Campo A2 Campo A1_Campo B Campo A2_Campo B Campo B_Cabina AT | 4967,00 2900,00 5382,35 240,00 315,00 1985,00 5395,00 | | 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,500 0,800 | 1,000 1,000 1,200 0,900 0,900 | 1′015,00 1′883,82 100,80 99,23 | 5,93 | 57 ′ 016,65 |
| | SOMME IN O IIIS | | | | | 7 014,73 | 3,73 | 37 010,03 |
| | Viabilità di servizio (Cat 1) | | | | | | | |
| 23 NP25 | Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine con mezzi meccanici Campo B_strada Campo A1_Campo A2 Campo A2_Campo B Campo B_Cabina AT Ingresso Cabina AT | 240,00 120,00 60,00 120,00 1380,00 | | 0,350 0,350 0,350 0,350 0,800 | 0,120 0,120 0,120 | 5,04 2,52 5,04 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 155,16 | 2,00 | 310,32 |
| 24 Inf.001.008 | Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 1 re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. Campo B_strada Campo A1_Campo A2 Campo A2_Campo B Campo B_Cabina AT | 240,00 315,00 1985,00 5395,00 | | 0,350 0,350 0,500 0,800 | 0,180 0,180 | 19,85 178,65 776,88 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 990,50 | 17,00 | 16′838,50 |
| 25 Inf.001.011 | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. Campo B_strada Campo A1_Campo A2 Campo A2_Campo B Campo B_Cabina AT | 240,00 315,00 1985,00 5395,00 | | 0,350 0,350 0,500 0,800 | 0,080 0,080 | 8,82 79,40 | 1,87 | 823,21 |
| | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 6′087′558,88 |

| Num.Ord. | | | DIME | NSIONI | | | IM | PORTI |
|-------------------|--|--|---|----------------------------------|--|--|----------|--------------|
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 6′087′558,88 |
| | Cavidotti elettrici (Cat 3) | | | | | | | |
| 26 Inf.001.018 | Fornitura ed applicazione di conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid realizzato con inerti selezionati come prescritto nel C.S.A., con aggregati derivanti i rici e costipato con opportuni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Campo B_strada Campo A1_CampoA2 Campo A2_Campo B Campo B_Cabina AT | 240,00 315,00 1985,00 5395,00 | | 0,350 0,350 0,500 0,800 | 0,040 0,040 0,040 0,040 | 3,36 4,41 39,70 172,64 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 220,11 | 2,65 | 583,29 |
| | Dorsali (Cat 4) | | | | | | | |
| 27 E.001.003.a | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il 'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Campo A1_viabilità interna | | 2615,00 | | 1,500 | 3′922,50 | | |
| | Campo A1_campi Campo A2_viabilità interna Campo A2_campi Campo B_viabilità interna Campo B_campi | | 17036,00 1785,00 7385,00 3685,00 7310,00 | 1,000 0,850 1,000 | 0,500 1,500 0,500 1,500 0,500 | 7′240,30 2′677,50 3′138,63 5′527,50 3′106,75 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 25′613,18 | 9,15 | 234′360,60 |
| 28 E.001.031 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Campo A1_viabilità interna Campo A2_viabilità interna Campo A2_campi Campo B_viabilità interna Campo B_campi | | 2615,00 17036,00 1785,00 7385,00 3685,00 7310,00 | 0,850 1,000 0,850 1,000 | 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 | 784,50 4′344,18 535,50 1′883,18 1′105,50 1′864,05 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 10′516,91 | 12,50 | 131′461,38 |
| 29 Inf.002.106 | Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza o profondità. Campo A1_viabilità interna Campo A2_viabilità interna Campo A2_campi Campo B_viabilità interna Campo B_campi | | 2615,00 7036,00 1785,00 7385,00 3685,00 7310,00 | 0,850 1,000 0,850 1,000 | 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 | 784,50 1′794,18 535,50 1′883,18 1′105,50 1′798,26 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 7′901,12 | 40,71 | 321′654,60 |
| 30 NP04 | Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la dicitura "CAVI ELETTRICI" atto a definire l'individuazione e il riconoscimento delle canalizzazioni della rete di pub eniente dagli scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Campo A1_viabilità interna Campo A2_viabilità interna Campo A2_viabilità interna Campo B_viabilità interna Campo B_viabilità interna | | 2615,00 7036,00 1785,00 7385,00 3685,00 7310,00 | | | 2′615,00 7′036,00 1′785,00 7′385,00 3′685,00 | | |
| | Campo B_campi | | 7310,00 | | | 7′310,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 29′816,00 | | 6′775′618,75 |

| | | | DIME | N.G.LO.N.I. | | | | pag. 8 |
|---------------------|---|---------|--|--|--|--|----------|-----------------|
| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | | | NSIONI | TT/ | Quantità | | PORTI |
| | DADODEO | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | 20/01/00 | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 29′816,00 | | 6′775′618,75 |
| | SOMMANO m | | | | | 29′816,00 | 1,43 | 42′636,88 |
| 31 NP24 | Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Campo A1_viabilità interna Campo A2_viabilità interna Campo A2_campi Campo B_viabilità interna Campo B_viabilità interna Campo B_campi | | 2615,00 7036,00 1785,00 7385,00 3685,00 7310,00 | 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 | 1,500 0,500 1,500 0,500 1,500 0,500 | 2´157,38 1´934,90 1´472,63 2´030,88 3´040,13 2´010,25 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 12´646,17 | 5,93 | 74′991,79 |
| 32 EL.003.005.e | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x10 mm² Campo A1 Campo A2 | 2,00 | 25,00 | | | 50,00 2,00 | | |
| | Сатро В | | | | | | | |
| | SOMMANO m | | | | | 54,00 | 2,24 | 120,96 |
| 33 EL.003.005.f | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x16 mm² Campo A2 *(lung.=51+60+55+60) Campo B | 2,00 | 226,00 | | | 452,00 2,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 454,00 | 2,71 | 1′230,34 |
| 34 EL.003.005.g | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x25 mm² Campo A1 *(lung.=62,00+67+103+59+59+110+55+67+56+70+115+55+65+57+ | | | | | | -,, - | . 2000 |
| | 64) | 2,00 | 1064,00 | | | 2′128,00 | | |
| | Campo A2 *(lung.=172+90+85+235+150+80) | 2,00 | 812,00 | | | 1′624,00 | | |
| | Campo B *(lung.=65+79) | 2,00 | 144,00 | | | 288,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 4′040,00 | 3,71 | 14′988,40 |
| 35 EL.003.005.h | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x35 mm² Campo A1 *(lung.=274+164+173+273+269+172+92+276+88+82+338+163+177+169+167) | 2,00 | 2877,00 | | | 5′754,00 | | |
| | Campo A2 *(lung.=336+325+320+395+290+210+315) | 2,00 | | | | 4′382,00 | | |
| | Campo B *(lung.=186+426+163+160+77) | 2,00 | | | | 2′024,00 | | |
| | *(lung.=186+426+163+160+77) SOMMANO m | | 1012,00 | | | 12′160,00 | 4,02 | 48′883,20 |
| 36 | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 6′958′470,32 |
| | A KITOKINKE | | | | | | | 2 / 2 3 1 / 0,5 |

| Num.Ord. | DESIGNATIONE DELLAVORI | | DIME | NSIONI | | 0 | IM | PORTI |
|------------------------|---|---------|----------|--------|--------|------------|----------|--------------|
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 6′958′470,32 |
| EL.003.005.i | gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x50 mm² Campo A1 | | | | | | | |
| | *(lung.=378+780+689+605+365+362+463+459+370+499+611+461 +733+620+615+734) Campo A2 | 2,00 | 8744,00 | | | 17′488,00 | | |
| | *(lung.=887+865+880+895+810+540+850) Campo B | 2,00 | 5727,00 | | | 11′454,00 | | |
| | *(lung.=431+662+1095+493+354+336) | 2,00 | 3371,00 | | | 6′742,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 35′684,00 | 5,94 | 211′962,96 |
| | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x70 mm² Campo A1 | | | | | | | |
| | *(lung.=1325+1487+1588+1008+1159+1013+1162+1181+1022+865 +1261+1474+1660+824+1175+2067) | 2,00 | 20271,00 | | | 40′542,00 | | |
| | Campo A2 *(lung.=2373+2360+2165+1590+1275+1235+1780) | 2,00 | 12778,00 | | | 25′556,00 | | |
| | Campo B *(lung.=640+1199+1568+1241+691+959) | 2,00 | 6298,00 | | | 12′596,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 78′694,00 | 7,74 | 609′091,56 |
| | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x95 mm² Campo A1 | | | | | | | |
| | *(lung.=3153+3132+2656+1829+2203+1636+1844+1372+1616+ 1907+2464+2615+2305+2765+3202+2998) | 2,00 | 37697,00 | | | 75′394,00 | | |
| | Campo A2 *(lung.=2281+2520+2835+1630+1840+2490+1375) | 2,00 | 14971,00 | | | 29′942,00 | | |
| | Campo B *(lung.=1287+1918+2058+1653+1858+1687) | 2,00 | 10461,00 | | | 20′922,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 126′258,00 | 9,71 | 1′225′965,18 |
| 39 EL.003.005.1 | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x120 mm² | | | | | | | |
| | Campo A1 *(lung.=21470+1734+1257+3861+2794+2628+3239+3209+3972+ 2420+2483+2762+1664+3917+2648+1339) | 2,00 | 61397,00 | | | 122′794,00 | | |
| | Campo A2 *(lung.=1893+2210+1585+600+1790+1765+315) | 2,00 | 10158,00 | | | 20′316,00 | | |
| | Campo B *(lung.=1350+2842+1170+2748+2714+3224) | 2,00 | 14048,00 | | | 28′096,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 171′206,00 | 12,12 | 2′075′016,72 |
| 40 EL.003.005. m | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x150 mm² Campo A1 | | | | | | | |
| | *(lung.=355+727+728+1447+2336+1446+2576+1475+3607+1414+ 1115) | 2,00 | 17226,00 | | | 34′452,00 | | |
| | Campo A2 *(lung.=378+740+355) | 2,00 | 1473,00 | | | 2′946,00 | | |
| C | Campo B *(lung.=2400+1487+2665+1140+1368) | 2,00 | 9060,00 | | | 18′120,00 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | DIME | NSIONI | | | IMI | pag. 10 |
|--------------------------|--|---------|--------------------------------|--------|--------|--|----------|---------------|
| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | 241181 | 8- | | 55′518,00 | | 11′080′506,74 |
| | SOMMANO m | | | | | 55′518,00 | 14,49 | 804′455,82 |
| 41 EL.003.005.n | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x185 mm² Campo A1_180 mmq | 2,00 | 424,00 | | | 848,00 | | |
| | Campo A2_180 mmq *(lung.=415+1630) | 2,00 | 2045,00 | | | 4′090,00 | | |
| | Campo B_180 mmq *(lung.=1224+1873+422) | 2,00 | 3519,00 | | | 7′038,00 | | |
| | SOMMANO m | · | | | | 11′976,00 | 17,40 | 208′382,40 |
| 42 EL.003.005.o | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x240 mm² Campo A2 Campo B *(lung.=1618+1663) | 2,00 | | | | 4′780,00 6′562,00 11′342,00 | 21,46 | 243′399,32 |
| 43 EL.003.005.p | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x300 mm² Campo B | 2,00 | 693,00 | | | 1′386,00 | 26,16 | 36′257,76 |
| 44 EL.003.005.q | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x400 mm² Campo A2 SOMMANO m | 2,00 | 1458,00 | | | 2′916,00 | 35,30 | 102′934,80 |
| 45 NP09 46 NP05 | Cavi di alimentazione (Cat 5) Fornitura e posa in opera entro scavo di tegoli copricavo in materiale plastico per segnalazione presenza di cavi elettrici, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Campo A1_viabilità interna Campo A2_viabilità interna Campo A2_viabilità interna Campo B_viabilità interna Campo B_viabilità interna Campo B_viabilità interna Campo B_campi SOMMANO cadauno FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo corrugato pesante PVC autoestinguente nero, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o | 3,00 | 7385,00 | | | 7′845,00 17′036,00 5′355,00 7′385,00 11′055,00 7′310,00 | 2,53 | 141′644,58 |
| | sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm. Campo A1_alimentazione Campo A2_alimentazione Campo B_alimentazione SOMMANO m | | 17036,00 7385,00 7310,00 | | | 17′036,00 7′385,00 7′310,00 31′731,00 | 5,39 | 171′030,09 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 12′788′611,51 |

| | | | DIME | NSIONI | | | IMI | PORTI |
|---------------------|--|--|--------------------------------------|--------|--------|--|----------|-----------------------------|
| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | 1 0 | | | 1 | | | 12′788′611,51 |
| | Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN-F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su c finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x10 mm² Campo A1 Campo A2 Campo B | | 17036,00 7385,00 7310,00 | | | 17′036,00 7′385,00 7′310,00 31′731,00 | 11,21 | 355′704,51 |
| 48 NP05 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo corrugato pesante PVC autoestinguente nero, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm. Campo Al_fibra Campo A2_fibra Campo B_fibra SOMMANO m | | 17036,00 7385,00 7310,00 | | | 17′036,00 7′385,00 7′310,00 31′731,00 | 5,39 | 171′030,09 |
| 49 NP10 | Fornitura e posa in opera di fibra ottica Multimodale 1x12 50/125, attenuazione max. 0.4db/km, rivestimento antiroditore, comprensivo delle giunzioni lungo il percorso, in numero adeguato alla lunghezza del cavidotto. Campo A1_fibra Campo A2_fibra Campo B_fibra SOMMANO m | | 17036,00 7385,00 7310,00 | | | 17′036,00 7′385,00 7′310,00 31′731,00 | 8,68 | 275′425,08 |
| 50 NP11 | Cavi solari (Cat 7) Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione scola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: -sezione 1x10mmq; Campo A1_positivo Campo A2_positivo Campo A2_positivo Campo A1_negativo Campo A2_negativo Campo B_negativo | 5781,00 2737,00 2596,00 5781,00 2737,00 2596,00 | 230,00 230,00 230,00 230,00 | | | 1′329 630,00 629′510,00 597′080,00 1′329 630,00 629′510,00 597′080,00 | | |
| 51 NP12 | Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano percomando, distribuzione e sezionamento dei circuiti otezione DC, scaricatori di sovratensioni e porta fusibili per sezionare i cavi positivi e negativi di ciascuna stringa. Campo A1 Campo A2 Campo B | | | | | 5′112 440,00 579,00 253,00 216,00 1′048,00 | 2,82 | 14′417′080,80 424′890,64 |
| | Pannelli fotovoltaici (Cat 8) | | | | | 75,75,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 28′432′742,63 |

| Num.Ord. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | | DIME | NSIONI | [| Quantità | I M I | PORTI |
|------------|--|-------------------------------|-------------------------|--------|--------|--|------------|---------------|
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantita | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 28′432′742,63 |
| 52 NP13 | Fornitura e posa in opera di strutture per installazione al suolo, con carpenteria metallica zincata a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461- bulloneria x assemblaggio in classe 8 n infissione nel terreno con tecnica battipalo. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Campo A1 Campo A2 Campo B | 5064,00 2374,00 1971,00 | 33,14 33,14 33,14 | | | 167′820,96 78′674,36 65′318,94 311′814,26 | 40,56 | 12′647′186.39 |
| | | | | | | - | | |
| 53 NP14 | Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici monocristallini, a struttura rigida con cornice rigida in alluminio anodizzato,con celle al silicio monocristallino di forma quadr 2007). Ciascuno potenza nominale pari a 575 Wp. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Campo A1 Campo A2 Campo B | | | | | 131′664,00 61′724,00 51′246,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 244′634,00 | 87,88 | 21′498′435,92 |
| 54 NP15 | Fornitura e posa in opera di cabina inverter prefabbricata realizzata in conformità alle vigenti normative, adatta per il contenimento delle apparecchiature:- Inverter centralizza ità. Armatura metallica costituita da rete elettrosaldata . La cabina sarà in acciao zincato di dimensioni 5.85x2,25 m Campo A1 Campo A2 Campo B | | | | | 16,00 7,00 6,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 29,00 | 140′545,56 | 4′075′821,24 |
| 55 NP16 | Locale di servizio (Cat 9) Fornitura, trasporto in loco e posizionamento cabina con vasca di contenimento su magrone di livellamento in calcestruzzo, di cabina destinata a Quadri MT di Raccolta, avente le se per terminare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per maggiori dettagli costruttivi, si rimanda alle tavole di progetto. Locale di servizio SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 15′632,36 | 46′897,08 |
| | Cabina di raccolta (Cat 10) | | | | | | | |
| 56 NP16 | Fornitura, trasporto in loco e posizionamento cabina con vasca di contenimento su magrone di livellamento in calcestruzzo, di cabina destinata a Quadri MT di Raccolta, avente le se per terminare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per maggiori dettagli costruttivi, si rimanda alle tavole di progetto. Cabina di raccolta | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 15′632,36 | 46′897,08 |
| 57 NP17 | Fornitura e posa in opera di unità Media Tensione compatto serie 8DJH36, conforme alle norme CEI EN 62271-200. 36kV, 630A, 20kA. Unità MT composta da un interruttore MT in vuoto equipaggiato di relè di protezione (50-51-51N-67N) CEI 0-16. Cabina di raccolta | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 16′026,66 | 48′079,98 |
| | | | | | | | | |

| Num.Ord. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | 0 | IMPORTI | |
|------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|---------------|
| TARIFFA | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 66′796′060,32 |
| 58 NP18 | Fornitura e posa in opera di unità Media Tensione serie 8DJH36, conforme alle norme CEI EN 62271-200 36kV, 630A, 20kA. Modulo misure di sbarre composto da n° 3 TV con doppio secondario Cabina di raccolta | | | | | 3,00 | 5′000,00 | 15′000,00 |
| | | | | | | | , | |
| 59 NP19 | Fornitura e posa in opera di unità Media Tensione serie 8DJH36, conforme alle norme CEI EN 62271-200. 36kV, 630A, 20kA. Modulo congiuntore di sbarra composti da doppio interruttore eso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cabina di raccolta | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 33′000,00 | 99′000,00 |
| 60 NP20 | Fornitura e posa in opera di unità Media Tensione serie 8DJH36, conforme alle norme CEI EN 62271-200. 36kV, 630A, 20kA. Modulo MT costituito da modulo IMS con fusibili. Nel prezzo eso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cabina di raccolta | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 7′000,00 | 21′000,00 |
| 61 NP21 | Fornitura di tecnico specializzato per la realizzazione delle attività di seguito specificate: 1) Taratura delle protezioni di cabina in accordo a quanto specificato dal progettista ai fini del coordinamento della selettività generale orizzontale e verticale; 2) Prove di funzionamento. | | | | | | | |
| | Cabina di raccolta | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 500,00 | 1′500,00 |
| 62 NP22 | Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico trifase di potenza costruito in conformità alle vigenti norme con caratteristiche elettriche: - Potenza nominale kVA 200 - 33/0 tello accesso cavi sul lato e gli allacci elettrici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | | | |
| | Cabina di raccolta | | | | | 3,00 | | |
| 63 NP24 | Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. | | | | | 3,00 | 12′000,01 | 36′000,03 |
| | Cabina di raccolta | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 3,00 | 5,93 | 17,79 |
| | Cabina di Sezionamento AT (Cat 16) | | | | | | | |
| 64 NP16 | Fornitura, trasporto in loco e posizionamento cabina con vasca di contenimento su magrone di livellamento in calcestruzzo, di cabina destinata a Quadri MT di Raccolta, avente le se per terminare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per maggiori dettagli costruttivi, si rimanda alle tavole di progetto. | | | | | 100 | | |
| | Cabina di sezionamento | | | | | 1,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 1,00 | | 66′968′578,14 |

| | | DIMENGIONI | | | | | pag. 14 | |
|---------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------|---------------|
| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | Quantità | IMI | PORTI | |
| 171111171 | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 1,00 | | 66′968′578,14 |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 15′632,36 | 15′632,36 |
| 65 | Cabina di raccolta (Cat 10) Fornitura e posa in opera di unità Media Tensione compatto serie | | | | | | | |
| NP17 | 8DJH36, conforme alle norme CEI EN 62271-200. 36kV, 630A, 20kA. Unità MT composta da un interruttore MT in vuoto equipaggiato di relè di protezione (50-51-51N-67N) CEI 0-16. Cabina di sezionamento | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 16′026,66 | 16′026,66 |
| | Cabina di Sezionamento AT (Cat 16) | | | | | | | |
| 66 E.001.002 | Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglome ntuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte. | | | | | | | |
| | Platea di fondazione_cabina di sezionamento Platea di fondazione_Inverter | 1,00 29,00 | 18,00 18,00 | 4,300 4,300 | 0,500 0,500 | · · · · · · | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 1′161,00 | 3,10 | 3′599,10 |
| 67 E.001.031 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. | | | | | | | |
| | Platea di fondazione_cabina di sezionamento Platea di fondazione_Inverter | 1,00 29,00 | 18,00 18,00 | 4,300 4,300 | 0,500 0,500 | | | |
| | SOMMANO mc | , | ŕ | ĺ | | 1′161,00 | 12,50 | 14′512,50 |
| 68 E.004.001.a | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C8/10 Cabina di sezionamento Inverter | 1,00 29,00 | 77,40 77,40 | | 0,500 0,500 | 38,70 | , | |
| | SOMMANO mc | 29,00 | 77,40 | | 0,500 | 1′161,00 | 111,05 | 128′929,05 |
| | SOMMANO IIIC | | | | | 1 101,00 | 111,03 | 128 929,03 |
| | Cabina di raccolta (Cat 10) | | | | | | | |
| 69 E.001.002 | Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglome ntuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte. Platea di fondazione | 3,00 | 18,00 | 4,300 | 0,500 | 116,10 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 116,10 | 3,10 | 359,91 |
| | | | | | | - | | |
| 70 E.001.031 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. | | | | | | | |
| | Platea di fondazione | 3,00 | 18,00 | 4,300 | 0,500 | 116,10 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 116,10 | 12,50 | 1′451,25 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 67′149′088,97 |

| Num.Ord. | | | DIME | NSIONI | | | I M | PORTI |
|-------------------|--|---------|-------|--------|--------|-------------------------|-------------------|---------------|
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | Quantità unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 67′149′088,97 |
| 71 E.004.001.a | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C8/10 Cabine SOMMANO mc | 3,00 | 77,40 | | 0,500 | 116,10 | 111,05 | 12′892,90 |
| 72 NP26 | Impianto di allarme (Cat 12) Installazione di impianto antifurto comprensivo di telecamera IP day/ night con risoluzione 5 Mpixel da esterno, installata su palo metallico predisposto comprensivo di pozzetto po o con fibra ottica e cavi di alimentazione. di Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Campo A1 | | | | | 89,00 | | |
| | Campo A2 Campo B | | | | | 71,00 161,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 321,00 | 600,00 | 192′600,00 |
| 73 NP27 | Fornitura e messa in opera di DVR Campo A1 Campo A2 Campo B | | | | | 1,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 3,00 | 300,00 | 900,00 |
| | Illuminazione (Cat 13) Impianto elettrico di illuminazione campo Fornitura in opera di proiettore a LED per esterni, composto da: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nell el campo, il tutto eseguito secondo quanto specificatamente previsto dal D.M. n. 37/2008 sulla sicurezza degli impianti. Campo A1 Campo A2 Campo B | | | | | 28,00 14,00 13,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 55,00 | 570,00 | 31′350,00 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 67′386′831,87 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 67′386′831,87 |

| | | | | | | | | pag. 16 |
|------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|---------------|
| Num.Ord. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI EAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantita | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 67′386′831,87 |
| | | | | | | | | |
| | LAVORI A CORPO | | | | | | | |
| | Sottostazione AT (Cat 14) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 75 NP28 | Fornitura, trasporto in loco, montaggi elettromeccanici, collegamenti elettrici, verifica, esecuzione prove di collaudo (TCP) e messa in esercizio, compreso opere civili come da el n opera Palo gatto; s) Conduttori per elettrodotti a 132÷150 e 220 kV della sezione complessiva di 585,3 mm2 e di ml 60. Sottostazione AT | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | | 2′451 | |
| | золими а согро | | | | | 1,00 | 855,92 | 2′451′855,92 |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro | | | | | | | 2′451′855,92 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 69′838′687,79 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A DIBODTADE | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num.Ord. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | |
|--|--|---|
| TARIFFA | | TOTALE |
| | RIPORTO |) |
| 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 | Viabilità di servizio Recinzione perimetrale campo fotovoltaico Cavidotti elettrici Dorsali Cavi di alimentazione Cavi Fibra Cavi Solari Pannelli fotovoltaici Locale di servizio Cabina di raccolta Magazzino Inverter Impianto di allarme Illuminazione Sottostazione AT Opere di mitigazione Cabina di Sezionamento AT Totale CATEGORIE euro | 846′542,03 554′672,65 4′143′327,40 6′444′811,32 1′114′834,35 486′583,44 14′841′971,44 38′221′443,55 46′897,08 298′225,60 0,00 193′500,00 2′451′855,92 0,00 162′673,01 |
| | Data, 08/03/2022 | |
| | Il Tecnico | |
| | In Lectures | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | A RIPORTARI | 3 |

Comune di Cerignola Provincia di Foggia

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Computo metrico estimativo del progetto definitivo

COMMITTENTE: WH GROUP s.r.l.

Data, 08/03/2022

IL TECNICO

| | | | pag. 2 |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| Nr. 1 E.001.002 | Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte. | | |
| | euro (tre/10) | mc | 3,10 |
| Nr. 2 E.001.003.a | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro (nove/15) | mc | 9,15 |
| Nr. 3 E.001.011 | Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. euro (tredici/20) | | |
| | | mc | 13,20 |
| Nr. 4 E.001.031 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. euro (dodici/50) | mc | 12,50 |
| Nr. 5 E.004.001.a | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C8/10 euro (centoundici/05) | mc | 111,05 |
| Nr. 6 E.004.004.b | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C28/35 euro (centoquarantatre/17) | mc | 143,17 |
| Nr. 7 E.011.002 | Fornitura e posa in opera di un feltro poliestere in tessuto non tessuto per drenaggio, giardini pensili e strati di separazione a protezione delle guaine del peso di 200 g/mq, posato a secco con giunti sovrapposti di cm 10, compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola | | |
| | d'arte. euro (quattro/37) | mq | 4,37 |
| Nr. 8 EL.003.005.e | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x10 mm² | | |
| | euro (due/24) | m | 2,24 |
| | idem c.se/o RG7R. 1x16 mm² euro (due/71) | m | 2,71 |
| Nr. 10 EL.003.005.g | idem c.se/o RG7R. 1x25 mm ² euro (tre/71) | m | 3,71 |
| Nr. 11 EL.003.005.h | idem c.se/o RG7R. 1x35 mm² euro (quattro/02) | m | 4,02 |
| Nr. 12 EL.003.005.i | idem c.se/o RG7R. 1x50 mm² euro (cinque/94) | m | 5,94 |
| Nr. 13 EL.003.005.j | idem c.se/o RG7R. 1x70 mm² euro (sette/74) | m | 7,74 |
| | idem c.se/o RG7R. 1x95 mm² euro (nove/71) | m | 9,71 |
| | idem c.se/o RG7R. 1x120 mm² euro (dodici/12) | m | 12,12 |
| Nr. 16 EL.003.005. m | idem c.se/o RG7R. 1x150 mm² euro (quattordici/49) | m | 14,49 |
| Nr. 17 EL.003.005.n Nr. 18 | idem c.se/o RG7R. 1x185 mm ² euro (diciassette/40) idem c.se/o RG7R. 1x240 mm ² | m | 17,40 |
| | euro (ventiuno/46) | m | 21,46 |

| | | | pag. 3 |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| Nr. 19 EL.003.005.p | idem c.se/o RG7R. 1x300 mm² euro (ventisei/16) | m | 26,16 |
| Nr. 20 EL.003.005.q | idem c.se/o RG7R. 1x400 mm² euro (trentacinque/30) | m | 35,30 |
| Nr. 21 EL.003.008.j | Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN-F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x10 mm² euro (undici/21) | m | 11,21 |
| Nr. 22 EL.007.002.c | Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra, a vista, comprensiva di installazione a vista, accessori di sostegno e fissaggio, giunzioni e terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Di sezione pari a 35 mm² (7x Ø 2,5 mm). euro (dieci/80) | m | 10,80 |
| Nr. 23 F.001.058.a | Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD (polietilene alta densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione conformi alla norma UNI EN 13476, complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica a norma EN 681-1, compresi i pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN4 Diametro esterno mm 160 euro (sei/96) | m | 6,96 |
| Nr. 24 Inf.001.006 | Preparazione del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito non superiore a30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido ed idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce. euro (quattro/15) | mq | 4,15 |
| Nr. 25 Inf.001.008 | Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. euro (diciassette/00) | mc | 17,00 |
| Nr. 26 Inf.001.011 | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. euro (uno/87) | mq/cm | 1,87 |
| Nr. 27 Inf.001.018 | Fornitura ed applicazione di conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid realizzato con inerti selezionati come prescritto nel C.S.A., con aggregati derivanti interamente da frantumazione, impastato a caldo con bitume di prescritta penetrazione, modificato chimicamente con l'aggiunta di un additivo attivante l'adesione tra bitume ed aggregati, in idonei impianti, con dosaggi e modalità riportati nel C.S.A., modificato fisicamente con un polimero termoplastico, aggiunto direttamente nel miscelatore dell'impianto di confezionamento del conglomerato. Alla miscela di aggregati verrà aggiunta un modificante fisico strutturale, una microfibra di cellulosa, come stabilizzante del legante bituminoso nel conglomerato. Il conglomerato ruvido sarà confezionato in adeguati impianti, posto in opera con idonee vibrofinitrici e costipato con opportuni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (due/65) | mq/cm | 2,65 |
| Nr. 28 Inf.002.106 | Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza o profondità. | mq/cm | 2,03 |
| Nr. 29 IS.003.007.g | euro (quaranta/71) Impianto elettrico di illuminazione campo Fornitura in opera di proiettore a LED per esterni, composto da: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura, diffusore in vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1: 2001), dispositivo automatico di controllo della temperatura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea, valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria, sistema di dissipazione del calore realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature inferiori ai 50° (Tj = 85°), ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV, tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 80.000h al 70% L70820, classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente secondo le EN6247, LED 4000K - 700mA - 34560lm - 250W - CRI 70 - Low optical flicker - Surge protector 6/8Kv. Compreso l'onere dei necessari collegamenti elettrici fino al quadro di distribuzione fornito e posto ai bordi del campo, il tutto eseguito secondo quanto specificatamente previsto dal D.M. n. 37/2008 sulla sicurezza degli impianti. | mc | 40,71 |
| Nr. 30 NP01 | euro (cinquecentosettanta/00) Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da: pali infissiin acciaio a sezione circolare di diametro Ø 48 mm zincati a caldo posti ad interesse di metri 3,50: saette a sezione circolare di diametro 38 mm a caldo con relativo bullone di fissaggio, poste in ragione di una ogni cinque pali; rete metallica a maglia romboidale 50x50 DN 2 mm, tessuta con filo a forte zincatura (260 gr di zinco per mq) conforme alla norma EN 10244 classe A diamentro 2,20 mm e vivagnata con filo classe A diametro mm 2,70. Compreso la stesa dei fili di tensione e di cucitura, di accessori e bulloneria di sicurezza in acciaio AISI 304. -altezza recinzione H.2,00 metri | cad | 570,00 |
| | euro (trentauno/03) | ml | 31,03 |

| | | | pag. 4 |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| Nr. 31 NP02 | Fornitura e posa in opera di cancello in acciaio zincato ad uno o a due battenti di dimensioni:larghezza 5 me altezza 2 m, composto da montanti verticali a sezione circolare di diametro Ø 200 mm. Il cancello è costruito da due ante realizzate con profili tubolari a sezioni e spessori variabili, proporzionati alla dimensione del cancello, con rete metallica rete metallica a maglia romboidale 50x50 DN 2 mm, tessuta con filo a forte zincatura (260 gr di zinco per mq) conforme alla norma EN 10244 classe A diamentro 2,20 mm e vivagnata con filo classe A diametro mm 2,70.completo di serratura manuale o chiave maniglia e battuta a terra. Completo di cerniere registrabili e la stesa dei fili di tensione e di cucitura, di accessori e bulloneria di sicurezza in acciaio AISI 304. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (seicentosessantaquattro/46) | cadauno | 664,46 |
| Nr. 32 NP03 | Posa in opera mediante esecuzione di trivellazione orizzontale controllata di tubazione PEAD PN 16, comprensiva di foro pilota fatto con strumenti radio fino a profondità di - 10 m (inclinazione minima di posa 1%), della fornitura e dell'utilizzo di fanghi bentonitici, della buca di arrivo e di partenza, dell'esecuzione delle alesature necessarie alla corretta posa della tubazione, della tubazione in PEAD PN 16 De 200, dello smaltimento dei fanghi bentonitici di risulta e di ogni altro onere a dare l'intervento eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. | | |
| | euro (centoventicinque/03) | cadauno | 125,03 |
| Nr. 33 NP04 | Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la dicitura "CAVI ELETTRICI" atto a definire l'individuazione e il riconoscimento delle canalizzazioni della rete di pubblica illuminazione interrata, compreso l'ancoraggio dello stesso (ogni 2 ml.) mediante materiale di risulta proveniente dagli scavi. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (uno/43) | m | 1,43 |
| Nr. 34 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo corrugato pesante PVC autoestinguente nero, dato in opera per impianti incassati | | 1,10 |
| NP05 | sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm. euro (cinque/39) | m | 5,39 |
| Nr. 35 NP06 | Fornitura e posa in opera di cavi media tensione unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Caratteristiche principali dei cavi sono:-non propagazione della fiamma;-Senza piombo. Caratteristiche costruttive_Conduttore: Alluminio, formazione rigida compatta, classe 2Semiconduttivo interno: mescola estrusa (solo cavi Uo/U = 6/10 kV)Isolamento: Gomma HEPR, qualità G7, senza piombo (HD 620 DHI 2). _Semiconduttivo esterno: mescola estrusa pelabile a freddo (solo cavi Uo/U = 6/10 kV)Schermatura: Fili di rame rosso con nastro di rame in controspiraleGuaina esterna: Mescola a base di PVC, qualità Rz. (Leggi questo articolo per approfondimenti sul PVC). | | |
| | Colore: Rosso. Con Tensione nominale Uo/U: 18/30 kVSEZ: 185 mmq euro (quindici/18) | m | 15,18 |
| Nr. 36 NP07 | Fornitura e posa in opera di cavi media tensione unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Caratteristiche principali dei cavi sono:-non propagazione della fiamma;-Senza piombo. Caratteristiche costruttive_Conduttore: Alluminio, formazione rigida compatta, classe 2Semiconduttivo interno: mescola estrusa (solo cavi Uo/U = 6/10 kV)Isolamento: Gomma HEPR, qualità G7, senza piombo (HD 620 DHI 2)Semiconduttivo esterno: mescola estrusa pelabile a freddo (solo cavi Uo/U = 6/10 kV)Schermatura: Fili di rame rosso con nastro di rame in controspiraleGuaina esterna: Mescola a base di PVC, qualità Rz. (Leggi questo articolo per approfondimenti sul PVC). Colore: Rosso. Con Tensione nominale Uo/U: 18/30 kVSEZ: 400 mmq euro (diciassette/08) | m | 17,08 |
| Nr. 37 NP08 | Fornitura e posa in opera di cavi media tensione unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Caratteristiche principali dei cavi sono:-non propagazione della fiamma;-Senza piombo. Caratteristiche costruttive_Conduttore: Alluminio, formazione rigida compatta, classe 2Semiconduttivo interno: mescola estrusa (solo cavi Uo/U = 6/10 kV)Isolamento: Gomma HEPR, qualità G7, senza piombo (HD 620 DHI 2)Semiconduttivo esterno: mescola estrusa pelabile a freddo (solo cavi Uo/U = 6/10 kV)Schermatura: Fili di rame rosso con nastro di rame in controspiraleGuaina esterna: Mescola a base di PVC, qualità Rz. (Leggi questo articolo per approfondimenti sul PVC). Colore: Rosso. Con Tensione nominale Uo/U: 18/30 kVSEZ: 630 mmq | | |
| | euro (diciotto/34) | m | 18,34 |
| Nr. 38 NP09 | Fornitura e posa in opera entro scavo di tegoli copricavo in materiale plastico per segnalazione presenza di cavi elettrici, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (due/53) | cadauno | 2,53 |
| Nr. 39 NP10 | Fornitura e posa in opera di fibra ottica Multimodale 1x12 50/125, attenuazione max. 0.4db/km, rivestimento antiroditore, comprensivo delle giunzioni lungo il percorso, in numero adeguato alla lunghezza del cavidotto. euro (otto/68) | m | 8,68 |
| Nr. 40 NP11 | Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavi adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67). Conduttore Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5. Isolante Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16. Riempitivo Mescola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: -sezione 1x10mmq; euro (due/82) | m | 2,82 |
| Nr. 41 NP12 | Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano percomando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforatio chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiere dotato di serratura con | | _,0- |

| | | | pag. 5 |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| | chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a: 400x800 (64 mod.DIN), compreso di interruttore di protezione DC, scaricatori di sovratensioni e porta fusibili per sezionare i cavi positivi e negativi di ciascuna stringa. | | |
| | euro (quattrocentocinque/43) | cadauno | 405,43 |
| Nr. 42 NP13 | Fornitura e posa in opera di strutture per installazione al suolo, con carpenteria metallica zincata a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461- bulloneria x assemblaggio in classe 8.8. Sistema modulare composto da modulo di partenza e moduli aggiuntivi profili arcarecci predisposti per il fissaggio dei pannelli fotovoltaici e per il passaggio dei cavi elettrici: le strutture sono dimensionate in base alla normativa vigente (D.M. 14/01/08 nuove norme tecniche delle costruzioni) e sono verificate per carico accidentale verticale (neve): kg. 100/mq e carico accidentale orizzontale (vento): km/h 150. L'installazione verrà effettuata con infissione nel terreno con tecnica battipalo. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita | | |
| | a regola d'arte. euro (quaranta/56) | m | 40,56 |
| Nr. 43 NP14 | Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici monocristallini, a struttura rigida con cornice rigida in alluminio anodizzato, con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata colore blu o nero. Tensione massima di sistema: 1500V Scatola di connessione IP55-65 completa di diodi di bypass e cavi di connessione con connettori IP67. Involucro in classe II con struttura sandwich: Eva, Tedlar/Multistrato a base di Poliestere trasparente, Cella, Vetro temperato, cornice in alluminio per totale integrazione architettonica Certificato: CEI/IEC 61215(2005-2006), CEI/IEC 61730-2 (2007). Ciascuno potenza nominale pari a 575 Wp. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| | euro (ottantasette/88) | cadauno | 87,88 |
| Nr. 44 NP15 | Fornitura e posa in opera di cabina inverter prefabbricata realizzata in conformità alle vigenti normative, adatta per il contenimento delle apparecchiature:- Inverter centralizzato da 2000 a 3000 / 2500-3000 kW nominali,- La protezione del trasformatore, il trasformatore MT/BT 30/0,690 kV, di potenza nominale 2100 / 3100 kVA, il sezionamento e la messa a terra della linea MT;- media a 20 kV, integrazione della cabina da 20"- un gruppo di continuità (UPS) per alimentazione di servizi ausiliari e protezioni di cabina elettrica; -container in acciao e commissionig cabina - il quadro ausiliari (condizionamento, illuminazione e prese di servizio, ecc.) . Fondazione della cabina realizzata con calcestruzzo vibrato tipo RCK350 con cemento ad alta resistenza adeguatamente armato e opportunamente additivato con superfluidificante e con impermeabilizzante, idonei a garantire adeguata protezione contro le infiltrazioni di acqua per capillarità. Armatura metallica costituita da rete elettrosaldata . La cabina sarà in acciao zincato di dimensioni 5.85x2,25 m | | |
| | euro (centoquarantamilacinquecentoquarantacinque/56) | cadauno | 140′545,56 |
| Nr. 45 NP16 | Fornitura, trasporto in loco e posizionamento cabina con vasca di contenimento su magrone di livellamento in calcestruzzo, di cabina destinata a Quadri MT di Raccolta, avente le seguenti caratteristiche principali e dimensioni come da elaborati di progetto: -Fabbricato monoblocco; - struttura portante realizzata in profilati di acciaio stampati a freddo, saldati ai quattro cantonali; - pareti realizzate con lamiera d'acciaio grecato, saldata in continuità, al filo dei longheroni superiori e inferiori ed ai quattro cantonali; - pareti realizzate con lamiera d'acciaio grecato, saldata in continuità, al filo dei longheroni superiori e inferiori ed ai quattro cantonali; - n. 4 blocchi d'angolo inferiori da utilizzare per trasporto mediante fissaggio a pianale di camion dotato di dispositivi twist lock; - pavimento realizzato con lamiera olivata antiscivolo (spessore 3+2 mm); - rivestimento delle pareti mediante pannelli coibentati con poliuretano espanso e rivestiti con lamiera zincata preverniciata. La fondazione del fabbricato sarà realizzata con platea in cls gettata in opera, con vani e pozzetti interrati per il passaggio dei cavi MT. Le coperture dei pozzetti, sia facenti parte delle fondazioni che ad esse esterni, saranno in ghisa. Il pavimento sarà predisposto con aperture e passerelle apribili per permettere il passaggio dei cavi MT e bT, nonché l'ispezione e l'agevole installazione degli stessi. Tutti i pannelli e tutte le porte sono ignifughe e autoestinguenti e realizzati tramite pannelli coibentati con lana di roccia: la coibentazione è installata all'interno delle pareti e sul soffitto dello shelter. Le lastre di parete sono unite tra loro in modo tale da creare e garantire la monoliticità della struttura, impedendo possibili infiltrazioni d'acqua. Le porte e le griglie sono in lamiera, ignifughe ed autoestinguenti. Tetto di spessore atto a garantire un coefficiente medio di trasmissione termica di 3.1 W/Cm². Pavimento calcolato per sopportare un carico uniformemente distribuito non inferiore a 400 kg/ | | |
| | euro (quindicimilaseicentotrentadue/36) | cadauno | 15′632,36 |
| Nr. 46 NP17 | Fornitura e posa in opera di unità Media Tensione compatto serie 8DJH36, conforme alle norme CEI EN 62271-200. 36kV, 630A, 20kA. Unità MT composta da un interruttore MT in vuoto equipaggiato di relè di protezione (50-51-51N-67N) CEI 0-16. euro (sedicimilaventisei/66) | cadauno | 16′026,66 |
| Nr. 47 NP18 | Fornitura e posa in opera di unità Media Tensione serie 8DJH36, conforme alle norme CEI EN 62271-200 36kV, 630A, 20kA. Modulo misure di sbarre composto da n° 3 TV con doppio secondario euro (cinquemila/00) | cadauno | 5′000,00 |

| | | | pag. 6 |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| Nr. 48 NP19 | Fornitura e posa in opera di unità Media Tensione serie 8DJH36, conforme alle norme CEI EN 62271-200. 36kV, 630A, 20kA. Modulo congiuntore di sbarra composti da doppio interruttore equipaggiato di relè di protezione (50-51-51N-67N) CEI 0-16. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (trentatremila/00) | cadauno | 33′000,00 |
| Nr. 49 NP20 | Fornitura e posa in opera di unità Media Tensione serie 8DJH36, conforme alle norme CEI EN 62271-200. 36kV, 630A, 20kA. Modulo MT costituito da modulo IMS con fusibili. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (settemila/00) | cadauno | 7′000.00 |
| Nr. 50 NP21 | Fornitura di tecnico specializzato per la realizzazione delle attività di seguito specificate: 1) Taratura delle protezioni di cabina in accordo a quanto specificato dal progettista ai fini del coordinamento della selettività generale orizzontale e verticale; 2) Prove di funzionamento. | | ŕ |
| | euro (cinquecento/00) | cadauno | 500,00 |
| Nr. 51 NP22 | Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico trifase di potenza costruito in conformità alle vigenti norme con caratteristiche elettriche: - Potenza nominale kVA 200 - 33/0,4kV - Collegamenti triangolo / stella con neutro - Dyn 11 - Perdite a vuoto 150 W - Perdite dovute al carico 420 W - Tens. di corto circuito standard: 6%. Sono compresi: il box metallico IPXXD verniciato a polvere RAL 7032, golfari sollevamento, sportello accesso cavi sul lato e gli allacci elettrici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (dodicimila/01) | cadauno | 12′000,01 |
| Nr. 52 NP23 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico servizio ausiliari per l'alimentazione dei servizi ausiliari per l'alimentazione di tutte le utenze presenti nella cabina MASTER, per l'alimentazione del gruppo di continuità monofase da 6kVA, posto a protezione dei circuiti ausiliari di sicurezza di cabina. Comprendente le apparecchiature di protezione, manovra, sezionamento, controllo e misura come previsto dallo schema riportato negli elaborati di progetto. Quadro con involucro costituito da una cassetta in PVC, per installazione a parete, dotato di sportello anteriore con oblò trasparente e con grado di protezione non inferiore ad IP55. Comprensivo di tutti i componenti previsti dallo schema, di tutti gli elementi e accessori necessari per il montaggio meccanico e il cablaggio elettrico del quadro e di tutto quant'atro è necessario per avere il quadro montato, cablato ed installato a perfetta regola d'arte. Quadro rispondente alla norma CEI 23-51. Per quadro elettrico servizi ausiliari. | | |
| | euro (tremila/05) | n. | 3′000,05 |
| Nr. 53 NP24 | Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. euro (cinque/93) | m3 | 5,93 |
| Nr. 54 | Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale | | |
| NP25 | ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine con mezzi meccanici euro (due/00) | m3 | 2,00 |
| Nr. 55 NP26 | Installazione di impianto antifurto comprensivo di telecamera IP day/night con risoluzione 5 Mpixel da esterno, installata su palo metallico predisposto comprensivo di pozzetto portapalo.Il lavoro sarà comprensivo di cavidotto con fibra ottica e cavi di alimentazione. di Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. | | c00.00 |
| N. 56 | euro (seicento/00) | a corpo | 600,00 |
| Nr. 56 NP27 | Fornitura e messa in opera di DVR euro (trecento/00) | a corpo | 300,00 |
| Nr. 57 NP28 | Fornitura, trasporto in loco, montaggi elettromeccanici, collegamenti elettrici, verifica, esecuzione prove di collaudo (TCP) e messa in esercizio, compreso opere civili come da elaborati progettuali ed ogni onere di ingegneria, di Sottostazione Utente e relative apparecchiature elettromeccaniche di Sottostazione:_Montante di INGRESSO, costituito dalle seguenti apparecchiature: a) n.3 terminali cavo per attestazione cavi AT150kV; b) n.3 scaricatori di sovratensione 170 kV; c) n.1 sezionatore tripolare simultaneo motorizzato 170 kV, con lame di terra; d) n.3 trasformatori di tensione induttivi 170 kV a 4 nuclei 200-400-800/5-5-5-5- 0,2 UTF 20 VA - 0,2 UTF 20 VA - 0,2 UTF 20 VA - 3P10 - 5P20; e) n.3 interruttori di linea 170kV, 31,5 kA; f) n.3 trasformatori di corrente 170 kV a 4 nuclei 150.000/radq(3) - 0,2 UTF 20 VA - 0,2 UTF 20 VA - 3P20 - 3P50; _Sistema di SBARRE, costituito dalle seguenti apparecchiature: a) n. 3 Conduttori tubolari in alluminio 110/40; b) n. 1 sezionatore di sbarra a 150kV; c) n. 2 supporti sbarra tripolariMontante di trasformazioneAT/MT 150/33V, costituito dalle seguenti apparecchiature: a) n.1 gruppo compatto COMPASS con interruttore tripolare 170 kV, 31,5 kA, sezionatore tripolare simultaneo motorizzato 170 kV, con lame di terra,n.3 trasformatori di corrente 170 kV a 4 nuclei 150.000/radq(3) - 0,2 UTF 20 VA - 0,2 UTF 20 VA - 3P20 - 3P50, n. 3 trasformatori di tensione induttivi 170 kV a 4 nuclei 200-400-800/5-5-5-5 - 0,2 UTF 20 VA - 0,2 UTF 20 VA - 3P10 - 5P20; b) n.3 scaricatori di sovratensione 170 kV; c) n.3 supporto isoltore rompitratta unipolare; d) n.1 trasformatore AT/MT 150/33 kV, 25/30 MVA, Tensione nominale primaria: 150 kV, tensione nominale secondaria: 33 kV; modalità raffreddamento ONAN/ONAF, gruppo di appartenenza YNd11, tensione di corto circuito 14%, variatore sotto carico +/- 10x1,25%Montante di trasformazioneAT/MT 150/33V, costituito dalle seguenti apparecchiature: a) n.1 gruppo compatto COMPASS con interruttore tripolare 170 kV, 31,5 kA, sezionatore tripolare sim | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | servizio di sistema di controllo e supervisione di sotto stazione comprendente le seguenti apparecchiature:a) apparati e switch di acquisizione;b) hub di concentrazione dati; c) quadri Rack; d) reti elettriche di collegamento; e)R.T.U.; f) U.P.D.M.; g) postazione di controllo comprendenti: pc desktop, mouse, tastiera, stampante inkjet, monitor 21"; h) router; i) convertitori di misura; j) oscillopertubografo; k) n.2 contatori elettronici GME Apparecchiature ausiliari e complementari di sotto stazione, comprendenti: a) gruppo elettrogeno 50 kVA, completo di quadro di comando e controllo; b) quadro raddrizzatore soccorrittore; c) gruppo di continuità; d) quadro di distribuzione C.A.; e) quadro di distribuzione C.C.; f) quadro sinottico di telecomando e telecontrollo; g) cassette per ausiliari TV/TA; h) conduttori morse e corde per collegamenti AT; i) strutture metalliche di sostegno; j) cavi MT di sotto stazione; k) cavi BT di sotto stazione; l) complesso antinfortunistico; m) impianto elettrico edificio tecnico realizzato in manufatto realizzato in opera secondo disegni di progetto. n) impianto di climatizzazione nei locali TLC; o) impianto di rilevazione e allarme incendio nel locali tecnici; p) impianto di allarme antintrusione e TVCC locali tecnici; q) impianto di illuminazione piazzale sotto stazione.r) Fornitura in opera Palo gatto; s) Conduttori per elettrodotti a 132÷150 e 220 kV della sezione complessiva di 585,3 mm2 e di ml 60. | | |
| | euro (duemilioniquattrocentocinquantaunomilaottocentocinquantacinque/92) | a corpo | 2′451′855,92 |
| Nr. 58 OF.001.025 | Apertura di buche, con trivella meccanica, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere accessorio. | | |
| | euro (due/58) | cad | 2,58 |
| | Data, 08/03/2022 | | |
| | Il Tecnico | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | | | |

| Opera | e Civili | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|
| ANALISI DEI NUOVI PREZZI | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | |
| NP 01 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | |

Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da: pali infissiin acciaio a sezione circolare di diametro Ø 48 mm zincati a caldo posti ad interesse di metr 3,50: saette a sezione circolare di diametro 38 mm a caldo con relativo bullone di fissaggio, poste in ragione di una ogni cinque pali; rete metallica a maglia romboidale 50x50 DN 2 mm, tessuta con filo a forte zincatura (260 gr di zinco per mq) conforme alla norma EN 10244 classe A diametro 2,20 mm e vivagnata con filo classe A diametro mm 2,70. Compreso la stesa dei fili di tensione e di cucitura, di accessori e bulloneria di sicurezza in acciaio AISI 304.

-altezza recinzione H.2,00 metri

| RIF. | ANAL | ISI PREZZ | ZO : | | | | | Incidenza % |
|------------------|---|------------|------|-------|-----------------------|-----|-------|-------------|
| 1.0 MATERIA | ALI | U.M. | | | | | | |
| Palo zincato (| Ø 48 spessore 2,9 mm per recinzione di altezza 3 m | | | | | | | |
| | | | € 1 | 10,00 | 0,29 | € | 2,90 | 9,35% |
| Saetta a sezi | one circolare zincata a caldo di diametro 38 mm con lo spessore di 1,5 | mm | | | | | | |
| | | | € | 7,07 | 0,1 | € | 0,71 | 2,28% |
| Bulloni di fissi | aggio per recinzione | | _ | 0.00 | 0.4 | 6 | 0.00 | I |
| Data matallia | a a maglia romboidale 50x50 tessuta con filo a forte zincatura (260gr a | ma di zina | | 0,20 | 0,1 | € | 0,02 | 0,06% |
| Rete metallica | a a magna fomboldale 50x50 tessuta con illo a forte zincatura (260gi a | mq ai zinc | | | | | | |
| | | | € | 3,08 | 2,00 | | 6,16 | 19,85% |
| | | | | | Totale Materiali | ŧ | 9,79 | 31,54% |
| 2.0 TRASPO | ORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| N.01.091 | Battipalo con maglio di a 300kg con motore a scoppio ed accessori | ora | 0, | 17 | € 11,50 | € | 1,96 | 6,30% |
| ĺ | | | | To | tale Noli e trasporti | € | 1,96 | |
| 3.0 MANODO | OPERA | U.M. | ŀ | h. | €/h. | | | |
| 0.0 1117-1110-21 | J. 210A | O.I | | | J. | | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | 0, | ,17 | € 28,29 | € | 4,81 | 15,50% |
| | Operaio comune I livello | ora | 0, | 17 | € 23,46 | € | 3,99 | 12,85% |
| | Operaio comune I livello | ora | 0, | ,17 | € 23,46 | € | 3,99 | 12,85% |
| | | | | | Totale Manodopera | € | 12,79 | 41,21% |
| | | | | | Totale A | € | 24,53 | |
| 4.0 SPESE C | GENERALI | % | 15 | 5% | | € | 3,68 | 11,86% |
| | | | | | Totale B | | 28,21 | |
| 5.0 UTILE D | 'IMPRESA | % | 10 | 0% | | € | 2,82 | 9,09% |
| | | | | | Totale | l € | 31,03 | l |

| Opere Civili | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|
| ANALISI DEI NUOVI PREZZI | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | |
| NP 02 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | |

Fornitura e posa in opera di cancello in acciaio zincato ad uno o a due battenti di dimensioni:larghezza 5 me altezza 2 m, composto da montanti verticali sezione circolare di diametro Ø 200 mm. Il cancello è costruito da due ante realizzate con profili tubolari a sezioni e spessori variabili, proporzionati alla dimensione del cancello, con rete metallica rete metallica a maglia romboidale 50x50 DN 2 mm, tessuta con filo a forte zincatura (260 gr di zinco per mq) conforme alla norma EN 10244 classe A diamentro 2,20 mm e vivagnata con filo classe A diametro mm 2,70.completo di serratura manuale o chiave maniglia e battuta a terra. Completo di cerniere registrabili e la stesa dei fili di tensione e di cucitura, di accessori e bulloneria di sicurezza in acciaio AISI 304. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

| RIF. | ANAL | ISI PREZ | ZO : | | | | Incidenza % |
|-----------------|--|-------------|--------|------|----------------------|----------|-------------|
| 1.0 MATERIA | ALI | U.M. | | | | | |
| Palo zincato (| Ø 200 mm spessore 4,0 mm per cancello di altezza 3 m | | | | | | |
| | | | € 366, | 00 | 1,00 | € 366,00 | 55,08% |
| Saetta a sezi | one circolare zincata a caldo di diametro 38 mm con lo spessore di 1,5 | mm | | | | | |
| | | | € 7, | 07 | 0,1 | € 0,71 | 0,11% |
| Bulloni di fiss | aggio per cancello | | | | | | 1 |
| D | l' | | | 20 | 0,1 | € 0,02 | 0,00% |
| Rete metallica | a a maglia romboiadale 50x50 tessuta con filo a forte zincatura (260gr | a mq di zir | , | | | | |
| | | | € 3, | 08 | 2,00 | | 0,93% |
| | | | | | Totale Materiali | € 372,89 | 56,12% |
| 2.0 TRASPO | ORTI E NOLI | U.M. | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | | | | | | 0,00% |
| N.01.091 | Battipalo con maglio di a 300kg con motore a scoppio ed accessori | ora | 0,17 | • | € 11,50 | € 1,96 | 0,29% |
| | | | | Tota | ale Noli e trasporti | € 1,96 | |
| 3.0 MANOD | OPERA | U.M. | h. | | €/h. | | |
| | | | | | | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | 2,00 | € | € 28,29 | € 56,58 | 8,52% |
| | Operaio comune I livello | ora | 2,00 | € | € 23,46 | € 46,92 | 7,06% |
| | Operaio comune I livello | ora | 2,00 | • | € 23,46 | € 46,92 | 7,06% |
| | | | | To | otale Manodopera | € 150,42 | 22,64% |
| | | | | | Totale A | € 525,26 | |
| 4.0 SPESE 0 | GENERALI | % | 15% | | | € 78,79 | 11,86% |
| | | | | | Totale B | | , |
| 5.0 UTILE D | 'IMPRESA | % | 10% | | | € 60,41 | 9,09% |
| | | | | | Totale | € 664,46 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | € 664.46 | |

| Opere Civili | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|
| ANALISI DEI NUOVI PREZZI | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | |
| NP 03 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | |

Posa in opera mediante esecuzione di trivellazione orizzontale controllata di tubazione PEAD PN 16, comprensiva di foro pilota fatto con strumenti radio fino a profondità di - 10 m (inclinazione minima di posa 1%), della fornitura e dell'utilizzo di fanghi bentonitici, della buca di arrivo e di partenza, dell'esecuzione delle alesature necessarie alla corretta posa della tubazione, della tubazione in PEAD PN 16 De 200, dello smaltimento dei fanghi bentonitici di risulta e di ogni altro onere a dare l'intervento eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.

| RIF. | • | ANALISI PREZZ | 20 : | | | | | Incidenza % |
|-----------------|---|---------------|---------|---------|------------------|---|--------|-------------|
| 1.0 MATERIA | Ц | U.M. | | | | | | |
| Trivellazione o | rizzonatale controllata con tubazione PEAD PN 16 | | | | | | | |
| | | | € 70,00 |) | 1,00 | € | 70,00 | 55,99% |
| Tubo in PEAD | PN 16 da 200 | | | | | | | |
| | | | € 5,58 | 3 | 1,00 | € | 5,58 | 4,46% |
| Tubo in PEAD | PN 16 da 50 | | | | | | | |
| | | | € 1,58 | 3 | 1,00 | € | 1,58 | 1,26% |
| | | | | Т | otale Materiali | € | 77,16 | 61,71% |
| 2.0 TRASPOR | RTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| N.001.021.a | Escavatore cingolato | ora | 0,08 | € | 50,09 | € | 4,01 | |
| | Perforatrice orizzontale controllata con testa di rotazione | ora | 0,05 | € | 250,00 | € | 12,50 | 10,00% |
| | | | 7 | otale N | loli e trasporti | € | 16,51 | |
| 3.0 MANODO | PERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | 0.08 | € | 28.29 | € | 2,26 | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | 0.05 | € | 28,29 | | 1,41 | 1.13% |
| | Operaio comune I livello | ora | 0.08 | € | 23,46 | | 1,88 | 1,50% |
| | Operaio comune I livello | ora | 0,08 | € | 23,46 | | 1,88 | 1,50% |
| | | | | Total | e Manodopera | € | 5,17 | 4,13% |
| | | | | | Totale A | e | 98,84 | , |
| 4.0 SPESE G | ENEDALI | % | 15% | | Totale A | € | 14,83 | 11,86% |
| 4.0 SPESE G | LITLIMLI | -70 | 10% | | Totale B | | 113,66 | 11,00% |
| 5.0 UTILE D'II | MPRESA | % | 10% | | i Otale B | € | 11.37 | 9,09% |
| J.U J TILL DI | III NEOA | 70 | 10 /0 | | Totale | | 125.03 | 3,0376 |
| | | | | | | - | .20,00 | ı |
| | | | | | | | | 1 |
| | PREZZO DI APPLICAZIONE TOTA | ALE in c.t. | | | | € | 125,03 | |

| Oper | re Civili | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| ANALISI DEI | NUOVI | PREZZI | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | | RIFERIMENTI | LISTINI O TARIFFE | |
| Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | | |
| DESCRIZIONE: | | | U.M.: | cad |
| Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la dicitura canalizzazioni della rete di pubblica illuminazione interrata, compre scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il la | so l'ancor | raggio dello stesso (ogni 2 ml.) m | | |
| RIF. ANALI | ISI PREZZ | ZO : | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | |
| Nastro segnaletico | | | | |
| | | € 1,13 <u>1,00</u> Totale Materiali | | 79,05% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | Totale Materiali | 1,13 | 79,05% |
| Da produttore a cantiere | | | | 0,00% |
| | ora | | € - | |
| | ora | Totale Noli e trasporti | € - | 0,00% |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. €/h. | | |
| | · · · · · · · | | | |
| Operaio comune I livello | ora | | € - | 0,00% |
| | | Totale Manodopera | € - | 0.00% |
| | | • | | 0,0070 |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | Totale A | € 1,13 € 0,17 | 11,86% |
| - TO OF LOC OCHICAGE | 70 | Totale B | | 11,0070 |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | € 0,13 | 9,09% |
| | | Totale | € 1,43 | |

PREZZO DI APPLICAZIONE TOTALE in c.t.

€

1,43

| | | Opere Civili | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|----------|----------|------------------------------|--|--------------|-------------|
| | | ANALISI DEI NUOVI P | REZZI | | | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI | | | | RIFERIMENTI | LISTINI O TARIFFE | | |
| | NP 05 | | OVVEDIT | ÓRATO | STERO DELLEIN INTERREGION | DRE DI MERCATO NFRASTRUTTURE E DEI TR. ALE PER LE OPERE PUBBL LA PUGLIA E LA BASILICATA | ICHE . | |
| DESCRIZIONE: | | • | | | | U.M.: | | cad |
| | FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo corrugato | pesante PVC autoesting | uente ne | ro. dato | in opera per in | | ао | |
| RIF. | sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apert | ANALISI PREZZ | | | | | | Latitude 0 |
| | | | J : | | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | | U.M. | | | | | | |
| Tubo isolante fle | ssibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata p | esante, per impianti elettr | | | etro 50 mm. Fo 1,00 | | 1,06 | 40.000/ |
| | | | € 1,06 | | tale Materiali | | 1,06 | 19,66% |
| 2.0 TRASPORT | T F NOLL | U.M. | | | rtaic materiali | | 1,00 | 19,66% |
| 2.0 110-101 0111 | | O.III. | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | oro | | | | € | | 0,00% |
| | | ora ora | | | | € | - 1 | 0.00% |
| | | olu | Т | otale N | oli e trasporti | | - | 0,0070 |
| 3.0 MANODOP | FRA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| O.O MIPAROBOT | | O.IIII. | • | | OII. | | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | 0,08 | € | 28,29 | € | 2,26 | 41,98% |
| | Operaio comune I livello | ora | 0,04 | € | 23,46 | € | 0,94 | 17,41% |
| | | - | | Totale | Manodopera | € : | 3,20 | 59,39% |
| | | | | | | · · | , | |
| | | | | | Totale A | | 4,26 | |
| 4.0 SPESE GEN | NERALI | % | 15% | | Tatal: D | | 0,64 | 11,86% |
| E O LITH E DUST | DDECA. | 2, | 400/ | | Totale B | | 4,90 | 0.000/ |
| 5.0 UTILE D'IM | rkeda | % | 10% | | Totale | |),49 5.20 | 9,09% |
| | | | | | iotale | • | 5,39 | |
| | | | | | | | | |
| | PREZZO DI APPLICAZION | F TOTALE in c.t. | | | | € 5. | 39 | |
| | I RELEG STATT LIGAZION | | | | | - 0 | - | |

| Opere Civili | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|
| ANALISI DEI NUOVI PREZZI | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | |
| NP 06 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | |

Fornitura e posa in opera di cavi media tensione unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Caratteristiche principali dei cavi sono:-non propagazione della fiamma;-Senza piombo. Caratteristiche costruttive_Conduttore: Alluminio, formazione rigida compatta, classe 2._Semiconduttivo interno: mescola estrusa (solo cavi Uo/U≥ 6/10 kV)._Isolamento: Gomma HEPR, qualità G7, senza piombo (HD 620 DHI 2).
_Semiconduttivo esterno: mescola estrusa pelabile a freddo (solo cavi Uo/U≥ 6/10 kV). _Schermatura: Fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale._Guaina esterna: Mescola a base di PVC, qualità Rz. (Leggi questo articolo per approfondimenti sul PVC).

Colore: Rosso. Con Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV. __SEZ:

185 mmq

| RIF. | RIF. ANALISI PREZZO : | | | | | | Incidenza ⁹ | |
|---------------------------------------|-----------------------|------|---------|---------|------------------|---|------------------------|--------|
| 1.0 MATERIALI | | U.M. | | | | | | |
| Cavo MT unipolare in alluminio con se | ez:185 mmq | | | | | | | |
| | | | € 10,30 | | 1,00 | € | 10,30 | 67,81% |
| | | | | Т | otale Materiali | € | 10,30 | 67,81% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | | U.M. | | | | | | |
| Da produttore a cantie | ere | | | | | | | 0,00% |
| Trasporti | | % | 10,30 | | 2% | € | 0,21 | 1,36% |
| | | | Т | otale N | loli e trasporti | € | 0,21 | |
| 3.0 MANODOPERA | | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Messa in opera | | ora | 1,00 | € | 1,50 | € | 1,50 | 9,88% |
| | | | | Total | e Manodopera | € | 1,50 | 9,88% |
| | | | | | Totale A | € | 12,00 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | | % | 15% | | | € | 1,80 | 11,86% |
| | | | | | Totale B | | 13,80 | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | | % | 10% | | | € | 1,38 | 9,09% |
| | | | | | Totale | € | 15,18 | |

| Opere Civili | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|
| ANALISI DEI NUOVI PREZZI | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | |
| NP 07 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | |

Fornitura e posa in opera di cavi media tensione unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Caratteristiche principali dei cavi sono:-non propagazione della fiamma;-Senza piombo. Caratteristiche costruttive_Conduttore: Alluminio, formazione rigida compatta, classe 2._Semiconduttivo interno: mescola estrusa (solo cavi Uo/U≥ 6/10 kV)._Isolamento: Gomma HEPR, qualità G7, senza piombo (HD 620 DHI 2). _Semiconduttivo esterno: mescola estrusa pelabile a freddo (solo cavi Uo/U≥ 6/10 kV). _Schermatura: Fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale._Guaina esterna: Mescola a base di PVC, qualità Rz. (Leggi questo articolo per approfondimenti sul PVC). Colore: Rosso. Con Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV. _SEZ: 400 mmq

| RIF. ANALISI PREZZO : | | | | | | Incidenza 9 |
|--|------|---------|----------------------|-----|-------|-------------|
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | |
| Cavo MT unipolare in alluminio con sez:300 mmq | | | | | | |
| | | € 11,38 | 1,00 |) € | 11,38 | 66,60% |
| | | | Totale Material | i€ | 11,38 | 66,60% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | 0,00% |
| Trasporti | % | 11,38 | | . € | 0,23 | 1,33% |
| | | To | tale Noli e trasport | i€ | 0,23 | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | €/h. | | | |
| Messa in opera | ora | 1,00 | € 1,90 | € | 1,90 | 11,12% |
| | | • | Totale Manodopera | 1 € | 1,90 | 11,12% |
| | | | Totale A | . € | 13,50 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | € | 2,03 | 11,86% |
| | | | Totale E | € | 15,53 | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | € | 1,55 | 9,09% |
| | | | Totale | (€ | 17,08 | |

| Opere Civili | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|
| ANALISI DEI NUOVI PREZZI | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | |
| NP 08 | Ríf 1.0) VALORE DI MERCATO Ríf 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | |

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di cavi media tensione unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Caratteristiche principali dei cavi sono:-non propagazione della fiamma;-Senza piombo. Caratteristiche costruttive_Conduttore: Alluminio, formazione rigida compatta, classe 2._Semiconduttivo interno: mescola estrusa (solo cavi Uo/U≥ 6/10 kV)._Isolamento: Gomma HEPR, qualità G7, senza piombo (HD 620 DHI 2).

_Semiconduttivo esterno: mescola estrusa pelabile a freddo (solo cavi Uo/U≥ 6/10 kV). _Schermatura: Fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale._Guaina esterna: Mescola a base di PVC, qualità Rz. (Leggi questo articolo per approfondimenti sul PVC).

Colore: Rosso. Con Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV. __SEZ: 630

U.M.:

cad

ANALISI PREZZO: RIF. Incidenza % 1.0 MATERIALI U.M. Cavo MT unipolare in alluminio con sez:630 mmq € 11,76 1,00 € 11,76 64,13% Totale Materiali € 11,76 64,13% 2.0 TRASPORTI E NOLI U.M. Da produttore a cantiere 0,00% . Trasporti % 0,24 1,28% Totale Noli e trasporti € 0,24 3.0 MANODOPERA U.M. €/h. h. Messa in opera 1,00 2,50 € 2,50 13,63% Totale Manodopera € 2,50 13,63% 14,50 Totale A € 4.0 SPESE GENERALI % 11,86% 15% Totale B 16,67 5.0 UTILE D'IMPRESA % 10% 1,67 9,09% 18,34 Totale € 18,34 PREZZO DI APPLICAZIONE TOTALE in c.t.

| Opere Civili | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|--|--|--|
| ANALISI DEI NUOVI PREZZI | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI RIFERIMENTI LIST | | | | | |
| NP 09 Rif 2.0-3.0) MINISTERO DEL LEINFRASTRUTTURE E DEI TRASI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICH CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | | | |
| DESCRIZIONE: | U.M.: | cad | | | |
| Fornitura e posa in opera entro scavo di tegoli copricavo in materiale plastico per segnalazione presenza di cavi per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. | elettrici, ed ogni altro onere d | e magistero | | | |
| RIF. ANALISI PREZZO : | | | | | |
| 1.0 MATERIALI U.M. | | | | | |
| Tegoli copricavo in materiale plastico | | | | | |
| € 1,671,00 € | 1,67 | 65,87% | | | |
| Totale Materiali € | 1,67 | 65,87% | | | |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI U.M. | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | 0,00% | | | |
| Trasporti % 1,67 2% € | 0,03 | 1,32% | | | |
| Totale Noli e trasporti € | 0,03 | | | | |
| 3.0 MANODOPERA U.M. h. €/h. | | | | | |
| Messa in opera ora 1,00 € 0,30 € | 0,30 | 11,86% | | | |
| Totale Manodopera € | 0,30 | 11,86% | | | |
| Totale A | 2,00 | | | | |
| 4.0 SPESE GENERALI % 15% € | 0,30 | 11,86% | | | |
| Totale B € | 2,30 | | | | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA % 10% € Totale € | 0,23 2.53 | 9,09% | | | |
| Totale C | 2,50 | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE TOTALE in c.t. € | 2.53 | | | | |

| (| Opere Civili | - | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------|---------------------|---|--------------|----------------|
| ANALISI I | DEI NUOVI P | REZZI | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | | | | |
| NP 10 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO RIf 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | | | | |
| DESCRIZIONE: | , | | | | U.M.: | | cad |
| Fornitura e posa in opera di fibra ottica Multimodale 1x12 50/12 il percorso, in numero adeguato alla lunghezza del cavidotto. | | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | (| , |
| RIF. ANALISI PREZZO : | | | | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| Cavo ottico con armatura antiroditore a nastri di acciaio | | | | | | | |
| | | € 6,24 | · | 1,00 | € | 6,24 | 71,86% |
| | | | Tota | ale Materiali | € | 6,24 | 71,86% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| Da produttore a cantiere Trasporti | % | 6,24 T e | otale Nol | 2% i e trasporti | | 0,12 0,12 | 0,00% 1,44% |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Messa in opera | ora | 1,00 | € | 0,50 | € | 0,50 | 5,76% |
| | | | Totale N | /lanodopera | € | 0,50 | 5,76% |
| | | | | Totale A | € | 6,86 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | | € | 1,03 | 11,86% |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | Totale B | € | 7,89 | 9.09% |
| 3.0 OTILE D INITRESA | 70 | 10% | - | Totale | | 8.68 | 9,09% |
| | | | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE TOTALI | | | | | € | 8.68 | |

| Opere (| Civili | | | |
|--------------------|---|--|--|--|
| ANALISI DEI N | UOVI PREZZI | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | |
| NP 11 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | |

DESCRIZIONE:

Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavi adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67). Conduttore Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5. Isolante Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16. Riempitivo Mescola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: -sezione 1x10mmq;

| RIF. ANALIS | SI PREZZ | ZO : | | | | Incidenza % |
|--|----------|--------|-------------------|----------|------|-------------|
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | |
| Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica | | | | | | |
| | | € 1,30 | | 1,00 € | 1,30 | 46,22% |
| | | | Totale Mate | eriali € | 1,30 | 46,22% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | 0,00% |
| Trasporti | % | 1,30 | | 2% € | 0,03 | 0,92% |
| | | Т | otale Noli e tras | porti € | 0,03 | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | €/h. | | | |
| Messa in opera | ora | 1,00 | € | 0,90 € | 0,90 | 31,91% |
| | | | Totale Manodo | pera € | 0,90 | 31,91% |
| | | | Tota | ale A € | 2,23 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | € | 0,33 | 11,86% |
| | | | Tota | ale B € | 2,56 | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | € | 0,26 | 9,09% |
| | | | To | otale € | 2,82 | |

| Opere Civili | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|
| ANALISI DEI N | NUOVI PREZZI | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | | |
| NP 12 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | | |

Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano percomando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforatio chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiere dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime di pagara a parte; per misure assimilabili a: 400x800 (64 mod.DIN), compreso di interruttore di protezione DC, scaricatori di sovratensioni e porta fusibili per sezionare i cavi positivi e negativi di ciascuna stringa.

| RIF. ANALIS | SI PREZ | ZO : | | | | | Incidenza ^o |
|--|---------|----------|----------|----------------|---|--------|------------------------|
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica | | | | | | | |
| | | € 313,72 | · | 1,00 | € | 313,72 | 77,38% |
| | | | | ale Materiali | € | 313,72 | 77,38% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| Trasporti | % | 313,72 | | 2% | | 6,27 | 1,55% |
| | | Т | otale No | li e trasporti | € | 6,27 | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Messa in opera | ora | 1,00 | € | 0,50 | € | 0,50 | 0,12% |
| | | | Totale l | Manodopera | € | 0,50 | 0,12% |
| | | | | Totale A | € | 320,49 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | | € | 48,07 | 11,86% |
| | | | | Totale B | € | 368,57 | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | | € | 36,86 | 9,09% |
| | | | | Totale | € | 405,43 | |

| | Opere Civili | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-----|--|--|--|
| ANALISI DEI NUOVI PREZZI | | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI | LISTINI O TARIFFE | | | | |
| NP 13 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | U.M.: | cad | | | |

Fornitura e posa in opera di strutture per installazione al suolo, con carpenteria metallica zincata a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461- bulloneria assemblaggio in classe 8.8.

Assemblaggio in classe o.b.

Sistema modulare composto da modulo di partenza e moduli aggiuntivi profili arcarecci predisposti per il fissaggio dei pannelli fotovoltaici e per il passaggio dei cavi elettrici: le strutture sono dimensionate in base alla normativa vigente (D.M. 14/01/08 nuove norme tecniche delle costruzioni) e sono verificate per carico accidentale verticale (neve): kg. 100/mq e carico accidentale orizzontale (vento): km/h 150.

L'installazione verrà effettuata con infissione nel terreno con tecnica battipalo. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

| RIF. ANA | RIF. ANALISI PREZZO : | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------|----------|-----------------|---|-------|--------|
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| Struttura metallica zincata a caldo | | | | | | | |
| | | € 29,72 | 2 | 1,00 | € | 29,72 | 73,28% |
| | | | Tot | tale Materiali | € | 29,72 | 73,28% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| Battipalo | | | | | | | 0,00% |
| | ora | | | 2,34 | | 2,34 | 5,77% |
| | | 7 | otale No | oli e trasporti | € | 2,34 | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Manodopera struttura | ora | 1,00 | € | 5,80 | € | 5,80 | 14,30% |
| | | | | | € | - | 0,00% |
| | | - | Totale | Manodopera | € | - | 0,00% |
| | | | | Totale A | € | 32,06 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | | € | 4,81 | 11,86% |
| | | | | Totale B | | 36,87 | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | | € | 3,69 | 9,09% |
| | | | | Totale | € | 40,56 | |

| Opere Civili | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ANALISI DEI NUOVI PREZZI | | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | | | |
| NP 14 | P 14 Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LE CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | | | |
| DESCRIZIONE: | U.M.: cad | | | | | |

Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici monocristallini, a struttura rigida con cornice rigida in alluminio anodizzato,con celle al silicio monocristallini di forma quadrata o pseudoquadrata colore blu o nero. Tensione massima di sistema: 1500V Scatola di connessione IP55-65 completa di diodi di bypassi cavi di connessione con connettori IP67. Involucro in classe II con struttura sandwich: Eva, Tedlar/Multistrato a base di Poliestere trasparente, Cella, Vetro temperato, cornice in alluminio per totale integrazione architettonica Certificato: CEI/IEC 61215(2005-2006), CEI/IEC 61730-2 (2007). Ciascuno potenza

nominale pari a 575 Wp. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

| RIF. | ANALISI PRE | ZO: | | | | | Incidenza % |
|---|-------------|--------|----------|------------------|---|-------|-------------|
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| Moduli fotovoltaico monocristallino con potenza nominal | 430 Wp | | | | | | |
| | | € 65,1 | 6 | 1,00 | € | 65,16 | 74,14% |
| | | | Т | otale Materiali | € | 65,16 | 74,14% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| Trasporti | % | 65,16 | | 2% | € | 1,30 | 1,48% |
| | | 7 | Totale N | Noli e trasporti | € | 1,30 | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Manodopera elettrica | ora | 1,00 | € | 6,45 | € | 6,45 | 7,34% |
| Manodopera moduli | ora | 1,00 | € | 3,01 | € | 3,01 | 3,42% |
| | | | Total | e Manodopera | € | 3,01 | 3,42% |
| | | | | Totale A | € | 69,47 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | | € | 10,42 | 11,86% |
| | | | | Totale B | € | 79,89 | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | | € | 7,99 | 9,09% |
| | - | | | Totale | € | 87,88 | |

| Opere Civili | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| ANALISI DE | I NUOVI PREZZI | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | | |
| NP 15 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | | |

Fornitura e posa in opera di cabina inverter prefabbricata realizzata in conformità alle vigenti normative, adatta per il contenimento delle apparecchiature:Inverter centralizzato da 2000 a 3000 / 2500-3000 kW nominali,- La protezione del trasformatore, il trasformatore MT/BT 30/0,690 kV, di potenza nominale 210
/ 3100 kVA, il sezionamento e la messa a terra della linea MT;- media a 20 kV, integrazione della cabina da 20"- un gruppo di continuità (UPS) per
alimentazione di servizi ausiliari e protezioni di cabina elettrica;-container in acciao e commissionig cabina - il quadro ausiliari (condizionamento, illuminazione
e prese di servizio, ecc.). Fondazione della cabina realizzata con calcestruzzo vibrato tipo RCK350 con cemento ad alta resistenza adeguatamente armato e
opportunamente additivato con superfluidificante e con impermeabilizzante, idonei a garantire adeguata protezione contro le infiltrazioni di acqua per capillarità
Armatura metallica costituita da rete elettrosaldata. La cabina sarà in acciao zincato di dimensioni 5.85x2,25 m

| | | ANALISI PRE | ZZO: | | | | | Incidenza % |
|----------------|-----------------------------------|-------------|-----------|----------|------------------|---|------------|-------------|
| 1.0 MATERIA | Ц | U.M. | | | | | | |
| Cabina Inverte | r | | | | | | | |
| | | | € 110 327 | ,00 | 1,00 | € | 110 327,00 | 78,50% |
| | | | | | | € | - | |
| | | | | Т | otale Materiali | € | 110 327,00 | 0,00% |
| 2.0 TRASPOR | RTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| | Escavatore 4 CV | | | | | | | 0,00% |
| | | ora | 8,00 | € | 53,51 | € | 428,08 | -,,- |
| | Gru | | | | | | ., | |
| | | ora | 8,00 | € | 42,71 | € | 341,68 | 0,24% |
| | | | | Totale I | Noli e trasporti | € | 769,76 | |
| 3.0 MANODO | PERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | 16.00 | € | 28.29 | € | 452,64 | 0,32% |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | 16.00 | € | 28.29 | | 452,64 | 0,32% |
| | Operaio comune I livello | ora | 32,00 | € | 23.46 | | 750,72 | 0,53% |
| | Operaio comune I livello | ora | 32,00 | € | 23,46 | € | 750,72 | 0,53% |
| | Operaio comune I livello | ora | 32,00 | € | 23,46 | | 750,72 | 0,53% |
| | Manodopera elettrica | ora | 1,00 | € | 6,45 | | 6,45 | 0,86% |
| | Manodopera elettrica | ora | 1,00 | € | 6,45 | | 6,45 | 0,86% |
| | | | | Total | e Manodopera | € | 6,45 | 0,86% |
| | | | | | Totale A | € | 111 103,21 | |
| 4.0 SPESE GI | ENERALI | % | 15% | | | € | 16 665,48 | 11,86% |
| | | | | | Totale B | € | 127 768,69 | , |
| 5.0 UTILE D'II | MPRESA | % | 10% | | | € | 12 776,87 | 9,09% |
| | | | | | Totale | € | 140 545,56 | |

| Op | pere Civili |
|--------------------|--|
| ANALISI DI | EI NUOVI PREZZI |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE |
| NP 16 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA ELA BASILICATAI |

Fornitura, trasporto in loco e posizionamento cabina con vasca di contenimento su magrone di livellamento in calcestruzzo, di cabina destinata a Quadri MT di Raccolta, avente le seguenti caratteristiche principali e dimensioni come da elaborati di progetto: -Fabbricato monoblocco; - struttura portante realizzata in profilati di acciaio stampati a freddo, saldati ai quattro cantonali; - pareti realizzate con lamiera d'acciaio grecato, saldata in continuità, al filo dei longheroni superiori e inferiori ed ai quattro cantonali e coibentato internamente con pannello dec, calpestabile; - n. 4 blocchi d'angolo superiori da utilizzare per il sollevamento; - n.4 blocchi d'angolo inferiori da utilizzare per trasporto mediante fissaggio a pianale di camion dotato di dispositivi twist lock; - pavimento realizzato con lamiera olivata antiscivolo (spessore 3+2 mm); - rivestimento delle pareti mediante pannelli coibentati con poliuretano espanso e rivestiti con lamiera zincata preverniciata. La fondazione del fabbricato sarà realizzata con platea in cls gettata in opera, con vani e pozzetti interrati per il passaggio dei ca MT. Le coperture dei pozzetti, sia facenti parte delle fondazioni che ad esse esterni, saranno in ghisa. Il pavimento sarà predisposto con aperture e passerelle apribili per permettere il passaggio dei cavi MT e bT, nonché l'ispezione e l'agevole installazione degli stessi. Tutti i pannelli e tutte le porte sono ignifughe e autoestinguenti e realizzati tramite pannelli coibentati con lana di roccia: la coibentazione è installata all'interno delle pareti e sul soffitto dello shelter. Le lastre parete sono unite tra loro in modo tale da creare e garantire la monoliticità della struttura, impedendo possibili infiltrazioni d'acqua. Le porte e le griglie sono in lamiera, ignifughe ed autoestinguenti. Tetto di spessore atto a garantire un coefficiente medio di trasmissione termica di 3.1 W/Cm². Pavimento calcolato per sopportare un carico uniformemente distribuito non inferiore a 400 kg/m², predisposto di apposite finestrature e cunicoli atte a consentire il passaggio dei cavi MT e bt. Manufatto completo di porte e finestre. Manufatto di dimensioni totali esterne in pianta di 13,71x2,44m e altezza utile interna 2,5m, dotato di unico vai quadri. Porte di accesso con griglie di aerazione, finestre con griglia di aerazionecome da elaborati di progetto; vasca di fondazione con altezza utile interna 1,50m; Il tutto comprensivo di: - sistemi passacavi per ingresso cavi BT in vasca, in kit preassemblato, che garantisce i requisiti di tenuta stagna. Per sigillare cavi di qualsiasi genere; - sistemi passacavi per ingresso cavi MT in vasca, in kit preassemblato, che garantisce i requisiti di tenuta stagna. Per sigillare cavi di qualsiasi genere: - n. 2 aspiratore eolico in acciaio inox tipo AISI 304 come da UNI EN 10088-1:2005, installato sulla copertura di diametro minimo di 250 mm e dotato di rete antinsetto di protezione removibile maglia 10x10 e di un sistema di bloccaggio antifurto e di ogni altro onere od accessorio per terminare il lavoro perfetta regola d'arte. Per maggiori dettagli costruttivi, si rimanda alle tavole di progetto.

| | ANAI | ISI PRE | ZZO: | | | | | Incidenza % |
|--------------------|-----------------------------------|---------|----------|--------|------------------|---|-----------|-------------|
| 1.0 MATERIALI | | U.M. | | | | | | |
| Cabina di servizio | di dimensioni 18x4.3 m | | | | | | | |
| | | | € 11 035 | 5,60 | 1,00 | € | 11 035,60 | 70,59% |
| | | | | | | € | - | |
| | | | | - | Totale Materiali | € | 11 035,60 | 0,00% |
| 2.0 TRASPORTI | E NOLI | U.M. | | | | | | · |
| 1 | Escavatore 4 CV | | | | | | | |
| | | ora | 5,00 | € | 53,51 | € | 267,55 | 1,71% |
| (| Gru | | | | | | | |
| | | ora | 5,00 | € | 42,71 | | 213,55 | 1,37% |
| | | | | Totale | Noli e trasporti | € | 481,10 | |
| 3.0 MANODOPER | RA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| (| Operaio Specializzato III livello | ora | 16,00 | € | 28,29 | € | 452,64 | 2,90% |
| | Operaio comune I livello | ora | 16,00 | € | 23,46 | € | 375,36 | 2,40% |
| 1 | Manodopera elettrica | ora | 2,00 | € | 6,45 | € | 12,90 | 0,08% |
| _ | | | | Tota | le Manodopera | € | 840,90 | 0,08% |
| | | | | | Totale A | € | 12 357,60 | |
| 4.0 SPESE GENE | ERALI | % | 15% | | | € | 1 853,64 | 11,86% |
| | | | | | Totale B | € | 14 211,24 | |
| | RESA | % | 10% | | | € | 1 421,12 | 9,09% |
| 5.0 UTILE D'IMPE | | | | | Totale | | 15 632,36 | |

| Opere | Civili | | | | | |
|---|-------------------|------------------------|--------|------------------------|-------------------|--|
| ANALISI DEI N | MON | I PREZZI | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | | | | RIFERIMENTI LIS | STINI O TARIFFE | |
| Rif 1.0) VALORE DI MERCATO NP 17 Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVV INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA BASILICATA) | | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | | | | U.M.: | cad |
| RIF. ANALIS | SI PRE | ZZO : | | | | Incidenz |
| | U.M. | | | | | |
| Jnità Media Tensione | | € 11 591,8 | 32 | 1,00 | € 11 59 € | 72,36 |
| | | | | Totale Materiali | € 11 59 | 1,82 0,00 |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | |
| Da produttore a cantiere Trasporti | % | 11591,82 | Totale | 2% Noli e trasporti | | 0,00 ⁰ 1,84 1,84 |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | |
| Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello Manodopera elettrica | ora ora ora | 16,00 16,00 2,00 | € € | 28,29 23,46 6,45 | € 37 | 2,64 2,83° 5,36 2,34° 2,90 0,08° |
| | | | Tota | ale Manodopera | € 84 | 0,90 0,08 |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | Totale A | € 189 | 9,68 11,86 |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | Totale B | € 14 56 € 1 45 | |
| | | | | Totale | | |

16 020,66

| Opere Civili | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| ANALISI DEI NUOVI PREZZI | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | | |
| NP 18 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | | |

DESCRIZIONE: cad

Fornitura e posa in opera di unità Media Tensione serie 8DJH36, conforme alle norme CEI EN 62271-200 36kV, 630A, 20kA. Modulo misure di sbarre composto da n° 3 TV con doppio secondario

| RIF. A | NALISI PRE | EZZO: | | | | | Incidenza % |
|-----------------------------------|------------|-----------|----------|------------------|---|----------|-------------|
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| Modulo misure di sbarre | | | | | | | |
| | | € 3 050,6 | 6 | 1,00 | € | 3 050,66 | 61,01% |
| | | | | | € | - | |
| | | | Т | otale Materiali | € | 3 050,66 | 0,00% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| Trasporti | % | 3050,66 | | 2% | | 61,01 | |
| | | | Totale I | Noli e trasporti | € | 61,01 | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | 16,00 | € | 28,29 | € | 452,64 | 9,05% |
| Operaio comune I livello | ora | 16,00 | € | 23,46 | € | 375,36 | 7,51% |
| Manodopera elettrica | ora | 2,00 | € | 6,45 | € | 12,90 | 0,26% |
| | | | Total | e Manodopera | € | 840,90 | 0,26% |
| | | | | Totale A | € | 3 952,57 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | | € | 592,89 | 11,86% |
| | | | | Totale B | _ | 4 545,45 | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | | € | 454,55 | 9,09% |
| | | | | Totale | € | 5 000,00 | |
| | | | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE TOTA | LE in c.t. | | | | € | 5 000,00 | ĺ |

| Ор | ere Civili |
|--------------------|--|
| ANALISI DE | I NUOVI PREZZI |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE |
| NP 19 | RIÍ 1.0) VALORE DI MERCATO RIÍ 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) |

Fornitura e posa in opera di unità Media Tensione serie 8DJH36, conforme alle norme CEI EN 62271-200.

36kV, 630A, 20kA. Modulo congiuntore di sbarra composti da doppio interruttore equipaggiato di relè di protezione (50-51-51N-67N) CEI 0-16. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

| RIF. | ANALISI PRI | EZZO : | | | | | Incidenza 9 |
|-----------------------------------|-------------|------------|----------|-----------------|---|-----------|-------------|
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| Modulo congiuntore di sbarre | | | | | | | |
| | | € 24 751,0 |)4 | 1,00 | € | 24 751,04 | 75,00% |
| | | | | | € | - | |
| | | | To | tale Materiali | € | 24 751,04 | 0,00% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| Trasporti | % | 24751,04 | | 2% | € | 495,02 | |
| | | | Totale N | oli e trasporti | € | 495,02 | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | 16,00 | € | 28,29 | € | 452,64 | 1,37% |
| Operaio comune I livello | ora | 16,00 | € | 23,46 | € | 375,36 | 1,14% |
| Manodopera elettrica | ora | 2,00 | € | 6,45 | € | 12,90 | 0,04% |
| | | - | Totale | Manodopera | € | 840,90 | 0,04% |
| | | | | Totale A | € | 26 086,96 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | | € | 3 913,04 | 11,86% |
| | | | | Totale B | € | 30 000,00 | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | | € | 3 000,00 | 9,09% |
| | | | | Totale | € | 33 000,00 | |

| Ор | ere Civili |
|--------------------|--|
| ANALISI DE | I NUOVI PREZZI |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE |
| NP 20 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) |

Fornitura e posa in opera di unità Media Tensione serie 8DJH36, conforme alle norme CEI EN 62271-200. 36kV, 630A, 20kA.

Modulo MT costituito da modulo IMS con fusibili. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

| RIF. | | ANALISI PRI | ZZO : | | | | | Incidenza % |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------|------------------|---|----------|-------------|
| 1.0 MATERIA | \LI | U.M. | | | | | | |
| Modulo congiu | ıntore di sbarre | | | | | | | |
| | | | € 4 600, | 68 | 1,00 | € | 4 600,68 | 65,72% |
| | | | | | | € | - | |
| | | | | Т | otale Materiali | € | 4 600,68 | 0,00% |
| 2.0 TRASPO | RTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| | Trasporti | % | 4600,68 | | 2% | € | 92,01 | |
| | | | | Totale N | Noli e trasporti | € | 92,01 | |
| 3.0 MANODO | PERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | 16,00 | € | 28,29 | € | 452,64 | 6,47% |
| | Operaio comune I livello | ora | 16,00 | € | 23,46 | € | 375,36 | 5,36% |
| | Manodopera elettrica | ora | 2,00 | € | 6,45 | € | 12,90 | 0,18% |
| | | | | Total | e Manodopera | € | 840,90 | 0,18% |
| | | | | | Totale A | € | 5 533,59 | |
| 4.0 SPESE G | ENERALI | % | 15% | | | € | 830,04 | 11,86% |
| | | | | | Totale B | € | 6 363,63 | |
| 5.0 UTILE D'I | MPRESA | % | 10% | | | € | 636,36 | 9,09% |
| | | | | | Totale | € | 7 000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | PREZZO DI APPLICAZIONE | TOTALE in c.t. | | | | € | 7 000,00 | |

| | | Opere Civili | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|---------------|--|-----------------------|------------------------------|---|
| | | ANALISI DEI NUOVI | PREZZI | | | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | | | | | |
| | NP 21 | | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELL'EINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVV INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE LA BASILICATA) | | | | | |
| ESCRIZIONE | | | | | | U.M.: | | cad |
| RIF. | 2) Prove di funzionamento. | ANALISI PRE | ZZO : | | | | | Incidenza 9 |
| 0 MATERIAL | | U.M. | | | | | | |
| | - | U.M. | | | | | | |
| ecnico special | | U.M. | € 395,2 | 6 | 1,00 | € | 395,26 | 79,05% |
| ecnico special | | О.М. | € 395,2 | | 1,00 | € | 395,26 - 395,26 | 79,05% 0,00% |
| · | izzato | U.M. | € 395,2 | | | € | - | |
| · | izzato | | | To | | € | - | |
| .0 TRASPOR | TI E NOLI | U.M. | | To | otale Materiali | € | 395,26 | 0,00% |
| .0 TRASPOR | TI E NOLI | U.M. ora | - | To | otale Materiali oli e trasporti | € | 395,26 | 0,00% |
| .0 TRASPOR | IZIZZATO TI E NOLI PERA Operaio Specializzato III livello | U.M. ora U.M. ora | h. | Totale N € € | otale Materiali oli e trasporti | € € € | 395,26 | 0,00% |
| .0 TRASPOR | IIIZZATO TI E NOLI PERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | U.M. ora U.M. ora ora ora | h. 0,00 0,00 | Totale N € € | otale Materiali oli e trasporti €/h. | € € € € | 395,26 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
| ecnico special 2.0 TRASPOR 3.0 MANODOR 4.0 SPESE GE 5.0 UTILE D'IN | TI E NOLI PERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | U.M. ora U.M. ora | h. | Totale N € € | otale Materiali oli e trasporti €/h | € € € € € | 395,26 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |

PREZZO DI APPLICAZIONE TOTALE in c.t.

500,00

€

| Oŗ | pere Civili |
|--------------------|--|
| ANALISI DF | EI NUOVI PREZZI |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE |
| NP 22 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) |

Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico trifase di potenza costruito in conformità alle vigenti norme con caratteristiche elettriche: - Potenza nominale kVA 200 - 33/0,4kV - Collegamenti triangolo / stella con neutro - Dyn 11 - Perdite a vuoto 150 W - Perdite dovute al carico 420 W - Tens. di corto circuito standard: 6%.

carico 420 W - Tens. di corto circuito standard: 6%.

Sono compresi: il box metallico IPXXD verniciato a polvere RAL 7032, golfari sollevamento, sportello accesso cavi sul lato e gli allacci elettrici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

| RIF. | ANALISI PRE | ZZO : | | | | | Incidenza % |
|-----------------------------------|---------------|------------|----------|------------------|----------|-------|-------------|
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| Trasformatore elettrico | | | | | | | |
| | | € 9 244,70 | 0 | 1,00 | € 9 2 | 44,70 | 77,04% |
| | | | | | € | - | |
| | | | T | otale Materiali | € 9 24 | 14,70 | 0,00% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| Trasporti | % | 9244,70 | | 2% | | 34,89 | |
| | | 1 | Totale N | loli e trasporti | € 18 | 34,89 | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | 2,00 | € | 28,29 | € | 56,58 | 0,47% |
| Operaio comune I livello | ora | 0,00 | € | - | € | - | 0,00% |
| | | | Total | e Manodopera | € ! | 56,58 | 0,00% |
| | | | | Totale A | € 9.48 | 36,17 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | | € 142 | 22,93 | 11,86% |
| | | | | Totale B | € 10 90 | 9,10 | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | | | 90,91 | 9,09% |
| | | | | Totale | € 12 00 | 00,01 | |
| | | | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE TO | OTALE in c.t. | | | | € 12 000 | ,01 | |

| Op | ere Civili |
|--------------------|--|
| ANALISI DE | I NUOVI PREZZI |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE |
| NP 23 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) |

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico servizio ausiliari per l'alimentazione dei servizi ausiliari per l'alimentazione di tutte le utenze presenti nella cabina MASTER, per l'alimentazione del gruppo di continuità monofase da 6kVA, posto a protezione dei circuiti ausiliari di sicurezza di cabina. Comprendente le apparecchiature di protezione, manovra, sezionamento, controllo e misura come previsto dallo schema riportato negli elaborati di progetto. Quadro con involucro costituito da una cassetta in PVC, per installazione a parete, dotato di sportello anteriore con obiò trasparente e con grado di protezione non inferiore ad IP55. Comprensivo di tutti i componenti previsti dallo schema, di tutti gli elementi e accessori necessari per il montaggio meccanico e il cablaggio elettrico de quadro e di tutto quant'atro è necessario per avere il quadro montato, cablato ed installato a perfetta regola d'arte. Quadro rispondente alla norma CEI 23-51. Per quadro elettrico servizi ausiliari.

| RIF. | ANALISI PRE | ZZO: | | | | | Incidenza % |
|-----------------------------------|-------------|-----------|----------|------------------|---|----------|-------------|
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| Frasformatore elettrico | | | | | | | |
| | | € 2 269,6 | 31 | 1,00 | € | 2 269,61 | 75,65% |
| | | | | | € | - | |
| | | | Т | otale Materiali | € | 2 269,61 | 0,00% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| Trasporti | % | 2269,61 | | 2% | | 45,39 | |
| | | | Totale N | Noli e trasporti | € | 45,39 | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | 2,00 | € | 28,29 | € | 56,58 | 1,89% |
| Operaio comune I livello | ora | 0,00 | € | - | € | - | 0,00% |
| | | | Total | e Manodopera | € | 56,58 | 0,00% |
| | | | | Totale A | € | 2 371,58 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | | € | 355,74 | 11,86% |
| | | | | Totale B | € | 2 727,32 | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | | € | 272,73 | 9,09% |
| | | | | Totale | € | 3 000,05 | |
| | | | | lotale | € | 3 000,05 | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE TOTA | LE in c.t. | | | | € | 3 000,05 | |

| | Opere Civili | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | ANALISI DEI NUOVI | PRF77I | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | ANALISI DLI NOOVI | r IXLZZI | R | IFERIMENTI LIS | STINI O TARIFI | =F | |
| VOOL ELEIVOOT MEELT | | | | Rif 1.0) VALOR | | | |
| NP 24 | Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVV INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISI E LA BASILICATA) | | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | | | | U | J.M.: | cad |
| Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non s | superiore a cm 30 e la ba | agnatura. | ч ипрієдо | , compreso ii u | 330uamento (| acyn oleson, ii llast | JOHO COII |
| RIF. | ANALISI PREZ | ZO : | | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| Trasformatore elettrico | | € 4, | 69 | 1,00 | € | 4,69 - | 79,05% |
| | | | To | otale Materiali | € | 4,69 | 0,00% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| | | | | | _ | | |
| | | | Totale N | oli e trasporti | € | - | 0,00% |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | . Ctaic it | €/h. | | | |
| | | - | | | | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | 0,00 | € | 28,29 | | - | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | 0,00 | € | - | € | - | 0,00% |
| | - | | Totale | Manodopera | € | - | 0,00% |
| | | | | Totale A | € | 4,69 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | | € | 0,70 | 11,86% |
| FOLITH F DUMPDECA | ۸, | 400/ | | Totale B | | 5,39 | 0.000/ |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | Totale | € | 0,54 5.93 | 9,09% |
| | | | | Totale | | 3,30 | 1 |
| | | | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZION | IE TOTALE in a / | | | | € | 5.93 | Ī |

| | Opere Civili | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------|----------------|-----------------|---------------------|-------------|
| | ANALISI DEI NUOVI | PREZZI | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | ALIGI DEI 1100VI | | RIF | ERIMENTI LIS | STINI O TARIFFE | | |
| NP 25 | | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVV INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA BASILICATA) | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | | | | U.M.: | | cad |
| Spandimento e modellazione di terreno agrario se provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zo | | acchine o | | | | | |
| 1.0 MATERIALI | ANALISI PREZ | 20: | | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| | | € 1 | 1,55 | 1,00 | € € | 1,55 - | 77,50% |
| | | | Tot | ale Materiali | € | 1,55 | 0,00% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | | |
| Trasporti | % | 1,55 | | 2% | | 0,03 | 1,55% |
| | | | Totale No | li e trasporti | € | 0,03 | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | 0.00 | € | 28,29 | £ | _ | 0.00% |
| Operaio Specializzato III livello | ora | 0,00 | € | - | € | - | 0,00% |
| | <u>-</u> | | | | | | |
| | | | Totale I | Manodopera | € | - | 0,00% |
| | | | | Totale A | € | 1,58 | |
| | | 15% | | | € | 0,24 | 11,86% |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | | | Totale B | | 1,82 | |
| | | 10% | | | € | 0.18 | 9 09% |
| | % | 10% | | Totale | € | 0,18 2,00 | 9,09% |
| 4.0 SPESE GENERALI 5.0 UTILE D'IMPRESA | | 10% | | Totale | - | | 9,09% |

| | Opere Civili | | | | | |
|---|------------------|----------|-----------|------------------------------|---|-----------------|
| | ANALISI DEI NUOV | I PREZZI | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | | | R | IFERIMENTI LIS | STINI O TARIFFE | |
| NP 26 | | | O DELLE | EINFRASTRUTT RE PUBBLICHI | <i>E DI MERCATO TURE E DEI TRASPORTI (</i> PRO) E PER LA CAMPANIA, IL MOLIS LICATA) | |
| DESCRIZIONE: | | | | | U.M.: | cad |
| comprensivo di pozzetto portapalo.Il lavoro sa l'opera finita a regola d'arte. | · | | -31. 41 0 | | | |
| RIF. | ANALISI PRE | :220 : | | | | Incidenza |
| .0 MATERIALI | U.M. | | | | | |
| elecamera IP n/d 5Mpixel | | € 208,0 | 0 | 1,00 | € 208,0 | 0 34,67% |
| alo con pozzetto | | ,- | | ., | | |
| | | € 150,0 | 0 | 1,00 | € 150,0 | 25,00% |
| avi/cavidotto | | € 51,5 | 4 | 1,00 | € 51,5 | 4 8,59% |
| | | | | tale Materiali | € 409,5 | 4 0000 |
| .0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | - 10 | otale iviateriali | 409,5 | 0,00% |
| Da produttore a cantiere | | | | | | |
| Trasporti | % | 409,54 | | 2% | | |
| | | • | Totale N | oli e trasporti | € 8,1 | 9 |
| .0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | 2,00 | € | 28,29 | € 56,5 | i8 9,43% |
| Operato Operation III II vello | ora | 0,00 | € | - | € - | 0,00% |
| Operaio comune I livello | | | | | | |
| Operaio comune I livello | | | Totale | Manodopera | € 56,5 | 0,00% |
| Operaio comune I livello | | | | | | |
| | | | | Totale A | , | |
| | % | 15% | | | € 71,1 | 5 11,86% |
| 4.0 SPESE GENERALI 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 15% | | Totale A Totale B | € 71,1 | 5 11,86% |

600,00

€

| | Opere Civili | // DDC77: | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|--|-------------|
| VOCE ELENCO PREZZI | ANALISI DEI NUO\ | /I PKEZZI | | IEEDIMENITI I IC | STINI O TARIFFE | |
| VOCE ELENCO PREZZI | | | | Rif 1.0) VALORI | | |
| NP 27 | | | RO DELLE | INFRASTRUTT | TURE E DEI TRASPORTI (PRO E PER LA CAMPANIA, IL MOLIS | |
| DESCRIZIONE: | | | | | U.M.: | cad |
| Fornitura e messa in opera di DVR | | | | | | |
| RIF. | ANALISI PR | EZZO : | | | | Incidenza S |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | |
| DVR | | € 177, | ,03 | 1,00 | € 177,0 | 59,01% |
| | | | To | tale Materiali | € 177,0 | 0,00% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | İ |
| Trasporti | % | 177,03 | Tatala N | 2% oli e trasporti | | |
| 3.0 MANODOPERA | | | TOTALE IN | ····· | ÷ 3,: | 14 |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | 2,00 | € | 28,29 | € 56,5 | 18,86% |
| Operaio comune I livello | ora | 0,00 | € | - | € - | 0,00% |
| | | | Totala | Manodopera | € 56,5 | 9 0000 |
| | | | Totale | • | · | 0,0070 |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | Totale A | € 237 ,1 € 35,5 | |
| 4.V OF LOL GLIVERALI | | 10% | | Totale B | | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | | € 27,2 | 9,09% |
| | | | | Totale | € 300,0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | Opere Civili | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--|--|
| ANALISI DEI NUOVI PREZZI | | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | | | |
| NP 28 | Rii 1.0) VALORE DI MERCATO Rii 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | | | |

Fornitura e trasporto in loco, montaggi elettromeccanici, collegamenti elettrici, verifica, esecuzione prove di collaudo (TCP) e messa in esercizio, compreso opere civili come da elaborati progettuali ed ogni onere di ingegneria, di Sottostazione Utente e relative apparecchiature elettromeccaniche di Sottostazione: Montante di INGRESSO, costituito dalle seguenti apparecchiature: a) n.3 terminali cavo per attestazione cavi AT150kV; b) n.3 scaricatori di sovratensione 170 kV; c) n.1 sezionatore tripolare simultaneo motorizzato 170 kV, con lame di terra; d) n.3 trasformatori di tensione induttivi 170 kV a 4 nuclei 200-400-800/5-5-5-5 - 0,2 UTF 20 VA - 0,2 UTF 20 VA - 3P10 - 5P20; e) n.3 interruttori di linea 170kV, 31,5 kA; f) n.3 trasformatori di corrente 170 kV a 4 nuclei 150.000/radq(3) - 0,2 UTF 20 VA - 0,2 UTF 20 VA - 3P20 -3P50; _Sistema di SBARRE, costituito dalle seguenti apparecchiature: a) n. 3 Conduttori tubolari in alluminio 110/40; b) n. 1 sezionatore di sbarra a 150kV; c) n. 2 supporti sbarra tripolari. _Montante di trasformazioneAT/MT 150/33V, costituito dalle seguenti apparecchiature: a) n.1 gruppo compatto COMPASS con interruttore tripolare 170 kV, 31,5 kA, sezionatore tripolare simultaneo motorizzato 170 kV, con lame di terra,n.3 trasformatori di corrente 170 kV a 4 nuclei 150.000/radq(3) - 0,2 UTI 20 VA - 0,2 UTF 20 VA - 3P20 - 3P50, n. 3 trasformatori di tensione induttivi 170 kV a 4 nuclei 200-400-800/5-5-5-5 - 0,2 UTF 20 VA - 0,2UTF 20 VA - 3P10 - 5P20; b) n.3 scaricatori di sovratensione 170 kV; c) n.3 supporto isoltore rompitratta unipolare; d) n.1 trasformatore AT/MT 150/33 kV, 25/30 MVA, Tensione nominale primaria 150 kV, tensione nominale secondaria: 33 kV; modalità raffreddamento ONAN/ONAF, gruppo di appartenenza YNd11, tensione di corto circuito 14%, variatore sotto carico +/- 10x1,25%. _Montante di trasformazioneAT/MT 150/33V, costituito dalle seguenti apparecchiature: a) n.1 gruppo compatto COMPASS con interruttore tripolare 170 kV, 31,5 kA, sezionatore tripolare simultaneo motorizzato 170 kV, con lame di terra,n.3 trasformatori di corrente 170 kV a 4 nuclei 150.000/radq(3) - 0,2 UTF 20 VA 0.2 UTF 20 VA -3P20 - 3P50, n. 3 trasformatori di tensione induttivi 170 kV a 4 nuclei 200-400-800/5-5-5-5 - 0,2 UTF 20 VA - 0,2 UTF 20 VA - 3P10 - 5P20; b) n.3 scaricatori di sovratensione 170 kV; c) n.3 supporto isoltore rompitratta unipolare; g) n.1 trasformatore AT/MT 150/33 kV, 25/30 MVA, Tensione nominale primaria: 150 kV, tensione nominale secondaria: 33 kV; modalità raffreddamento ONAN/ONAF, gruppo di appartenenza YNd11, tensione di corto circuito 14%, variatore sotto carico 10x1,25%. _Quadro MT di Sotto Stazione, come da schemi di progetto, aventi le seguenti caratteristiche: a) Tensione nominale: 36 kV; b) tensione di esercizio: 33 kV; c corrente nominale: 630 A; d) corrente corto circuito: 20 kA. Fornitura, montaggio, collegamento, programmazione, verifica, collaudo e messa in servizio di sistema di controllo e supervisione di sotto stazione comprendente le seguenti apparecchiature:a) apparati e switch di acquisizione;b) hub di concentrazione dati; c) quadri Rack; d reti elettriche di collegamento; e)R.T.U.; f) U.P.D.M.; g) postazione di controllo comprendenti: pc desktop, mouse, tastiera, stampante inkjet, monitor 21"; h) router; i) convertitori di misura; j) oscillopertubografo; k) n.2 contatori elettronici GME_ Apparecchiature ausiliari e complementari di sotto stazione, comprendenti: a) gruppo elettrogeno 50 kVA, completo di quadro di comando e controllo; b) quadro raddrizzatore soccorrittore; c) gruppo di continuità; d) quadro di distribuzione C.A.; e) quadro di distribuzione C.C.; f) quadro sinottico di telecomando e telecontrollo; g) cassette per ausiliari TV/TA; h) conduttori morse e corde per collegamenti AT; i) strutture metalliche di sostegno; j) cavi MT di sotto stazione; k) cavi BT di sotto stazione; l) complesso antinfortunistico; m) impianto elettrico edificio tecnico realizzato in manufati realizzato in opera secondo disegni di progetto. n) impianto di climatizzazione nei locali TLC; o) impianto di rilevazione e allarme incendio nel locali tecnici; p) impianto di allarme antintrusione e TVCC locali tecnici; q) impianto di illuminazione piazzale sotto stazione; r)Fornitura in opera Palo gatto; s) Conduttori per elettrodotti a 132150 e 220 kV della sezione complessiva di 585,3 mm² e di ml 60.

| RIF. | ANALISI PRE | ZZO : | | | | | Incidenza % |
|-----------------------------------|-------------|-----------|----------|------------------|---|--------------|-------------|
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| Tutti imateriali sopra descritti | | | | | | | |
| | € | 1 938 169 | 44 | 1,00 | € | 1 938 169,44 | 79,05% |
| | | | To | otale Materiali | € | 1 938 169,44 | 0,00% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | € | - | 0,00% |
| | | | Totale N | loli e trasporti | € | - | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | 2,00 | € | 28,29 | € | 56.58 | 0.00% |
| Operaio comune I livello | ora | 0,00 | € | - | € | - | 0,00% |
| | _ | | Totale | Manodopera | € | 56,58 | 0.00% |
| | | | | Totale A | € | 1 938 226,02 | ., |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | Totale A | € | 290 733,90 | 11,86% |
| | 75 | 1070 | | Totale B | | 2 228 959,92 | 1.1,0070 |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | | € | 222 895,99 | 9,09% |
| | | | | Totale | € | 2 451 855,92 | |
| | | | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE T | OTAL Finct | | | | € | 2 451 855,92 | Ī |

Comune di Cerignola 140 (ex 120) Provincia di Foggia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Stima dei Costi della Sicurezza

COMMITTENTE:

Data, 29/03/2022

IL TECNICO

| Num.Ord. | | | DIME | NSIONI | | | IMI | PORTI |
|------------------|---|---------|---------|--------|--------|--------------|----------|-----------|
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 NP01 | Cartello identificativo di cantiere di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese Campo A1 | | | | | 1,00 | | |
| | Campo A2 Campo B | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 25,00 | 75,00 |
| 2 NP02 | Impianto elettrico e di messa a terra di cantiere costituito da Q.E. ASC 11 conforme alla normativa, con cavo e spina, grado di protezione minima IP65, corredato di interruttori mt ,(230 V); corda in rame da 16 mmq e picchetto di terra; illuminazione provvisoria di cantiere e impiantictica speciale. | | | | | | | |
| | Campo A1 Campo A2 | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | Campo B SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 1′000,00 | 3′000,00 |
| | SOMINANO Cau | | | | | | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 3 NP04 | Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari controventati, rete elettrosaldata e chiusura con rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori. | | • • • • | • 000 | • 000 | 00.00 | | |
| | Cancello | 10,00 | 2,00 | 2,000 | 2,000 | 80,00 | 2.00 | 212.00 |
| | SOMMANO m | | | | | 80,00 | 3,90 | 312,00 |
| 4 NP03 | Formazione di andatoie e/o passerelle avente larghezza minima 120 cm, idonee a consentire il collegamento pedonale tra due luoghi di lavoro non in comunicazione, costituite princip fettuata a metro lineare in proiezione orizzontale esclusi gli eventuali parapetti che saranno computati separatamente. | | | | | | | |
| | separatamente. | 6,00 | 120,00 | | | 720,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 720,00 | 35,90 | 25′848,00 |
| 5 NP05 | Impianti di distribuzione di acqua (non potabile) per i servizi igienici dei container delle aree logistiche, realizzati con tubazione a vista in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; da 3/4". | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 3,00 | 1′000,00 | 3′000,00 |
| 6 NP06 | Cavalletto pieghevole, fornito a coppie, per supporto segnaletica di cantiere in profilato di acciaio zincato, preforato e zavorrabile, altezza 1,20 m; costo mensile. | | | | | | | |
| | SOMMANO n°* mesi | 16,00 | 2,00 | 1,000 | 6,000 | 192,00 | 0,77 | 147,84 |
| | SOMMANO II * IIIesi | | | | | 192,00 | 0,77 | 147,64 |
| 7 S.002.009.c | Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 2, indicato per luoghi di lavoro con meno di tre lavoratori. La dotazione è costituita da: 1 copia del D.M. 388 del 15/07/2003; 2 paia di guanti ifiuti sanitari mm 250x350; 1 libretto di istruzioni multilingua per il pronto soccorso. Per ogni pacchetto da reintegro | | | | | | | |
| | | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 18,00 | 108,00 |
| 8 A.001.013.d | Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologa installazione e funzionamento. É | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 32′490,84 |

| | | | DIME | NSIONI | | | IMI | PORTI |
|---------------------|---|---------|-------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 32′490,84 |
| | compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe 34A - 233BC (Kg 6). | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 63,50 | 190,50 |
| 9 NP07 | Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco rosso, dimensioni 8 cm x 500 m | | | | | 35,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 35,00 | 9,81 | 343,35 |
| 10 NP08 | Cartelli di pericolo, conformi al D.Lgs n. 81/08 e simbologia a norme UNI, segnaletica e cartellonistica di sicurezza comprendente: nolo di segnaletica costituita da cartello metal dimensioni orientative: circolari diam. max 65 cm, rettangolari din max 90 cm, triangolari lato max 90 cm. nolo mensile | 16,00 | | | 10,000 | 160,00 | | |
| | SOMMANO n°*mesi | | | | | 160,00 | 4,15 | 664,00 |
| 11 NP09 | Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e 14 responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; | 16,00 | | | 4,000 | 64,00 | | |
| | SOMMANO ore | | | | ,,,,, | 64,00 | 44,72 | 2′862,08 |
| 12 NP10 | Serbatoio da 10000 lt per stoccaggio di acqua ad uso dei servizi igienici di cantiere | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 1′200,00 | 3′600,00 |
| 13 NP11 | Provvista di acqua in cantiere a mezzo autobotte da litri 10000 e scarico in apposita cisterna, compreso il trasporto fino ad una distanza massima di Km 10. | | | | | 16,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 16,00 | 237,05 | 3′792,80 |
| 14 NP12 | Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: | 16,00 | | | 3,000 | 48,00 | | |
| | SOMMANO ore | | | | | 48,00 | 32,99 | 1′583,52 |
| 15 NP13 | Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. | 16,00 | | | 10,000 | 160,00 | | |
| | SOMMANO n°*mesi | | | | | 160,00 | 0,83 | 132,80 |
| 16 S.003.034.b | Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici da cantiere, avente caratteristiche del tutto simili a quelle descritte alla voce n°1, dotato di impianto idrico realizzato on scaldino elettrico rapido da 30lt.; predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne; costo noleggio giornaliero | 300,00 | | | 6,000 | 1′800,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1′800,00 | 27,10 | 48′780,00 |
| 17 | Gruppo elettrogeno da 25 kw, comprensivo di fornitura di energia, fino ad | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 94′439,89 |

| Num.Ord. | DEGRAVATIONE DEVI AVON | | DIME | NSIONI | | 0 | IM | PORTI |
|-------------------|--|---------|-------|--------|--------|----------|----------|------------|
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 94′439,89 |
| NP14 | allaccio a rete ENEL BT; costo mensile | 1,00 | | | 3,000 | 3,00 | | |
| | SOMMANO n°*mesi | | | | 3,000 | 3,00 | 1′341,15 | 4′023,45 |
| | | | | | | | | |
| 18 NP15 | Operatore per realizzazione e la manutenzione dei percorsi pedonali nell'area di cantiere e la manutenzione delle recinzioni provvisorie | | | | | | | |
| | | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 500,00 | 1′000,00 |
| 19 NP16 | Manutenzione area logistica e del cantiere stesso - comprendente pulizia quantomeno settimanale, fornitura di saponi, cestini, e tutto quanto necessario per rendere l'uso idoneo dei container e dei box doccia | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 2′160,00 | 6′480,00 |
| 20 NP17 | Nolo monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 604x240x240, adibito a ufficio e dotati di servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertu su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico secondo la normativa. Costo mensile. | | | | | | | |
| | normal val Costo monste. | 16,00 | | | 1,000 | 16,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 16,00 | 200,00 | 3′200,00 |
| 21 NP18 | Acqua potabile per gli operatori. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 5,00 | 500,00 | 2′500,00 |
| 22 NP19 | Nolo mensile di cassone scarrabile con capacità volumetrica da 10 a 30 mc, idoneo a contenere rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili, con copertura od a cielo aperto, compreso il primo posizionamento ed ultimo definitivo ritiro, se vuoto. | | | | | | | |
| | | 16,00 | | | 2,000 | 32,00 | | |
| | SOMMANO n°*mesi | | | | | 32,00 | 70,00 | 2′240,00 |
| 23 F.002.036.a | Fossa Imhoff biologica prefabbricata in cemento armato vibrato data in opera completa di fondo, anelli, tramoggia, boccaporto con sifone, coperchio con chiusino. Restano escluse le accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Fossa di diametro m 1 e altezza m 2,37 da litri 1.782 | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 950,00 | 2′850,00 |
| | | | | | | | · | · |
| 24 NP20 | Spurgo fossa Imhoff con capacità compresa tra mc 1,50 e mc 2,00 | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 135,00 | 405,00 |
| | 5 1 | | | | | | | |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 117′138,34 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 117′138,34 |
| | Data, 29/03/2022 | | | | | | | |
| | Il Tecnico | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

Comune di Cerignola 140 (ex 120) Provincia di Foggia

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Stima dei Costi della Sicurezza

COMMITTENTE:

Data, 29/03/2022

IL TECNICO

| | | | r8 |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| Nr. 1 A.001.013.d | Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i UNI EN 3-7), completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe 34A - 233BC (Kg 6). euro (sessantatre/50) | cad | 63,50 |
| Nr. 2 F.002.036.a | Fossa Imhoff biologica prefabbricata in cemento armato vibrato data in opera completa di fondo, anelli, tramoggia, boccaporto con sifone, coperchio con chiusino. Restano escluse le sole tubazioni, mentre sono compresi gli oneri per il ferro di armature di sostegno o solette, le opere murarie per tagli o incastri ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Fossa di diametro m 1 e altezza m 2,37 da litri 1.782 | | |
| Nr. 3 NP01 | euro (novecentocinquanta/00) Cartello identificativo di cantiere di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese | cad | 950,00 |
| Nr. 4 NP02 | euro (venticinque/00) Impianto elettrico e di messa a terra di cantiere costituito da Q.E. ASC 11 conforme alla normativa, con cavo e spina, grado di protezione minima IP65, corredato di interruttori mtd,(230 V); corda in rame da 16 mmq e picchetto di terra; illuminazione provvisoria di cantiere e | cad | 25,00 |
| | impiantictica speciale. euro (mille/00) | cad | 1′000,00 |
| Nr. 5 NP03 | Formazione di andatoie e/o passerelle avente larghezza minima 120 cm, idonee a consentire il collegamento pedonale tra due luoghi di lavoro non in comunicazione, costituite principalmente da sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati, piano di calpestio e/o lavoro con tavole in legno di abete di sezione minima 20x5 cm. Parapetto di protezione con corrimano a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di 20 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. La misurazione verrà effettuata a metro lineare in proiezione orizzontale esclusi gli eventuali parapetti che saranno computati separatamente. | | |
| | euro (trentacinque/90) | m | 35,90 |
| Nr. 6 NP04 | Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari controventati, rete elettrosaldata e chiusura con rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori. euro (tre/90) | m | 3,90 |
| Nr. 7 NP05 | Impianti di distribuzione di acqua (non potabile) per i servizi igienici dei container delle aree logistiche, realizzati con tubazione a vista in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; da 3/4". euro (mille/00) | m2 | 1′000,00 |
| Nr. 8 NP06 | Cavalletto pieghevole, fornito a coppie, per supporto segnaletica di cantiere in profilato di acciaio zincato, preforato e zavorrabile, altezza 1,20 m; costo mensile. euro (zero/77) | n°* mesi | 0,77 |
| Nr. 9 NP07 | Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco rosso, dimensioni 8 cm x 500 m euro (nove/81) | cadauno | 9,81 |
| Nr. 10 NP08 | Cartelli di pericolo, conformi al D.Lgs n. 81/08 e simbologia a norme UNI, segnaletica e cartellonistica di sicurezza comprendente: nolo di segnaletica costituita da cartello metallico dimensioni orientative: circolari diam. max 65 cm, rettangolari din max 90 cm, triangolari lato max 90 cm. nolo mensile euro (quattro/15) | n°*mesi | 4,15 |
| Nr. 11 NP09 | Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e 14 responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; | | |
| N. 12 | euro (quarantaquattro/72) | ore | 44,72 |
| Nr. 12 NP10 | Serbatoio da 10000 lt per stoccaggio di acqua ad uso dei servizi igienici di cantiere euro (milleduecento/00) | cadauno | 1′200,00 |
| Nr. 13 NP11 | Provvista di acqua in cantiere a mezzo autobotte da litri 10000 e scarico in apposita cisterna, compreso il trasporto fino ad una distanza massima di Km 10. euro (duecentotrentasette/05) | cadauno | 237,05 |
| Nr. 14 NP12 | Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: | | |
| | euro (trentadue/99) | ore | 32,99 |
| Nr. 15 NP13 | Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. euro (zero/83) | n°*mesi | 0,83 |
| Nr. 16 NP14 | Gruppo elettrogeno da 25 kw, comprensivo di fornitura di energia, fino ad allaccio a rete ENEL BT; costo mensile euro (milletrecentoquarantauno/15) | n°*mesi | 1′341,15 |
| Nr. 17 NP15 | Operatore per realizzazione e la manutenzione dei percorsi pedonali nell'area di cantiere e la manutenzione delle recinzioni provvisorie euro (cinquecento/00) | cadauno | 500,00 |
| | | | |

| | | | pag. 3 |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
| Nr. 18 NP16 | Manutenzione area logistica e del cantiere stesso - comprendente pulizia quantomeno settimanale, fornitura di saponi, cestini, e tutto quanto necessario per rendere l'uso idoneo dei container e dei box doccia euro (duemilacentosessanta/00) | cadauno | 2′160,00 |
| Nr. 19 NP17 | Nolo monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 604x240x240, adibito a ufficio e dotati di servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico secondo la normativa. Costo mensile. | | |
| | euro (duecento/00) | cadauno | 200,00 |
| Nr. 20 NP18 | Acqua potabile per gli operatori. euro (cinquecento/00) | a corpo | 500,00 |
| Nr. 21 NP19 | Nolo mensile di cassone scarrabile con capacità volumetrica da 10 a 30 mc, idoneo a contenere rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili, con copertura od a cielo aperto, compreso il primo posizionamento ed ultimo definitivo ritiro, se vuoto. euro (settanta/00) | n°*mesi | 70,00 |
| Nr. 22 NP20 | Spurgo fossa Imhoff con capacità compresa tra mc 1,50 e mc 2,00 euro (centotrentacinque/00) | cadauno | 135,00 |
| Nr. 23 S.002.009.c | Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 2, indicato per luoghi di lavoro con meno di tre lavoratori. La dotazione è costituita da: 1 copia del D.M. 388 del 15/07/2003; 2 paia di guanti sterili; 1 flacone di soluzione cutanea a base di Iodopovidone da 125 ml; 1 sacca di soluzione fisiologica sterile da 250 ml CE; 3 buste di compressa garza sterile cm 18x40; 3 buste di compressa garza sterile cm 10x10; 1 pinza sterile; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 confezione Plastosan da 10 cerotti assortiti; 1 rocchetto di cerotto adesivo m5x2,5 cm; 1 benda di garza da m 3,5x10 cm; 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279; 1 laccio emostatico; 1 Ice Pack di ghiaccio istantaneo monouso; 1 sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350; 1 libretto di istruzioni multilingua per il pronto soccorso. Per ogni pacchetto da reintegro euro (diciotto/00) | cad | 18,00 |
| Nr. 24 S.003.021.a | Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno. Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con lamiera ondulata da 3/10 mm | | |
| | euro (venticinque/00) | mq | 25,00 |
| Nr. 25 S.003.034.a | Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici da cantiere, avente caratteristiche del tutto simili a quelle descritte alla voce n°1, dotato di impianto idrico realizzato con tubi di rame rivestito per le acque bianche e tubi di nirlene o superplastica per le acque nere; sanitari in ceramica smaltata completi di accessori; rubinetteria in ottone cromato; ciclo di acqua caldo/fredda con scaldino elettrico rapido da 30lt.; predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne; delle dimensioni di m 4,00 x 2,50 x 2,50, attrezzato con n° 2 wc, n° 2 docce e n° 1 lavabo a canale con 3 rubinetti ognuno; adatto per cantieri fino a 10 addetti. | | |
| Nr. 26 | euro (ottomilanovecentoquarantasette/00) | cad | 8′947,00 |
| S.003.034.b | idem c.sreti esterne; costo noleggio giornaliero euro (ventisette/10) | cad | 27,10 |
| | Data, 29/03/2022 II Tecnico | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Cartello identificativo di cantiere di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera segnale per un mese RIF. ANALISI PREZ. 1.0 MATERIALI U.M. amiera in acciaio spessore 10/10 mm Da produttore a cantiere ora | Rif 2.0-3.0) M ROVVEDITORA CAMI di acciaio spe | Rif 1.0) VALOR IINISTERO DELLEINF ATO INTERREGIONAL PANIA, IL MOLISE, LA | € 19,76 | cad i utilizzo del |
|--|--|--|---|-----------------------|
| NP 01 RIF. ANALISI PREZZI RIF. ANALISI PREZZI ANALISI PREZZI O MATERIALI Lamiera in acciaio spessore 10/10 mm Da produttore a cantiere Ora | Rif 2.0-3.0) M ROVVEDITORA CAMI di acciaio spe | Rif 1.0) VALOR IINISTERO DELLEINF ATO INTERREGIONAL PANIA, IL MOLISE, LA Dessore 10/10 mm coi | RE DI MERCATO PRASTRUTTURE E DEI TRASPO LE PER LE OPERE PUBBLICHE N PUGLIA E LA BASILICATA) U.M.: In rifrangenza classe I; costo d | cad i utilizzo de |
| NP 01 Cartello identificativo di cantiere di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera segnale per un mese RIF. ANALISI PREZI 1.0 MATERIALI U.M. Lamiera in acciaio spessore 10/10 mm 2.0 TRASPORTI E NOLI Da produttore a cantiere ora | Rif 2.0-3.0) M ROVVEDITORA CAMI di acciaio spe | Rif 1.0) VALOR IINISTERO DELLEINF ATO INTERREGIONAL PANIA, IL MOLISE, LA Dessore 10/10 mm coi | RE DI MERCATO PRASTRUTTURE E DEI TRASPO LE PER LE OPERE PUBBLICHE N PUGLIA E LA BASILICATA) U.M.: In rifrangenza classe I; costo d | cad i utilizzo del |
| NP 01 Cartello identificativo di cantiere di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera segnale per un mese RIF. ANALISI PREZ. 1.0 MATERIALI U.M. amiera in acciaio spessore 10/10 mm Da produttore a cantiere ora | ROVVEDITÓRA CAMH di acciaio spe | Rif 1.0) VALOR IINISTERO DELLEINF ATO INTERREGIONAL PANIA, IL MOLISE, LA Dessore 10/10 mm coi | RE DI MERCATO PRASTRUTTURE E DEI TRASPO LE PER LE OPERE PUBBLICHE N PUGLIA E LA BASILICATA) U.M.: In rifrangenza classe I; costo d | cad i utilizzo del |
| DESCRIZIONE: Cartello identificativo di cantiere di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera segnale per un mese RIF. ANALISI PREZI 1.0 MATERIALI .amiera in acciaio spessore 10/10 mm 2.0 TRASPORTI E NOLI Da produttore a cantiere ora | ROVVEDITÓRA CAMH di acciaio spe | MINISTERO DELLEINF ATO INTERREGIONAL PANIA, IL MOLISE, LA Lessore 10/10 mm coi | FRASTRUTTURE E DEI TRASPO LE PER LE OPERE PUBBLICHE I PUGLIA E LA BASILICATA) U.M.: In rifrangenza classe I; costo d | cad i utilizzo del |
| DESCRIZIONE: Cartello identificativo di cantiere di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera segnale per un mese RIF. ANALISI PREZI 1.0 MATERIALI .amiera in acciaio spessore 10/10 mm 2.0 TRASPORTI E NOLI Da produttore a cantiere ora | ROVVEDITÓRA CAMH di acciaio spe | ATO INTERREGIONAL PANIA, IL MOLISE, LA Lessore 10/10 mm coi | LE PER LE OPERE PUBBLICHE I PUGLIA E LA BASILICATA) U.M.: In rifrangenza classe I; costo d | cad i utilizzo del |
| Cartello identificativo di cantiere di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera segnale per un mese RIF. ANALISI PREZ. 1.0 MATERIALI U.M. amiera in acciaio spessore 10/10 mm Da produttore a cantiere ora | 20 : | 1,00 € | n rifrangenza classe I; costo d | i utilizzo del |
| Cartello identificativo di cantiere di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera segnale per un mese RIF. ANALISI PREZ. 1.0 MATERIALI U.M. Lamiera in acciaio spessore 10/10 mm 2.0 TRASPORTI E NOLI U.M. Da produttore a cantiere ora | 20 : | 1,00 € | n rifrangenza classe I; costo d | i utilizzo del |
| 1.0 MATERIALI U.M. amiera in acciaio spessore 10/10 mm 2.0 TRASPORTI E NOLI U.M. Da produttore a cantiere ora | | | | Incidenza % |
| .amiera in acciaio spessore 10/10 mm 2.0 TRASPORTI E NOLI Da produttore a cantiere ora | € 19,76 <u> </u> | | | 79,05% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI Da produttore a cantiere ora | € 19,76 | | | 79,05% |
| Da produttore a cantiere ora | € 19,76 | | | 79,05% |
| Da produttore a cantiere ora | | Totale Materiali 6 | | |
| Da produttore a cantiere ora | | | € 19,76 | 79,05% |
| ora | | | | |
| | | | | 0,00% |
| | _ | | € - | 0,00% |
| | Total | e Noli e trasporti € | € - | |
| 3.0 MANODOPERA U.M. | h. | €/h. | | |
| Operaio Specializzato III livello ora | € | 28,29 € | £ . | 0,00% |
| Operaio comune I livello ora | € | | | 0,00% |
| Operaio comune I livello ora | € | 23,46 € | € - | 0,00% |
| | То | tale Manodopera 🤄 | € - | 0,00% |
| | | Totale A € | € 19.76 | |
| 4.0 SPESE GENERALI % | 15% | • | € 2,96 | 11,86% |
| | | Totale B € | | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA % | 10% | | € 2,27 | 9,09% |
| | | Totale • | € 25,00 | l |

| | Opere Civ | ili | | | |
|---|-----------------|--------------------------|---|--|---|
| | ANALISI DEI NUC | VI PREZZI | | | |
| VOCE ELENCO PRE | 771 | | RIFERIMENTI LI | STINI O TARIFFE | |
| NP 02 | | | PERE PUBBLICH | E DI MERCATO TURE E DEI TRASPORTI (PROVVI HE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE SILICATA) | |
| DESCRIZIONE: | ' | | | U.M.: | cad |
| | | | | | Incidenza |
| 1.0 MATERIALI | U.M | | | | |
| amiera in acciaio spessore 10/10 mm | | | | | |
| | | € 790,51 | 1,00 | | 79,05% |
| | | | Totalo Matoriali | | |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M | | Totale Materiali | 790,51 | 79,05% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI Da produttore a cantiere | U.M | | Totale Materiali | 790,51 | 0,00% |
| | U.M ora | <u> </u> | | € - | 0,00% |
| Da produttore a cantiere | | <u> </u> | Noli e trasporti | € - | 0,00% |
| Da produttore a cantiere | | Totale | | € - | 0,00% |
| | ora | Totale | Noli e trasporti | € - | 0,00% |
| Da produttore a cantiere 3.0 MANODOPERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | ora U.M | Totale . h. € € | Noli e trasporti €/h. 28,29 23,46 | € - € - € - | |
| Da produttore a cantiere 3.0 MANODOPERA Operaio Specializzato III livello | ora U.M | Totale . h. € € | Noli e trasporti €/h. 28,29 | € - € - € - | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
| Da produttore a cantiere 3.0 MANODOPERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | ora U.M ora ora | Totale . h. € € | Noli e trasporti €/h. 28,29 23,46 | € - € - € - € - € - | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
| Da produttore a cantiere 3.0 MANODOPERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello Operaio comune I livello | ora U.M ora ora | Totale h. € € Totale | Noli e trasporti €/h. 28,29 23,46 23,46 | € - € - € - € - € - | 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 |
| Da produttore a cantiere 3.0 MANODOPERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello Operaio comune I livello | ora U.M ora ora | Totale . h. € € | Noli e trasporti €/h. 28,29 23,46 23,46 ale Manodopera | € - € - € - € - € - € - 118,58 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
| Da produttore a cantiere 3.0 MANODOPERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | ora U.M ora ora | Totale h. € € Totale | Noli e trasporti €/h. 28,29 23,46 23,46 | € - € - € - € - € - € - 118,58 | 0,00% |

1 000,00

€

| Op | pere Civili | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ANALISI DEI NUOVI PREZZI | | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | | | |
| | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO | | | | | |
| NP 03 | Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) | | | | | |

Formazione di andatoie e/o passerelle avente larghezza minima 120 cm, idonee a consentire il collegamento pedonale tra due luoghi di lavoro non in comunicazione, costituite principalmente da sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati, piano di calpestio e/o lavoro con tavole in legno di abete di sezione minima 20x5 cm. Parapetto di protezione con corrimano a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di 20 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. La misurazione verrà effettuata a metro lineare in proiezione orizzontale esclusi gli eventuali parapetti che saranno computati separatamente.

| RIF. ANA | LISI PRI | EZZO : | | | | | Incidenza % |
|-----------------------------------|----------|---------|--------|----------------|---|-------|-------------|
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| Passerelle | | | | | | | |
| | | € 27,74 | | 1,00 | € | 27,74 | 79,05% |
| | | | To | tale Materiali | € | 27,74 | 79,05% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| | ora | | | | € | - | 0,00% |
| Totale Noli e trasporti € - | | | | | | | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | | € | 28,29 | € | - | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| | | | Totale | Manodopera | € | - | 0,00% |
| <u> </u> | | | | Totale A | € | 27,74 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | | € | 4,16 | 11,86% |
| | | | | Totale B | € | 31,90 | |
| | % | 10% | | | € | 3,19 | 9,09% |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | | | | Totale | | 35,09 | |

| | Opere | e Civili | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|-----------------|----------------------|----------------|--|
| | ANALISI DEI I | NUOV | I PREZZI | | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI | | R | IFERIMENTI LIS | STINI O TARIFFE | | |
| | | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVV INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE E LA BASILICATA) | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | | | | U.M.: | cad | |
| | Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari controver meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale | e a fine | lavori. | | | | |
| RIF. | ANALIS | SI PRE | ZZO: | | | Incidenza % | |
| 1.0 MATERIALI | | U.M. | | | | | |
| Cancello | | | € 3,08 | | | 79,05% | |
| | | | То | tale Materiali | € 3,08 | 79,05% | |
| 2.0 TRASPORT | I E NOLI | U.M. | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | ora | | | € - | 0,00% 0,00% | |
| | | | Totale No | oli e trasporti | € - | | |
| 3.0 MANODOPI | ERA | U.M. | h. | €/h. | | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | € | 28,29 | € - | 0,00% | |
| | Operaio comune I livello | ora | € | 23,46 | | 0,00% | |
| | Operaio comune I livello | ora | € | 23,46 | € - | 0,00% | |
| | - | | Totale | Manodopera | € - | 0,00% | |
| | | | | Totale A | | | |
| 4.0 SPESE GEN | IERALI | % | 15% | - · · · · | € 0,46 | 11,86% | |
| 5.0 UTILE D'IMI | DRESA | % | 10% | Totale B | € 3,54 € 0,35 | 9.09% | |
| U.U UTILL DIMI | NEON . | 70 | 1070 | Totale | | 3,0376 | |

3,90

| | Ор | oere Civili | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| | ANALISI DE | EI NUOV | /I PREZZI | | | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI | | | RII | ERIMENTI LIS | STINI O TARII | -FE | |
| | NP 05 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVV INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE E LA BASILICATA) | | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | | | | | | U.M.: | cad |
| | Impianti di distribuzione di acqua (non potabile) per i servizi igienici MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; da 3/4" | | | ogistiche | e, realizzati co | on tubazione | a vista in accialo zi | ncato tipo |
| RIF. | | LISI PRI | EZZO : | | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | | U.M. | | | | | | |
| Cancello | | | € 790,51 | | 1,00 | - | 790,51 | 79,05% |
| | | | | Tot | ale Materiali | € | 790,51 | 79,05% |
| 2.0 TRASPORT | I E NOLI | U.M. | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | ora | | | | € | _ | 0,00% 0,00% |
| | | ora | Te | tale No | li e trasporti | | - | 0,0076 |
| 3.0 MANODOPI | ERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | | € | 28,29 | € | - | 0,00% |
| | Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | | - | 0,00% |
| | Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| | | | | Totale l | Manodopera | € | - | 0,00% |
| | | | | | Totale A | € | 790,51 | |
| 4.0 SPESE GEN | IERALI | % | 15% | | | € | 118,58 | 11,86% |
| 5 0 LITH E DUSS | DDECA | 0/ | 400/ | | Totale B | | 909,09 | 0.000/ |
| 5.0 UTILE D'IMI | TREDA | % | 10% | | Totale | € | 90,91 1 000,00 | 9,09% |
| | | | | | iotale | , | 1 000,00 | |

1 000,00

| Oper | re Civili | | | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|--|
| ANALISI DEI | NUOV | I PREZZI | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | | R | IFERIMENTI LIS | STINI O TARIFFE | | |
| | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVV INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISL E LA BASILICATA) | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | | | U.M.: | cad | |
| Cavalletto pieghevole, fornito a coppie, per supporto segnaletica di ca | muere i | in profilato di accialo zi | псато, ргеноган | o e zavonabile,allezza 1,20 III, | COSIO MENSIE | |
| RIF. ANALI | SI PRE | ZZO: | | | Incidenza % | |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | |
| Cavalletto di supporto | | | | | | |
| | | € 0,61 | 1,00 | | 79,05% | |
| | | To | tale Materiali | € 0,61 | 79,05% | |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | _ | 0,00% | |
| | ora | Tatala N | oli e trasporti | € - | 0,00% | |
| | | | • | - | | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | €/h. | | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | € | 28,29 | € . | 0,00% | |
| Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | ora | € | 23,46 | | 0,00% | |
| Operaio comune I livello | ora | € | 23,46 | | 0,00% | |
| · | | | | | | |
| | | Totale | Manodopera | € - | 0,00% | |
| | | | Totale A | -,- | | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | € 0,09 | 11,86% | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | Totale B | € 0,70 € 0,07 | 9,09% | |
| U.O OTILL D INII ILLOM | /0 | 10 /0 | Totale | | 3,03/6 | |
| | | | | | | |

0,77

| | Opere Civili | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | ANALISI DEI NUOV | I PREZZI | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | | | RIFERIMENTI LI | STINI O TARIFFE | | |
| | | | | E DI MERCATO | | |
| NP 07 | NP 07 Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVV. INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE E LA BASILICATA) | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | | | U.M. | • | cad |
| Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di c | colore bianco rosso, dim | ensioni 8 cm x 500 | m | V | • | |
| RIF. | ANALISI PRE | ZZO : | | | | Incidenza 9 |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | |
| lastro in polietilene | | | | | | 33 |
| | | € 7,76 | 1,00 | € | 7,76 | 79,05% |
| | | | Totale Materiali | € | 7,76 | 79,05% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | 0,00% |
| | ora | T-4-1- | N: 11 - 4 | € | - | 0,00% |
| | | | Noli e trasporti | . € | - | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | €/h. | | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | € | 28,29 | € | _ | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | € | 23,46 | | - | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| | | Tota | ale Manodopera | € | - | 0,00% |
| | | | Totale A | € | 7,76 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | € | 1,16 | 11,86% |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | Totale B | € | 8,92 0,89 | 9.09% |
| 5.0 OTILL DIMITRESA | 70 | 1070 | Totale | | 9,81 | 3,03 /6 |
| | | | | | - /- | |
| | | | | | | 1 |
| PREZZO DI APPLICAZIO | NE TOTALE in c.t. | | | € | 9.81 | |

| | 0 | pere Civili | | | | | |
|-------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-------|-----------|-------------|
| | ANALISI D | EI NUOV | /I PREZZI | | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI | | | RIFERIMENTI LI | STINI | O TARIFFE | |
| | NP 08 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVV INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLIS E LA BASILICATA) | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | U.M.: | cad |
| | Cartelli di pericolo, conformi al D.Lgs n. 81/08 e simbologia a norm da cartello metallico dimensioni orientative: circolari diam. max 65 | cm, rettan | ngolari din max 90 cı | | | | |
| RIF. | | ALISI PRI | EZZO : | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIAL | | U.M. | | | | | |
| Cartello metallic | 0 | | | | | | |
| | | | € 3,28 | 1,00 Totale Materiali | | 3,28 | 79,05% |
| 2.0 TRASPORT | TENOLI | U.M. | | i otale Material | € | 3,28 | 79,05% |
| 2.0 HOADI OK | 7 | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | | | | _ | | 0,00% |
| | | ora | Total | e Noli e trasporti | € | - | 0,00% |
| | | | I Otali | e Non e trasport | | - | |
| 3.0 MANODOP | ERA | U.M. | h. | €/h. | | | |
| | | | | 00.00 | _ | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | € | 28,29 | | • | 0,00% |
| | Operaio comune I livello | ora | € | 23,46 23,46 | | - | 0,00% |
| | Operaio comune I livello | ora | € | 23,40 | € | - | 0,00% |
| | | | Tot | ale Manodopera | € | - | 0,00% |
| | | | | Totale A | € | 3.28 | |
| 4.0 SPESE GEI | NERALI | % | 15% | | € | 0,49 | 11,86% |
| _ | | | | Totale B | € | 3,77 | |
| 5.0 UTILE D'IM | PRESA | % | 10% | | € | 0,38 | 9,09% |
| | | | | Totala | | A 4E | |

4,15

| | | Opere Civili | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--|-----------|-------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| | , | ANALISI DEI NUOVI | PREZZI | | | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI | | | R | IFERIMENTI LIS | STINI O TARIF | FE | |
| | NP 09 | | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVV INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLIS E LA BASILICATA) | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | | | | | l | J.M.: | cad |
| cont | emblea tra coordinatore della sicurezza in fase di e enuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle | e attività di prevenzione | ; ; | 300. 322. | uonep. 0 | | 10 til 13.5.1 25.1 25.1.1 | |
| RIF. | | ANALISI PREZ | <u>′</u> ZO : | | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | | U.M. | | | | | | |
| | | | | | 1,00 | | - | 0,00% |
| | | | | To | tale Materiali | € | - | 0,00% |
| 2.0 TRASPORTI E N | OLI | U.M. | | | | | | |
| Da p | roduttore a cantiere | ora | | Totale N | oli e trasporti | € | <u>-</u> | 0,00% 0,00% |
| 3.0 MANODOPERA | | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Oper | inatore e responsabile della sicurezza raio comune I livello raio comune I livello | ora ora ora | 1,00 | € € | 44,00 23,46 23,46 | € | 44,72 - - | 1,89% 0,00% 0,00% |
| | | - | | Totale | Manodopera | € | 44,72 | 1,89% |
| | | | | | Totale A | € | 44,72 | |
| 4.0 SPESE GENERA | Ц | % | 15% | | | | ĺ | 0,00% |
| FALITH F DUMPSES | | | 1001 | | Totale B | € | 44,72 | 0.000/ |
| 5.0 UTILE D'IMPRES | A | % | 10% | | | | | 0,00% |

PREZZO DI APPLICAZIONE TOTALE in c.t.

Totale €

€

44,72

44,72

| | 0 0 1 | | | | |
|--|------------------------|--------------------|---------------------------|---|-------------|
| | Opere Civili | | | | |
| | ALISI DEI NUOV | I PREZZI | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | | | RIFERIMENTI LIS | | |
| | | | Rif 1.0) VALOR | | |
| NP 10 | | | | TURE E DEI TRASPORTI (PROVVI IE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE | |
| | INIERR | 'EGIUNALE PER LE 1 | PERE PUBBLICH E LA BAS | | , LA PUGLIA |
| DESCRIZIONE: | | | | | 004 |
| | | | ļ | U.M.: | cad |
| Serbatoio da 10000 lt per stoccaggio di acqua ad uso dei s | servizi igienici di ca | ntiere | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RIF. | ANALISI PRE | ZZO : | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | |
| Serbatoio | | | | | |
| | | € 948,62 | | | 79,05% |
| | | | Totale Materiali | € 948,62 | 79,05% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | 0,00% |
| Da production a dartitoro | ora | | | € - | 0,00% |
| | | Totale | Noli e trasporti | | 1 |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | €/h. | | |
| 3.0 MANODOPERA | U.IVI. | n. | €/11. | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | € | 28,29 | 6 | 0,00% |
| Operaio Specializzato III livello | ora | € | 23,46 | | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | € | 23,46 | | 0,00% |
| 1 | | | | | ., |
| | | Tot | ale Manodopera | € - | 0,00% |
| | | 100 | • | | 0,00% |
| | | | Totale A | | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | € 142,29 | 11,86% |
| FALITH F DUMPRESA | | | Totale B | | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | Totale | € 109,09 € 1 200.00 | 9,09% |
| | | | Totale | 1 200,00 | l |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE 1 | fOTALE in c.t. | | | € 1 200,00 | |

| | Opere Civili | | | | | |
|---|--|----------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| ANALISI [| DEI NUOVI | PREZZI | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | | F | RIFERIMENTI LIS | TINI O TARIFFE | | |
| NP 11 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVE INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, E LA BASILICATA) | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | | | U.M.: | cad | |
| Provvista di acqua in cantiere a mezzo autobotte da litri 10000 e s | | | | | | |
| | IALISI PREZ | ZO : | | | Incidenza % | |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | |
| | | | 1,00 | | 0,00% | |
| | | To | otale Materiali | € - | 0,00% | |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | |
| Da produttore a cantiere Autobotte da 1000 litri | ora | Totale N | oli e trasporti | € 187,39 € 187,39 | 0,00% 79,05% | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | €/h. | | | |
| Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello Operaio comune I livello | ora ora ora | € € | 28,29 23,46 23,46 | € - | 0,00% 0,00% 0,00% | |
| | - | Totale | Manodopera | € - | 0,00% | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | Totale A | € 187,39 € 28,11 | 11,86% | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | Totale B | | 9,09% | |
| | | - | Totale | | ., | |

237,05

| Opere Civili | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|--|--|
| ANALISI DEI NUOVI PREZZI | | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | | | | |
| NP 12 Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROV INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLIS E LA BASILICATA) | | | | | | |
| DESCRIZIONE: U.M.: | cad | | | | | |
| | | | | | | |
| RIF. ANALISI PREZZO : | Incidenza % | | | | | |
| 1.0 MATERIALI U.M. | | | | | | |
| 1,00 € | 0,00% | | | | | |
| Totale Materiali € | 0,00% | | | | | |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI U.M. | | | | | | |
| Da produttore a cantiere ora € | 0,00% 0,00% | | | | | |
| Totale Noli e trasporti € | | | | | | |
| 3.0 MANODOPERA U.M. h. €/h. | | | | | | |
| Lavoratori ora 1,00 € 32,99 € 32 | 99 1,89% | | | | | |
| Operaio comune I livello ora € 23,46 € | 0,00% | | | | | |
| Operaio comune I livello ora € 23,46 € | 0,00% | | | | | |
| Totale Manodopera € 32 | 99 1,89% | | | | | |
| Totale A [€ 32 | 99 | | | | | |
| 4.0 SPESE GENERALI % 15% | 0,00% | | | | | |
| | | | | | | |
| Totale B € 32 5.0 UTILE D'IMPRESA % 10% | 0,00% | | | | | |

PREZZO DI APPLICAZIONE TOTALE in c.t.

€

32,99

| | | Opere Civili | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| | | ANALISI DEI NUOV | I PREZZI | | | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI | | I | RIFERIMENTI LI | STINI O TARIFFE | | | |
| | NP 13 | | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVV INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE E LA BASILICATA) | | | | | |
| DESCRIZION | | | | | U.M.: | cad | | |
| DIS | | | | | | | | |
| RIF. | | ANALISI PRI | ZZO : | | | Incidenza % | | |
| 1.0 MATERIA | ALI | U.M. | | | | | | |
| Lanterna | | | € 0,66 | 1,00 | € 0,66 | 79,05% | | |
| | | | | otale Materiali | | 79,05% | | |
| | | | | | | 10,00,0 | | |
| 2.0 TRASPO | RTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| 2.0 TRASPO | RTI E NOLI Da produttore a cantiere | U.M. | | | | 0,00% | | |
| 2.0 TRASPO | | U.M. | | | € - | 0,00% 0,00% | | |
| 2.0 TRASPO | | | | loli e trasporti | | | | |
| 2.0 TRASPO | Da produttore a cantiere | | | loli e trasporti €/h. | | | | |
| 7 | Da produttore a cantiere | ora | Totale N | €/h. | € - | 0,00% | | |
| 7 | Da produttore a cantiere DPERA Operaio Specializzato III livello | ora | Totale N h. | €/h. 28,29 | € - | 0,00% | | |
| 7 | Da produttore a cantiere | ora U.M. ora | Totale N | €/h. | € € - | 0,00% | | |
| 7 | Da produttore a cantiere DPERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | ora U.M. ora ora | Totale N h. € € | €/h. 28,29 23,46 | € € - | 0,00% | | |
| 7 | Da produttore a cantiere DPERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | ora U.M. ora ora | Totale № h. € € € | €/h. 28,29 23,46 | € - € - € - | 0,00% | | |
| 7 | Da produttore a cantiere DPERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | ora U.M. ora ora | Totale № h. € € € | €/h. 28,29 23,46 23,46 | € - € - € - | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | | |
| 7 | Da produttore a cantiere DPERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello Operaio comune I livello | ora U.M. ora ora | Totale № h. € € € | €/h. 28,29 23,46 23,46 23,46 Parameter Totale A | € - € - € - € - € - € 0,66 € 0,10 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | | |
| 3.0 MANODO | Da produttore a cantiere DPERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello Operaio comune I livello | ora U.M. ora ora ora ora ora | Totale № h. € € € Total | €/h. 28,29 23,46 23,46 23,46 | € - € - € - € - € 0,66 € 0,10 € 0,76 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | | |
| 3.0 MANODO | Da produttore a cantiere DPERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello Operaio comune I livello | ora U.M. ora ora ora ora | Totale M h. | €/h. 28,29 23,46 23,46 23,46 Parameter Totale A | € - € - € - € 0,66 € 0,10 € 0,76 € 0,08 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | | |

0,83

| Oŗ | pere Civili | | | | |
|--|-------------|-------------------|--------------------------------|--|-------------|
| ANALISI DE | EI NUOV | I PREZZI | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | Ŧ | | RIFERIMENTI LIS | STINI O TARIFFE | |
| | | | | RE DI MERCATO | |
| NP 14 | | | LEINFRASTRUTT PERE PUBBLICH | TURE E DEI TRASPORTI (PROVVI HE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE SILICATA) | |
| DESCRIZIONE: | | | 2 2 1 2 | U.M.: | cad |
| Gruppo elettrogeno da 25 kw, comprensivo di fornitura di energia, fi | الملمم من | :- a rata ENEL DI | F:ata manaila | O.W | cau |
| RIF. ANA | ALISI PRE | ZZO : | | | Incidenza 9 |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | |
| Gruppo elettrogeno | | | | | |
| | | € 1 060,44 | 1,00 | € 1 060,44 | 79,05% |
| | | 7 | Totale Materiali | € 1 060,44 | 79,05% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | 0,00% |
| | ora | | | € - | 0,00% |
| | | Totale | Noli e trasporti | € - | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | €/h. | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | € | 28,29 | € . | 0,00% |
| Operaio Specializzato III Ilvello | ora | € | 23.46 | | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | € | 23,46 | | 0,00% |
| | | Tota | le Manodopera | € - | 0,00% |
| | | | Totale A | € 1 060,44 | - / |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | I Ulale A | € 159,07 | 11,86% |
| 4.0 OF LOE GENERAL. | | | Totale B | | , |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | € 121,95 | |
| | | | Totale | € 1 341,45 | |
| | | | | | _ |
| PREZZO DI APPLICAZIONE TOTALE I | in c.t. | | | € 1 341,45 | |

| | Opere Civili | | | | | |
|---|-------------------|--------------|-----------|------------------|---|-------------|
| | SI DEI NUOVI I | PREZZI | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | | | | | STINI O TARIFFE | |
| | D#O O O | O) AMAJIOTE | | Rif 1.0) VALOR | E DI MERCATO 'URE E DEI TRASPORTI (PROVV | FDITODATO |
| NP 15 | | | | | IE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE | |
| | | | | E LA BAS | | , |
| DESCRIZIONE: | | | | | U.M.: | cad |
| Operatore per realizzazione e la manutenzione dei percorsi pe | edonali nell'area | di cantiere | e la manı | utenzione delle | recinzioni provvisorie | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RIF. | ANALISI PREZ | ZO : | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 1,00 | | 0,00% |
| | | | Te | otale Materiali | € - | 0,00% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | 0,00% |
| | ora | | | | € - | 0,00% |
| | | | Totale N | loli e trasporti | € - | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | |
| | | | | | | |
| Operatore | ora | 1,00 | € | 500,00 | | 1,89% |
| Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 23,46 | | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | ₹ - | 0,00% |
| | _ | | Total | Manodopera | € 500,00 | 4.000/ |
| | | | Totale | • | - | 1,89% |
| | | | | Totale A | € 500,00 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | Totale B | € 500,00 | 0,00% |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | i otale B | € 500,00 | 0,00% |
| S.O OTILE DIMINITEDA | 70 | 1070 | | Totale | € 500,00 | 0,0076 |
| | | | | | | • |
| | | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE TOT | ALE in c.t. | | | | € 500,00 | |

| | Оре | ere Civili | | | | | | |
|----------------|---|--|----------|-----------|-------------------------------|----------------------|------------|----------------|
| | ANALISI DEI | NUOV | I PREZZI | | | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI | | | I | RIFERIMENTI LIS | STINI O TARIFFE | | |
| _ | NP 16 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROV INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLIS E LA BASILICATA) | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | U.M.: | | cad |
| | Manutenzione area logistica e del cantiere stesso - comprendente pur endere l'uso idoneo dei container e dei box doccia | · | | IIIIaiiai | , IOI mura ur sa _l | роп, осъши, е шко чи | dilio neco | · |
| RIF. | | ISI PRE | ZZO: | | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIAL | | U.M. | | | | | | |
| | | | | | 1,00 | | - | 0,00% |
| | | | | Т | otale Materiali | € | - | 0,00% |
| 2.0 TRASPORT | I E NOLI | U.M. | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | ora | | | | € | - | 0,00% 0,00% |
| | | | | Totale N | Noli e trasporti | € | - | |
| 3.0 MANODOP | ERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| | Manutenzione Operaio comune I livello | ora ora | 1,00 | € | 2 160,00 23,46 | | 2 160,00 | 1,89% 0,00% |
| | Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | | - | 0,00% |
| | | | | Total | e Manodopera | € 2 | 2 160,00 | 1,89% |
| | | | | | Totale A | € 2 | 2 160,00 | |
| 4.0 SPESE GEI | IERALI | % | 15% | | Totale B | £ , | 2 160,00 | 0,00% |
| 5.0 UTILE D'IM | PRESA | % | 10% | | i Otale B | - | 2 100,00 | 0,00% |
| | | | | | Totale | € 2 | 2 160,00 | • |

2 160,00

| Opere Civil ⁱ | i | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| ANALISI DEI NUO' | VI PREZZI | | | | |
| PREZZI | | RIFERIMENTI LI: | STINI O TARIFFE | | |
| NP 17 Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVE INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, E LA BASILICATA) | | | | | |
| | | 1 | U.M.: | cad | |
| u supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio | o anodizzato, impi | | | | |
| ANALISI PR | EZZO: | | | Incidenza % | |
| U.M. | | | | | |
| | | | | | |
| | € 158,10 | | | | |
| U.M. | | Totale Materian | 100,10 | 79,05% | |
| | | | | 0,00% | |
| ora | | | € - | 0,00% | |
| | To | tale Noli e trasporti | € - | | |
| U.M. | h. | €/h. | | | |
| ora | | £ 29.20 | £ | 0.00% | |
| | | , - | | 0,00% | |
| ora | | , - | | 0,00% | |
| | | | | | |
| | | Totale Manodopera | . € - | 0,00% | |
| | | Totale A | | | |
| % | 15% | | | | |
| 0/ | 400/ | Totale B | | | |
| 70 | 10% | • | € 10,10 | 9,09% | |
| , | ANALISI DEI NUO' PREZZI Rif 2.1 INTER to di dimensioni cm 604x240x240, adibito a uf u supporto in legno idrofugo, infissi in alluminic ANALISI PR U.M. Ora Ora Ora Ora Ora Ora Ora Or | Rif 2.0-3.0) MINISTERO INTERREGIONALE PER INTERREGIONALE PER INTERREGIONALE PER INTERREGIONALE PER INTERREGIONALE PER INTERREGIONALE PER INTERPRECIONALE PER INTERPR | ANALISI DEI NUOVI PREZZI PREZZI RIFERIMENTI LIS Rif 1.0) VALOR. Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTI INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICH. E LA BAS Ito di dimensioni cm 604x240x240, adibito a ufficio e dotati di servizi igienici, avente si u supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico second ANALISI PREZZO: U.M. Ora Totale Materiali U.M. ora Totale Noli e trasporti U.M. ora € 28,29 ora € 23,46 ora € 23,46 Totale Manodopera Totale A Totale A | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE Rif 1.0 VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0 MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVE INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE E LA BASILICATA) U.M.: to di dimensioni cm 604x240x240, adibito a ufficio e dotati di servizi igienici, avente struttura portante in profilati meta u supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico secondo la | |

200,00

| | Opere Civili | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------|------------------|---|--|-------------|
| | SI DEI NUOV | I PREZZI | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | | | | RIFERIMENTI LI | | | |
| | | | | Rif 1.0) VALOR | | | |
| NP 18 | | | | | | DEI TRASPORTI (PROVVE LA CAMPANIA, IL MOLISE, | |
| | "VIETO | (LOTOTWILL) | LNLLO | E LA BAS | | | Liti OOLiit |
| DESCRIZIONE: | | | | | | U.M.: | cad |
| Acqua potabile per gli operatori. | | | | | | O.W. | |
| Noqua potablio poi gli oporatori. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RIF. | ANALISI PRE | ZZO: | | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| Acqua | | | | | | | |
| | | € 395 | 5,26 | 1,00 | | 395,26 | 79,05% |
| | | | 1 | otale Materiali | € | 395,26 | 79,05% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| | ora | | | | € | - | 0,00% |
| | | | Totale | Noli e trasporti | € | - | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| | | | | | _ | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | | € | 28,29 23,46 | | - | 0,00% |
| Operaio comune I livello Operaio comune I livello | ora ora | | € | 23,46 | | - | 0,00% |
| Operato contante i invento | olu | | Č | 20,40 | | | 0,0070 |
| | | | Tota | e Manodopera | € | _ | 0,00% |
| | | | | • | | | 0,0070 |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | Totale A | € | 395,26 59,29 | 11,86% |
| 4.0 SPESE GENERALI | 70 | 1370 | | Totale B | | 454,55 | 11,00% |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | | € | 45,45 | 9,09% |
| | | | | Totale | € | 500,00 | · |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | i |
| PREZZO DI APPLICAZIONE TOTA | ALE in c.t. | | | | € | 500,00 | |

| | | Opere Civili | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------|--------|---|-------------------------|--------------|----------------|
| | | ANALISI DEI NUOVI | PREZZI | | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI | | | RIFERIMENTI L | ISTINI O TARIFFE | | |
| | NP 19 | | | O DELLEINFRASTRUT R LE OPERE PUBBLIC | | | |
| DESCRIZIONE | : | | | | U.M. | | cad |
| | Nolo mensile di cassone scarrabile con capacità v aperto, compreso il primo posizionamento ed ultin | no definitivo ritiro, se vuoto. | | nere rituti Solidi Urba | anı ed Assımılabili, co | on copertura | |
| RIF. | | ANALISI PRE | ZZO : | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIAL | ı | U.M. | | | | | |
| | | | | 1,00 | | - | 0,00% |
| | | | | Totale Material | i€ | - | 0,00% |
| 2.0 TRASPOR | TI E NOLI | U.M. | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | | | | | | 0,00% |
| | Nolo cassone | ora | | | € | 55,34 | 79,05% |
| | | | Т | otale Noli e trasport | i€ | 55,34 | |
| 3.0 MANODOP | PERA | U.M. | h. | €/h. | | | |
| | 0 | | | | 6 | | |
| | Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | ora | | € 28,29 € 23,46 | | - | 0,00% 0,00% |
| | Operaio comune I livello | ora ora | | € 23,46 | | - | 0,00% |
| | Operate contains 1 invente | olu | | 20,40 | | | 0,0070 |
| | | | | Totale Manodopera | a€ | - | 0,00% |
| | | | | Totale A | A € | 55,34 | |
| 4.0 SPESE GE | NERALI | % | 15% | | € | 8,30 | 11,86% |
| | | | | Totale E | | 63,64 | |
| 5.0 UTILE D'IM | IPRESA | % | 10% | * | € | 6,36 | 9,09% |
| | | | | Totale | 9 € | 70,00 | |

70,00

| Or | oere Civili | | | | | |
|---|--|--------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| ANALISI DE | | DD577I | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | INCOVI | PREZZI | RIFERIMENTI LIS | STINI O TARIFFF | | |
| VOOL LLLIVOO I TILZZI | | | Rif 1.0) VALORE | | | |
| NP 20 | Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROV INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLIS E LA BASILICATA) | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | | | U.M.: | cad | |
| Spurgo fossa Imhoff con capacità compresa tra mc 1,50 e mc 2,00 | | | • | | | |
| | | | | | | |
| | LISI PREZ | ZZO : | | | Incidenza % | |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | |
| | | | 4.00 | | 0.000/ | |
| | | | 1,00 Totale Materiali | | 0,00% 0,00% | |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | Totalo mator | | 0,0070 | |
| Da produttore a cantiere | <u></u> | | | | 0,00% | |
| Spurgo | ora | | | € 106,7 | | |
| | | Totale | Noli e trasporti | | | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | €/h. | | | |
| | | | | | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | € | 28,29 | | 0,00% | |
| Operaio comune I livello | ora | € | 23,46 23.46 | | 0,00% | |
| Operaio comune I livello | ora | £ | 23,40 | - | 0,00% | |
| | - | Tota | ale Manodopera | € - | 0,00% | |
| | | | Totale A | € 106,7 | 2 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | € 16,0 | | |
| | | | Totale B | € 122,7 | '3 | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | Totale | € 12,2 € 135, 0 | | |
| | | | | | | |

135,00

Comune di Cerignola 140 (ex 120)

Provincia di Foggia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Computo metrico:

Dismissione_ Ripristino e Sicurezza

COMMITTENTE:

Data, 29/03/2022

IL TECNICO

| Num.Ord. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | | DIME | NSIONI | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------|---|--------------------------------|-------|--------|-------------------------|------------------------|----------|--------------|
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantita | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 NP01 | Smontaggio e smantellamento delle parti elettriche, tutti i cavi presenti nell'impianto. Conmpreso lo sfilaggio dei cavi e il ripristino dei luoghi Potenza Impianto | | | | | 140,00 | | |
| | SOMMANO MW | | | | | 140,00 | 2′250,00 | 315′000,0 |
| 2 NP02 | Smontaggio dei pannelli fotovoltaici, l'accatastamento e conservazione di tutto il materiale riutilizzabile, e la fornitura del materiale occorrente, qualsiasi pratica, per le rich ccaggio provvisorio, carico, trasporto e conferimento a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Rimozione con recupero. Campo A1 | | | | | 131′664,00 | | |
| | Campo A2 Campo B | | | | | 61′724,00 51′246,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 244′634,00 | 2,90 | 709′438,60 |
| 3 NP03 | Smontaggio e rimozione di opere in ferro, quali inseguitori solari, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per tagli, carico, i e/o di risulta nel cantiere. grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali. Rimozione con recupero. | | | | | | | |
| | Potenza impianto SOMMANO MW | | | | | 140,00 | 7′500,00 | 1′050′000,00 |
| 4 NP04 | Smontaggio e rimozione di opere in ferro, pezzi speciali e collari di ancoraggio di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in i e/o di risulta nel cantiere. grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali. Rimozione con recupero. | | | | | | | |
| | Potenza impianto SOMMANO MW | | | | | 140,00 | 5′700,00 | 798′000,00 |
| 5 Inf.001.027 | Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso carico e trasporto nell'ambito del cantiere | | | | | 140,00 | 3 700,00 | 798 000,00 |
| | fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Campo A1 *(par.ug.=4967+315) Campo A2 *(par.ug.=2900+1985) | 5282,00 4885,00 | | | 0,100 0,100 | | | |
| | Campo B *(par.ug.=5382+240+5395) SOMMANO mc | 11017,00 | | | 0,100 | 2′118,40 | 6,27 | 13′282,3′ |
| 6 E.001.031 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di | | | | | | 0,=1 | 10 202,0 |
| | conferimento a discarica. Campo A1 Campo A2 Campo B | 5282,00 4885,00 11017,00 | | | 0,100 0,100 0,100 | 488,50 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 2′118,40 | 12,50 | 26′480,00 |
| 7 NP05 | Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, eseguita con l'uso di mezzi meccanici, per lo smantellimento di cemento contente fino al 10% di impurità (metallo, plastica). Compreso trasporto e oneri di conferimento a discarica. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 2′912′200,97 |

| Num.Ord. | | | DIME | NSIONI | | | IMI | PORTI |
|-------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------|---------------|
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 2′912′200,97 |
| | Fondazione cabine inverter Fondazione Locali di servizio Fondazione cabina di raccolta Fondazione cabina di sezionamento | 29,00 3,00 3,00 1,00 | 38,70 38,70 38,70 38,70 | | 2,300 2,300 2,300 2,300 | 267,03 | | |
| | SOMMANO t | | | | | 3′204,36 | 14,23 | 45′598,04 |
| 8 NP06 | Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi i altezza o profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, compreso il livellamento. Terreno cabina di sezionamento | 1,00 | 18,00 | 4,300 | 0,500 | | | |
| | Terreno cabine inverter Terreno Locali di servizio Terreno cabina di raccolta | 29,00 3,00 3,00 | 18,00 18,00 18,00 | 4,300 4,300 4,300 | 0,500 0,500 0,500 | | | |
| | Strade SOMMANO m3 | | | | | 2′118,40 ———————————————————————————————————— | 15,72 | 55′202,35 |
| 9 NP07 | Idrosemina mediante spargimento di miscela di semi (30-40g/mq) su terreno agrario dissodato, livellato, su superficie piana o inclinata, comprensiva di agglomeranti, concime e ammendante. Esclusa la preparazione del piano di semina. | | | | | | | |
| | Semina cabina di sezionamento Semina cabine inverter Semina Locali di servizio Semina cabina di raccolta Strade | 1,00 29,00 3,00 3,00 | 18,00 18,00 18,00 18,00 | 4,300 4,300 4,300 4,300 | 0,500 0,500 0,500 0,500 | 1′122,30 116,10 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 3′511,60 | 1,80 | 6′320,88 |
| 10 NP08 | Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili,recinzioni, complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimens ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Recinzione e cancelli | | | | | 33′276,91 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 33′276,91 | 5,10 | 169′712,24 |
| 11 NP09 | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di alluminio. Recupero alluminio | | | | | -1′957,00 | | |
| | SI DETRAGGONO t | | | | | -1′957,00 | 800,00 | -1′565′600,00 |
| 12 NP10 | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di acciaio. Recupero acciaio | | | | | -2′935,00 | | |
| | SI DETRAGGONO t | | | | | -2′935,00 | 250,00 | -733′750,00 |
| 13 NP11 | Impianti di distribuzione di acqua (non potabile) per i servizi igienici dei container delle aree logistiche, realizzati con tubazione a vista in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; da 3/4". | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 3,00 | 1′000,00 | 3′000,00 |
| 14 S.002.009.c | Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 2, indicato per luoghi di lavoro con meno di tre lavoratori. La dotazione è costituita da: 1 copia del | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 892´684,48 |

| Num.Ord. | DESIGNAZIONE DELLAVODI | | DIME | NSIONI | | | IMI | PORTI |
|-------------------|---|---------|-------|--------|--------|----------|----------|------------|
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 892´684,48 |
| | D.M. 388 del 15/07/2003; 2 paia di guanti ifiuti sanitari mm 250x350; 1 libretto di istruzioni multilingua per il pronto soccorso. Per ogni pacchetto da reintegro | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 18,00 | 54,00 |
| 15 A.001.013.d | Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologa installazione e funzionamento. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe 34A - 233BC (Kg 6). | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 63,50 | 190,50 |
| 16 NP12 | Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco rosso, dimensioni 8 cm x 500 m | | | | | | | |
| | | | | | | 35,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 35,00 | 9,81 | 343,35 |
| 17 NP13 | Cartelli di pericolo, conformi al D.Lgs n. 81/08 e simbologia a norme UNI, segnaletica e cartellonistica di sicurezza comprendente: nolo di segnaletica costituita da cartello metal dimensioni orientative: circolari diam. max 65 cm, rettangolari din max 90 cm, triangolari lato | | | | | | | |
| | max 90 cm. nolo mensile | 2,00 | | | 3,000 | 6,00 | | |
| | SOMMANO n°*mesi | | | | | 6,00 | 4,51 | 27,06 |
| 18 NP14 | Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e 14 responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; | | | | | | | |
| | attività di prevenzione, | 2,00 | | | 1,000 | 2,00 | | |
| | SOMMANO ore | | | | | 2,00 | 44,72 | 89,44 |
| 19 NP15 | Serbatoio da 10000 lt per stoccaggio di acqua ad uso dei servizi igienici di cantiere | | | | | | | |
| | governo i | | | | | 3,00 | 1/200.00 | 24500.00 |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 1′200,00 | 3′600,00 |
| 20 NP16 | Provvista di acqua in cantiere a mezzo autobotte da litri 10000 e scarico in apposita cisterna, compreso il trasporto fino ad una distanza massima di Km 10. | | | | | | | |
| | | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 237,05 | 474,10 |
| 21 NP17 | Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. | | | | | | | |
| | mensie. | 2,00 | | | 3,000 | 6,00 | | |
| | SOMMANO n°*mesi | | | | | 6,00 | 0,83 | 4,98 |
| 22 S.003.034.b | Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici da cantiere, avente caratteristiche del tutto simili a quelle descritte alla voce n°1, dotato di impianto idrico realizzato on scaldino elettrico rapido da | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 897′467,91 |

| | | <u> </u> | | | | | pag. 3 | |
|------------|--|----------|-------|--------|--------|----------|----------|------------|
| Num.Ord. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | | DIME | NSIONI | | Quantità | IMI | PORTI |
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI EAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantita | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 897´467,91 |
| | 30lt.; predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne; costo | | | | | | | |
| | noleggio giornaliero | 44,00 | | | 3,000 | 132,00 | | |
| | governo | 11,00 | | | 3,000 | | 27.10 | 24577 20 |
| | SOMMANO cad | | | | | 132,00 | 27,10 | 3′577,20 |
| 23 NP18 | Nolo monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 604x240x240, adibito a ufficio e dotati di servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertu su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico secondo la normativa. Costo mensile. | | | | | | | |
| | | 2,00 | | | 1,000 | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| | | | | | | | | |
| 24 NP19 | Acqua potabile per gli operatori. | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 3,00 | 500,00 | 1′500,00 |
| | SOMM NO a corpo | | | | | | 300,00 | 1 300,00 |
| 25 NP20 | Nolo mensile di cassone scarrabile con capacità volumetrica da 10 a 30 mc, idoneo a contenere rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili, con copertura od a cielo aperto, compreso il primo posizionamento ed ultimo definitivo ritiro, se vuoto. | | | | | | | |
| | | 2,00 | | | 4,000 | 8,00 | | |
| | SOMMANO n°*mesi | | | | | 8,00 | 70,00 | 560,00 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 903′505,11 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 903′505,11 |
| | Data, 29/03/2022 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Il Tecnico | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Comune di Cerignola

Provincia di Foggia

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Computo metrico:

Dismissione_ Ripristino e Sicurezza

COMMITTENTE:

Data, 29/03/2022

IL TECNICO

| | | | pag. 2 |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| Nr. 1 A.001.013.d | Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi) C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i UNI EN 3-7), completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe 34A - 233BC (Kg 6). euro (sessantatre/50) | cad | 63,50 |
| Nr. 2 E.001.031 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. euro (dodici/50) | mc | 12,50 |
| Nr. 3 Inf.001.027 | Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso carico e trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. euro (sei/27) | mc | 6,27 |
| Nr. 4 NP01 | Smontaggio e smantellamento delle parti elettriche, tutti i cavi presenti nell'impianto. Conmpreso lo sfilaggio dei cavi e il ripristino dei luoghi. | | |
| | euro (duemiladuecentocinquanta/00) | MW | 2′250,00 |
| Nr. 5 NP02 | Smontaggio dei pannelli fotovoltaici, l'accatastamento e conservazione di tutto il materiale riutilizzabile, e la fornitura del materiale occorrente, qualsiasi pratica, per le richieste di autorizzazione. nonchè per le visite ed i controlli eventualmente disposti. Rimozione della parte elettrica, comprensivo di sfilaggio di tutti i cavi , accatastamento nell'area di stoccaggio provvisorio, carico, trasporto e conferimento a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Rimozione con recupero. euro (due/90) | cad | 2,90 |
| Nr. 6 NP03 | Smontaggio e rimozione di opere in ferro, quali inseguitori solari, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nel cantiere. grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali. Rimozione con recupero. euro (settemilacinquecento/00) | MW | 7′500,00 |
| Nr. 7 NP04 | Smontaggio e rimozione di opere in ferro, pezzi speciali e collari di ancoraggio di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nel cantiere. grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali. Rimozione con recupero. | | |
| | euro (cinquemilasettecento/00) | MW | 5′700,00 |
| Nr. 8 NP05 | Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, eseguita con l'uso di mezzi meccanici, per lo smantellimento di cemento contente fino al 10% di impurità (metallo, plastica). Compreso trasporto e oneri di conferimento a discarica. | | 14 22 |
| | euro (quattordici/23) | τ | 14,23 |
| Nr. 9 NP06 | Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi e residui inerti vari; incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico e trasporto a piè d'opera; in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, compreso il livellamento euro (quindici/72) | m3 | 15,72 |
| Nr. 10 NP07 | Idrosemina mediante spargimento di miscela di semi (30-40g/mq) su terreno agrario dissodato, livellato, su superficie piana o inclinata comprensiva di agglomeranti, concime e ammendante. Esclusa la preparazione del piano di semina. euro (uno/80) | m3 | 1,80 |
| Nr. 11 NP08 | Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili,recinzioni, complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni noi facilmente accessibili. Compreso le occorrenti opere murarie per smurature, etc., il taglio anche con l'ausilio di fiamma ossidrica o cor utensile meccanico, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi nell'ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. | | |
| | euro (cinque/10) | kg | 5,10 |
| Nr. 12 NP09 | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di alluminio. euro (ottocento/00) | t | 800,00 |
| Nr. 13 NP10 | idem c.srecupero di acciaio. euro (duecentocinquanta/00) | t | 250,00 |
| Nr. 14 NP11 | Impianti di distribuzione di acqua (non potabile) per i servizi igienici dei container delle aree logistiche, realizzati con tubazione a visti in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; da 3/4". euro (mille/00) | m2 | 1′000,00 |
| Nr. 15 NP12 | Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco rosso, dimensioni 8 cm x 500 m euro (nove/81) | cadauno | 9,81 |
| Nr. 16 NP13 | Cartelli di pericolo, conformi al D.Lgs n. 81/08 e simbologia a norme UNI, segnaletica e cartellonistica di sicurezza comprendente: nolo di segnaletica costituita da cartello metallico dimensioni orientative: circolari diam. max 65 cm, rettangolari din max 90 cm, triangolari lato max 90 cm. nolo mensile | | |

| | | | pag. 3 |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
| | euro (quattro/51) | n°*mesi | 4,51 |
| Nr. 17 NP14 | Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e 14 responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; euro (quarantaquattro/72) | ore | 44,72 |
| Nr. 18 NP15 | Serbatoio da 10000 lt per stoccaggio di acqua ad uso dei servizi igienici di cantiere euro (milleduecento/00) | cadauno | 1′200,00 |
| Nr. 19 NP16 | Provvista di acqua in cantiere a mezzo autobotte da litri 10000 e scarico in apposita cisterna, compreso il trasporto fino ad una distanza massima di Km 10. euro (duecentotrentasette/05) | cadauno | 237,05 |
| Nr. 20 NP17 | Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. euro (zero/83) | n°*mesi | 0,83 |
| Nr. 21 NP18 | Nolo monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 604x240x240, adibito a ufficio e dotati di servizi igienici, avente struttura portante i profilati metallici, tamponamento e copertura su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico secondo | | |
| | la normativa. Costo mensile. euro (duecento/00) | cadauno | 200,00 |
| Nr. 22 NP19 | Acqua potabile per gli operatori. euro (cinquecento/00) | a corpo | 500,00 |
| Nr. 23 NP20 | Nolo mensile di cassone scarrabile con capacità volumetrica da 10 a 30 mc, idoneo a contenere rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili, con copertura od a cielo aperto, compreso il primo posizionamento ed ultimo definitivo ritiro, se vuoto. euro (settanta/00) | n°*mesi | 70,00 |
| Nr. 24 S.002.009.c | Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 2, indicato per luoghi di lavoro con meno di tre lavoratori. La dotazione è costituita da: 1 copia di D.M. 388 del 15/07/2003; 2 paia di guanti sterili; 1 flacone di soluzione cutanea a base di Iodopovidone da 125 ml; 1 sacca di soluzione fisiologica sterile da 250 ml CE; 3 buste di compressa garza sterile cm 18x40; 3 buste di compressa garza sterile cm 10x10; 1 pinza sterile; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 confezione Plastosan da 10 cerotti assortiti; 1 rocchetto di cerotto adesivo m5x2,5 cm 1 benda di garza da m 3,5x10 cm; 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279; 1 laccio emostatico; 1 Ice Pack di ghiaccio istantaneo monouso; 1 sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350; 1 libretto di istruzioni multilingua per il pronto soccorso. Per ogni pacchetto da reintegro | | |
| | euro (diciotto/00) | cad | 18,00 |
| Nr. 25 S.003.034.b | Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici da cantiere, avente caratteristiche del tutto simili a quelle descritte alla voce n°1, dotato di impianto idrico realizzato con tubi di rame rivestito per le acque bianche e tubi di nirlene o superplastica per le acque nere; sanitari in ceramica smaltata completi di accessori; rubinetteria in ottone cromato; ciclo di acqua caldo/fredda con scaldino elettrico rapido da 30lt.; predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne; costo noleggio giornaliero | | |
| | euro (ventisette/10) | cad | 27,10 |
| | Data, 29/03/2022 | | |
| | Il Tecnico | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Opere Civili | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------|--------|---|-------------|
| ANA | ALISI DEI NUOVI P | REZZI | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | | | | RIFERIMENTI | LISTIN | I O TARIFFE | |
| | | | | Rif 1.0) VALC | | | |
| NP 01 | (PF | ROVVEDIT | ORATO I | NTERREGION | ALE PE | TRUTTURE E DEI TRASPO ER LE OPERE PUBBLICHE ELIA E LA BASILICATA) | |
| DESCRIZIONE: | • | | | | | U.M.: | cad |
| RIF. | ANALISI PREZZ U.M. | ' 0 : | | | | | Incidenza % |
| | | | | 1,00 | € | _ | 0,00% |
| | | | To | tale Materiali | | | 0,00% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | 5,0070 |
| Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| Autocarro (portata 80q.li/210 CV) | ora | 18,00 | € | 45,00 | | 810,00 | |
| Escavatore 55 CV | ora | 18,00 | € | 50,00 | | 900,00 | 40,00% |
| | | | otale No | oli e trasporti | E | 1 710,00 | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Operaio | ora | 18,00 | € | 30,00 | € | 540,00 | 24,00% |
| Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| | | | Totale | Manodopera | € | 540,00 | 24,00% |
| | | | | Totale A | € | 2 250,00 | |
| I.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | T. (.) . 5 | _ | 0.050.00 | 0,00% |
| | % | 10% | | Totale B | € | 2 250,00 | 0,00% |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | | | | | | | 0,00/0 |

| | Opere Civili |
|--|---|
| AN | ALISI DEI NUOVI PREZZI |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE |
| NP 02 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINIFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) |
| DESCRIZIONE: | U.M.: cad |
| pratica, per le richieste di autorizzazione. nonchè per le | conservazione di tutto il materiale riutilizzabile, e la fornitura del materiale occorrente, qualsiasi visite ed i controlli eventualmente disposti. Rimozione della parte elettrica, comprensivo di sfilaro ovvisorio, carico, trasporto e conferimento a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Rimozione conferimento a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Rimozione conferimento a discarica, esclusi oneri di smaltimento. |

di tutti i cavi , accatastamento nell'area di stoccaggio provvisorio, carico, trasporto e conferimento a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Rimozione co recupero.

| RIF. | | ANALISI PREZZ | 20 : | | | | | Incidenza % |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|----------|-----------------|---|------|-------------|
| 1.0 MATERIAL | _1 | U.M. | | | | | | |
| | | | | | 1,00 | € | - | 0,00% |
| | | | | To | otale Materiali | € | - | 0,00% |
| 2.0 TRASPOR | TI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| | Autocarro (portata 80q.li/210 CV) | ora | 0,01 | € | 45,00 | - | 0,23 | 7,75% |
| | | | ٦ | Totale N | oli e trasporti | € | 0,23 | |
| 3.0 MANODOF | PERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | 0,04 | € | 28,29 | € | 1,13 | 38,98% |
| | Operaio comune I livello | ora | 0,04 | € | 23,46 | € | 0,94 | 32,32% |
| | Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| | | | | Totale | Manodopera | € | 2,07 | 71,30% |
| | | | | | Totale A | € | 2,30 | |
| 4.0 SPESE GE | NERALI | % | 15% | | | € | 0,34 | 11,86% |
| | | | | | Totale B | € | 2,64 | |
| 5.0 UTILE D'IN | MPRESA | % | 10% | | | € | 0,26 | 9,09% |
| | | | | | Totale | € | 2,90 | |

| | Opere Civili | | |
|--------------------|---|---|-----|
| ANALI | SI DEI NUOVI PREZZI | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI | LISTINI O TARIFFE | |
| NP 03 | Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEI (PROVVEDITORATO INTERREGION | ORE DI MERCATO NFRASTRUTTURE E DEI TRASPO IALE PER LE OPERE PUBBLICHE LA PUGLIA E LA BASILICATA) | |
| DESCRIZIONE: | | U.M.: | cad |

SCRIZIONE:

Smontaggio e rimozione di opere in ferro, quali inseguitori solari, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nel cantiere. grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali. Rimozione con recupero.

| RIF. | ANALISI PREZZ | : 0 : | | | | | Incidenza % |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------|------------------|---|----------|-------------|
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| | | | | 1,00 | € | - | 0,00% |
| | | | To | otale Materiali | € | - | 0,00% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| Escavatore 55 CV | ora | 60,00 | € | 50,00 | | 3 000,00 | 40,00% |
| Autocarro (portata 80q.li/210 CV) | ora | 60,00 | € | 45,00 | | 2 700,00 | 36,00% |
| | | Т | otale N | loli e trasporti | € | 5 700,00 | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Operaio | ora | 60,00 | € | 30,00 | € | 1 800,00 | 24,00% |
| Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| | | | Totale | e Manodopera | € | 1 800,00 | 24,00% |
| | | | | Totale A | € | 7 500,00 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | | | | 0,00% |
| | | | | Totale B | € | 7 500,00 | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | | | · | 0,00% |
| | | | | Totale | € | 7 500,00 | |

| Open | e Civili |
|--------------------|---|
| ANALISI DEI | NUOVI PREZZI |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE |
| NP 04 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) |

DESCRIZIONE:

Smontaggio e rimozione di opere in ferro, quali inseguitori solari, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nel cantiere. grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali. Rimozione con recupero.

| RIF. ANAL | ISI PREZZ | ZO : | | | | | Incidenza |
|-----------------------------------|-----------|-------|---------|------------------|---|----------|-----------|
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| | | | | 1,00 | € | - | 0,00% |
| | | | Т | otale Materiali | € | - | 0,00% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| Escavatore 55 CV | ora | 60,00 | € | 50,00 | € | 3 000,00 | 52,63% |
| Autocarro (portata 80q.li/210 CV) | ora | 60,00 | € | 45,00 | € | 2 700,00 | 47,37% |
| | | Т | otale I | Noli e trasporti | € | 5 700,00 | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Operaio | ora | | € | 30,00 | € | - | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| | | | Total | e Manodopera | € | - | 0,00% |
| | | | | Totale A | € | 5 700,00 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | | | | 0,00% |
| | | | | Totale B | € | 5 700,00 | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | | | | 0,00% |
| | | | | Totale | E | 5 700,00 | |

| | | Opere Civili | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|---|
| | | ANALISI DEI NUOVI I | PREZZI | | | | |
| ······ | VOCE ELENCO PREZZI | | | RIFERIMENTI | | | |
| | NP 05 | (P) | ROVVEDITÓRATO | IISTERO DELLEII | ALE PER LE O | IRE E DEI TRASPO PERE PUBBLICHE I | |
| DESCRIZIONE: | | | | | U | .M.: | cad |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RIF. | | ANALISI PREZ | ZO : | | | | Incidenza |
| RIF. 1.0 MATERIALI | | ANALISI PREZ U.M. | ZO : | | | | Incidenza |
| | | | ZO : | 1.00 | £ | _ | |
| | | - | | 1,00 Fotale Materiali | | - | 0,00% |
| | | - | | | | | 0,00% |
| 1.0 MATERIALI 2.0 TRASPORTI E NOLI | tore a cantiere | U.M. | | | | - | 0,00% 0,00 % |
| 1.0 MATERIALI 2.0 TRASPORTI E NOLI | | U.M. | 0,25 € | Totale Materiali 45,00 | € | - - 11,25 | 0,00% |
| 1.0 MATERIALI 2.0 TRASPORTI E NOLI Da produtt | | U.M. | 0,25 € | Totale Materiali | € | - - 11,25 11,25 | 0,00% |
| 1.0 MATERIALI 2.0 TRASPORTI E NOLI Da produtt | | U.M. | 0,25 € | Totale Materiali 45,00 | € | - | 0,00% |
| 1.0 MATERIALI 2.0 TRASPORTI E NOLI Da produtt Mezzo mer 3.0 MANODOPERA | ccanico | U.M. U.M. | | otale Materiali 45,00 Noli e trasporti €/h. | € € | - | 0,00% 0,00% 0,00% 79,05% |
| 1.0 MATERIALI 2.0 TRASPORTI E NOLI Da produtt Mezzo med 3.0 MANODOPERA Operaio Sp | | U.M. Ora U.M. | 0,25 <u>€</u> Totale I h. | Totale Materiali 45,00 Noli e trasporti | € € | - | 0,00% |
| 1.0 MATERIALI 2.0 TRASPORTI E NOLI Da produtt Mezzo med 3.0 MANODOPERA Operaio Sp | ccanico | U.M. Ora U.M. ora | 0,25 <u>€</u> Totale I h. | 45,00 Noli e trasporti €/h. | € € | - | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 79,05% |
| 1.0 MATERIALI 2.0 TRASPORTI E NOLI Da produtt Mezzo med 3.0 MANODOPERA Operaio Sp | ccanico | U.M. Ora U.M. ora | 0,25 <u>€</u> Totale l h. € | 45,00 Noli e trasporti €/h. | € € € | - | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 79,059 |
| 1.0 MATERIALI 2.0 TRASPORTI E NOLI Da produtt Mezzo mer 3.0 MANODOPERA Operaio Sp Operaio co | ccanico | U.M. ora U.M. ora ora ora ora | 0,25 <u>€</u> Totale I h. € € | 45,00 Noli e trasporti €/h. 28,29 23,46 | € € € € | 11,25 - - - 11,25 | 0,00% 0,00% 0,00% 79,056 0,00% 0,00% |
| 1.0 MATERIALI 2.0 TRASPORTI E NOLI Da produtt Mezzo med 3.0 MANODOPERA Operaio Sp | ccanico | U.M. Ora U.M. ora | 0,25 <u>€</u> Totale l h. € | 45,00 Noli e trasporti €/h. 28,29 23,46 Ie Manodopera Totale A | € € € € | 11,25 - - - 11,25 1,69 | 0,00% 0,00% 0,00% 79,056 0,00% 0,00% |
| 1.0 MATERIALI 2.0 TRASPORTI E NOLI Da produtt Mezzo mer 3.0 MANODOPERA Operaio Sp Operaio co | ccanico | U.M. ora U.M. ora ora ora ora | 0,25 <u>€</u> Totale I h. € € | 45,00 Noli e trasporti €/h. 28,29 23,46 Ie Manodopera | € € € € | 11,25 - - - 11,25 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |

14,23

| Opere | e Civili |
|--------------------|---|
| ANALISI DEI N | NUOVI PREZZI |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE |
| NP 06 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) |

DESCRIZIONE:

Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi e residui inerti vari; incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico e trasporto a piè d'opera; in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, compreso il livellamento.

| RIF. | ANAL | ISI PREZ | ZO : | | | | | Incidenza % |
|--------------|-----------------------------------|----------|--------|---------|------------------|---|-------|-------------|
| 1.0 MATERI | IALI | U.M. | | | | | | |
| Γerreno agra | ario | | | | | | | |
| | | | € 0,50 | | 1,00 | | 0,50 | 3,18% |
| | | | | Т | otale Materiali | € | 0,50 | 3,18% |
| 2.0 TRASPO | ORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| | Mezzo meccanico | ora | 0,15 | € | 45,00 | € | 6,75 | 42,95% |
| | | | 1 | otale I | Noli e trasporti | € | 6,75 | |
| 3.0 MANOD | OPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | 0,10 | € | 28,29 | € | 2,83 | 18,00% |
| | Operaio comune I livello | ora | 0,10 | € | 23,46 | € | 2,35 | 14,93% |
| | | | • | Total | le Manodopera | € | 5,18 | 32,92% |
| | | | | | Totale A | € | 12,43 | |
| 4.0 SPESE | GENERALI | % | 15% | | | € | 1,86 | 11,86% |
| | | | | | Totale B | € | 14,29 | |
| 5.0 UTILE D | D'IMPRESA | % | 10% | | | € | 1,43 | 9,09% |
| | | | | | Totale | € | 15,72 | |

| Opere | Civili | | | | |
|---|---------|------------------|--------------------------------|--|-------------|
| ANALISI DEI N | | PRF77I | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | 00111 | INLEE | RIFFRIMENTI | LISTINI O TARIFFE | |
| VOOL ELEMOOT NEZE | | | | ORE DI MERCATO | |
| NP 07 | (PI | ROVVEDITORATO | ISTERO DELLEIN DINTERREGION | NFRASTRUTTURE E DEI TRASPO ALE PER LE OPERE PUBBLICHE .A PUGLIA E LA BASILICATA) | |
| DESCRIZIONE: | | | | U.M.: | cad |
| Idrosemina mediante spargimento di miscela di semi (30-40g/mq) su | terreno | agrario dissodat | o, livellato, su s | uperficie piana o inclinata, comp | rensiva di |
| RIF. ANALISI | I PRF7 | 70 : | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | -0. | | | incluenza / |
| Miscela di semi | U.W. | | | | |
| vilooda ai oomi | | € 1,07 | 1,00 | € 1,07 | 59,57% |
| | | Т | otale Materiali | € 1,07 | 59,57% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | 0,00% |
| Mezzo meccanico | ora | 0,01 € | 35,00 | | 19,48% |
| | | Totale I | Noli e trasporti | € 0,35 | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | €/h. | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | € | 28,29 | € | 0,00% |
| Operaio Specializzato III livello | ora | € | 23,46 | | 0,00% |
| · | | _ | -, | | ., |
| | | Total | e Manodopera | € - | 0,00% |
| | | | Totale A | € 1,42 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | € 0,21 | 11,86% |
| | | | Totale B | | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | Tatala | € 0,16 € 1.80 | 9,09% |
| | | | Totale | € 1,80 | |
| | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE TOTALE in c. | | | 1 | € 1.80 | ľ |
| PREZZO DI APPLICAZIONE TOTALE IN C. | ٠. | | | ₹ 1,00 | |

| Opera | e Civili |
|--------------------|---|
| ANALISI DEI I | NUOVI PREZZI |
| VOCE ELENCO PREZZI | RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE |
| NP 08 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA) |

DESCRIZIONE:

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili,recinzioni, complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso le occorrer

opere murarie per smurature, etc., il taglio anche con l'ausilio di fiamma ossidrica o con utensile meccanico, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi nell'ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

| RIF. | | ANALISI PREZZ | 0: | | | | | Incidenza 9 |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------|---------|------------------|---|------|-------------|
| 1.0 MATERIAL | I | U.M. | | | | | | |
| | | | | | 1,00 | € | - | 0,00% |
| | | | | T | otale Materiali | € | - | 0,00% |
| 2.0 TRASPORT | TI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| | Escavatore 55 CV | ora | 0,03 | € | 50,00 | € | 1,50 | 29,41% |
| | Autocarro (portata 80q.li/210 CV) | ora | 0,08 | € | 45,00 | € | 3,60 | 70,59% |
| | | | Т | otale N | loli e trasporti | € | 5,10 | |
| 3.0 MANODOP | ERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | | € | 28,29 | € | - | 0,00% |
| | Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| | | | | Totale | e Manodopera | € | - | 0,00% |
| | | | | | Totale A | € | 5,10 | |
| 4.0 SPESE GEI | NERALI | % | 15% | | | | | 0,00% |
| | | | | | Totale B | € | 5,10 | |
| 5.0 UTILE D'IM | PRESA | % | 10% | | | | | 0,00% |
| | | | | | Totale | € | 5,10 | |

| On | ere Civili | | | | | | |
|--|------------|--------------|---------|------------------------------|--------------------|---|----------------|
| ANALISI DE | | PRF77I | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | | | | RIFERIMENTI | LISTINI O | TARIFFE | |
| | | | | Rif 1.0) VALC | | | |
| NP 09 | (P | ROVVEDIT | ÓRATO | STERO DELLEIN INTERREGION | NFRASTR ALE PER | UTTURE E DEI TRASPO LE OPERE PUBBLICHE A E LA BASILICATA) | |
| DESCRIZIONE: | | | | | | U.M.: | cad |
| Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di | recupero d | li alluminio | | | | | |
| | | | | | | | |
| RIF. ANA | LISI PREZ | 70 - | | | | | 1 |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | 20 : | | | | | Incidenza % |
| Alluminio | U.IVI. | | | | | | |
| Aliumino | | € 591 24 | | 1,00 | € | 591,24 | 73,90% |
| | | C 001,24 | | otale Materiali | | 591,24 | 73,90% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | , | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | | 0.00% |
| Mezzo meccanico | ora | 0,80 | € | 45,00 | € | 36,00 | 4,50% |
| | | Т | otale N | loli e trasporti | € | 36,00 | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| O control of the state of the s | | 0.40 | | 00.00 | | 0.00 | 0.050/ |
| Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | ora ora | 0,10 0.10 | € | 28,29 23.46 | | 2,83 2,35 | 0,35% 0,29% |
| Operato comune i nveno | ora | 0,10 | | 25,40 | C | 2,55 | 0,2370 |
| | | | Total | e Manodopera | € | 5,18 | 0,65% |
| | | | | Totale A | € | 632,42 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | | € | 94,86 | 11,86% |
| | | | | Totale B | | 727,28 | , |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | Tatala | € | 72,73 | 9,09% |
| | | | | Totale | € | 800,00 | |
| | | | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE TOTALE II | n c.t. | | | | € | 800,00 | |
| | | | | | | • | • |

| | | Opere Civili | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|---------|---------------------------|-----------------|--|-----------------|
| | | ANALISI DEI NUOVI | PREZZI | | | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI | | | | RIFERIMENTI | LISTIN | I O TARIFFE | |
| | NP 10 | (F | PROVVEDIT | ÓRATO | INTERREGIONA | IFRAS ALE PE | MERCATO TRUTTURE E DEI TRASPO ER LE OPERE PUBBLICHE GLIA E LA BASILICATA) | |
| DESCRIZIO | NE: | · | | | | | U.M.: | cad |
| | | | | | | | | |
| RIF. | | ANALISI PREZ | 20 : | | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERI Acciaio | ALI | U.M. | | | | | | |
| Acciaio | | | € 156,45 | i | 1,00 | € | 156,45 | 62,58% |
| | | | | | otale Materiali | € | 156,45 | 62,58% |
| 2.0 TRASPO | ORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere Mezzo meccanico | ora | 0,80 | € | 45,00 Ioli e trasporti | | 36,00 36,00 | 0,00% 14,40% |
| | | | | Otale I | • | | 30,00 | |
| 3.0 MANOD | OPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | 0,10 | € | 28,29 | € | 2,83 | 1,13% |
| | Operaio comune I livello | ora | 0,10 | € | 23,46 | € | 2,35 | 0,94% |
| | | | | Total | e Manodopera | € | 5,18 | 2,07% |
| | | | | | Totale A | | 197,63 | |
| 4.0 SPESE | GENERALI | % | 15% | | Tatal: D | € | 29,64 | 11,86% |
| 5.0 UTILE D | 'IMPRESA | % | 10% | | Totale B | € | 227,27 22,73 | 9,09% |
| | - | ,, | | | Totale | | 250,00 | -, |
| | | | | | | | | |
| | PREZZO DI APPLICAZIO | NE TOTALE in c.t. | | | | € | 250.00 | 1 |
| | J. Al I ElOALIO | • | | | | | 203,00 | |

| | | Opere Civili | | | | |
|-----------------|--|------------------|----------|-----------------------|--|-------------|
| | | ANALISI DEI NUOV | I PREZZI | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI | | | RIFERIMENTI LIS | STINI O TARIFFE | |
| | NP 11 | | | | TURE E DEI TRASPORTI (PROVV IE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE | |
| DESCRIZIONE: | | | | | U.M.: | cad |
| | MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci e pezzi sp | | | | | |
| RIF. | | ANALISI PRE | ZZO : | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | | U.M. | | | | |
| Cancello | | | € 790,51 | | | 79,05% |
| | | | | Totale Materiali | € 790,51 | 79,05% |
| 2.0 TRASPORT | I E NOLI | U.M. | | | | |
| | Da produttore a cantiere | | | | | 0,00% |
| | | ora | | | € - | 0,00% |
| | | | 10 | tale Noli e trasporti | ŧ - | |
| 3.0 MANODOPE | ERA | U.M. | h. | €/h. | | |
| | On and a Constallation of the United In | | | € 28.29 | C | 0.000/ |
| | Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | ora ora | | € 25,29 | | 0,00% |
| | Operaio comune I livello | ora | | € 23,46 | | 0,00% |
| | | | | | | |
| | | | | Totale Manodopera | € - | 0,00% |
| | | | | Totale A | € 790,51 | |
| 4.0 SPESE GEN | IERALI | % | 15% | | € 118,58 | 11,86% |
| FAUTU E DUM | DDECA | 0/ | 400/ | Totale B | • | 0.000/ |
| 5.0 UTILE D'IMI | TRESA | % | 10% | Totale | | 9,09% |
| | | | | Totale | 1 000,00 | |

1 000,00

| | Ci.dii | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------|------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| ANALISI D | pere Civili | /I DDE771 | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | EI NUUV | IPREZZI | | IFERIMENTI LI | STINII O TAI | חורר | |
| VOCE ELEIVOO PREZZI | | | | Rif 1.0) VALOR | | | |
| NP 12 | Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRÁSTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVVEDITOI INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PU E LA BASILICATA) | | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | | | | | U.M.: | cad |
| Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco | rosso, din | nensioni 8 d | m x 500 m | | | | |
| | ALISI PRE | ZZO : | | | | | Incidenza % |
| .0 MATERIALI | U.M. | | | | | | |
| lastro in polietilene | | | 7.70 | 4.00 | | 7.70 | |
| | | € | | 1,00 tale Materiali | | 7,76 7,76 | 79,05% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | tale materiali | | 7,70 | 79,05% |
| Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| | ora | | | | € | - | 0,00% |
| | | | Totale No | oli e trasporti | € | - | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | | € | 28,29 | € | _ | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | | - | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - ! | 0,00% |
| | | | Totale | Manodopera | € | - | 0,00% |
| | | | | Totale A | € | 7,76 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | | € | 1,16 | 11,86% |
| COLUMN S DUMPRECA | 0/ | 4001 | | Totale B | | 8,92 | 0.0051 |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | Totale | € | 0,89 9,81 | 9,09% |
| | | | | Totale | | 3,01 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | Opere Civili | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|---------------|-----------|------------------------|-------------------------|---|-------------|
| | | ANALISI DEI NUOV | I PREZZI | | | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI | | | RI | FERIMENTI LIS | TINI O TAR | IFFE | |
| | NP 13 | | | RO DELLE | | JRE E DEI E PER LA C | ATO TRASPORTI (PROVVE AMPANIA, IL MOLISE, | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | U.M.: | cad |
| | Cartelli di pericolo, conformi al D.Lgs n. 81/08 e si da cartello metallico dimensioni orientative: circola | ari diam. max 65 cm, rettan | golari din ma | | | | | |
| RIF. | | ANALISI PRE | ZZO: | | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIAL | | U.M. | | | | | | |
| Cartello metallic | 0 | | | | | | | |
| | | | € 3 | ,57 | 1,00 tale Materiali | | 3,57 3,57 | 79,05% |
| 2.0 TRASPORT | TENOLI | U.M. | | 10 | tale Materiali | E | 3,57 | 79,05% |
| 2.0 TRASPORT | | U.IWI. | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | | | | | € | | 0,00% |
| | | ora | | Totale No | oli e trasporti | | | 0,00% |
| 3.0 MANODOP | =DA | | | | • | • | | |
| 3.0 MANODOP | EKA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | | € | 28,29 | € | _ | 0,00% |
| | Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| | Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| | | | | Totale | Manodopera | € | - | 0,00% |
| | | | | | Totale A | € | 3.57 | |
| 4.0 SPESE GEI | NERALI | % | 15% | | | € | 0,53 | 11,86% |
| | | | - | · | Totale B | | 4,10 | |
| 5.0 UTILE D'IM | PRESA | % | 10% | | Totale | € | 0,41 4.51 | 9,09% |
| | | | | | iotale | • | 4,51 | |

4,51

| | | Opere Civili | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------|-----------|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|
| | AN | ALISI DEI NUOVI | PREZZI | | | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI | | | RI | FERIMENTI LIS | TINI O TA | RIFFE | |
| | NP 14 | | | RO DELLE | | URE E DE. E PER LA | ATO I TRASPORTI (PROVVE CAMPANIA, IL MOLISE, | |
| DESCRIZIONE | : | | | | | | U.M.: | cad |
| | Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esec contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle at | | | 10410224 | iono improces e | no dones. | TOTIO di lavori doi saini | loro oui |
| RIF. | | ANALISI PREZ | ZO : | | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIAL | | U.M. | | | | | | |
| | | | | | 1,00 | € | - | 0,00% |
| | | | | To | tale Materiali | € | - | 0,00% |
| 2.0 TRASPORT | ri e noli | U.M. | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| | | ora | | | | € | - | 0,00% |
| | | | | Totale No | oli e trasporti | € | - | |
| 3.0 MANODOP | ERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| | oordinatore e responsabile della sicurezza Operaio comune I livello Operaio comune I livello | ora ora ora | 1,00 | € € | 44,00 23,46 23,46 | € | 44,72 - - | 1,89% 0,00% 0,00% |
| | | - | | Totale | Manodopera | € | 44,72 | 1,89% |
| | | | | | Totale A | € | 44,72 | |
| 4.0 SPESE GE | NERALI | % | 15% | | | | , | 0,00% |
| | | | | | Totale B | € | 44,72 | |

PREZZO DI APPLICAZIONE TOTALE in c.t.

10%

Totale €

€

0,00%

44,72

44,72

5.0 UTILE D'IMPRESA

| | Opere Civili | | | | | |
|--|----------------------------|----------------|----------|------------------|-------------------------------|-------------|
| A | NALISI DEI NUOV | I PRFZZI | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI | | | | DIEEDIMENTI I IS | STINI O TARIFFE | |
| VOOL ELENOOT NEZZI | | | | Rif 1.0) VALOR | | |
| | Rif 2 0- | -3 0) MINISTE | RO DELL | | TURE E DEI TRASPORTI (PROVV | FDITORATO |
| NP 15 | | | | | IE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE | |
| | | | | E LA BAS | SILICATA) | |
| DESCRIZIONE: | | | | | U.M.: | cad |
| Serbatoio da 10000 lt per stoccaggio di acqua ad uso de | ei servizi idienici di ca | entiere | | | 0 | |
| Octobatolo da 10000 it per stoccaggio di acqua ad uso di | ci scivizi igicilici di ce | ariticic | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RIF. | ANALISI PRE | ZZO : | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | | | | | |
| Serbatoio | | | | | | |
| | | € 948,6 | | 1,00 | | |
| | | | Т | otale Materiali | € 948,62 | 79,05% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | 0,00% |
| Sa produktio a damatic | ora | | | | € - | 0,00% |
| | | | Totale N | loli e trasporti | | -,,,,, |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | | | €/h. | | |
| 3.0 WANODOPERA | U.M. | h. | | €/n. | | |
| On annia Constituents III livelle | | | _ | 28,29 | 6 | 0.000/ |
| Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | ora ora | | € | 28,29 | | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | | 0,00% |
| Operatio containe i invento | olu | | | 20,40 | | 0,0070 |
| | | - | Tatal | e Manodopera | € - | |
| | | | TOTAL | e Manouopera | - | 0,00% |
| | | | | Totale A | € 948,62 | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | | € 142,29 | 11,86% |
| | | | | Totale B | | |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | | € 109,09 | |
| | | | | Totale | € 1 200,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | - |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | TOTALE in c.t. | | | | € 1 200,00 | |

| | | Opere Civili | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------|--------------|-------------|----------------|--|-----------------|
| | | ANALISI DEI NUOV | I PREZZI | | | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI | | | RIFE | RIMENTI LIS | STINI O TARIFI | E | |
| | NP 16 | | | RO DELLEINI | -RÁSTRUTT | E PER LA CAN |) ASPORTI (PROVVE IPANIA, IL MOLISE, | |
| DESCRIZIONE: | | | | | | U | .M.: | cad |
| | • | | | | | | | |
| RIF. | | ANALISI PRE | ZZO: | | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | | U.M. | | | | | | |
| | | | | | 1,00 | | - | 0,00% |
| | | | | Total | e Materiali | € | - | 0,00% |
| 2.0 TRASPORT | I E NOLI | U.M. | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere Autobotte da 1000 litri | ora | | - | | € | 187,39 | 0,00% 79,05% |
| | | | | Totale Noli | e trasporti | € | 187,39 | |
| 3.0 MANODOPI | ERA | U.M. | h. | € | /h. | | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | | € | 28.29 | € | _ | 0.00% |
| | Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | | - | 0,00% |
| | Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| | | | | Totale Ma | anodopera | € | - | 0,00% |
| | | | | | Totale A | € | 187,39 | |
| 4.0 SPESE GEN | IERALI | % | 15% | | | € | 28,11 | 11,86% |
| | | | | | Totale B | | 215,50 | |
| 5.0 UTILE D'IMI | PRESA | % | 10% | | Totale | € | 21,55 237,05 | 9,09% |
| | | | | | rotale | Ų. | 231,05 | |

237,05

| | | | | | | _ |
|---------------|--|-------------------------------|--|---|--|--|
| | | Opere Civili | | | | |
| | | ANALISI DEI NUOV | I PREZZI | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI | 7 | | RIFERIMENTI LIS | STINI O TARIFFE | |
| | NP 17 | | | | TURE E DEI TRASPORTI (PROVV IE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE | |
| DESCRIZIONE: | | | | | U.M.: | cad |
| RIF. | | ANALISI PRE | 770 . | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | | ANALISI PRE U.M. | 220 : | | | Incluenza |
| | | U.IVI. | | | | |
| ontorna | | | | | | |
| Lanterna | | | € 0,66 | 1,00 | € 0,66 | 79,05% |
| Lanterna | | , | | 1,00 otale Materiali | • | · · |
| 2.0 TRASPORT | E NOLI | U.M. | | | • | · · |
| | E NOLI Da produttore a cantiere | U.M. | | | € 0,66 | 79,05% 0,00% |
| | 177 | U.M. | Т | otale Materiali | € 0,66 | 79,05% |
| 2.0 TRASPORT | Da produttore a cantiere | ora | T Totale I | otale Materiali Noli e trasporti | € 0,66 | 79,05% 0,00% |
| | Da produttore a cantiere | <u></u> | Т | otale Materiali | € 0,66 | 79,05% 0,00% |
| 2.0 TRASPORT | Da produttore a cantiere | ora | T Totale I | otale Materiali Noli e trasporti | € 0,66 € - € - | 79,05% 0,00% |
| 2.0 TRASPORT | Da produttore a cantiere ERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | ora U.M. | Totale ! h. € € | Noli e trasporti €/h. 28,29 23,46 | € 0,66 € - € - € - | 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% |
| 2.0 TRASPORT | Da produttore a cantiere ERA Operaio Specializzato III livello | ora U.M. ora | Totale N h. | otale Materiali Noli e trasporti €/h. 28,29 | € 0,66 € - € - € - | 79,05% 0,00% 0,00% |
| 2.0 TRASPORT | Da produttore a cantiere ERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | ora U.M. ora ora | Totale ! h. € € € | Noli e trasporti €/h. 28,29 23,46 | € 0,66 € - € - € - € - € - | 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
| 2.0 TRASPORT | Da produttore a cantiere ERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello Operaio comune I livello | ora U.M. ora ora ora ora | Totale N h. € € Totale N Totale N | otale Materiali Noli e trasporti €/h. 28,29 23,46 23,46 | € 0,66 € - € - € - € - € - € - € - € | 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
| 2.0 TRASPORT | Da produttore a cantiere ERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello Operaio comune I livello | ora U.M. ora ora | Totale ! h. € € € | Noli e trasporti €/h. 28,29 23,46 23,46 e Manodopera | € 0,66 € - € - € - € - € - € - € - € | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
| 2.0 TRASPORT | Da produttore a cantiere ERA Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello Operaio comune I livello | ora U.M. ora ora ora ora | Totale N h. € € Totale N Totale N | otale Materiali Noli e trasporti €/h. 28,29 23,46 23,46 e Manodopera | € 0,66 € - € - € - € - € - € - € - € | 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |

0,83

| | | Opere Civili | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------|------------------|-------|-------------------------------|-------------|--|
| | AN | IALISI DEI NUOVI | PREZZI | | | | | |
| | VOCE ELENCO PREZZI | | | RIFERIMENTI LI | STINI | O TARIFFE | | |
| | NP 18 | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVV. INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE E LA BASILICATA) | | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | | | | | U.M.: | cad | |
| | Nolo monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 604x240 tamponamento e copertura su supporto in legno idrofugo, normativa. Costo mensile. | | | | | ra portante in profilati meta | allici, | |
| RIF. | RIF. ANALISI PREZZO : | | | | | | Incidenza % | |
| 1.0 MATERIALI | | U.M. | | | | | | |
| Monoblocco | | | | | | | | |
| | | | € 158,10 | 1,00 | | 158,10 | 79,05% | |
| | | | | Totale Materiali | € | 158,10 | 79,05% | |
| 2.0 TRASPORT | I E NOLI | U.M. | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | | | | | | 0,00% | |
| | | ora | | | € | - | 0,00% | |
| | | | Totale | Noli e trasporti | € | - | | |
| 3.0 MANODOPE | ERA . | U.M. | h. | €/h. | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Operaio Specializzato III livello | ora | € | 28,29 | | - | 0,00% | |
| | Operaio comune I livello | ora | € | 23,46 | | - | 0,00% | |
| | Operaio comune I livello | ora | € | 23,46 | € | - | 0,00% | |
| | Totale Manodopera € | | | | | | | |
| | | | | Totale A | € | 158,10 | | |
| 4.0 SPESE GEN | IERALI | % | 15% | | € | 23,72 | 11,86% | |
| | | | | Totale B | | 181,82 | | |
| 5.0 UTILE D'IMI | PRESA | % | 10% | | € | 18,18 | 9,09% | |
| | | | | Totala | 4 | 200.00 | | |

200,00

| | Opere Civili | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|---|-----------------|---|------------------------|----------------|
| | ANALISI DEI NUOV | I PREZZI | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | | | | | |
| Rif 1.0) VALORE DI MERCATO RIF 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PROVV INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLIS E LA BASILICATA) | | | | | | | |
| DESCRIZIONE: Acqua potabile per gli operatori. | | | | | U | J.M.: | cad |
| | | | | | | | |
| RIF. | ANALISI PRE | 770 : | | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIALI | U.M. | .220 . | | | | | IIICIUCIIZA 70 |
| Acqua | O.M. | | | | | | |
| , 104uu | | € 395,2 | 3 | 1,00 | € | 395,26 | 79,05% |
| | | | Т | otale Materiali | € | 395,26 | 79,05% |
| 2.0 TRASPORTI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| | ora | | | | € | - | 0,00% |
| | | Totale Noli e trasporti € | | | | | |
| 3.0 MANODOPERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| Operaio Specializzato III livello | ora | | € | 28,29 | € | _ | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | | - | 0,00% |
| Operaio comune I livello | ora | | € | 23,46 | € | - | 0,00% |
| Totale Manodopera € - Totale A € 395,2 | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | |
| 4.0 SPESE GENERALI | % | 15% | | T-4-1 5 | € | 59,29 | 11,86% |
| 5.0 UTILE D'IMPRESA | % | 10% | | Totale B | € | 454,55 45,45 | 9,09% |
| 0.0 OTIEL D IIII NEON | 70 | 1070 | | Totale | | 500,00 | 3,0076 |
| | | | | | | <u></u> | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE TOTALE in c.t. | | | | | | E00.00 | |
| PREZZU DI APPLICAZIOI | NE TUTALE IN C.T. | | | | € | 500,00 | |

| | | Opere Civili | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------|--------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | ANALISI DEI NUOV | I PREZZI | | | | | |
| VOCE ELENCO PREZZI RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE | | | | | | | | |
| | Rif 1.0) VALORE DI MERCATO Rif 2.0-3.0) MINISTERO DELLEINFRASTRUTURE E DEI TRASPORTI (PROV INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLIS E LA BASILICATA) | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | : | | | | | | U.M.: | cad |
| | Nolo mensile di cassone scarrabile con capacità v aperto, compreso il primo posizionamento ed ultin | no definitivo ritiro, se vuoto. | | enere rifiut | ı Solidi Urbar | ıı ed Assimil | abili, con copertura | od a cielo |
| RIF. | | ANALISI PRE | ZZO: | | | | | Incidenza % |
| 1.0 MATERIAL | I | U.M. | | | | | | |
| | | | | | 1,00 | | - | 0,00% |
| | | | | Tota | ale Materiali | € | - | 0,00% |
| 2.0 TRASPOR | TI E NOLI | U.M. | | | | | | |
| | Da produttore a cantiere | | | | | | | 0,00% |
| | Nolo cassone | ora | | | | € | 55,34 | 79,05% |
| | Totale Noli e trasporti € | | | | 55,34 | | | |
| 3.0 MANODOP | ERA | U.M. | h. | | €/h. | | | |
| | | | | _ | | _ | | |
| | Operaio Specializzato III livello Operaio comune I livello | ora | | € | 28,29 23,46 | | - | 0,00% |
| | Operaio comune I livello | ora ora | | € | 23,46 | | - | 0,00% 0,00% |
| | Operato comune i livello | Ola . | | C | 23,40 | | - | 0,0070 |
| | | | | Totale N | lanodopera | € | - | 0,00% |
| | | | | | Totale A | € | 55,34 | |
| 4.0 SPESE GE | NERALI | % | 15% | | | € | 8,30 | 11,86% |
| _ | | | | | Totale B | | 63,64 | |
| 5.0 UTILE D'IM | PRESA | % | 10% | | Tatela | € | 6,36 | 9,09% |
| | | | | | Totale | £ | 70,00 | |

70,00