

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  |  iat CONSULENZA E PROGETTI | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
| ELABORAZIONI I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. con socio unico - Via Giua s.n.c. – Z.I. CACIP, 09122 Cagliari (CA) Tel./Fax +39.070.658297 Web www.iatprogetti.it | | PAGINA 1 di 23 |

IMPIANTO EOLICO DENOMINATO “ENERGIA MONTE PIZZINNU”

- COMUNI DI BESSUDE, BORUTTA, ITTIRI E THIESI (SS) -



| | |
|--|---|
| OGGETTO PROGETTO DEFINITIVO | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA |
|--|---|

| | | | |
|---|--|---|---|
| PROGETTAZIONE I.A.T. CONSULENZA E PROGETTI S.R.L. ING. GIUSEPPE FRONGIA | <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> GRUPPO DI PROGETTAZIONE Ing. Giuseppe Frongia (coordinatore e responsabile) Ing. Marianna Barbarino Ing. Enrica Batzella Dott. Andrea Cappai Ing. Gianfranco Corda Ing. Paolo Desogus Ing. Gianluca Melis Ing. Andrea Onnis Dott.ssa Eleonora Re Ing. Elisa Roych </td> <td style="vertical-align: top;"> CONTRIBUTI SPECIALISTICI Dott. Maurizio Medda (Fauna) Dott. Matteo Tatti (Archeologia) Dott. Geol. Mauro Pompei (geologia) Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (geologia) Ing. Antonio Dedoni (acustica) Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (pedologia) Agr. Dott. Nat. Fabio Schirru (Flora) Ce.pi.Sar. (Chiroterofauna) </td> </tr> </table> | GRUPPO DI PROGETTAZIONE Ing. Giuseppe Frongia (coordinatore e responsabile) Ing. Marianna Barbarino Ing. Enrica Batzella Dott. Andrea Cappai Ing. Gianfranco Corda Ing. Paolo Desogus Ing. Gianluca Melis Ing. Andrea Onnis Dott.ssa Eleonora Re Ing. Elisa Roych | CONTRIBUTI SPECIALISTICI Dott. Maurizio Medda (Fauna) Dott. Matteo Tatti (Archeologia) Dott. Geol. Mauro Pompei (geologia) Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (geologia) Ing. Antonio Dedoni (acustica) Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (pedologia) Agr. Dott. Nat. Fabio Schirru (Flora) Ce.pi.Sar. (Chiroterofauna) |
| GRUPPO DI PROGETTAZIONE Ing. Giuseppe Frongia (coordinatore e responsabile) Ing. Marianna Barbarino Ing. Enrica Batzella Dott. Andrea Cappai Ing. Gianfranco Corda Ing. Paolo Desogus Ing. Gianluca Melis Ing. Andrea Onnis Dott.ssa Eleonora Re Ing. Elisa Roych | CONTRIBUTI SPECIALISTICI Dott. Maurizio Medda (Fauna) Dott. Matteo Tatti (Archeologia) Dott. Geol. Mauro Pompei (geologia) Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (geologia) Ing. Antonio Dedoni (acustica) Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (pedologia) Agr. Dott. Nat. Fabio Schirru (Flora) Ce.pi.Sar. (Chiroterofauna) | | |

Cod. pratica 2021/0284 Nome File: **FORI-BE-RE1**_Distribuzione elettrica impianto eolico e calcoli elettrici preliminari - Relazione tecnica descrittiva.docx

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | |
| 0 | 30/04/2022 | Emissione per procedura di VIA | IAT | GF | FORI |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE | ESEG. | CONTR. | APPR. |

Disegni, calcoli, specifiche e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà della I.A.T. Consulenza e progetti s.r.l. Al ricevimento di questo documento la stessa diffida pertanto di riprodurlo, in tutto o in parte, e di rivelarne il contenuto in assenza di esplicita autorizzazione.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 2 di 23 |

INDICE

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | INTRODUZIONE | 3 |
| 2 | CONFIGURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO EOLICO..... | 3 |
| 2.1 | Descrizione generale | 4 |
| 2.2 | Schema della distribuzione dell'energia e connessione alla RTN..... | 8 |
| 3 | CAVI ELETTRICI MT 30KV | 10 |
| 4 | COESISTENZA TRA CAVI ELETTRICI ED ALTRE CONDUTTURE INTERRATE | 14 |
| 4.1 | Incroci tra cavi elettrici e cavi di telecomunicazione..... | 14 |
| 4.2 | Parallelismo tra cavi elettrici e cavi di telecomunicazione | 14 |
| 4.3 | Parallelismo ed incroci tra cavi elettrici e tubazioni o strutture metalliche interrato | 14 |
| 5 | IMPIANTO DI TERRA | 16 |
| 6 | CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI..... | 18 |
| 6.1 | Dimensionamento elettrodotti 30kV e 36kV | 18 |
| 6.2 | Protezione dei circuiti MT..... | 19 |
| 6.3 | Protezione dei circuiti BT | 20 |
| | <i>6.3.1 Protezione contro i sovraccarichi.....</i> | <i>20</i> |
| | <i>6.3.2 Protezione contro i cortocircuiti</i> | <i>20</i> |
| 7 | NORMATIVA DI RIFERIMENTO..... | 22 |
| 7.1 | Norme tecniche impianti elettrici..... | 22 |
| 7.2 | Norme dell'AEEG | 22 |
| 7.3 | Norme e guide tecniche diverse | 23 |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  iat CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 3 di 23 |

1 INTRODUZIONE

La presente relazione tecnica è parte integrante del progetto definitivo dell'impianto eolico denominato "Energia Monte Pizzinnu" della potenza di 54,4 MW proposto dalla società Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. nei comuni di Bessude, Borutta, Ittiri e Thiesi (SS).

L'impianto sarà composto da n. 8 aerogeneratori riferibili indicativamente al modello Vestas EnVentus V162-6.8 MW, con potenza nominale di 6.8 MW e diametro del rotore di 162 m, nonché da tutte le opere e infrastrutture accessorie funzionali alla costruzione ed esercizio della centrale.

L'intervento ha ottenuto il preventivo di connessione di cui al Codice pratica TERNA n. 202101611 relativo ad una potenza in immissione di 60 MW; l'impianto sarà altresì integrato con un sistema di accumulo elettrochimico da 15,75 MW e verrà limitato alla massima potenza erogabile coincidente con il limite imposto dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (RTN).

Nel seguito sarà fornita una descrizione generale della distribuzione elettrica dell'impianto eolico fino alla stazione utente del produttore finalizzata alla connessione a 36kV con il futuro ampliamento della stazione elettrica (SE) RTN 380 kV "Ittiri" in accordo alla STMG citata.

L'elettrodotto in antenna a 36 kV per il collegamento della centrale alla citata stazione RTN costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo produttore a 36 kV nella medesima stazione costituisce impianto di rete per la connessione.

In attesa della pubblicazione delle specifiche tecniche da parte di Terna su cavi, celle e apparecchiature per le connessioni a 36 kV (attualmente oggetto di valutazione, indagine di mercato e verifiche di cantiere da parte di Terna), ogni indicazione qui riportata ai cavi a 36 kV deve intendersi riferita a cavi da 20,8/36 kV o cavi da 26/45 kV commercialmente disponibili e idonei allo scopo.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  iat CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 4 di 23 |

2 CONFIGURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO EOLICO

2.1 Descrizione generale

L'impianto eolico in progetto, da realizzarsi in aree Comuni di Bessude, Borutta, Ittiri e Thiesi (SS) è composto da n. 8 aerogeneratori per una potenza complessiva in immissione di 54.4 MW.

Il modello di aerogeneratore prescelto è riferibile in via preliminare al modello Vestas EnVentus V162-6.8 MW illustrato in Figura 2.1, avente altezza al mozzo di 149 m e diametro del rotore di 162 m.



Figura 2.1 – Aerogeneratore Vestas tipo EnVentus V162-6.8 MW

Ferme restando le caratteristiche dimensionali dell'aerogeneratore, infatti, non può escludersi, che la scelta definitiva possa ricadere su un modello simile con migliori prestazioni di esercizio, qualora disponibile sul mercato prima dell'ottenimento della Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 5 di 23 |

I componenti principali dell'aerogeneratore sono i seguenti:

- il rotore;
- il generatore elettrico;
- il sistema di orientamento che consente la rotazione orizzontale del sistema motore;
- la gondola o navicella (carenatura che racchiude il sistema motore e gli ausiliari);
- la torre di sostegno;
- il trasformatore di macchina che modifica la tensione generata in quella di rete;

Le caratteristiche geometriche principali delle macchine sono illustrate in Figura 2.2.




Figura 2.2 – Aerogeneratore tipo EnVentus V162-6.8 MW altezza al mozzo (1) 149m, e diametro rotore (2) di 162m

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  iat CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 6 di 23 |

Le caratteristiche principali della macchina eolica che sarà installata sono di seguito riportate:

- rotore tri-pala a passo variabile, posto sopravvento al sostegno, in resina epossidica rinforzata con fibra di vetro, con mozzo rigido in acciaio;
- controllo della potenza attraverso la regolazione automatica dell'angolo di calettamento delle pale (*pitch control*);
- velocità del vento di stacco (*cut-in wind speed*) di circa 3 m/s;
- velocità del vento di stallo (*cut-out wind speed*) 25 m/s;
- vita media prevista di 30 anni.

I dati sulla curva di potenza della macchina tipo sono illustrati in Figura 2.3.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 7 di 23 |

| Air density [kg/m ³] | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wind speed [m/s] | 1.225 | 0.950 | 0.975 | 1.000 | 1.025 | 1.050 | 1.075 | 1.100 | 1.125 | 1.150 | 1.175 | 1.200 | 1.250 | 1.275 |
| 3.0 | 42 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 |
| 3.5 | 113 | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 117 | 122 |
| 4.0 | 254 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 207 | 215 | 223 | 231 | 239 | 246 | 262 | 269 |
| 4.5 | 426 | 306 | 316 | 327 | 338 | 349 | 360 | 371 | 382 | 393 | 404 | 415 | 437 | 448 |
| 5.0 | 633 | 466 | 481 | 497 | 512 | 527 | 542 | 558 | 573 | 588 | 603 | 618 | 648 | 663 |
| 5.5 | 883 | 660 | 680 | 700 | 720 | 741 | 761 | 781 | 802 | 822 | 842 | 863 | 904 | 924 |
| 6.0 | 1189 | 895 | 921 | 948 | 974 | 1001 | 1028 | 1055 | 1081 | 1108 | 1135 | 1162 | 1216 | 1243 |
| 6.5 | 1549 | 1174 | 1208 | 1242 | 1276 | 1311 | 1345 | 1379 | 1413 | 1447 | 1481 | 1515 | 1583 | 1617 |
| 7.0 | 1969 | 1502 | 1544 | 1587 | 1630 | 1672 | 1715 | 1757 | 1800 | 1842 | 1885 | 1927 | 2012 | 2054 |
| 7.5 | 2449 | 1876 | 1928 | 1980 | 2033 | 2085 | 2137 | 2189 | 2241 | 2293 | 2345 | 2397 | 2501 | 2553 |
| 8.0 | 2993 | 2302 | 2365 | 2428 | 2491 | 2555 | 2617 | 2680 | 2743 | 2806 | 2868 | 2931 | 3056 | 3118 |
| 8.5 | 3605 | 2781 | 2856 | 2932 | 3007 | 3082 | 3157 | 3232 | 3307 | 3381 | 3456 | 3530 | 3679 | 3753 |
| 9.0 | 4272 | 3307 | 3396 | 3484 | 3572 | 3661 | 3748 | 3836 | 3924 | 4011 | 4098 | 4185 | 4355 | 4438 |
| 9.5 | 4944 | 3857 | 3959 | 4060 | 4162 | 4263 | 4364 | 4464 | 4564 | 4665 | 4758 | 4851 | 5015 | 5086 |
| 10.0 | 5613 | 4440 | 4555 | 4671 | 4786 | 4902 | 5015 | 5127 | 5240 | 5353 | 5439 | 5526 | 5660 | 5708 |
| 10.5 | 6191 | 5014 | 5143 | 5272 | 5401 | 5530 | 5647 | 5764 | 5881 | 5998 | 6062 | 6127 | 6219 | 6247 |
| 11.0 | 6613 | 5546 | 5684 | 5822 | 5960 | 6099 | 6201 | 6303 | 6405 | 6507 | 6542 | 6577 | 6621 | 6630 |
| 11.5 | 6761 | 6030 | 6152 | 6274 | 6396 | 6518 | 6570 | 6622 | 6674 | 6726 | 6738 | 6749 | 6763 | 6765 |
| 12.0 | 6789 | 6420 | 6494 | 6569 | 6643 | 6718 | 6733 | 6749 | 6764 | 6780 | 6783 | 6786 | 6790 | 6791 |
| 12.5 | 6798 | 6664 | 6692 | 6720 | 6747 | 6775 | 6780 | 6784 | 6789 | 6794 | 6795 | 6796 | 6798 | 6799 |
| 13.0 | 6800 | 6755 | 6764 | 6773 | 6782 | 6791 | 6793 | 6794 | 6796 | 6798 | 6799 | 6799 | 6800 | 6800 |
| 13.5 | 6800 | 6782 | 6785 | 6789 | 6793 | 6797 | 6798 | 6798 | 6799 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 14.0 | 6800 | 6793 | 6794 | 6796 | 6798 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 14.5 | 6800 | 6797 | 6798 | 6799 | 6799 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 15.0 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 15.5 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 16.0 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 16.5 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 17.0 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 17.5 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 18.0 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 18.5 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 19.0 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 19.5 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 |
| 20.0 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 |
| 20.5 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 |
| 21.0 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5863 | 5863 | 5863 | 5863 | 5863 | 5863 | 5864 | 5864 |
| 21.5 | 5397 | 5397 | 5397 | 5397 | 5397 | 5397 | 5397 | 5397 | 5397 | 5397 | 5397 | 5397 | 5397 | 5397 |
| 22.0 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 |
| 22.5 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 |
| 23.0 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 |
| 23.5 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 |
| 24.0 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 |
| 24.5 | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 |
| 25.0 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 |

Figura 2.3 – Dati curva di potenza generatore tipo V162-6.8 MW

La scelta della tipologia di turbina, contraddistinta da elevate prestazioni energetiche, assicura una ottimale riduzione del numero di aerogeneratori a parità di potenza complessiva installata.

Le dimensioni geometriche delle macchine attualmente in commercio per gli impianti *on-shore*,

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  iat CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 8 di 23 |

inoltre, presuppongono l'osservanza di interdistanze significativamente superiori rispetto a quelle adottate pochi anni or sono; tale circostanza, oltre che incidere positivamente sulla qualità visiva del progetto, rappresenta un punto a favore anche sotto il profilo dell'impatto acustico, a fronte di un minore effetto sinergico delle sorgenti sonore.

Come accennato in precedenza, in osservanza delle disposizioni di legge sulla navigazione aerea, alcune torri degli aerogeneratori verranno equipaggiate con idonei dispositivi di segnalazione diurna e notturna.

2.2 Schema della distribuzione dell'energia e connessione alla RTN

L'energia prodotta dagli aerogeneratori in BT 690V a 50 Hz verrà trasformata in MT (30 kV) in corrispondenza del trasformatore di macchina, posto sulla navicella di ogni torre eolica, e fatta confluire nel circuito principale, costituito da elettrodotti interrati in MT; attraverso la distribuzione MT l'energia verrà convogliata verso la prevista sottostazione elettrica di trasformazione 30/36kV dove sarà trasformata a 36 kV per essere immessa nella Rete elettrica di Trasmissione Nazionale.

Il trasporto dell'energia in MT fino alla sottostazione elettrica di trasformazione 30/36kV avverrà mediante elettrodotti interrati, costituiti da cavi MT posati secondo quanto descritto dalla modalità M delle norme CEI 11-17.

I cavi che si prevede di utilizzare sono del tipo ARE4H1RX 18/30kV con conduttore in alluminio, isolamento in polietilene reticolato (XLPE) e guaina in PVC.

La sezione dei cavi di ciascun tronco di linea è stata calcolata in modo da essere adeguata ai carichi da trasportare nelle condizioni di massima produzione delle turbine.

Le sezioni scelte per i cavi sono tali da garantire una caduta di tensione in ciascuna linea ampiamente nei limiti determinati dalle regolazioni di tensione consentite dai trasformatori ed una perdita complessiva di potenza inferiore al 5%.

Lo schema di distribuzione è del tipo radiale, ed in Figura 2.4 è rappresentato lo schema elettrico unifilare.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 9 di 23 |




Figura 2.4 – Schema Unifilare Impianto Eolico “Energia Monte Pizzinnu”

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  iat CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 10 di 23 |

3 CAVI ELETTRICI MT 30KV

Per l'interconnessione degli aerogeneratori in progetto e la Stazione Elettrica utente verranno usati cavi di media tensione tripolari a corda rigida con conduttori in alluminio a spessore ridotto del tipo ARE4H1RX – 18/30 kV, isolati in politene reticolato, con guaina in PVC, schermati a fili di rame rosso e controspirali.




Figura 3.1 - Cavi tripolari del tipo ARE4H1RX - 18/30kV

I cavi avranno le seguenti caratteristiche costruttive e funzionali:

- Conduttore: Corda di alluminio rotonda compatta CEI EN 60228 classe 2
- Isolamento: Politene reticolato
- Schermo: fili di rame rosso e controspirale
- Guaina esterna: PVC di qualità Rz/ST2
- Colore: rosso
- Tensione nominale U_0/U : 18/30 kV
- Tensione massima di esercizio U_m : 36 kV
- Temperatura massima di esercizio: 90°C
- Temperatura massima di corto circuito: 250°C
- Temperatura minima di posa: -25 °C

La tipologia dei cavi è adatta per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze e/o impianti di generazione.

Sono adatti per posa interrata diretta o indiretta in ambienti umidi o bagnati. **NORME DI RIFERIMENTO:** HD 620; IEC 60502/2; EN 60228; ENEL DC 4384; ENEL DC 4385.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 11 di 23 |

| Formazione | Capacità nominale | Corrente capacitiva nominale a tensione U_0 | Reattanza di fase a 50 HZ | Resistenza massima in CC del conduttore a 20°C | Resistenza massima in CC dello schermo a 20°C | Resistenza massima in CA del conduttore a 90°C | Portata di corrente | | Corrente di corto circuito del conduttore |
|--------------------------------|-------------------|---|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|---|
| Size | Nominal capacity | Nominal capacitive current at voltage U_0 | Reactance phase 50HZ | Conductor max electrical resist. CC at 20°C | Screen max electrical resist. CC at 20°C | Conductor max electrical resist. CA at 20°C | Current rating | | Short circuit current conductor (1s) |
| $n^{\circ} \times \text{mm}^2$ | mm | A/Km | Ω/Km | Ω/Km | Ω/Km | Ω/Km | in aria a 30° C | interrato a 20° C Underground at 20° C | kA |
| 35 | 0,13 | 0,74 | 0,153 | 0,868 | 3,0 | 1,115 | 160 | 156 | 3,2 |
| 50 | 0,13 | 0,83 | 0,149 | 0,641 | 3,0 | 0,825 | 198 | 181 | 4,6 |
| 70 | 0,15 | 0,92 | 0,140 | 0,443 | 3,0 | 0,570 | 243 | 222 | 6,5 |
| 95 | 0,16 | 1,01 | 0,132 | 0,320 | 3,0 | 0,412 | 289 | 263 | 8,8 |
| 120 | 0,18 | 1,10 | 0,127 | 0,253 | 3,0 | 0,328 | 334 | 296 | 11,1 |
| 150 | 0,19 | 1,16 | 0,123 | 0,206 | 3,0 | 0,268 | 373 | 337 | 13,8 |
| 185 | 0,21 | 1,22 | 0,119 | 0,164 | 3,0 | 0,213 | 426 | 371 | 17,0 |
| 240 | 0,22 | 1,37 | 0,115 | 0,125 | 3,0 | 0,163 | 494 | 419 | 22,1 |
| 300 | 0,24 | 1,49 | 0,111 | 0,100 | 3,0 | 0,132 | 555 | 469 | 27,6 |
| 400 | 0,27 | 1,64 | 0,107 | 0,0778 | 3,0 | 0,103 | 630 | 526 | 36,8 |
| 500 | 0,29 | 1,79 | 0,103 | 0,0605 | 3,0 | 0,081 | 714 | 581 | 46,0 |
| 630 | 0,32 | 1,96 | 0,100 | 0,0469 | 3,0 | 0,064 | 793 | 625 | 58,0 |
| 3x1x35 | 0,13 | 0,74 | 0,153 | 0,868 | 3,0 | 1,115 | 160 | 156 | 3,2 |
| 3x1x50 | 0,13 | 0,83 | 0,149 | 0,641 | 3,0 | 0,825 | 198 | 181 | 4,6 |
| 3x1x70 | 0,15 | 0,92 | 0,140 | 0,443 | 3,0 | 0,570 | 243 | 222 | 6,5 |
| 3x1x95 | 0,16 | 1,01 | 0,132 | 0,320 | 3,0 | 0,412 | 289 | 263 | 8,8 |
| 3x1x120 | 0,18 | 1,10 | 0,127 | 0,253 | 3,0 | 0,328 | 334 | 296 | 11,1 |
| 3x1x150 | 0,19 | 1,16 | 0,123 | 0,206 | 3,0 | 0,268 | 373 | 337 | 13,8 |
| 3x1x185 | 0,21 | 1,22 | 0,119 | 0,164 | 3,0 | 0,213 | 426 | 371 | 17,0 |
| 3x1x240 | 0,22 | 1,37 | 0,115 | 0,125 | 3,0 | 0,163 | 494 | 419 | 22,1 |
| 3x1x300 | 0,24 | 1,49 | 0,111 | 0,100 | 3,0 | 0,132 | 555 | 469 | 27,6 |

Per i cavi con isolamento in G7 le portate di corrente sono da ritenersi più basse di 4-6 A.
For cables with insulation G7 current rating are to be considered more low 4-6 A.

Figura 3.2 – Caratteristiche elettriche cavi tripolari del tipo ARE4H1RX 18/30kV

Le tipologie di posa previste sono quella con cavi direttamente interrati in trincea schematizzate in Figura 3.3.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 12 di 23 |




Figura 3.3 – Tipico modalità di posa Cavo MT 30 kV

La profondità media di interramento (letto di posa) sarà di 1,1 / 1,2 metri da p.c.; tale profondità potrà variare in relazione al tipo di terreno attraversato. Saranno inoltre previsti opportuni nastri di segnalazione. Normalmente la larghezza dello scavo della trincea è limitata entro circa 1 metro salvo diverse necessità riscontrabili in caso di terreni sabbiosi o con bassa consistenza. Il letto di posa può essere costituito da un letto di sabbia vagliata o da un piano in cemento magro.

Nello stesso scavo, potrà essere posato un cavo con fibre ottiche e/o telefoniche per trasmissione dati.

Tutti i cavi verranno alloggiati in terreno di riporto, la cui resistività termica, se necessario, verrà corretta con una miscela di sabbia vagliata o con cemento 'mortar' e saranno protetti e segnalati superiormente da una rete in PVC e da un nastro segnaletico, ed ove necessario anche da una lastra di protezione in cemento armato dello spessore di 6 cm. La restante parte della trincea verrà ulteriormente riempita con materiale di risulta e di riporto e le aree interessate saranno risistemate nella condizione preesistente.

Altre soluzioni particolari, quali l'alloggiamento dei cavi in cunicoli prefabbricati o gettati in opera od in tubazioni di PVC della serie pesante o di ferro, potranno essere adottate per attraversamenti specifici.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 13 di 23 |

Per eventuali incroci e parallelismi con altri servizi (cavi di telecomunicazione, tubazioni etc), saranno rispettate le distanze previste dalle norme, tenendo conto delle prescrizioni che saranno dettate dagli Enti proprietari delle opere interessate e in accordo a quanto previsto dalla Norma CEI 11-17.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  iat CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 14 di 23 |

4 COESISTENZA TRA CAVI ELETTRICI ED ALTRE CONDUTTURE INTERRATE

4.1 Incroci tra cavi elettrici e cavi di telecomunicazione

Negli incroci il cavo elettrico, di regola, deve essere situato inferiormente al cavo di telecomunicazione. La distanza fra i due cavi non deve essere inferiore a 0,30 m ed inoltre il cavo posto superiormente deve essere protetto, per una lunghezza non inferiore ad 1 m, mediante un dispositivo di protezione identico a quello previsto per i parallelismi. Tali dispositivi devono essere disposti simmetricamente rispetto all'altro cavo.

Ove, per giustificate esigenze tecniche, non possa essere rispettato il distanziamento minimo di cui sopra, anche sul cavo sottostante deve essere applicata una protezione analoga a quella prescritta per il cavo superiormente.

Non è necessario osservare le prescrizioni sopraindicate quando almeno uno dei due cavi è posto dentro appositi manufatti che proteggono il cavo stesso e ne rendono possibile la posa e la successiva manutenzione senza necessità di effettuare scavi.

4.2 Parallelismo tra cavi elettrici e cavi di telecomunicazione

Nei parallelismi con cavi di telecomunicazione i cavi elettrici devono, di regola, essere posati alla maggiore distanza possibile fra loro e quando vengono posati lungo la stessa strada si devono posare possibilmente ai lati opposti di questa. Ove, per giustificate esigenze tecniche, non sia possibile attuare quanto sopra è ammesso posare i cavi in vicinanza purché sia mantenuta tra i due cavi una distanza minima, in proiezione sul piano orizzontale, non inferiore a 0,30 m. Qualora detta distanza non possa essere rispettata è necessario applicare sui cavi uno dei seguenti dispositivi di protezione:

- Cassetta metallica zincata a caldo;
- Tubazione in acciaio zincato a caldo;
- Tubazione in PVC o fibrocemento, rivestite esternamente con uno spessore di

calcestruzzo non inferiore a 10 cm. I predetti dispositivi possono essere omessi sul cavo posato alla maggiore profondità quando la differenza di quota tra i due cavi è uguale o superiore a 0,15 m. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano quando almeno uno dei due cavi è posato, per tutta la parte interessata in appositi manufatti (tubazione, cunicoli, ecc.) che proteggono il cavo stesso rendono possibile la posa e la successiva manutenzione senza la possibilità di effettuare scavi.

4.3 Parallelismo ed incroci tra cavi elettrici e tubazioni o strutture metalliche interrato

La distanza in proiezione orizzontale tra cavi elettrici e tubazioni metalliche interrato parallelamente ad esse non deve essere inferiore a 0,30 m.

Si può tuttavia derogare dalla prescrizione suddetta previo accordo tra gli esercenti quando:

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  iat CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 15 di 23 |

1. la differenza di quota fra le superfici esterne delle strutture interessate è superiore a 0,50 m;
2. tale differenza è compresa tra 0,30 m e 0,50 m, ma si interpongono fra le due strutture elementi separatori non metallici nei tratti in cui la tubazione non è contenuta in un manufatto di protezione non metallico.

Non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e tubi convoglianti fluidi infiammabili; per le tubazioni per altro tipo di posa è invece consentito, previo accordo tra gli Enti interessati, purché il cavo elettrico e la tubazione non siano posti a diretto contatto fra loro.

Le superfici esterne di cavi d'energia e tubazioni metalliche interrato non deve essere effettuato sulla proiezione verticale di giunti non saldati delle tubazioni stesse.

Non si devono effettuare giunti sui cavi a distanza inferiore ad 1 m dal punto di incrocio.

Nessuna prescrizione è data nel caso in cui la distanza minima, misurata fra le superfici esterne di cavi elettrici e di tubazioni metalliche o fra quelle di eventuali loro manufatti di protezione, è superiore a 0,50 m. Tale distanza può essere ridotta fino ad un minimo di 0,30 m, quando una delle strutture di incrocio è contenuta in manufatto di protezione non metallico, prolungato per almeno 0,30 m per parte rispetto all'ingombro in pianta dell'altra struttura oppure quando fra le strutture che si incrociano si venga interposto un elemento separatore non metallico (ad esempio lastre di calcestruzzo o di materiale isolante rigido); questo elemento deve poter coprire, oltre alla superficie di sovrapposizione in pianta delle strutture che si incrociano, quella di una striscia di circa 0,30 m di larghezza ad essa periferica.

Le distanze suddette possono ulteriormente essere ridotte, previo accordo fra gli Enti proprietari o Concessionari, se entrambe le strutture sono contenute in un manufatto di protezione non metallico.

Prescrizioni analoghe devono essere osservate nel caso in cui non risulti possibile tenere l'incrocio a distanza uguale o superiore a 1 m dal giunto di un cavo oppure nei tratti che precedono o seguono immediatamente incroci eseguiti sotto angoli inferiori a 60° e per i quali non risulti possibile osservare prescrizioni sul distanziamento.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  iat CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 16 di 23 |

5 IMPIANTO DI TERRA

Tutti gli aerogeneratori e le strutture metalliche, comprese le armature delle fondazioni, dovranno essere messe a terra tramite un anello realizzato con corda di rame da 70 mm² e bandella di acciaio zincato 30x3,5 mm.

L'impianto di terra sarà costituito dai dispersori (fondazione e picchetti) e dai collegamenti (conduttore di terra, barre collettrici, conduttori di protezione) di messa a terra.

Il dispersore comprende sia l'insieme dei conduttori posati direttamente a contatto con il terreno che quei conduttori, comunque immersi nel terreno, che vengono collegati ai primi per collaborare alla dispersione a terra delle correnti di guasto ed a realizzare l'equipotenzialità del terreno (dispersori di fatto).

Il collegamento delle apparecchiature elettriche e dei componenti metallici al dispersore avverrà tramite dei collettori generali di terra cui fanno capo i conduttori di protezione delle singole apparecchiature.

L'impianto di terra del parco eolico deve essere rispondente alle prescrizioni della Norma CEI EN 50522.

L'impianto di messa a terra dell'aerogeneratore sarà realizzato collocando diversi anelli concentrici intorno alla torre dell'aerogeneratore (Figura 5.1). L'anello interno è formato da un conduttore di rame nudo di con sezione di 70 mm². Verrà inoltre posizionato un secondo anello con sezione di 70 mm² concentrico esterno sulla base dell'aerogeneratore posto ad almeno un metro di profondità dalla base della torre dell'aerogeneratore. Sarà infine realizzato, sempre con un conduttore di rame nudo con sezione di 70 mm², un terzo anello concentrico, esterno alla base, unito in quattro punti ai passanti in acciaio che si trovano nei punti medi dei bordi esterni della fondazione. I tre anelli concentrici devono essere quindi uniti a formare una superficie equipotenziale.

Gli impianti di messa a terra dei diversi aerogeneratori saranno tra loro interconnessi tramite bandella, gli aerogeneratori saranno inoltre dotati inoltre di impianti protezione dalle scariche atmosferiche connessi all'impianto di terra.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 17 di 23 |




Figura 5.1 - Schema tipo impianto di messa a terra di un aerogeneratore.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 18 di 23 |

6 CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI

6.1 Dimensionamento elettrodotti 30kV e 36kV

I cavi elettrici sono stati dimensionati in modo tale che risultino soddisfatte la relazioni:

$$I_b \leq I_z$$

$$\Delta V\% \leq 5\%,$$

dove:

- I_b è la corrente di impiego del cavo;
- I_z è la portata del cavo, calcolata tenendo conto del tipo di cavo e delle condizioni di posa;
- $\Delta V\%$ è la caduta di tensione percentuale nel tratto di circuito considerato.

I valori di dimensionamento delle tratte principali di impianto sono riassunti in Tabella 6.1 dove si riportano le sezioni per fase e le portate dei cavi impiegati nelle tratte principali.

Tabella 6.1 – Sezioni per fase e portate dei cavi delle tratte principali

| Tratta | POTENZA | I_b (A) | S (mmq) | I_z (A) | V (kV) |
|------------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------|--------|
| CAVIDOTTO | | | | | |
| SE TERNA - SSE UTENTE SOTTOCAMPO 1 | 1,36E+07 | 218 | 3 x 1 x 630 | 702 | 36 |
| SE TERNA - SSE UTENTE SOTTOCAMPO 2 | 2,04E+07 | 328 | 3 x 1 x 630 | 702 | 36 |
| SE TERNA - SSE UTENTE SOTTOCAMPO 3 | 2,04E+07 | 328 | 3 x 1 x 630 | 702 | 36 |
| SE TERNA - SSE UTENTE BESS | 1,58E+07 | 253 | 3 x 1 x 630 | 702 | 36 |
| SOTTOCAMPO 1 | | | | | |
| SSE UTENTE - T7 | 1,36E+07 | 262 | 3 x 1 x 300 | 469 | 30 |
| T7 - T8 | 6,80E+06 | 131 | 3 x 1 x 50 | 181 | 30 |
| SOTTOCAMPO 2 | | | | | |
| SSE UTENTE - T6 | 2,04E+07 | 393 | 3 x 1 x 300 | 469 | 30 |
| T6 - T5 | 1,36E+07 | 262 | 3 x 1 x 185 | 371 | 30 |
| T5 - T4 | 6,80E+06 | 131 | 3 x 1 x 50 | 181 | 30 |
| SOTTOCAMPO 3 | | | | | |
| SSE UTENTE - T3 | 2,04E+07 | 393 | 3 x 1 x 300 | 469 | 30 |
| T3 - T2 | 1,36E+07 | 262 | 3 x 1 x 185 | 371 | 30 |
| T2 - T1 | 6,80E+06 | 131 | 3 x 1 x 50 | 181 | 30 |

La relazione riportata di seguito esprime la caduta di tensione nei vari tratti:

$$\Delta V\% = \frac{\Delta V}{V} \cdot 100 = \frac{K \cdot R \cdot I_b}{V} \cdot 100$$

dove:

- $K=1$ per linee trifase a.c.
- R è la resistenza elettrica del cavo considerato espressa in ohm;
- V è la tensione nel tratto di circuito considerato.

i valori delle cadute di tensione calcolati sono riportati in Tabella 6.2.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 19 di 23 |

Tabella 6.2 – Cadute di tensione delle tratte principali

| Tratta | POTENZA | Ib (A) | R (Ohm/km) | V (kV) | L (km) | DV (V) | DV% |
|------------------------------------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|------|
| CAVIDOTTO | | | | | | | |
| SE TERNA - SSE UTENTE SOTTOCAMPO 1 | 1,36E+07 | 218 | 0,06 | 36 | 2,700 | 35,38 | 0,10 |
| SE TERNA - SSE UTENTE SOTTOCAMPO 2 | 2,04E+07 | 328 | 0,06 | 36 | 2,700 | 53,06 | 0,15 |
| SE TERNA - SSE UTENTE SOTTOCAMPO 3 | 2,04E+07 | 328 | 0,06 | 36 | 2,700 | 53,06 | 0,15 |
| SE TERNA - SSE UTENTE BESS | 1,58E+07 | 253 | 0,06 | 36 | 2,700 | 40,97 | 0,11 |
| SOTTOCAMPO 1 | | | | | | | |
| SSE UTENTE - T7 | 1,36E+07 | 262 | 0,13 | 30 | 17,700 | 612,24 | 2,04 |
| T7 - T8 | 6,80E+06 | 131 | 0,82 | 30 | 0,800 | 85,95 | 0,29 |
| SOTTOCAMPO 2 | | | | | | | |
| SSE UTENTE - T6 | 2,04E+07 | 393 | 0,13 | 30 | 16,200 | 840,53 | 2,80 |
| T6 - T5 | 1,36E+07 | 262 | 0,21 | 30 | 1,300 | 72,56 | 0,24 |
| T5 - T4 | 6,80E+06 | 131 | 0,82 | 30 | 1,900 | 204,13 | 0,68 |
| SOTTOCAMPO 3 | | | | | | | |
| SSE UTENTE - T3 | 2,04E+07 | 393 | 0,13 | 30 | 19,200 | 996,18 | 3,32 |
| T3 - T2 | 1,36E+07 | 262 | 0,21 | 30 | 1,200 | 66,98 | 0,22 |
| T2 - T1 | 6,80E+06 | 131 | 0,82 | 30 | 0,880 | 94,54 | 0,32 |

6.2 Protezione dei circuiti MT

Le unità di protezione elettrica dei circuiti MT saranno basate su tecnologia a microprocessore e adatte a garantire elevata affidabilità e disponibilità di funzionamento.

Le unità di protezione saranno di tipo espandibile e potranno essere dotate, anche in un secondo tempo, di ulteriori accessori che permetteranno di realizzare:

- automatismi di richiusura per linee MT;
- gestione dei segnali dai trasformatori;
- acquisizione dei valori di temperatura da sonde termiche;
- emissione di una misura analogica associabile ad una delle grandezze misurate dall'unità stessa (correnti, temperature, ecc.).

La regolazione delle soglie, avverrà direttamente in valori primari nelle relative grandezze espresse in corrente o tempo rendendo più semplice l'utilizzo e la consultazione all'operatore.

Saranno implementate le seguenti protezioni:

- massima tensione concatenata (59 - senza ritardo intenzionale);
- massima tensione omopolare (59N - ritardata);
- minima tensione concatenata (27- ritardo tipico: 300 ms);
- massima frequenza (81> senza ritardo intenzionale);
- minima frequenza (81< senza ritardo intenzionale);
- protezione contro la perdita di rete con PLC di richiusura DDI con rete presente;
- protezione direzionale di terra 67N;

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 20 di 23 |

- massima corrente 50/51;
- massima corrente di terra 50N/51N;
- sequenza negativa / squilibrio 46;
- mancata apertura interruttore 50BF.

I valori di taratura delle diverse protezioni saranno definiti in fase di progettazione esecutiva.

6.3 Protezione dei circuiti BT

6.3.1 Protezione contro i sovraccarichi

La protezione dei sovraccarichi è effettuata secondo la norma CEI 64-8/4 rispettando le condizioni seguenti:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_f \leq 1,45 I_z$$

Dove:

- I_b = Corrente di impiego del circuito
- I_n = Corrente nominale del dispositivo di protezione
- I_z = Portata in regime permanente della condotta
- I_f = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione

6.3.2 Protezione contro i cortocircuiti

La protezione dei cortocircuiti sarà effettuata secondo la norma CEI 64-8/4 rispettando le condizioni seguenti:

$$I_{cc_{max}} \leq P.d.I.$$

$$I^2t \leq K^2 S^2$$

Dove:

- $I_{cc_{max}}$ = Corrente di cortocircuito massima
- P.d.I. =Potere di interruzione apparecchiatura di protezione
- I^2t = Integrale di Joule della corrente di cortocircuito presunta (valore letto sulle curve delle apparecchiature di protezione)
- K = Coefficiente della condotta utilizzata
 - 115 per cavi isolati in PVC;
 - 135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica;

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 21 di 23 |

- 143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato;
- S = Sezione della conduttura.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 22 di 23 |

7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito è riportato un elenco, certamente non esaustivo, dei principali riferimenti di legge e delle norme tecniche applicabili per la progettazione e la realizzazione dell'intervento in esame. L'elenco normativo è riportato soltanto a titolo di promemoria informativo; esso non è esaustivo per cui eventuali leggi o norme applicabili, anche se non citate, andranno comunque applicate.

Infine, qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si dovranno applicare le norme più recenti.

7.1 Norme tecniche impianti elettrici

- CEI 0-16. Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- CEI EN 61936-1 (Classificazione CEI 99-2). Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata.
- CEI EN 50522 (Classificazione CEI 99-3). Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in corrente alternata.
- CEI 11-37. Guida per l'esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a tensione maggiore di 1 kV;
- CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
- CEI 11-17. Impianti elettrici di potenza con tensioni nominali superiori a 1 kV in corrente alternata. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica – Linee in cavo.

7.2 Norme dell'AEEG

- Delibera AEEG 88/07. Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione.
- Delibera ARG/elt 33/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas "Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica";
- Delibera ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito Delibera 99/08), recante in Allegato A il "Testo integrato connessioni attive" (TICA);
- Delibera ARG/elt 179/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Modifiche e integrazioni alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt n. 99/08 e n. 281/05 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| COMMITTENTE Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)  | OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE | COD. ELABORATO FORI-BE-RE1 |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTO EOLICO E CALCOLI ELETTRICI PRELIMINARI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 23 di 23 |

- Delibera ARG/elt 125/10 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA).

7.3 Norme e guide tecniche diverse

- Codice di rete TERNA - Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete.
- Guida Tecnica. CENTRALI EOLICHE. Condizioni generali di connessione alle reti AT. Sistemi di protezione regolazione e controllo. Allegato A17. Rev. 01. 25/07/2018. TERNA.