

Comune	COMUNE DI SESSA AURUNCA (CE)
--------	-------------------------------------

Opera	Valutazione di Impatto Ambientale (Art. 23 D.lgs. 152/06) COSTRUZIONE DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO E DELLE OPERE DI RETE Pn 50,999 MWp in località "La Torretta", Strada Statale 7
-------	---

Localizzazione	Foglio 98: P.lle 11, 14, 16, 19, 23, 27, 68, 71, 84, 85,116, 117, 118, 119, 123, 129,131, 142, 145, 146,5002, 5005, 5006, 5008, 5013, 5015, 5023, 5032, 5033,5035, 5037; Foglio 99: P.la 46; Foglio 121: P.lle 2, 18, 23, 27, 32, 33, 64, 71, 5047, 5060
----------------	---

Committente	SOLAR INVICTUS S.R.L.
-------------	------------------------------

Progettazione	ENERGY PROJECT SYSTEM EPS ENGINEERING SRL P.I. 03953670613 R.E.A. CE-286561 Via Vito do Jasi 20 81031 Aversa (Ce) T. +39 081503-14.00 www.epsnet.it	Società certificata ESCo UNI CEI 11352:2014 EGE UNI CEI 11339:2009 QMS UNI EN ISO 9001:2015	Direttore Tecnico: ing. Giuseppe ZANNELLI Team di Progetto: ing. Arduino ESPOSITO arch. Emiliano MIELE arch. Massimiliano MAFFEI geol. Franco GIANCRISTIANO
---------------	--	---	---

Oggetto	PIANO PRELIMINARE UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO
---------	--

	Rev.	Descrizione	Data	CRI	Scala	Relazione
	00	Prima emissione	22.04.2022	FTV00363	--	A.13
		 SOLAR INVICTUS SRL Via Antoniano 22/0E 35011 CAMPODARSEGO (PD) P.IVA 05388700200				Questo documento è di nostra proprietà secondo termini di legge e ne è vietata la riproduzione anche parziale senza nostra autorizzazione scritta

Sommario

Premessa	2
Quadro Normativo	2
Inquadramento generale del progetto	2
Stima dei volumi e modalita' di riutilizzo	4
Piano delle indagini	5
Procedure di caratterizzazione	6
Conclusioni	6

Premessa

Nella presente relazione si riporta il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione di un impianto agrivoltaico di grande generazione da 50,999 MWp da installarsi sui terreni siti nel territorio del Comune di Sessa Aurunca (Ce) in Località "La Torretta", Strada Statale 7.

Si specifica che, in relazione alla caratterizzazione dei suoli e alla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel caso in esame le modalità operative di escavazione e di riutilizzo del materiale rientrano nel campo di applicazione del DPR 120 del 13 Giugno 2017.

Nel caso specifico, infatti, il materiale scavato viene in massima parte riutilizzato direttamente in sito configurandosi come sottoprodotto ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del DPR 120 del 13 Giugno 2017.

Quadro Normativo

Il DPR 13 giugno 2017 n°120 (G.U. 7 agosto 2017, n°183), vigente da l 22/08/2017, attiene al riordino e semplificazione della disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo (TSR) qualificate come sottoprodotti in base all'art. 184 bis, a tal fine abroga:

- DM 161/2012;
- gli art. 41, comma 2 e 41 bis del DL 21/06/2013;
- l'art. 184 bis, comma 2bis del D.lgs. 152/06.

Il campo di applicazione riguarda terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di:

- ✓ Capo II - Grandi dimensioni > 6.000 m³ che riguardano opere in VIA/AIA
- ✓ Capo III - Piccole dimensioni < 6.000 m³ comprese anche opere in VIA/AIA
- ✓ Capo IV - Grandi dimensioni > 6.000 m³ per opere non assoggettate a VIA/AIA;

Disciplina inoltre:

- art.23) deposito temporaneo delle terre qualificate rifiuti;
- art.24) utilizzo nel sito di produzione di terre non qualificate rifiuti;
- artt. 25/26) gestione terre e rocce in siti di bonifica.

Nel caso in esame, è previsto il riutilizzo nello stesso sito di produzione e, in base all'art. 185 c.1 lettera c del D.lgs. 152/2006 "*il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato*" non è oggetto della disciplina dei rifiuti previa verifica della non contaminazione ai sensi dell'allegato 4 del sopracitato DPR 13 giugno 2017 n°120.

Inquadramento generale del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un **Impianto Agrivoltaico di grande generazione (denominato "IMPIANTO AGRIVOLTAICO SESSA AURUNCA 1")** di potenza nominale pari a **50,999 MWp** da installarsi sui

terreni siti nel territorio del Comune di Sessa Aurunca (Ce) in Località “La Torretta”, Strada Statale 7.



3

Ortofoto con indicazione del Parco Fotovoltaico e del cavidotto di connessione alla Sottostazione Elettrica d’Utenza (SSE) di proprietà del Produttore

SITO DI PROGETTO

Comune: Sessa Aurunca (Ce)

Località: “La Torretta”, Strada Statale 7.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

In riferimento alla movimentazione di terre, la soluzione progettuale prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- Cavidotto interrato AT a 150kV:
lunghezza: circa 300 m;

ubicazione: Comune Sessa Aurunca

- Cavidotto interrato MT a 20kV:
lunghezza: circa 3.325 m
ubicazione: strada pubblica nel Comune di Sessa Aurunca
- Cavidotto interrato BT collegamento sottocampi:
lunghezza: circa 110.000 m;
ubicazione: Comune di Sessa Aurunca.
- Sottostazione MT/AT:
estensione area recintata: 80 mq;
ubicazione: Comune di Sessa Aurunca
- Cabine MT:
n. 13 cabine di campo MT/BT
posizione: Interno ai campi fotovoltaici
- Piste di manutenzione:
lunghezza: circa 22.097 m;
posizione: Interno ai campi fotovoltaici
- Strade di accesso ai campi:
lunghezza: n. 13 di circa 7 m;
posizione: Collegamento dalle strade esistenti ai campi fotovoltaici.
- Cavidotti e pozzetti interrati per impianto di illuminazione e videosorveglianza:
lunghezza: circa 22.097 m;
numero pozzetti: 671
posizione: Interno ai campi fotovoltaici.

Stima dei volumi e modalita' di riutilizzo

Come sopra indicato parte dei volumi di scavo sarà riutilizzata in sito una volta accertate le caratteristiche di qualità ambientale, in conformità a quanto indicato nell'allegato 1 del D.P.R. 120/2017.

Nella tabella seguente sono riepilogati i volumi stimati che saranno scavati per ogni lavorazione, volumi riutilizzati e infine le eccedenze.

VOLUMI DI SCAVO					
OPERA	P.U.	LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)	H	VOLUME (mc)
Cavidotto interrato AT 150 kV	1	300	0,70	1,70	357,00
Cavidotto interrato MT 20 kV	1	3.325	0,50	1,20	1.995,00
Cavidotto interrato BT	1	110.000	0,50	1,20	66.000,00
Livellamento sottostazione MT/AT	1	20,00	4,00	3,00	240,00
Fondazioni cabine di campo	13	12,20	2,50	0,50	198,25
Piste di manutenzione	1	22.097	4,50	0,50	49.718,25
Strade di accesso	13	7	4,50	0,50	204,75
Cavidotto illuminazione e videosorveglianza	1	22.097	0,30	0,50	3.314,55
Pozzetti illuminazione e videosorveglianza	671	0,50	0,50	0,80	134,20
TOTALE mc					122.162,00

VOLUMI DI RIPORTO					
OPERA	P.U.	LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)	H	VOLUME (mc)
Cavidotto interrato AT 150 kV	1	300	0,70	1,20	252,00
Cavidotto interrato MT 20 kV	1	3.325	0,50	0,90	1.496,25
Cavidotto interrato BT	1	110.000	0,50	0,90	49.500,00
Livellamento sottostazione MT/AT	1	20,00	4,00	2,50	200,00
Fondazioni cabine di campo	13				0
Piste di manutenzione	1	22.097	4,50	0,20	19.887,3
Strade di accesso	13				0
Cavidotto illuminazione e videosorveglianza	1	22.097	0,30	0,30	1.988,73
Pozzetti illuminazione e videosorveglianza	570				
TOTALE mc					73.324,28

ECCEDENZE mc					48.837,72
---------------------	--	--	--	--	------------------

Piano delle indagini

In seguito ai sopralluoghi effettuati, ed alla verifica dello stato dei luoghi, non si ha evidenza di nessuna potenziale contaminazione dei terreni che saranno scavati. Ad ogni modo, in relazione ai volumi di scavo sopra indicati ed alla tipologia delle opere, si procederà alla caratterizzazione ambientale, secondo le indicazioni del l'Allegato 1 (art.8) del DPR 120/2017, ed in particolare con l'individuazione dei punti di indagine di seguito esplicitati:

- **Cavidotti:** 30 punti di indagine distribuiti, su cui effettuare prelievi nel primo metro di profondità.
- **Livellamento sottostazione:** 2 punti di indagine, in corrispondenza del piazzale della sottostazione da realizzare, su cui effettuare prelievi nel primo metro di profondità.

Le indagini condotte, e la successiva caratterizzazione dei terreni, consentiranno, in fase di progettazione esecutiva di acquisire tutti gli elementi di conoscenza legati alla verifica delle caratteristiche di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo che saranno prodotte.

Il deposito intermedio dei volumi di terre e/o rocce da scavo da riutilizzare in sito sarà ubicato in prossimità dell'area di realizzazione della specifica opera. I volumi di terre e/o rocce in eccedenza saranno direttamente mandati in discarica e trattati come rifiuti, od eventualmente, nel caso di richieste, e verificati i risultati dei test di cessione, riutilizzati per eventuali sistemazioni agricole, nella zona d'ambito di esecuzione dei lavori dell'impianto.

Procedure di caratterizzazione

La caratterizzazione, sia per le caratteristiche dei campioni da sottoporre ad analisi, che per le modalità di prelievo degli stessi, dovrà essere effettuata rispettando quanto stabilito nell'allegato 4 del DPR 120/2017.

Conclusioni

Il presente piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, che saranno prodotte nell'ambito dei lavori di realizzazione di un **Impianto Agrivoltaico di grande generazione (denominato "IMPIANTO AGRIVOLTAICO SESSA AURUNCA 1")** della potenza nominale pari a **50,999 MWp** da installarsi sui terreni siti nel territorio del Comune di Sessa Aurunca (Ce), in Località "La Torretta", Strada Statale 7, stabilisce le modalità di utilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di scavo in modo da assicurare adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria, garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.

In conformità al DPR 120/2017 sono stati illustrati i volumi prodotti per le lavorazioni (complessivamente **122.162,00 m³**), i volumi riutilizzati direttamente in sito (**73.324,28 m³**), nonché i volumi eccedenti (**48.837,72 m³**) direttamente mandati in discarica e trattati come rifiuti.

Un aggiornamento e verifica delle previsioni di cui al presente elaborato, dovrà essere redatto dopo l'acquisizione dei risultati sui campionamenti indicati nel presente elaborato.

Si rimanda al piano definitivo di riutilizzo delle terre e rocce da scavo da redigersi in fase di progettazione esecutiva ai sensi del DPR 120/2017.

Aversa (Ce), 22/04/2022



SOLAR INVICTUS SRL
Via Anticlerale 220/E
35011 CAMPODARSEGO (PD)
P.IVA 05386700280

IL PROGETTISTA
Ing. Giuseppa Zannelli

