Riquadro 1

Scala 1:1000

FOGLIO 1/3 INQUADRAMENTO AREA 0.2

CODIFICA AREE

Area 0.1 (lotti #3683#26+altre particelle)
Area 0.2 (lotti #2741#23)
Area 0.3 (lotti #3684#24+altre particelle)
Area 4.1 (lotto #3254)
Area 4.2 (lotto #2740)
Area 0.5 (lotto #3664)

STRINGA

ST.X.X.(CI/CT).YY.WW.ZZ
- PROGRESSIVO STRINGA
- PROGRESSIVO STRING BOX O INVERTER DI STRINGA
- PROGRESSIVO CABINA
- CI PER CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE E CT PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
- NUMERO AREA DA 01 A 05

CABINE DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE

CI.X.X.YY
- PROGRESSIVO CABINA
- NUMERO AREA DA 01 A 05

CABINE DI TRASFORMAZIONE

CT.X.X.YY
- PROGRESSIVO CABINA
- NUMERO AREA DA 01 A 05

STRING BOX

SB.X.X.(CI/CT).YY.WW
- PROGRESSIVO STRING BOX CON W DA 01 A 13
- PROGRESSIVO CABINA
- CI PER CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE E CT PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
- NUMERO AREA DA 01 A 05

INVERTER DI STRINGA

IN.X.X.(CI/CT).YY.WW
- PROGRESSIVO INVERTER DI STRINGA CON W DA 01 A 05
- PROGRESSIVO CABINA
- CI PER CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE E CT PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
- NUMERO AREA DA 01 A 05

LEGENDA

- Cavidotti MT con singola terna di conduttori e sezione di scavo 130x50 cm (HxL)
- Cavidotti MT con doppia terna di conduttori e sezione di scavo 130x50 cm (HxL)
- Cavidotti MT con tre terne di conduttori e sezione di scavo 130x70 cm (HxL)
- Cavidotti MT con quattro terne di conduttori e sezione di scavo 130x90 cm (HxL)
- Cavidotti MT con cinque terne di conduttori e sezione di scavo 130x110 cm (HxL)
- Cavidotti BT con sezione di scavo 90x30 cm (HxL)
- Cavidotti Ausiliari con sezione di scavo 75x40 cm (HxL)
- Cavidotti BT interni con un circuito e sezione di scavo 110x30 cm (HxL)
- Cavidotti BT interni con due circuiti e sezione di scavo 110x50 cm (HxL)
- Cavidotti BT interni con tre circuiti e sezione di scavo 110x90 cm (HxL)
- Cavidotti BT interni con quattro circuiti e sezione di scavo 110x110 cm (HxL)
- Cavidotti AT con sezione di scavo 160x60 cm (HxL)
- Cavidotti BT interni con cinque circuiti e sezione di scavo 110x150 cm (HxL)
- Cavidotti BT interni con sei circuiti e sezione di scavo 110x180 cm (HxL)
- Cavidotti BT interni con sette circuiti e sezione di scavo 110x210 cm (HxL)
- Sostegno videosorveglianza e antintrusione
- String box /Inverter di stringa
- Cabina di raccolta
- Cabina di monitoraggio e magazzino
- Pozzetto prefabbricato carrabile dim. 50x50 cm
- Pozzetto prefabbricato carrabile dim. 100x100 cm
- Pozzetto prefabbricato carrabile dim. 120x120 cm
- Pozzetto prefabbricato carrabile dim. 160x160 cm

TRANSIZIONE ECOLOGICA | REGIONE SICILIA | COMUNE DI RAMACCA | COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

NOME PROGETTO:

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA".

ID. PROGETTO DEL MITE:

PROCEDURA:

Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

PROPONENTE:

INE FICURINIA S.R.L.
Piazza di Sant Anastasia 7
00186 Roma (RM)
ineficuriniasrl@legalmail.it
RESPONSABILE PROGETTO:
Ing. Jury Mancinelli

INE FICURINIA S.R.L.
a company of ILOS Multi Energy Italy
P.IVA e C.F. 16715151002
Sede legale: Piazza di Sant'Anastasia 7, 00186 Roma
Firmato Digitalmente

Legale rappresentante: Ing. Sergio Chierizzoni

ELABORATO REDATTO:
POMPONIO DANILO
02.05.2022 09:37:34 GMT+00:00

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
REGIONE DANILO POMPONIO
Sez. A - 6222

IDENTIFICATORE ELABORATO:

RS06EPD045.3A0

CARTELLA:

\VIA_2

TITOLO ELABORATO:

Planimetria cavidotti e percorso cavi

SCALA:

varie

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO
Arati SRL
Dott. Ing. Gaeta Stella Maria Bolognano
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Reggio Calabria, n. 3
Via Diaz, 74 - 74023 Grottaglie (TA)
info@aratisrl.com

OPERE ELETTRICHE
Studio Tecnico BFP SRL
Dott. Ing. Danilo Pomponio
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Bari, n. A6222
Via Costa 37/A - 70026 Modugno (BA)
info@bfpgroup.net

ACUSTICA
Dott. Ing. Marcello Latanza
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Taranto, n. A2195
via Costa 37/A - 74027 S. Giorgio Jonico (TA)
marcellolatanza@gmail.com

ARCHEOLOGIA
GeA Archeologia Preventiva
Dott.ssa Antonella Pennisi, Abilitazione MIBACT 2192
Via De Gasperi n.4 - 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT)
info@ageaservizi.com

GEOLOGIA E IDROLOGIA
Dott. Geol. Domenico Bosco
Ordine del Geologi della Sicilia, n. 1005
Università di Malta Msk Arcidiacono
via Panebianco, 15
95024 Acireale (CT)

IDRAULICA
I3 Ingegneria S.r.l.
Dott. Ing. Alfredo Filì
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Catania, n. A2333
Via Puccini, 13 - 95123 Catania (CT)
i3ingegneria@gmail.com

STUDIO PEDO-AGRONOMICO
Dott. Agr. Arturo Lino
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali,
Prov. di Salerno, n. 1380
Via Puccini, 13
95131 Catania (CT)
arturo.lino@gmail.com

STRUTTURE ED OPERE CIVILI
Dott. Ing. Giuseppe Furnari
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Catania, n. A6223
Viale del Rotolo, 44
95030 Tremestieri Etneo
sep.furnari@gmail.com

N. REV.	DATA	REVISIONE	ELABORATO	VERIFICATO	VALIDATO
0	apr-22	Emissione	Ing. Mancini Ing. Mastrosero	Ing. Pomponio	INE Ficurinia S.r.l.

Questo documento contiene informazioni di proprietà di INE FICURINIA S.R.L. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di INE FICURINIA S.R.L..