TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 1
Progressiva: 0+000.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00



PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-8.72	-6.11	-3.84	-1.11	0.00	3.88	10.00
QUOTE TERRENO	20.55	20.54	20.54	20.55	20.61	20.69	20.70	20.67
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.28	1.98	3.89	2.74	1.61	3.88	6.82	
PROGRESSIVE PROGETTO			-2.50		0.00	2.50		
QUOTE PROGETTO			20.69		20.69	20.69		
DISTANZE PARZIALI PROGETTO				2.50		2.50		

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	2.59	0.00	0.00
Scavo	0.36	0.00	0.00
Rilevato	0.10	0.00	0.00
Fondazione stradale	2.50	0.00	0.00
Misto stabilizzato	0.50	0.00	0.00
Cunetta	0.00	0.00	0.00

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 2
Progressiva: 0+020.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00



PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-5.67	-2.90	-2.74	-1.75	0.00	2.19	3.25	5.02	10.00
QUOTE TERRENO	20.54	20.52	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51	20.52
DISTANZE PARZIALI TERRENO	4.33	2.91	0.16	0.16	1.10	2.19	1.06	1.77	4.98	
PROGRESSIVE PROGETTO			-2.50	-1.67	-0.83	0.00	1.67	2.50		
QUOTE PROGETTO			20.67	20.67	20.67	20.67	20.67	20.67		
DISTANZE PARZIALI PROGETTO				1.67	0.83	1.67	0.83			

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	2.68	52.64	52.64
Scavo	0.00	2.40	2.40
Rilevato	0.29	3.20	3.20
Fondazione stradale	2.50	50.00	50.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	10.00
Cunetta	0.00	0.03	0.03

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 3
Progressiva: 0+040.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00

PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-2.56	0.00	0.82	5.65	10.00
QUOTE TERRENO	20.47	20.45	20.44	20.43	20.44	20.44
DISTANZE PARZIALI TERRENO	7.44	2.15	0.82	4.84	4.84	
PROGRESSIVE PROGETTO		-2.50	-1.67	0.00	1.67	2.50
QUOTE PROGETTO		20.57	20.57	20.57	20.57	20.57
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		0.83	1.67	1.67	0.83	

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	2.69	53.61	106.27
Scavo	0.00	0.00	2.40
Rilevato	0.35	6.38	10.09
Fondazione stradale	2.50	50.00	100.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	20.00
Cunetta	0.00	0.03	0.05

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 4
Progressiva: 0+060.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00

PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-2.30	0.00	2.78	3.44	5.74	10.00
QUOTE TERRENO	20.40	20.38	20.37	20.38	20.38	20.38	20.37
DISTANZE PARZIALI TERRENO	7.70	2.30	2.78	0.66	0.91	2.30	4.26
PROGRESSIVE PROGETTO		-2.50	0.00	2.50			
QUOTE PROGETTO		20.51	20.51	20.51			
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		2.50	2.50				

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	2.71	53.83	160.10
Scavo	0.00	0.00	2.40
Rilevato	0.42	7.72	17.80
Fondazione stradale	2.50	50.00	150.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	30.00
Cunetta	0.00	0.03	0.08

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 5
Progressiva: 0+080.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00



PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-9.49	0.00	1.89	5.08	8.77	10.00
QUOTE TERRENO	20.33	20.33	20.30	20.30	20.32	20.32	20.31
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.52	9.41	0.89	3.19	3.69	1.29	
PROGRESSIVE PROGETTO		-2.50	-0.83	0.00	1.67	2.50	
QUOTE PROGETTO		20.45	20.45	20.45	20.45	20.45	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		1.67	0.83	1.67	0.83		

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	2.71	54.18	214.28
Scavo	0.00	0.00	2.40
Rilevato	0.46	8.85	26.65
Fondazione stradale	2.50	50.00	200.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	40.00
Cunetta	0.00	0.03	0.11

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 6
Progressiva: 0+100.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00

PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-6.13	-3.54	0.00	10.00
QUOTE TERRENO	20.29	20.25	20.24	20.26	20.31
DISTANZE PARZIALI TERRENO	3.87	2.41	3.54	9.96	
PROGRESSIVE PROGETTO		-2.50	-0.83	0.00	1.67	2.50
QUOTE PROGETTO		20.39	20.39	20.39	20.39	20.39
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		1.67	0.83	1.67	0.83	

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	2.70	54.08	268.46
Scavo	0.00	0.00	2.40
Rilevato	0.37	8.34	34.99
Fondazione stradale	2.50	50.00	250.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	50.00
Cunetta	0.00	0.03	0.13

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 7
Progressiva: 0+120.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00



PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-8.42	-5.97	-2.74	1.24	2.79	10.00
QUOTE TERRENO	20.25	20.24	20.24	20.27	20.29	20.30	20.27
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.58	2.45	3.24	3.74	1.54	1.55	7.21
PROGRESSIVE PROGETTO			-2.50		0.00	2.50	
QUOTE PROGETTO			20.33		20.33	20.33	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO			2.50		2.50		

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	2.57	53.66	321.12
Scavo	0.29	1.95	4.35
Rilevato	0.07	4.08	39.07
Fondazione stradale	2.50	50.00	300.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	60.00
Cunetta	0.00	0.03	0.16

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 8
Progressiva: 0+140.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00

PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-8.89	-4.62	-3.56	-2.74	0.85	10.00
QUOTE TERRENO	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.33	20.28
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.11	4.31	1.07	1.12	3.34	9.85	
PROGRESSIVE PROGETTO			-2.50	-0.83	0.00	1.67	2.50
QUOTE PROGETTO			20.37	20.37	20.37	20.37	20.37
DISTANZE PARZIALI PROGETTO			1.67	0.83	0.83	1.67	

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	2.58	51.52	372.64
Scavo	0.17	10.29	14.63
Rilevato	0.08	1.50	40.57
Fondazione stradale	2.50	50.00	350.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	70.00
Cunetta	0.00	0.03	0.19

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 9
Progressiva: 0+160.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00



PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-8.72	8.13	10.00
QUOTE TERRENO	20.29	20.29	20.29	20.29
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.28	9.72	8.13	1.87
PROGRESSIVE PROGETTO		-2.50	0.00	2.50
QUOTE PROGETTO		20.22	20.22	20.22
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		0.83	1.67	0.83	1.67	

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	2.60	51.80	424.44
Scavo	0.83	16.02	30.66
Rilevato	0.09	1.69	42.26
Fondazione stradale	2.50	50.00	400.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	80.00
Cunetta	0.00	0.03	0.11

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 10
Progressiva: 0+180.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00



PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-8.45	0.00	10.00
QUOTE TERRENO	20.20	20.21	20.25	20.28
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.55	8.45	9.85	
PROGRESSIVE PROGETTO		-2.50	0.00	2.50
QUOTE PROGETTO		20.17	20.17	20.17
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		2.50	2.50	

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	2.62	52.17	478.61
Scavo	0.90	17.28	47.94
Rilevato	0.11	2.00	44.27
Fondazione stradale	2.50	50.00	450.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	90.00
Cunetta	0.00	0.03	0.24

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 11
Progressiva: 0+200.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00



PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-8.67	0.89	8.44	10.00
QUOTE TERRENO	20.17	20.18	20.17	20.22	20.20
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.33	8.67	0.89	7.45	1.56
PROGRESSIVE PROGETTO		-2.50	-1.67	0.83	2.50
QUOTE PROGETTO		20.12	20.12	20.12	20.12
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		0.83	1.67	0.83	1.67	

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	2.59	53.06	528.67
Scavo	0.77	16.72	64.66
Rilevato	0.08	1.91	46.18
Fondazione stradale	2.50	50.00	500.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	100.00
Cunetta	0.00	0.03	0.26

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 12
Progressiva: 0+220.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00



PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	4.82	9.71	10.00
QUOTE TERRENO	20.11	20.10	20.09	20.08
DISTANZE PARZIALI TERRENO	10.00	4.82	4.79	
PROGRESSIVE PROGETTO		-2.50	-0.83	1.67	2.50
QUOTE PROGETTO		20.07	20.07	20.07	20.07
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		1.67	0.83	1.67	0.83	

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	3.01	55.91	584.58
Scavo	0.63	13.97	78.63
Rilevato	0.24	5.08	49.26
Fondazione stradale	2.50	50.00	550.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	110.00
Cunetta	0.00	0.03	0.29

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 13
Progressiva: 0+240.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00



PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-7.42	-3.85	3.14	10.00
QUOTE TERRENO	20.04	20.04	20.04	20.03	20.02
DISTANZE PARZIALI TERRENO	2.58	1.57	5.85	3.14	16.86
PROGRESSIVE PROGETTO		-2.50		2.50	
QUOTE PROGETTO		20.02		20.02	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		2.50		2.50	

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	2.96	59.92	644.51
Scavo	0.55	11.71	90.34
Rilevato	0.22	4.54	53.80
Fondazione stradale	2.50	50.00	600.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	120.00
Cunetta	0.00	0.03	0.32

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 14
Progressiva: 0+260.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00



PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-7.96	-4.83	9.74	10.00
QUOTE TERRENO	20.01	20.01	20.00	19.99	19.96	19.96
DISTANZE PARZIALI TERRENO	2.04	3.09	4.83	9.74	
PROGRESSIVE PROGETTO		-2.50	-1.67	0.00	0.83	2.50
QUOTE PROGETTO		19.97	19.97	19.97	19.97	19.97
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		0.83	1.67	0.83	1.67	

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	3.00	59.86	704.37
Scavo	0.59	11.59	101.73
Rilevato	0.23	4.47	58.27
Fondazione stradale	2.50	50.00	650.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	130.00
Cunetta	0.00	0.03	0.34

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 15
Progressiva: 0+280.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00

PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	7.64	10.00
QUOTE TERRENO	19.99	19.96	19.93	19.92
DISTANZE PARZIALI TERRENO	10.00	7.64	2.36
PROGRESSIVE PROGETTO		-2.50	-0.83	0.00	1.67	2.50
QUOTE PROGETTO		19.92	19.92	19.92	19.92	19.92
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		1.67	0.83	1.67	0.83	

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	3.03	60.53	764.68
Scavo	0.68	12.70	114.42
Rilevato	0.26	4.90	63.16
Fondazione stradale	2.50	50.00	700.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	140.00
Cunetta	0.00	0.03	0.37

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 16
Progressiva: 0+300.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00



PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	0.00	8.21	10.00
QUOTE TERRENO	19.83	19.89	19.86	19.86
DISTANZE PARZIALI TERRENO	10.00	8.21	1.79
PROGRESSIVE PROGETTO		-2.50	0.00	2.50
QUOTE PROGETTO		19.87	19.87	19.87
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		2.50	2.50	

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	3.01	60.40	825.08
Scavo	0.63	13.03	127.45
Rilevato	0.24	4.97	68.14
Fondazione stradale	2.50	50.00	750.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	150.00
Cunetta	0.00	0.03	0.40

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 17
Progressiva: 0+320.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00

PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-1.87	0.00	2.07	10.00
QUOTE TERRENO	19.82	19.79	19.78	19.78	19.76
DISTANZE PARZIALI TERRENO	8.13	1.87	1.87	7.93
PROGRESSIVE PROGETTO		-2.50	-0.83	0.00	1.67	2.50
QUOTE PROGETTO		19.85	19.85	19.85	19.85	19.85
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		1.67	0.83	1.67	0.83	

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	3.08	60.86	885.94
Scavo	0.14	7.14	134.60
Rilevato	0.31	5.51	73.65
Fondazione stradale	2.50	50.00	800.00
Misto stabilizzato	0.50	10.00	160.00
Cunetta	0.00	0.03	0.42

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 18
Progressiva: 0+340.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00

PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-1.32	0.00	7.07	10.00
QUOTE TERRENO	19.79	19.76	19.75	19.69	19.67
DISTANZE PARZIALI TERRENO	8.68	1.18	1.32	2.93
PROGRESSIVE PROGETTO		-2.17	-1.66	0.00	0.80	2.11
QUOTE PROGETTO		19.91	19.91	19.91	19.91	19.91
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		0.70	1.66	0.80	1.31	

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	3.26	63.39	949.33
Scavo	0.01	0.16	135.56
Rilevato	0.79	10.66	84.31
Fondazione stradale	2.55	50.47	850.47
Misto stabilizzato	0.51	10.09	170.09
Cunetta	0.00	0.03	0.45

TRACCIATO – ASSE 1
Sezione 19
Progressiva: 0+360.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00

PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	3.95	10.00
QUOTE TERRENO	19.77	19.72	19.71	19.68
DISTANZE PARZIALI TERRENO	10.00	3.95	6.05
PROGRESSIVE PROGETTO		-2.83	2.26
QUOTE PROGETTO		19.90	19.90	19.90
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		2.83	2.26

Tabella materiali

Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	3.38	66.48	1015.81
Scavo	0.00	0.00	135.56
Rilevato	1.38	21.45	105.76
Fondazione stradale	2.55	50.95	901.43
Misto stabilizzato	0.51	10.19	180.29
Cunetta	0.00	0.03	0.48

COMMITTENTE

Wood Solare Italia S.r.l.
Via Sebastiano Caboto, 15
20094 Corsico (MI)

STUDIO DI PROGETTAZIONE

SCM INGEGNERIA

Dott. Ing. Daniele CAVALLO n° 1220

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHD	APP.
0	FEB-22	EMESSO PER ITER AUTORIZZATIVO	DC	FF	AB

REVISIONS

Impianto agro-fotovoltaico di 37613,4 kWp (33860 kW in immissione) ed opere connesse
Comune di Manfredonia (FG)

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO DI UTENZA

OBJECT:
TAV. 14c
Studio planoaltimetrico - Sezioni Asse 1 (sez. 1-19) - Impianto di Utenza

Questo documento è di proprietà di Wood Solare Italia S.r.l. e il detentore certifica che il documento è stato ricevuto legalmente. Ogni utilizzo, riproduzione o divulgazione del documento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte di Wood Solare Italia S.r.l.

APPROVED FOR CONSTRUCTION
DWG. REV.: DATE
SIGNATURE
ORDER N°
SUPPLIER
CONTRACT N°: 0-BN-1006 A/B
SUBPROJECT CODE:
THIS DWG. SUPERSEDED BY
THIS DWG. SUPERSEDES
FIM DWG N°
SHEET OF
SCALE: 1: 200
REV.
CAD FILE NAME:
A0