



PROGETTISTI
 Coordinamento tecnico di progetto
 Ingegnere Michele Di stefano
 (per NRG Plus Italia S.r.l.)
 mdistefano@nrgplus.global

Responsabile tecnico
 Ingegnere Maurizio De Donno
 (per NRG Plus Italia S.r.l.)
 mdedonno@nrgplus.global

IL PROMOTORE

LEGENDA

- LIMITE LOTTO
- RECINZIONE
- FASCIA DI MITIGAZIONE
- PV AREA
- VIABILITÀ INTERNA
- ➔ INGRESSO
- ☐ PORTONE D' ACCESSO
- ☐ CABINA DI RICEZIONE SEZIONAMENTO E CONTROLLO
- ☐ CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT
- ☐ PANNELLI FOTOVOLTAICI VELA 1P30
- ☐ CONTAINER STOCCAGGIO MATERIALE
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- RESTRIZIONE 1
- RESTRIZIONE 2
- RESTRIZIONE 3
- RESTRIZIONE 4
- ☐ AREA O&M
- ☐ AREA DI MANOVRA

REV	DATA	DESCRIZIONE	PREP.	DISEG.	VERIF.	APPR.
1	11/04/22	EMISSIONE AGGIORNATA	H.M	F.C	R.V	M.DD
0	18/03/22	EMISSIONE FINALE	H.M	F.C	R.V	M.DD
D	09/03/22	COMMENTI INCORPORATI	H.M	G.C	R.V	M.DD
C	08/03/22	COMMENTI INCORPORATI	H.M	G.C	R.V	M.DD
B	28/02/22	COMMENTI INCORPORATI	H.M	G.C	R.V	M.DD
A	14/02/22	EMISSIONE INIZIALE	H.M	G.C	R.V	M.DD

DSIT1
 DS ITALIA 1 SRL
 C.F. e P.IVA: 15926361005 - REA RM: 1623586
 Via del Plebiscito, 112 - 00186 Roma (RM)
 PEC: dsitalia1sr@legalmail.it
 Codice Cliente:

IL PROMOTORE: DS ITALIA 1 S.R.L.
 C.F. e P.IVA: 15926361005 - REA RM: 1623586
 Via del Plebiscito, 112 - 00186 Roma (RM)
 PEC: dsitalia1sr@legalmail.it
 Codice Cliente:

PROGETTO: IMPIANTO AGROSOLARE ROTELLO 52.7

DOCUMENTI: LAYOUT GENERALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LOCALIZZAZIONE	INFORMAZIONE DI PROGETTO	FASE
CITTA': ROTELLO PROVINCIA: CAMPOBASSO REGIONE: MOLISE	SORGENTE: SOLARE AREA[m²]: 76,14 PAC[MW]: 45,14 PDC[MWp]: 52,70	PERMESSI
COORDINATE		DETTAGLI DI PROGETTO
LAT: 50°51'07,16" N LONG: 46°42'40,81" E ALT[m]: 210		N.PAN: 78,660 N.INV: 274 P.PAN[Wp]: 670 STRU: Tracker
PREPARATO		REGISTRAZIONE
DISEGNATO		FIRMA
VERIFICATO		DATA
APPROVATO		11/04/22

CAMPO FOTOVOLTAICO
ROTELLO 52.7
 TILT #60°, AZIMUT 0°, PITCH 5,42 m
 INVERTER HUAWAI SUN2000-215KTL
 MODULI FOTOVOLTAICI TRINA SOLAR TSM-670DEG21C.20
 POTENZA FOTOVOLTAICA: 52.702 kWp
 2.622 STRINGHE FOTOVOLTAICHE DA 30 MODULI FOTOVOLTAICI
 NUMERO MODULI FOTOVOLTAICI: 78.660
 STRUTTURE TRACKER: 2.622 ELEMENTI 30X1
 NUMERO TOTALE INVERTER: 274
 NUMERO TOTALE CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT: 18

IMPIANTO AGROSOLARE ROTELLO 52.7
 LAYOUT GENERALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
 DIMENSIONI IN m / SCALA 1:4.000