



Luca Brusaporci



DSIT1

DS ITALIA 1 SRL
 Roma (RM) Via del Plebiscito 112 - 00186
 P.IVA 15926361005
 dsitalia1srl@legalmail.it

		<i>Luca Brusaporci</i>			
A	14/03/22	Corradini	Bolognesi	Brugnoli	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE  DS ITALIA 1 SRL					IMPIANTO ROTELLO 52.7
INGEGNERIA & COSTRUZIONI 					TITOLO COMPUTO METRICO ELETTRORODOTTO MT
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
-	A4	1 / 2		1 4 2 1 1 A	

Computo metrico elettrodotto MT

ID	CAVIDOTTO MT UTENZA	UM	QTA'
1.1	Scavo a sezione obbligata per cavidotto	mc	9.052,1
1.2	Reinterri con materiale di risulta di idonee caratteristiche, compresa compattazione del materiale	mc	4.945,8
1.3	Fornitura e posa inerte granulometria 0-70 mm spaccato, compresa compattazione del materiale	mc	1.113,3
1.4	Fornitura e posa sabbia fine, compresa compattazione del materiale	mc	2.885,3
1.5	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C12/15	mc	0,0
1.6	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo tipo binder di spessore 7 cm	mq	1.078,0
1.7	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo per strato di usura tappetino spessore 3 cm	mq	3.234,0
1.8	Fornitura e posa conduttori unipolari MT 630 mmq	m	12.183,6
1.9	Fornitura e posa conduttori unipolari MT 400 mmq	m	27.199,8
1.10	Fornitura e posa conduttori unipolari MT 185 mmq	m	13.460,7
1.11	Conferimento a discarica di materiale di risulta dagli scavi non riutilizzabile	mc	4.106,3
	Valore complessivo delle opere:	EUR	1.229.604
	Costi per la demolizione e lo smaltimento a fine vita delle opere, al lordo del ricavato per il recupero dei materiali riutilizzabili:	EUR	78.286